



Akt nr:
R-E1a-1860

AU\$R-E1a-1860

12 JUL 1929

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtäckniska byrås arkiv

Fm 579

R 3*1860

Handlingar rörande

Malmslunds dikningsföretag av år 1928
inom Skara stadsland och Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1928 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

117. Ark. III 141/142 nr 12.

3. Sk. lantbruksingeniör i Skara

1.
Protokoll vid Rege-
rationsen enligt
Förordningen för be-
lägning av mark
tillhörande Estorp
m. fl. länslän-
nen i Skara stads-
land av Skaraborgs
län.

Den 24 september 1928 i Estorp

På Sammanträde denna dag hade
Sakägarna kallats genom kuu-
görelse som dels blivit uppläst
i Skara domkyrka, del. A, och dels
varit införd i Skaraborgs Skara vid-
ning, del. B, varjämte försbild under-
sättelse tillställts väja (känd sakägare
enligt förteckning del. C.

Närvarande: Medförsknad, stabs land-
budsingenör och förordningsman samt
gode männen Axel Persson, Gällkvist,
och Sven Wennerstedt, Högstadsby-
gden.

Sakanden:

Wilhelm Gustafsson äg.	län. Estorp A, B och C
Fritz Hasselöf	" " Malmså
Brig. Broberg	" " L:a Övestorp
C. D. Colleen	" " Malmslund (köpt
Karl Magnusson	" " av Söfr. Dahlberg)
Av övriga sakägare:	Myken (köpt av Villo Johansson)

Skara stad genom stadsingenören Axel Berg-
schöld

Herman Bergmann äg.	län. Vallingsborg
Gustaf Persson	är. " "
Karl Magnusson	äg. " Myken

§ 1
 Upplästes det för försättningsmannen
 utskärade förordnandet, som hade lydelse
 enligt bilaga D.

§ 2
 Något för emottagelsemännen
 kunde ej utläsas.

§ 3
 Förelades den vid förundersök-
 ningen upprättade plankartan över
 det vattenbestämda området
 samt proflet över avloppet från
 i från

§ 4
 Förordningen yrkade på fördjupning och
 utvidgning av ifrågakvarnens avlopp, så
 att dess vatten beröende mark må
 kunna torrläggas till 1.2 meters djup.
 samt att avloppet i möjligaste mån flyttas till
 gräns.

§ 5
 C. D. Calleen yrkade på avloppets
 förläggande till hans ägo gräns så samt
 detta låto sig göra utan allt för stor
 kostnadsökning.

§ 6
 Det upplästes att landsvägs kommunen vid
 6+48 icke blivit på senare tid fullständigt
 ombyggt samt att tidpunkten för dess
 tillkomst icke var bekant.

Skara stads ombud yrkade, att
 nödig fördjupning av ifrågakvarnens

Trumma skulle verkställas av förslags-
mångföretaget utan kostnad för
staden, samt förbehåll sig ^{ett} ~~ett~~
eventuellt för förslagsmångens anse-
ande på gode framsättning och
trummas utpräande för en bredare
vägbana än den nuvarande mot
att staden betalar närligen up-
räknande kostnadsökning.

Staden hade intet att erinra
mot att trumman utföras av full-
goda cembotrör med framtummar.

Den intet vidare ganns att
den protokollet anteckna, för-
klarades Sammanträdet upp-
löst med det pånåddes att
sedan den för kostnadernas för-
delning erforderliga för uppskatt-
ningen av dygnen ännu verk-
ställt och på slag till riksmånen
arbetats, nytt Sammanträde
kommer att hållas på samma
ställe som dagens torsdag den
11 december 1928 kl. 12 och komma
nya ytterligare underläggelser närmare
att tillställas sakägarna.

Och och till den ovan

Stenfallin

Biträdande gode män:

Boel Persson Allmensteg

Den 11 december 1928 i Esboys

Närvarande: Förelärande synemän
och följande sakägare:

Herman Bergman

Gustaf Svensson

Per Broberg

Willehelms Gustafssons storbuss genom

Albert Andersson (storbussdel-

ägare är: Ester Gustafsson

och Erte Gustafsson)

Carl Magnusson

Skara Stad genom stadsingenjören

Stel Bergschöld

§ 8.

Förelades det sedan föra
sammanträdes upptecknade
förslaget till de tekniska
männas förtäring.

§ 9

Upplästes Synemännens utlåtande
som hade lydelse enligt bilaga I.

§ 10

Subart för Skara stad bekräftade
^{genom överlämnande av protokoll till st. E.}
att under hand gjort för-
kande angående breddning av
vägbanan över den nya trämman
vid 20+20

§ 11

Att mottaga och förvara till för-
slaget förändrade karta och handlingar
och att sammankalla delägarna

5.
För val av arbetsstyrelse utsågo
syndemännan folkskollärare E. D.
Collen, Maluslund.

§ 12
I fråga om förrättnings kostna-
derna hänvisades till den upp-
rättade svades rättningen, varav
ett exemplar omedelbart skulle
översändas till alltförvararen.

§ 13
Som intet vidare fanns
att till protokollet anföra,
förklarades förrättningen av-
slutad och sammankädet
upplöst. Det och så som ovan
i tjänsten

Paul Hattin

Respektfullt goda män:
Abel Persson Allmunters

Bilagad.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Esstorp m. fl. lägenheter inom Skara stadsland
~~socken~~ av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken
kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Vilhelm Gustafsson, Esstorp
mån-dagen den 24 sept. 1928 klockan 12
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Esstorp, Nyhem, L:a Svenstorp, Malmslund, Ängdalen, Vil-
helmsberg, Malmsro och Vallingstorp.

Skara den 29 aug. 1928.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skara domkyrka
~~sockens kyrka~~ den 2 sept. 1928, betygas:
Ernst Bengtson,
kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 30 sept. 1928

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bitaga B.

Att förestående kungörelse
 varit införd i Ikara Tidning
 bestrykes

7 Gränter
 G. H. M. M.

Bilag C.

Fösteckning

över undersättelser rörande synreförätnings-
sammanträde hos Vilhelm Gustafsson, Ers-
torp måndagen den 24 sept. 1928 kl. 12, an-
gående förläggning av mark tillhö-
rande Entorp m. fl. böghöter inom
Skara stadsland, Skaraborgs län, jämlikt
10 kap. 40 § vattenlagen denna dag av-
lämnats i posten under nedanstä-
ende adresser:

1. Herman Bergmanns Revisor
Egghus Intrön
2. Fockskällare H. A. Callein Skara
- 3 an. Gust. Svensson Vallingtorp "
4. Fritz Hasselén Malmsro "
- 5 Gustaf Larsson Vilhelmsberg "
- 6 Adolfin Johansson Ångdalen "
- 7 Aug. Broberg L: Sverstorp "
- 8 Vilh. Gustafsson Entorp "
- 9 Gerda Andeman L: Sverstorp "
- 10 Carl Magnusson Nyhem "
- 11 Stadfullmäktiges ordf. i Skara Skara

Skara den 30 aug. 1928.

7 tjänster
J. Penttinen

Den 8 dec. 1928 har undersätten an-
förtsett sammanträde den 11 dec. 1928
föreställt herr B. G. Höög, c/o Skar-
pare Hasselöf, Malmsro Skara.
7 tjänster
J. Penttinen

Bilaga D

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 7 november 192 7.



Stämpel Fem kronor.

1927.

SKARABORGS
4-NOV.1927
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknade..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande länshösten Esstorp inom Skara stads område ~~sooken~~ av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Skara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Vilh. Gustafsson
adress Esstorp

pr Skara

Esstorp

den 31 okt.

19

27

Wilhelm Gustafsson Esstorp

Gerda Luedersson
L. a. Puustjarvi

Vilhelm Johan Carl
Styckman

Fritz Hasselöf
Styckman
Styckman
Malmslund

Aug. Broberg
Lilla Ljunstuga

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ängdalen
L:a Lovestorp
Vilhelmsberg

Ägarens namn:

Alex Johansson
Höög
Gustaf Larsson



DRÄTSELKAMMAREN

Bilagor 8. 12.

Utdrag av protokollet, fört vid sammanträde med Drätselkammaren i Skara den 27 september 1928.

§ 291.

På grund av dikesförrättning å Esstorp beslöt drätselkammaren att hos förrättningsmannen för företaget anhålla, att vägtrumman under Tvetavägen utlägges för en vägbredd av 6 meter, dock med skyldighet för Skara stad att endast betala merkostnaden för ifrågavarande breddning.

UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET:

Otto Hellgren

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga I

Beskrivnings- och värderingsstängd.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Skara stad</u> Vallingstorp					Herman Bergmannson, Rasmusg. Eggby, <u>Tistman</u> an: Gustav Svensson 1 åker 2a ~ 2b ~ 3 ~ <u>Summa</u>
Malmsro					Lutz Hasseltön 4 åker 5 ~ <u>Summa</u>
Malmsro					Folksholl. C. D. Callin 6 åker 7 ~ 8 ~ <u>Summa</u>
Vilhelmsberg					Gustaf Larsson 9 åker <u>Summa</u>
L. Sverstorp					Höög 10 åker <u>Summa</u>
Ängsdalen					Adelia Johansson 11 åker <u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
L ^a Inmestorp				12	Aug. Braberg åker <u>Summa</u>
Esstorp				13	Vilhelm Gustafsson åker <u>Summa</u>
				23	" <u>Summa</u>
				24	" <u>Summa</u>
				25	" <u>Summa</u>
Nyhem				14a	Karl Magnusson åker <u>Summa</u>
				14b	" <u>Summa</u>
				21	" <u>Summa</u>
				22	" <u>Summa</u>
L ^a Inmestorp				15	Aug. Braberg åker <u>Summa</u>
				16	" <u>Summa</u>
				17	" <u>Summa</u>
L ^a Inmestorp				18	Gerda Lundman åker <u>Summa</u>
				19	" <u>Summa</u>
				20	" <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							950	1425	-	1500	2250	-	550	825	-
	15								1425	-		2250	-		825	-
	65							900	585	-	1400	910	-	500	325	-
	22							600	132	-	~	308	-	800	176	-
	15							600	90	-	~	210	-	800	120	-
	37								222	-		518	-		296	-
	90							600	540	-	~	1260	-	800	720	-
	192								762	-		1778	-		1016	-
	10							750	75	-	1400	140	-	650	65	-
	10							500	50	-	900	90	-	400	40	-
	20								125	-		230	-		105	-
	20							550	110	-	1400	280	-	850	170	-
	20							750	150	-	~	280	-	650	130	-
	40								260	-		560	-		300	-
	40							500	200	-	1400	560	-	900	360	-
	35							700	245	-	~	490	-	700	245	-
	30							550	165	-	~	420	-	850	255	-
	105								610	-		1470	-		860	-
	45							500	225	-	1400	630	-	900	405	-
	17							800	136	-	~	238	-	600	102	-
	21							550	115	50	~	294	-	850	178	50
	83								476	50		1162	-		685	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6



Sammandrag

Vallingstorp	1-3	{ Herman Bergmann var. Gustav Carlman			
Malmsro	4-5	Fritz Thellén			
Malmslund	6-8	C. F. Callén			
Vilhelmsberg	9	Gustav Larsson			
L:ä Lennstorp	10	A. G. Höög			
Ångdalen	11	Adelia Johansson			
L:ä Lennstorp	12	Aug. Bröberg			
Erstorp	13	Vilh. Gustafsson			
Nyhem	14a & 14b	Karl Magnusson			
L:ä Lennstorp	15-17	Aug. Bröberg			
L:ä Lennstorp	18-20	Berda Andersson			
Nyhem	21-22	Karl Magnusson			
L:ä Erstorp	25	Vilh. Gustafsson			
Erstorp	23-24	Vilh. Gustafsson			

Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
242									2717	-		3568	-		851	-
178									1975	-		2670	-		695	-
590									5949	-		8565	-		2616	-
06									84	-		90	-		6	-
04									52	-		60	-		8	-
10									120	-		150	-		30	-
15									1425	-		2250	-		825	-
65									585	-		910	-		325	-
20									125	-		230	-		105	-
105									610	-		1470	-		860	-
83									476	50		1162	-		685	50
40									260	-		560	-		300	-
37									540	-		1260	-		320	-
27									233	-		518	-		299	-
									762	-		1778	-		1016	-
1485									15140	50		23463	-		8322	50

Bestyrkt den 11 dec. 1928

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket A-B.</u>					
Vallingstorp	Herman Bergmann	3+66 - 10+7	220	0.13	28 60	
Malmsro	Fritz Hasseltén	6+84 - 7+66	420	0.15	63 00	91 60
			290	0.15	43 50	43 50
						135 10
	<u>Diket B-C.</u>					
Malmsro	Fritz Hasseltén	20+38 - 6+84	300	0.15		45 -
Malmslund	Folkshall. C. I. Callén	20+54 - 20+38	130	~	19 50	
~	~	20+86 - 20+54	180	~	27 -	
~	~	22+42 (3+84) - 20+86	310	~	46 50	93 -
L ^a Ingerstorp	N. J. Höög	21+4 - 20+86	45	~		6 70
Angdalen	Adelia Johansson	21+46 - 21+4	90	~		13 50
L ^a Ingerstorp	Aug. Broberg	22+50 - 21+46	110	~		16 50
Erstorp	Vilhelm Gustafsson	22+42 - 22+00	65	0.14		9 10
						183 80
	<u>Diket C-D.</u>					
Malmslund	Folkshall. C. I. Callén	3+84 - 3+4	120	0.14		16 80
Erstorp	Vilh. Gustafsson	3+84 - 2+74	165	~		23 10
L ^a Ingerstorp	Aug. Broberg	3+4 - 2+74	45	~		6 30
						46 20
	<u>Diket D-E-F.</u>					
Erstorp	Vilh. Gustafsson	2+74 - 2+29	90	0.14	12 60	
~	~	0+42 - 0	140	~	19 60	32 20
L ^a Ingerstorp	Aug. Broberg	2+74 - 2+29	90	~	12 60	
~	~	2+29 - 1+21	290	~	40 60	53 20
~	Greta Andersson	1+21 - 0+80	130	~		18 20
Nyhem	Harl Magnusson	0+80 - 0+42	125	~		17 50
						121 10
Erstorp den 11 dec. 1928						
J. M. H. H. H.						
Per Persson H. H. H.						

Bilaga *H*

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikekrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträas eller avrundas;

att där dike går i rågan, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tom eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

att vid utförande av arbete, som berör allmän väg, nödiga säkerhetsåtgärder till skydd för de vägfärande skola vidtagas samt vederbörligt tillstånd före arbetenas påbörjande inhämtas.

Esstorp den 11 december 1928.

Franklin

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A-B.</u>								
10+8-6+84		Sandblandad lera	950	0.80	760	-				
		Omläggning av trumma vid								
		10+7 med användande av								
		befästig sten				50	-			
		Träbro vid 8+97				75	-			
		" " 7+57				50	-	935	-	
		Tillägges 10%						93	50	
		Jordersättning						135	10	1163 60
		<u>Diket B-C.</u>								
6+84-3+84		Sandblandad lera	1150	0.80	920	-				
		Vägrumma 20+39								
		Kostnad 450, som staden								
		bidrager till med 100 kr.				350	-			
		ergättning för försäkrad över-				50	-			
		byggnad vid 20+51-54				470	-	1320	-	
		Tillägges 10%						132	-	
		Jordersättning						183	80	1635 80
		<u>Diket C-D.</u>								
		Sandblandad lera	275	0.80			220	-		
		Tillägges 10%					22	-		
		Jordersättning						46	20	288 20
		<u>Diket D-E-F</u>								
		Sandblandad lera	475	0.80	380	-				
		De med sten	340	0.90	306		686	-		
		Tillägges 10%					68	60		

Sept.	754	60	3087	60
	121	10	875	70

5" $\overline{202}$

92 m.	0.70	6440
-------	------	------

4" -

40.	0.57	22	80
-----	------	----	----

3 ~

40	0.35	14	-
----	------	----	---

Laggraving och grävning	172	0.30	51 60
-------------------------	-----	------	-------

3rd	8.00	24 -	176 80
-----	------	------	--------

Fillinges 10%


1730 19450

Pyronia hostialis

4/57	80
------	----

Erstausg. den 11. Dec. 1928
J. Neumann

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bil. K.

Wlåtane vid Öyne-
församling enligt
Vattelagen för
förläggning av
mark till hörsam
Esstop och Malus-
lund m. fl. förs-
amlingar i Östra Skara
Stadsland och Skara-
borgs län.

I pågåvarande förslag, som avser
förläggning och utvidgning av ett
i Gällingfjärds församling flyttande av-
lägsdike med Södra äkern genom och
på vatten skadat marker, belägen
fjärdsing 2 km norr om Skara län
nedersta området n: 141/142, i och
för området av bättre förslags-
ning och Skad alstring för utgåva,
är enligt bestämmelserna i
Kap. Vattelagen att även såsom
denning. Belägenheten framgår av
område över sikt skada, där
förläggning området är utmärkt
med gul färg och vattenansamlings-
områdes gränser med blå färg.
Över sitt utläggning i pågå-
satta kollops sträckor har
prof. och aktians ritningar
uppställt utvisande förhållandena
och under såhållning tillfälligt, var-
jämte de närmast berörande vatten-

skadade Markerna upfattas i Vår-
part. I denna Part är de till
uppgivning avsedda avloppsstre-
ckorna intecknade med rds
dubbla, rds enkla röda linjer
och de röda bokstäverna
A - B - C - D - E - F för huvud av-
loppet och D - D^I för sidodiket.
Dubbla röda linjer beteckna här-
vid, att avloppet skall utföras
som dyppat dike och enkel
röd linje att det skall göras
rätt.

Vattenområde längs området har
uppgåtts i marken och befunnits
utgöra 0.75 km² för huvudavloppet
vid A samt 0.4 hektar vid öfversta,
0.8 hektar vid mellersta och 1.2 hektar
vid nedersta ^{indryppningen} ~~marken~~ i sida diket
D - D^I. Den största till avrinning kom-
mande vatten mängden har för huvud-
avloppets del antagits komma att
uppgå till 1.5 liter per sekund
och hektar och för sida diket,
del till 2.0 liter per sekund och
hektar. Medel vattenmängden har
beräknats bli 0.1 liter per sekund
och hektar. På grundval av de
sålunda uträknade vattenmäng-
derna ha avloppen dimensionerats
för möjliggörande av ~~ett~~ ^{ett} läggning
till 1.2 meters djup av all mark
tillhörande söndarna och med dem
utställva.

Den mark, för vilken rikningen

Medfri bätnad, och som alltså skall ingå i förslaget, begränsas å Suvå Kartan av en ströckad svart linje, så belägen, att all där utanför liggande mark, förde kunna till fulla försläggas intan hindras av nuvarande vattenförhållanden i till uppsjöning förskifvinn utloppssträckor.

För uträkningar av den genom förslaget uppskattade bätnadens samt syftemånnen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder bestämt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderings-räknelser.

Den å kartan avfattade och enligt förnämnda lagstiftade marken är att länke såsom en försläggningssamfällighet. För uträkningar av sådana uppsjöning på olika avdelningar, som anföras i 7 kap. 24 § vattenlagen, bör ske på särskild utredning veihålls, bit. 2. Härav framgår att ågoför. 17, 18 och 25 böra hänföras till särskild avdelning.

Förbudsarna för försläggning förändring ska på försläggning försläggas på delägarna i mån av bätnaden för var och en mark med den jämkning, som av förnämnda avdelningsuppsjöning befinnas. Den allmänna berättigade delägningsskyldigheten finnes för

vare fasthet angiven i kolumn 17 af den bilagda kostnadsfördelningstabellen, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela företaget. Den närmast svarande delen av den beräknade kostnaden framgår af kolumn 16.

Kostnaderna för utloppens underhåll skola förvelas efter samma grunder som för ~~gator~~ järnvägsställandet för skrifts. Det Elgers företaget att verkställa anläggning af ~~fyra~~ en-skilda och en allmän vägbreddsgång i enlighet med här förut uppräntade uppgifter. Kostnaderna här för skola jämväl bestämmas af företaget utom beträffande den del af kostnaderna för frumma genom allmän väg vid 20+38, som fixerats af, att Skara stad under Neud yrkat, att den nya frumman bygges för en för körbanebredd af 6.0 meter i stället för en nuvarande bredd af 4.2 m. Den utkostnad har beräknats till 100.- kr. vilket belopp alltså skall af Skara stad såsom väghuvudare erläggas till företaget, så snart i frågvarande vägrumma järnvägsställts enligt här givna preskription. För anläggande af ny överkörsl öfver vägdiken i stället för en vid 20+52 beräknad skall ägaren till Malushund

av företaget upptäna en skattad
ersättning av 50.- kronor.

Medan deltagningsskyldighet
i valtida råverkället av övers-
sloppet ledande vägover-
gången skall ej ävila före-
taget.

För mark, som ätgär till
invidavsloppets utvidgning och
för behöfft utmed landsvägen
skall ersättning utgå med be-
lägg, som finnes angivna
i den bilagda förordnings-
bilden. För mark, som ta-
gits i anspråk såsom upp-
slagsplats för en öppen av-
sloppet uppsäckad jord och
sten, skall, där uppslaget
utgöres av sten behållning eller
annars för utspindning på
när liggande mark objunder
jord ersättning utgå med
den färdiga värbens fulla
värde efter företaget en-
ligt värderingsbilden. Där
upslaget utgöres av för ut-
spindning lämpig jord, skall
förordningen utgöra 50 pro-
cent av för nämnda mark-
värde. För upslag i behöfft
utmed allmän väg skall dock
ingen ersättning utgå. Skada
av en nämnd art skall,
så snart företaget fullbordats,
genom arbetsstyrelsens försök

uppskattas av skatteministern
och där efter ändelbart
ersättas. I händelse på församlingen
med val av nämndens medlemmar skall
uppskattningen verkställas av
nämnden minst fyra gånger
i månaden eller den,
när i ett ställe sätter.

Enligt nämnden i 11
i 11 kap. 95 § vattenlagen
skulle nämnden 10 kronor
och och öfrigt för ej läggas.
Förordningen för synerisitt-
ningen skall jämföras på delarna
i fördraget efter nämnda grän-
ser och för grävning kostna-
derna bestäms med belopp,
som efter priset i kolumn 18-19
av kostnadsfördelningstaxen, men
friskjutas om av sökanden
och med dem tillställas.

Förordningen i 10
kap. 62 § vattenlagen för syne-
nämnden i nämnda och fördraget
ypperligare bestämma.
Att det skall, därest sökanden
dena önska fullständig bestämma,
verkställas i full överens-
stämmelse med bestämmel-
senerna i detta utlåtande;
att en öfverallt uppskattad
jord och sten skall läggas
minst 0.6 meter från av-
läggets kanten och med

en lutning mot dessa ike
överskridande 1:1, varjante
nödiga öppningar för yt-
vattnet påsläppande
genom upplagen vara
anordnas.

att avloppet i utred allmän väg
skall förläggas så långt
från vägen, att en bankett
om minst 2.0 meter bred
erhålles, på såd särskild
ritning angivna;

att till såväl färdiga ledningen som
för dräneringen genom allmän väg
skall anläggas en av fullgod
kvalitet, som i några meter
för dräneringen bota vara
försedde med tillräcklig an-
märning av minst 6^{te} diendröj;

att under arbets tiden vatten lej
för uppställningar eller påsläppas
på såd att skada upp-
stån;


att arbetena för företaget utfö-
rande bota genom entre-
prenad inte låtas på någon
skickad person;

att arbetena må begynna, så snart
dessa utlästa värmst laga
kraft samt vara vara
bräda till slut för utgången
av år 1932;

att företaget skall anses full-
bordat, när det avsevärt
och godkänt av näm lä-

Mot tjänstgörande lantbruks-
 ingenjör samt
 att förslaget skall benämnas
 "Malmskuds öfverstyrelse förslag
 av år 1928"

Man mot förslaget
 och detta utkastade med förslaget
 vid Västergötlands Vattenstyrelse,
 adress Vänersborg, till vilken be-
 stämdes med förslaget av be-
 stämmelserna i 11 kap. 85
 i vattenlagen skola vara in-
 givna inom de två veckor
 från nedanstående datum.
 Gustaf den 11 december 1928
 J. Jönsson



Bihärande gode män:

Axel Persson Allmörsteg

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				D-E-F		övriga								S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	17	255	-													
	18	405	-													
	25	720	-													
I		1380	-	518	50									518	50	0.3757
II	övriga	6942	50	875	70	3282	10							4157	80	0.5989
I+II	semthega	8322	50	875.70		3282.10								4157	80	0.4996

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å karlan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ekasa stad.</u>				
1			Vallingstorp Söf. Herman Bergman		1-3	2717.-	3568.-
7			Malmsjö Fritz Hasselström	sök.	4-5	1970.-	2670.-
6			Malmslund C.D. Callén	sök.	6-8	5949.-	8565.-
9			Vilhelmsberg Gustaf Larsson		9	84.-	90.-
8			L ^a Lennart J. Flörj		10	52.-	60.-
2			" " Aug. Bröberg	sök.	12, 15, 16, 17	2035.-	3720.-
11			" " Perde Andersson	sök.	18-20	476.50	1162.-
34	A		Esstorp Vilh. Gustafsson	sök.	25	540.-	1260.-
"	B		" " "	"	23-24	222.-	518.-
"	C		" " "	"	13	585.-	910.-
10			Ångdalen Adolfs Johansson		11	120.-	150.-
5			Kyhem Karl Magnusson	sök.	14, 21, 22	385.-	790.-
			<u>Summa</u>			15140.50	23463.-

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	<i>I</i>	<i>II</i>					företagets utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851.-		446.20					446.20	10.732	40	46
695.-		364.30					364.30	8.762	33	03
2616.-		1371.40					1371.40	32.983	124	34
6.-		3.10					3.10	0.075		28
8.-		4.20					4.20	0.101		38
1685.-	95.80	749.70					845.50	20.335	76	66
685.50	152.20	146.80					299.00	7.191	27	11
720.-	270.50						270.50	6.506	24	53
296.-		155.20					155.20	3.733	14	07
325.-		170.40					170.40	4.098	15	45
30.-		15.70					15.70	0.378	1	42
405.-		212.30					212.30	5.106	19	25
8322.50	518.50	3639.30					4157.80	100.000	376	98

Kristorpen 11 december 1928
Andersson
 Axel Persson - *Andersson*

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				3634
1928		Avvägning:				
Juli 5		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4,8 punkter pr har	14,85	0,52	7 72	
		avvägda punkter	71	0,04	2 84	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,2	2,50	5 50	
		i annan mark		5,00		28 06
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 55 ar, ...	27	0,07	1 89	
		har 14,85 0,06			89	2 78
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	27	0,03	84	84
		Markvärdering,				
Sept 24		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,3	1,50	45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st. 27	27	0,06	1 62	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer " 27	27	0,12	3 24	15 31
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	0,2	3,00	60	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,1	3,50	3 85	
		b) antal ritningar	2	3,00	6 -	10 45
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0,15	30	
		" " " såväl " som " "	16	0,25	4 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		"				
		"				4 30
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	1/2	12	6 -	
		för vattenområdets areal		0,02		6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,1	3,50	3 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		9 85
		Överföres				113 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				11393
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	30	0,03	90	190
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0.2	2,50	50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.1	4,00	440	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			262	857
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	1.8	3.-	18-	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning			5-	
		c) för grundförstärkning			3-	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd		1,00	3-	
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		23-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	71	0,01	71	71
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp	15	0,25	375	525
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24-
	sept 24 dec 11	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18-
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00	6-	6-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar		12,00		
		Översiktskarta § 41				4-
		Summa kronor				20836
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 55 ar ägofigurer	27	0,10	270	
		har 1485	0,08	119		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			97	
		Överföres			1186	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 86	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	71	0,02	1 42	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	39	0,05	1 50	16 53
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0.2	5,00	1 -	
		ändring av befintligt avlopp	1.1	6,00	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5 59	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			29 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar	1	5,00	5 -	48 09
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	31	0,75		23 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				91 87
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			12 60	
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistring			6 -	26 60 326.83
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar.....				34 40 361.23
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.	21	0,75	15 75	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				208 26
		Lösen för kopior och avskrift				91 87
		Övriga förrättningskostnader				76 75
		Summa kronor				376 98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Örebro häradsrätt.

Ernst den 11 dec. 1928

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Abel Persson Kronor 376.98 kvitteras: 15.75

361.23 den 19