Akt nr:

R-E1a-1862

AU$R-E1a-1862

Västerbygdens Vattendomstol

F m 642

[illegible] FEB 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2-1862

Handlingar
rörande torrläggningsföretaget VICKERÅSARNE, BJÖRKÅS och FURUKULLA i Elings socken, FLÖTTORP i Barne-Åsaka socken, JÄMNEKÄRR, INGELSBO, ÅSGÄRDET samt QVARNEVAD i ESSUNGA socken av Skaraborgs län, upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen åren
1927-1928 av:

Nils Gustafsson.
Statens e. lantbruksingenjör.

VB. Avd. III 142/143 n. 15.

2 ritningar (lösa)

-ÖVERSIKTSKARTA-



-Skala 1:100000-

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av jord till Vickeråsarna, Björkås, Furukulla i Elings socken, Flöttorps i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet, Jämmekär och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län.

Den 10 november 1927 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad statens e. lantbruksingenjör hos lantbrukare Gunnar Johansson i Björkås. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Herman Nilsson Brogården Eling-Vedum och Alfred Cerdier Nedergården Eling-Vedum. Såsom sakägare inställde sig:

Av sökandena till förrättningen:

Gunnar Johansson	Björkås	Tumleberg
Matilda Johansson	Vickerås	"
Adolf Hall	Björkås	"
Alfred Andersson	"	"
Johs Höglund	Flöttorp genom sonen John Höglund	"
Axel Larsson	Åsgärdet	"
Aug Pettersson	" postadr. Hageltorp	"
L.P. Johansson	Furukulla	"

Av övriga intressenter.

Sven Johansson Vikerås delägare i Herman Johanssons sterbhus.

Carl Alfred Johansson såsom förmyndare för Herman Johanssons omyndiga barn enligt utdrag av förmyndareprotokollet den 31 maj 1921.

Nils Karlsson   Flöttorp Tumleberg
genom sonen Hilding Karlsson
utan fullmakt.

August Pettersson   Asgärdet   Tumleberg.
Johan Karlsson   Jännekärr   Essunga
August Andersson   Qvarnevad   "
Oscar "   "   "
arrendator av ovannämnda fastighet.
Petter Andersson   delägare i Qvarnevad   Essunga
Axel Johansson   Björkås   Tumleberg.

§ 1

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas. Biträdande synemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget hade ingen att anföra.

§ 4.

Det meddelades att Johannes Höglund sålt sin fastighet 1/24 mtl. Flöttorp m. fl. till sönerna John och Hugo Höglund.

§ 5

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta av avloppet från ifrågavarande vattenskadade marker och yrkade sökandena dikets upptagande till sådan omfattning att trygghet mot översvämningar och möjlighet till lagstadgad torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående mark.. Diket skall sluta vid punkten 33

§ 6

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning så och för intrång och annan skada genom upplagd jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§7

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas broarna vid 0, 0^{+83}, 6^{+12} 7^{+67}, 11^{+54} 13^{+28} 18 21 25^{+59} samt 30^{+80} efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

§8.

Då intet vidare yrkades av sakägarna beslutades att nästa sammanträde kommer att i laga ordning kungöras, varpå sammanträdet förklarades avslutat.

Björkås den 10 november 1927
Nils Gustafsson

Herman Nilson
Ryo. Certier

Den 17 april 1928 inställde sig synemännen ånyo i Björkås hos lantbrukare Gunnar Johansson för att jämlikt kungörelse som varit införd i Skaraborgs läns tidning. dels och uppslått i Essunga, B. Åsaka, Vedums och Bitterna kyrkor vidare handlägga denna synförrättning till vars fortsatta handläggning sakägarna och kallats genom särskilda brev. och inställde sig:

Gunnar	Johansson	Björkås.
Matilda	Johansson	Vikaråsarna
Adolf	Hall	Björkås.
Alfred	Andersson	"
Karl Johan	Höglund	Klöstorp.
Axel	Larsson	Åsgärdet
Aug.	Pettersson	"
L. P.	Johansson	Trulsbacka
Sven	Johansson	Vikmåg.

Carl Alfred Johansson såsom förmyndare för H. Johanssons omyndiga barn.
Nils Karlsson genom sonen Hilding Karlsson utan fullmakt.
~~Aug. Pettersson Sågårdet~~
Johan Karlsson Jämnekärr
Aug. Andersson Ovarnerad
Petter Andersson "
Axel Johansson Björkås.
Albin Andersson Ingelsbo

§9.

Förslag till avloppsdikets uppgrävning företedes tillika med kostnadsberäkning

§10

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattensjuka marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i sammandrag.

§11

Efter prövning av förekommande frågor meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§12

På delägarnas begäran företogs val av arbetsstyrelse för företaget och valdes till ledamöter Gunnar Johansson Björkås. A. Hall Björkås, Johan Karlsson Jämnekärr, samt till suppleanter Johan Berglund Västorp och Alfred Andersson ~~[illegible]~~ Björkås.

§13

Att förestå till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Gunnar Johansson Björkås pr Tranneberg.

§14.

Åt arbetsstyrelsen uppdrogs att söka statsbidrag för företaget.

§15

Förklarades förrättningen avslutad.

Björkås den 17 april 1928

Nils Gustafsson. Herman Nilsson

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. & W.D. N:r 31-49
1927.

Resolution.

Extra lantbruksingeniören N. Gustafsson, varder härigenom förordnat att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda handlingar omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 12 augusti 1927.

Einar Johnsson

Utan avgift.

S. & W.S. N:r 31-49
1927

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom resolutioner av den 25 juli 1927 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande överflyttande på annan förrättningsman av förordnanden för lantbruksingenjören S. Hallin att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen vid tvänne torrläggningsföretag, berörande

1) Bäcken i Vilske-Kleva socken och

2) Björkås m.fl. i Elings m.fl. socknar.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnanden synas böra utfärdas för extra lantbruksingenjören N. Gustafsson, Vänersborg.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte. Stockholm den 30 juli 1927.

T. Wallin — Gunnar Holmström.
föredragande.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Einar Johnson

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

14538

D.-N:o
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 27 JULI 1927

D.& W.D. N:r 31-49
1927

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande; och torde vid svar avgivande remisshandlingarna få återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 25 juli 1927.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnsson

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

För möjliggörande av snabbare handläggning av förrättningar för torrläggning av vattenskadad mark inom Skaraborgs län får jag efter samråd med Byråchefen i Kungl. Lantbruksstyrelsen O. Fredholm och e. lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg, vördsamt anhålla, att bilagda förordnanden D.o.V.D n:ris $\frac{56-36}{1926}$ och $\frac{7-40}{1927}$ varda på sistnämnde förrättningsman överlåtna.

Skara den 18 juli 1927.
i tjänsten
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län.

Coll. Rätt avskrivet betygar
På tjänstens vägnar:

D,& W.D. N:o 7-40

1927

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 4 april 1927.

Einar Johnsson

5 KR. STÄMPEL FEM KRONOR 5 KR.

SKARABORGS 4 APR 192 LÄNSKANSLI

Stämpel Fem kronor.

D. 57. D. N:o 7-40
1927

Ingek. d. 4/3 1927 till
Skaraborgs läns landskansli

1

Till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör att under år 1927 verkställa laga ny- nymätning och avvägning å vattenskadade marker, inom Björkås, i Elings socken, lilla Flöttorp i Barne Åsaka samt Åsgardet och Kvarnevad i Essunga socken.

Vederbörandes adress är. Tumleberg

Åsgärdet Essunga den 28 februari 1927

Gunnar Johansson, Björkås, Eling adr. Tumleberg
Matilda Johansson Wickerås "
Adolf Hall Björkås " "
Bd: Andersson Björkås "
Joh: Höglund Flyttorp. B. Åsaka " "
L. F. Johansson Furukulla " "
Axel Larsson Åsgärdet " "
Aug. Pettersson Hagetorp Tumleberg

Sammanträden och brevväxling hos och med
Gunnar Johansson, Björkås, Tumleberg.

Herr

Landskanslisten C. A. Andersson,
Mariestad.

Till svar å brev av den 23 mars angående vår ansökan om förordnande för lantbruksingeniör att verkställa avvägning av vattenskadade marker inom Elings - Barne Åsaka och Essunga socknar vill jag härmed meddela:
Ifråga om grävning av kanal för vattenavlopp har vi tänk följa ett gammalt avloppsdike. De personer som gränsa med sina marker till detta dike äro:
Mathilda Johansson, Vickerås, Eling. Adolf Hall, Björkås, Eling. Gunnar Johansson, Björkås, Eling. Bröderna Andersson, Björkås, Eling. ~~Carl Johansson, Flöttorp, B. Åsaka adr. Essunga gränsar till med ett skogsskifte.~~ Johs. Höglund, Flöttorp, B. Åsaka. Axel Johansson, Björkås, Eling adr. Tumleberg gränsar, till med skogsskifte. J. P. Johansson, Furukulla, Eling. Axel Larsson, Åsgärdet, Essunga och Aug. Pettersson, Hageltorp, Essunga samt Aug. Andersson, Kvarnevad, Essunga adr. Essunga å vars mark vi tänker få avsluta dikningen ty här är ett litet fall.
Dessutom finnes det ju flera lantbrukare som ej gränsa till diket men som släpper hit vatten men vi tänkte att ingeniören vid blivande avvägning kan bestämma vilka som vidare kommer att beröras av dikningen.

Högaktningsfullt
Gunnar Johansson,
Björkås. Tumleberg.

Obs! Adressen ty denna postled går fortare än åt Vedum.

NILS GUSTAFSSON
Statens e. lantbruksingenjör

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad, e. lantbruksingenjör. förordnats att verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom och från ägor hörande till Vickeråsarne, Björkås, Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne- Åsaka socken samt Åsgärdet, Jämnekärr och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos Gunnar Johanssen i Björkås torsdagen den 10 november 1927 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 17 oktober 1927.

Nils Gustafsson.

Införd i Skaraborgs läns tidning för den 19 okt.1927 betygar:

Nils Gustafsson.

Till

Pastorsämbetet i Essunga församling.

Anhålles härmed vördsamt att föresteånde kungörelse måtte bliva uppläst i Essunga kyrka instundande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen återsändes till mig under adress: Södergatan 8. Vänersborg.

I tjänsten:
Nils Gustafsson
Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Essunga kyrka söndagen den 23 okt. 1927.
betygar Fritz G. Nordquist,
v. komminister

NILS GUSTAFSSON
Statens e. lantbruksingenjör

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad, e. lantbruksingenjör, förordnats att verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom och från ägor hörande till Vickeråsarne, Björkås, Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet, Jämnekärr och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos Gunnar Johansson i Björkås torsdagen den 10 november 1927 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 17 oktober 1927.

Nils Gustafsson

Till

Pastorsämbetet i Elings församling.

Anhålles härmed vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Elings kyrka instundande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen återsändes till mig under adress: Södergatan 8, Vänersborg.

I tjänsten:

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Laske Vedums kyrka den 23 okt. 1927.
av F. G. Nordqvist
v. pastor.

På grund av gudstjänsternas sammanbytning är kungörelsen uppläst i Vedums kyrka, då Elings i frågavarande söndag ej hade gudstjänst.

NILS GUSTAFSSON
Statens e. lantbruksingeniör

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad, e. lantbruksingeniör, förordnats verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom och från ägor hörande till Vickeråsarne, Björkås, Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet, Jämnekärr och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län. kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos Gunnar Johansson i Björkås torsdagen den 10 november 1927 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utföfande av sin talan.

Vänersborg den 17 oktober 1927.

Nils Gustafsson.

Till

Pastorsämbetet i Barne-Åsaka församling.

Anhålles härmed vördsamt att föresteånde kungörelse måtte bliva uppläst i kyrkan instundade södag samt därefter med påskrift om uppläsningen återsändes till mig under adress: Södergatan 8, Vänersberg`

I tjänsten:

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst i B. Åsaka kyrka d. 30/10 27
betygar
P. Alfr. Andrea
kyrkoherde

NILS GUSTAFSSON
Statens e. lantbruksingeniör

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Vickeråsarne, Björkås, Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet, Ingelsbo, Jämnekärr och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde hos Gunnar Johansson i Björkås tisdagen den 17 april 1928 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 mars 1928.

Nils Gustafsson
e. lantbruksingeniör.

Införd i Skaraborgs läns tidning för den 28 mars 1928 betygar:

Nils Gustafsson

Till

Pastorsämbetet i Essunga församling.

Anhålles härmed vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Essunga kyrka instundande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen sändes till mig under adress: Södergatan 8, Vänersborg.

I tjänsten:
Nils Gustafsson
e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Essunga kyrka Söndagen den 1 april 1928
betygar F. G. Nordgren
v. komminister

NILS GUSTAFSSON
Statens e. lantbruksingeniör

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Vickeråsarne, Björkås, Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet, Ingelsbo, Jämnekärr och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos Gunnar Johansson i Björkås tisdagen den 17 april 1928 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan

Vänersborg den 26 mars 1928.

Nils Gustafsson.

e. lantbruksingeniör.

Till

Pastorsämbetet i Elings församling.

Anhålles härmed vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Elings kyrka instundande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen sändes till mig under adress: Södergatan 8. Vänersborg.

I tjänsten:

Nils Gustafsson.

e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Vedums och Bitterna kyrkor söndagen den 1 april 1928 betygas.

[illegible] Tegborg
v. pastor.

NILS GUSTAFSSON
Statens e. lantbruksingeniör

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Vickeråsarne, Björkås, Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet, Ingelsbo, Jämnekärr och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde hos Gunnar Johansson i Björkås tisdagen den 17 april 1928 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 mars 1928.

Nils Gustafsson

e. lantbruksingeniör.

Uppläst i B. Åsaka kyrka d. 1/4 28
betygar
P. Alfr. Andersson
kyrkoherde

Till

Pastorsämbetet i Barne-Åsaka församling.

Anhålles härmed vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Barne-Åsaka kyrka instundande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen sändes till mig under adress: Södergatan 8, Vänersborg.

I tjänsten:

Nils Gustafsson

e. lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad, e. lantbruksingeniör, förordnats verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom och från ägor hörande till Vickeråsarne, Björkås, Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet, Jämnekärr och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län. kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos Gunnar Johansson i Björkås torsdagen den 10 november 1927 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utföfande av sin talan.

Vänersborg den 17 oktober 1927.

Nils Gustafsson.

FÖRTECKNING.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser om tid och ställe för sammanträde angående upptagande av vattenavlopp genom Björkås med flera§

Den 17 oktober 1927:

Kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Elings församling, Tumleberg.
" " " " " Essunga " Essunga.
" " " " " Barne-Åsaka " Essunga
" " " Skaraborgs läns tidning, Skara.
Kallelse " " skiftesgodemannen Herman NilssonåBrog. Eling-Vedum.
Meddelande " " " Alfred Cerdier, Nederg. " "
Meddelande " " Matilda Johansson, Vickeråsarne, Tumleberg.
" " " Sven " " "
" " " Nils (omynd.)" " "
" " " Karl " " " "
" " " Greta " " " "
" " " Gustav " " " "
" " " Sigfrid" " " ".
" " " Adolf O. Hall, Björkås. "
" " " Gunnar Johansson, " "
" " " Karl Andersson, " "
" " " Alfred Andersson, " "
" " " Axel Johansson, " "
" " " Lars P. Johansson, Furukulla. "

Meddelande avsänd till	John Höglund,	Flöttorp,	Tumleberg.
" " "	Hugo "	"	"
" " "	Nils Karlsson,	"	"
" " "	Albin Andersson,	Åsgärdet,	"
" " "	Axel Larsson,	"	"
" " "	Evald Andersson,	"	"
" " "	August Pettersson,	"	"
" " "	Johan Karlsson,	Jämnekärr.	Essunga.
" " "	August Andersson,	Qvarnevad.	"
" " arr.	Oscar Andersson,	"	"
" " "	Karl Andersson,	"	"
" " "	Petter Andersson,	"	"

Vänersborg som ovan.

Nils Gustafsson

Statens e lantbruksingenjör.

Den 26 mars 1928:

Kungörelse avsänd till	pastorsämbetet i Elings församling,	Tumleberg,
" " " "	" Essunga "	Essunga.
" " " "	" Barne-Åsaka"	"
" " "	Skaraborgs läns tidning,	Skara,
" " "	vägst.ordf.Josef Andersson,Backebo,	Helås,
Kallelse avsänd till	skift,godem. Herman Nilsson, Brog.	Eling-Vedum,
" " " " "	Alfred Cerdier,Nederg.	" "

Meddelande " "	Matilda Johansson,	Herman Johanssons sterbhus	Vickeråsarne,	Tumleberg,
" " "	Sven Johansson,		"	"
" " "	Nils(omyn) "		"	"
" " "	Karl " "		"	"
" " "	Greta " "		"	"
" " "	Gustav " "		"	"
" " "	Sigfrid" "		"	"
" " "	Adolf O. Hall,		Björkås,	"
" " "	Gunnar Johansson,		"	"
" " "	Karl Andersson,		"	"
" " "	Alfred "		"	"
" " "	Axel Johansson,		"	"
" " "	Lars P. Johansson,		Furukulla,	"

Meddelande	avsänd	till	John Höglund,	Flöttorp,	Tumleberg.
"	"	"	Hugo Höglund,	"	"
"	"	"	Nils Karlsson,	"	"
"	"	"	Carl Johansson,	"	"
"	"	"	Albin Andersson,	Åsgärdet,	"
"	"	"	Axel Larsson,	"	"
"	"	"	Evald Andersson,	"	"
"	"	"	August Pettersson,	"	"
"	"	"	Johan Karlsson,	Jämnekärr,	Essunga,
"	"	"	August Andersson,	Qvarnevad,	"
"	"	"	Oscar Andersson,	"	"
"	"	"	Karl Andersson,	"	"
"	"	"	Petter Andersson,	"	"

Vänersborg dag som ovan:

Nils Gustafsson.

Afskrift.

Utdrag av förmyndareprotokollet, hållet vid sjätte allmänna sammanträdet under laga tima vårtinget med Åse, Viste, Barne och Laske härad å tingshuset i Vara köping den 31 maj 1921.

§121. I sammanhang med inregistrering av bouppteckning efter avlidne lantbrukaren Herman Johansson från Vickeråsarne i Elings socken och på ansökan av Carl Alfred Johansson i Stora Svenstorp, Barne-Åsaka socken, såsom ombud för sterbhuset förordnade häradsrätten jämlikt å bouppteckningen tecknat åtagande bemälde Carl Alfred Johansson till förmyndare för den avlidnes och hans efterlevande hustru Matilda Johanssons, född Pantzar, omyndiga barn, födda: Sven den 7 maj 1905, Nils Sigvard den 25 februari 1907, Karl Josef den 22 oktober 1908, Hanna Margareta den 19 januari 1911, Gustaf Ejnar den 3 februari 1914 och Sigfrid Wallentin den 14 februari 1918; åliggande det den förordnade att vid utövningen av befattningen ställa sig lagens föreskrifter om förmyndares skyldigheter till noggrann efterrättelse.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:
Carl Arhusiander.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

för torrläggning av mark hörande till Vickeråsarna, Björkås och Kurukulla i Elings socken, Klöttorp i Barne-Åsaka socken, Ingelsbo, Jännekärr, Åsgärdet och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1927-1928.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Elings						
Vikeråsarna	1'		1/16		H. Johanssons sterbhus	
				1	åker sandbl. lermylla på lera o. sand	96
				2	〃 〃 〃 〃 〃	98
				3	〃 〃 〃 〃 〃	98
				4	〃 〃 〃 〃 〃	–
				5	〃 〃 〃 〃 〃	–
				6	〃 〃 〃 〃 〃	90
				7	〃 〃 〃 〃 〃	93
				8	〃 〃 〃 〃 〃	97
				9	〃 〃 〃 〃 〃	97
				10	〃 〃 〃 〃 〃	95
				11	〃 〃 〃 〃 〃	95
				12	〃 〃 〃 〃 〃	95
				13	〃 〃 〃 〃 〃	97
				14	〃 〃 〃 〃 〃	97
				15	〃 〃 〃 〃 〃	98
				16	〃 〃 〃 〃 〃	98
				17	skogsmark	
				18	åker 〃 〃 〃 〃	93
				19	〃 〃 〃 〃 〃	85
				20	〃 〃 〃 〃 〃	85
				21	〃 〃 〃 〃 〃	85
				22	〃 〃 〃 〃 〃	85
				23	〃 〃 〃 〃 〃	90
				24	〃 〃 〃 〃 〃	95
				25	väg	
				26	skogsmark 〃 〃 〃 〃	78
				27.	åker 〃 〃 〃 〃	75
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11.85		26.0							770	200	20	800	208	-	300	7	80
11.80		17.0							"	130	90	"	136	-	"	5	10
11.75		14.0							"	107	80	"	112	-	"	4	20
12.25		19.0							800	152	-	"	152	-	-	-	-
12.20		04.0							800	32	-	"	32	-	-	-	-
11.30		15.0							720	108	-	"	120	-	80	12	-
11.40		26.0							740	192	40	"	208	-	60	15	60
11.50		24.0							750	180	-	"	192	-	50	12	-
11.65		54.0							"	405	-	"	432	-	"	27	-
11.45		03.0							740	22	20	"	24	-	60	1	80
11.45		08.0							"	59	20	"	64	-	"	4	80
11.50		21.0							"	155	40	"	168	-	"	12	60
11.60		17.0							750	127	50	"	136	-	50	8	50
11.65		17.5							"	131	25	"	140	-	"	8	75
11.75		12.0							770	92	40	"	96	-	30	3	60
11.80		06.5							"	50	05	"	52	-	"	1	95
11.50						28.0			300	84	-	300	84	-	-	-	-
11.40		09.5							740	70	30	800	76	-	60	5	70
11.20		41.0							770	315	70	"	328	-	30	12	30
11.15		23.0							"	177	10	"	184	-	"	6	90
11.20		22.0							"	169	40	"	176	-	"	6	60
11.20		23.0							"	177	10	"	184	-	"	6	90
11.30		16.0							700	112	-	"	128	-	100	16	-
11.40		13.0							"	91	-	"	104	-	"	13	-
								03.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.25						27.5			300	82	50	300	82	50	-	-	-
11.10		16.0							600	96	-	800	128	-	200	32	-
	4	47.5				55.5		03.0		3521	40		3746	50		225	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				28	åker sandbl. lermylla på lera i sand	75
				29	„ „ „ „ „ „	75
				30	„ „ „ „ „ „	95
				31	backe „ „ „ „	
				32	åker „ „ „ „ „	97
				33	„ „ „ „ „ „	94
				34	backe	
				35	åker „ „ „ „ „	95
				36	„ „ „ „ „ „	85
				37	„ „ „ „ „ „	85
				38	„ „ „ „ „ „	90
				39	„ „ „ „ „ „	90
				40	„ „ „ „ „ „	90
				41	„ „ „ „ „ „	90
				42	„ „ „ „ „ „	90
				43	„ „ „ „ „ „	90
				44	„ „ „ „ „ „	70
				45	„ „ „ „ „ „	70
				46	„ „ „ „ „ „	70
				47	„ „ „ „ „ „	70
				48	„ „ „ „ „ „	80
				49	„ „ „ „ „ „	80
				50	„ „ „ „ „ „	85
				51	„ „ „ „ „ „	85
				52	„ „ „ „ „ „	85
				53	„ „ „ „ „ „	85
				54	„ „ „ „ „ „	90
				55	„ „ „ „ „ „	97
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	4	47.5				55.5		03.0		3521	40		3.746	50		225	10
11.05		15.0							600	90	–	800	120	–	200	30	–
11.05		33.0							〃	198	–	〃	264	–	〃	66	–
11.40		22.0							750	165	–	〃	176	–	50	11	–
								01.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.50		19.0							770	146	30	〃	152	–	30	5	70
11.35		68.0							〃	523	60	〃	544	–	〃	20	40
								04.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.40		92.0							850	782	–	900	828	–	50	46	–
11.10		10.5							720	75	60	〃	94	50	180	18	90
11.10		11.5							〃	82	80	〃	103	50	〃	20	70
11.15		09.5							800	76	–	〃	85	50	100	9	50
11.15		13.5							〃	108	–	〃	121	50	〃	13	50
11.15		13.5							〃	108	–	〃	121	50	〃	13	50
11.20		20.0							〃	160	–	〃	180	–	〃	20	–
11.20		17.0							〃	136	–	〃	153	–	〃	17	–
11.15		19.0							〃	152	–	〃	171	–	〃	19	–
10.90		40.0							630	252	–	〃	360	–	270	108	–
10.85		17.0							〃	107	10	〃	153	–	〃	45	90
10.80		16.0							〃	100	80	〃	144	–	〃	43	20
10.90		21.0							〃	132	30	〃	189	–	〃	56	70
11.0		19.0							720	136	80	〃	171	–	180	34	20
11.0		19.0							〃	136	80	〃	171	–	〃	34	20
11.10		24.0							〃	172	80	〃	216	–	〃	43	20
11.10		24.5							〃	176	40	〃	220	50	〃	44	10
11.05		16.0							〃	115	20	〃	144	–	〃	28	80
11.0		53.5							800	428	–	1000	535	–	200	107	–
11.20		265							900	238	50	〃	265	–	100	26	50
11.40		07.5							950	71	25	〃	75	–	50	3	75
	10	95.0				55.5		08.5		8392	65		9504	50		1111	85

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				56	åker sandbl. lermylla på sand och lera	80
				57	" " " " " " "	80
				58	" " " " " " "	80
				59	" " " " " " "	80
				60	" " " " " " "	80
				61	" " " " " " "	80
				62	" " " " " " "	90
				63	" " " " " " "	90
				64	" " " " " " "	93
				65	" " " " " " "	93
				66	" " " " " " "	95
				67	väg	
				68	avloppsgrav	
				69	åker sandbl. lerm. på sand och lera	80
				70	" " " " " " "	84
				71	" " " " " " "	80
				72	" " " " " " "	85
				73	" " " " " " "	85
				74	" " " " " " "	85
				75	" " " " " " "	95
				76	" " " " " " "	98
				77	väg	
				78	åker " " " " " "	80
				79	" " " " " " "	75
				80	" " " " " " "	75
				81	" " " " " " "	75
				82	" " " " " " "	80
				83	" " " " " " "	80
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10	95.0				55.5		08.5		8392	65		9504	50		1111	85
11.0		28.0							700	196	–	900	252	–	200	56	–
11.0		28.0							"	196	–	"	252	–	"	56	–
11.0		23.5							"	164	50	"	211	50	"	47	–
11.0		27.5							"	192	50	"	247	50	"	55	–
11.0		23.0							800	184	–	1000	230	–	"	46	–
11.0		21.0							"	168	–	"	210	–	"	42	–
11.20		41.0							900	369	–	"	410	–	100	41	–
11.20		21.0							"	189	–	"	210	–	"	21	–
11.30		16.0							"	144	–	"	160	–	"	16	–
11.30		20.5							830	170	15	900	184	50	70	14	35
11.40	1	13.0							"	937	90	"	1017	–	"	79	10
								11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
								12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.0		37.5							700	262	50	900	337	50	200	75	–
11.05		19.0							"	133	–	"	171	–	"	38	–
11.05		19.5							"	136	50	"	175	50	"	39	–
11.10		17.5							750	131	25	"	157	50	150	26	25
11.10		20.0							"	150	–	"	180	–	"	30	–
11.15		13.0							"	97	50	"	117	–	"	19	50
11.30		05.0							850	42	50	"	45	–	50	2	50
11.55		03.0							"	25	50	"	27	–	"	1	50
								11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.0		28.0							700	196	–	"	252	–	200	56	–
10.90		21.0							650	136	50	"	189	–	250	52	50
10.90		21.0							"	136	50	"	189	–	"	52	50
10.90		19.5							"	126	75	"	175	50	"	48	75
11.0		14.0							700	98	–	"	126	–	200	28	–
10.90		06.5							"	45	50	"	58	50	"	13	–
	17	02.0				55.5		43.0		1302	70		1508	50		206	80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERGONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				84	åker sandbl. lerm. på sand o lera	75
				85	. . . . . .	75
				86	. . . . . .	75
				87	avloppsgrav	
				88	åker	95
				89	. . . . . .	85
				90	. . . . . .	85
					Summa	
Ennukulla, Björkås	$1^{7},18$				H. Johanssons sterbhus	
				91	åker sandbl. lerm. på sand o lera	90
				92	. . . . . .	90
				93	. . . . . .	75
				94	. . . . . .	75
				95	. . . . . .	68
				96	. . . . . .	65
				97	. . . . . .	90
				98	avloppsgrav	
				99	åker	50
					Summa.	
Furukulla, Björkås.	$1^{2}.18$				H. H. Johanssons sterbhus.	
				100	åker sandbl. lerm. på sand o lera	90
				101	. . . . . .	93
				102	. . . . . .	90
				103	. . . . . .	90
				104	. . . . . .	90
				105.	. . . . . .	85
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17	02.0				55.5		43.0		13021	70		15.089	50		2067	80
10.90		03.5							650	22	75	900	31	50	250	8	75
10.90		04.5							〃	29	25	〃	40	50	〃	11	25
10.90		01.5							〃	9	75	〃	13	50	〃	3	75
								07.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.40		23.0							750	172	50	800	184	–	50	11	50
11.10		50.0							750	375	–	900	450	–	150	75	–
11.0		05.0							〃	37	50	〃	45	–	〃	7	50
	17	895				55.5		50.5		13 668	45		15854	–		2185	55
11.15		02.5							800	20	–	900	22	50	100	2	50
11.15		09.5							〃	76	–	〃	85	50	〃	9	50
10.80		10.0							650	65	–	〃	90	–	250	25	–
10.80		14.5							〃	94	25	〃	130	50	〃	36	25
10.70		12.5							600	75	–	〃	112	50	300	37	50
10.65		12.5							〃	75	–	〃	112	50	〃	37	50
11.0		19.0							700	133	–	800	152	–	100	19	–
								01.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.20		01.5							450	6	75	900	13	50	450	6	75
		82.0						01.0		545			719	–		174	–
11.15		04.0							800	32	–	900	36	–	100	4	–
11.20		05.5							850	46	75	〃	49	50	50	2	75
11.15		07.5							800	60	–	〃	67	50	100	7	50
11.15		13.0							〃	104	–	〃	117	–	〃	13	–
11.10		11.0							〃	88	–	〃	99	–	〃	11	–
11.05		08.5							750	63	75	〃	76	50	150	12	75
		49.5								394	50		445	50		51	–

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				106	åker sandbl. lerm. på sand och lera	88
				107	. . . .	88
				108	. . . .	88
					Summa	
Björkås	1³				**A. Oscar Hall**	
				109	åker sandbl. lerm. på sand och lera	60
				110	avloppsgrav	60
				111	åker	60
				112	. . . .	60
				113	. . . .	60
				114	. . . .	60
				115	. . . .	60
				116	. . . .	60
				117	. . . .	60
				118	. . . .	60
				119	. . . .	95
				120	väg.	
					Summa	
Björkås	1²¹				**Gunnar Johansson**	
				121	odlingsmark sandbl. lerm. på sand o. lera	55
				122	avloppsgrav	
				123	åker	55
				124	. . . . . .	55
				125	. . . . . .	55
				126	. . . . . .	95
				127	. . . . . .	55
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		49.5								394	50		445	50		51	-
10.95		18.0							780	140	40	900	162	-	120	21	60
10.91		07.0							〃	54	60	〃	63	-	〃	8	40
10.95		08.0							〃	62	40	〃	72	-	〃	9	60
		82.5								651	90		742	50		90	60
10.45		16.0							450	72	-	800	128	-	350	56	-
10.50								04.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.50		20.0							〃	90	=	〃	160	—	〃	70	-
10.50		22.0							〃	99	-	〃	176	-	〃	77	-
10.50		24.0							〃	108	-	〃	192	-	〃	84	-
10.50		21.0							〃	94	50	〃	168	—	〃	73	50
10.50		22.0							〃	99	-	〃	176	-	〃	77	-
10.45		22.0							〃	99	—	〃	176	—	〃	77	-
10.40		21.0							〃	94	50	〃	168	-	〃	73	50
10.35		12.0							〃	54	-	〃	96	-	〃	42	-
11.25		14.0							750	105	-	〃	112	-	50	7	-
								09.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	94.0						13.0		915	-		1552	-		637	-
10.20				15.0					200	30	-	400	60	-	200	30	-
								04.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.30		19.0							400	76	-	800	152	-	400	76	-
10.30		25.0							〃	100	-	〃	200	-	〃	100	-
10.25		18.0							〃	72	-	〃	144	-	〃	72	-
11.20		20.0							750	150	-	〃	160	-	50	10	-
10.20		23.0							400	92	-	〃	184	-	400	92	-
	1	05.0		15.0				04.0		520	-		900	-		380	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				128	åker sandbl. lerm. på sand o lera	55
				129	. . . .	55
				130	. . . .	55
				131	imp	
				132	åker	55
				133	. . . .	55
					Summa.	
Björkås.	1^9				Carl och Alfred Andersson	
				134	odlingsmark, buskbeväxt	65
				135	åker sandbl. lerm. på sand och lera	95
				136	. . . .	65
				137	. . . .	65
				138	. . . .	65
				139	väg.	
				140	avloppsgrav	
				141	åker	70
				142	. . . .	53
				143	. . . .	63
				144	. . . .	60
				145	. . . .	60
				145a	impp	
				146	. . . .	60
				147	. . . .	60
				148	. . . .	51
				149	. . . .	58
				150	. . . .	50
				151	. . . .	50
				152	. . . .	70
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	05.0		15.0				04.0		520	-		900	-		380	-
10.20		22.0							400	88	-	800	176	-	400	88	-
10.20		19.0							"	76	-	"	152	-	"	76	-
10.10		20.0							"	80	-	"	160	-	"	80	-
								06.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.20		11.0							"	44	-	"	88	-	"	44	-
10.20		12.0							"	48	-	"	96	-	"	48	-
	1	89.0		15.0				10.5		856	-		1572	-		716	-
10.15				92.0					250	230	-	400	368	-	150	138	-
11.0		04.0							750	30	-	800	32	-	50	2	-
10.15		16.0							500	80	-	"	128	-	300	48	-
10.15		35.0							550	192	50	900	315	-	350	122	50
10.15		33.5							"	184	25	"	301	50	"	117	25
								07.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								05.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10		34.0							550	187	-	800	272	-	250	85	-
9.70		32.0							400	128	-	"	256	-	400	128	-
10.00		26.0							500	130	-	"	208	-	300	78	-
9.90		28.0							450	126	-	"	224	-	350	98	-
9.90		10.0							"	45	-	"	80	-	"	35	-
9.95		22.0						09.0	"	99	-	"	176	-	"	77	-
9.95		24.0							"	108	-	"	192	-	"	84	-
9.90		20.0							"	90	-	"	160	-	"	70	-
9.90		22.0							"	99	-	"	176	-	"	77	-
9.70		23.0							400	92	-	"	184	-	400	92	-
9.70		23.0							"	92	-	"	184	-	"	92	-
10.15		08.5							550	46	75	"	68	-	250	21	25
	3	61.0		92.0				21.0		1959	50		3324	50		1365	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERMANN & STENGÅRD, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				153	åker sandbl. lerm. på sand o. lera	70
				154	" " " " " " "	58
				155	" " " " " " "	55
				156	" " " " " " "	50
				157	" " " " " " "	50
				158	" " " " " " "	50
				159	" " " " " " "	58
				160	" " " " " " "	58
				161	" " " " " " "	58
				162	" " " " " " "	58
				163	väg	
				164	åker " " " " " "	75
				165	" " " " " " "	60
				166	" " " " " " "	60
				167	" " " " " " "	66
				168	" " " " " " "	64
				169	" " " " " " "	68
				170	" " " " " " "	80
				171	" " " " " " "	80
				172	" " " " " " "	68
				173	" " " " " " "	68
					Summa	
Turekulla	1^5				A. Oscar Hall	
				207	åker sandbl. lerm. på sand och lera	80
				208	" " " " " " "	95 80
				209	" " " " " " "	95 80
				210	" " " " " " "	05 70
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	61.0		92.0				21.0		1.959	50		3.324	50		1365	-
10.15		11.0							550	60	50	800	88	-	250	27	50
9.90		09.5							450	42	75	"	76	-	350	33	25
9.80		10.5							"	47	25	"	84	-	"	36	75
9.60		09.5							400	38	-	"	76	-	400	38	-
9.60		10.0							"	40	-	"	80	-	"	40	-
9.60		09.5							"	38	-	"	76	-	"	38	-
9.85		08.0							450	36	-	"	64		350	28	-
9.85		10.0							"	45	-	"	80	-	"	35	-
9.85		08.0							"	36	-	"	64	-	"	28	-
9.85		07.5							"	33	75	"	60	-	"	26	25
								10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10		34.0							650	221	-	900	306	-	250	85	-
9.90		04.5							530	23	85	"	40	50	370	16	65
9.90		06.0							"	31	80	"	54	-	"	22	20
9.90		06.5							"	34	45	"	58	50	"	24	05
9.90		05.0							"	26	50	"	45	-	"	18	50
10.0		13.5							600	81	-	"	121	50	300	40	50
10.15		11.0							700	77	-	"	99	-	200	22	-
10.15		05.5							"	38	50	"	49	50	"	11	-
10.0		28.0							530	148	40	800	224	-	270	75	60
10.0		41.0							"	217	30	"	328	-	"	110	70
	6	09.5		92.0				31.0		3276	55		5.398	50		2121	95
10.55		18.0							63.0	113	40	800	144	-	170	30	60
10.45		19.0							600	114	-	"	152	-	200	38	-
10.45		10.0							"	60	-	"	80	-	"	20	-
10.35		11.5							500	57	50	"	92	-	300	34	50
		58.5								344	90		468	-		123	10

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENSÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				211	åker sandbl. lerm. på sand och ler	90
				212	" " " " " " "	68
				213	" " " " " " "	57
				214	" " " " " " "	70
				215	" " " " " " "	70
				216	" " " " " " "	70
				217	" " " " " " "	70
				218	" " " " " " "	80
				219	" " " " " " "	80
				220	" " " " " " "	80
				221	" " " " " " "	80
				222	avloppsgrav och väg.	
					Summa	
Furukulla	1^{4}				Carl och Alfred **Andersson**.	
				223	avloppsgrav	
				224	betesmark sandbl. lerm. på sand o ler	80
					Summa	
Furukulla	1^{12}				Gunnar Johansson	
				225	betesmark sandbl. lerm. på sand o l	80
				226	avloppsgrav.	
					Summa	
Furukulla	1^{11}				Axel Johansson	
				227	betesmark sandbl. lerm. på sand o ler	80
				228	väg	
				229	avloppsgrav	
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		58.5								344	90		468	–		123	10
10.70		27.0							700	189	–	800	216	–	100	27	–
10.30		28.5							530	151	05	"	228	–	270	76	95
10.40		30.0							450	135	–	"	240	–	350	105	–
10.30		17.0							550	93	50	"	136	–	250	42	50
10.30		17.0							"	93	50	"	136	–	"	42	50
10.25		23.0							"	126	50	"	184	–	"	57	50
10.25		22.0							"	121	–	"	176	–	"	55	–
10.40		08.0							630	50	40	"	64	–	170	13	60
10.25		24.0							"	151	20	"	192	–	"	40	80
10.30		25.0							"	157	50	"	200	–	"	42	50
10.35		26.0							"	163	80	"	208	–	"	44	20
								16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	06.0						16.0		1777	35		2448	–		670	65
								04.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.0				19.5					240	46	80	300	58	50	60	11	70
				19.5				04.0		46	80		58	50		11	70
10.0				14.0					240	33	60	300	42	–	60	8	40
								05.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				14.0				05.0		33	60		42	–		8	40
9.15				13.0					240	31	20	300	39	–	60	7	80
								06.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
								06.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				13.0				12.0		31	20		39	–		7	80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				230	betesmark sandbl. lerm. på sand o. lera	80
				231	. . . . . .	80
					Summa	
Turukulla	1²				**L. P. Johansson**	
				232	åker sandbl. lerm. på sand o. lera	95
				233	. . . . . .	93
				234	. . . . . .	92
				235	. . . . . .	90
				236	. . . . . .	70
				237	avloppsgrav	
				238	åker	90
				239	. . . . . .	75
				240	. . . . . .	95
				241	avloppsgrav	
				242	åker	95
				243	. . . . . .	95
				244	. . . . . .	95
				245	. . . . . .	95
				246	. . . . . .	93
				247	. . . . . .	93
				248	väg	
				249	åker	95
				250	. . . . . .	95
				251	. . . . . .	95
				252	. . . . . .	95
				253	. . . . . .	95
				254	. . . . . .	95
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				13.0				12.0		31	20		39	–		7	80
9.55				16.0					240	38	40	300	48	–	60	9	60
9.50				21.0					〃	50	40	〃	63	–	〃	12	60
				50.0				12.0		120	–		150	–		30	–
9.55		12.0							950	114	–	1000	120	–	50	6	–
9.45		09.5							930	88	35	〃	95	–	70	6	65
9.40		04.5							〃	41	85	〃	45	–	〃	3	15
9.35		05.5							900	49	50	〃	55	–	100	5	50
9.0		03.5							700	24	50	〃	35	–	300	10	50
								07.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.35		46.0							900	414	–	〃	460	–	100	46	–
8.95		03.0							700	21	–	〃	30	–	300	9	–
9.20		15.0							900	135	–	〃	150	–	100	15	–
								03.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.20		14.0							800	112	–	900	126	–	〃	14	–
9.20		10.5							950	99	75	1000	105	–	50	5	25
9.15		02.0							〃	19	–	〃	20	–	〃	1	–
9.15		02.5							〃	23	75	〃	25	–	〃	1	25
9.10		02.5							900	22	50	〃	25	–	100	2	50
9.0		04.5							〃	40	50	〃	45	–	〃	4	50
								02.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.0		10.0							950	95	–	〃	100	–	50	5	–
9.0		01.5							〃	14	25	〃	15	–	〃	0	75
9.10		03.5							〃	33	25	〃	35	–	〃	1	75
9.10		01.5							〃	14	25	〃	15	–	〃	0	75
8.90		02.0							〃	19	–	〃	20	–	〃	1	–
8.90		04.0							〃	38	–	〃	40	–	〃	2	–
	1	57.5						12.5		1419	45		1561	–		141	55

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				255	åker sandbl. lerm. på sand i lera	95
				256	〃 〃 〃 〃 〃 〃	95
				257	〃 〃 〃 〃 〃 〃	95
					Summa	
Barne-Åsaka.						
Flöttorp	1^3				Carl Johansson	
				174	betesmark	90
				175	〃	90
					Summa	
Flöttorp	1^4				John och Hugo Höglund	
				176	odlingsmark sandbl. lerm. på sand i l.	90
				177	〃 〃 〃 〃 〃 〃	90
				178	〃 〃 〃 〃 〃 〃	60
				179	åker 〃 〃 〃 〃 〃	75 80
				180	avloppsgrav	
				181	åker 〃 〃 〃 〃 〃	70
				182	〃 〃 〃 〃 〃 〃	70
				183	〃 〃 〃 〃 〃 〃	68
				184	〃 〃 〃 〃 〃 〃	63
				185	〃 〃 〃 〃 〃 〃	63
				186	〃 〃 〃 〃 〃 〃	75 80
				187	〃 〃 〃 〃 〃 〃	75 60
				188	〃 〃 〃 〃 〃 〃	75 80
				189	väg	
				190	åker 〃 〃 〃 〃	75 80
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	57.5						12.5		1419	45		1.561	–		141	55
8.95		05.5							950	52	25	1000	55	–	50	2	75
8.70		02.5							〃	23	75	〃	25	–	〃	1	25
8.55		05.5							〃	52	25	〃	55	–	〃	2	75
	1	71.0						12.5		1547	70		1.696	–		146	30
9.80				02.5					270	6	75	300	7	50	30	0	75
9.80				01.0					〃	2	70	〃	3	–	〃	0	30
				03.5						9	45		10	50		1	05
9.80				01.0					270	2	70	300	3	–	30	0	30
9.95				30.5					360	109	80	400	122	–	40	12	20
9.80				01.5					180	2	70	300	4	50	120	1	80
9.95		56.5							650	367	25	900	508	50	250	141	25
								16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.95		23.0							600	138	–	〃	207	–	300	69	–
9.95		23.0							〃	138	–	〃	207	–	〃	69	–
9.80		20.0							〃	120	–	〃	180	–	〃	60	–
9.75		24.0							550	132	–	〃	216	–	350	84	–
9.75		25.0							〃	137	50	〃	225	–	〃	87	50
9.95		24.0							650	156	–	〃	216	–	250	60	–
9.95		22.0							〃	143	–	〃	198	–	〃	55	–
9.95		15.0							〃	97	50	〃	135	–	〃	37	50
								04.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.90		27.0							〃	175	50	〃	243	–	〃	67	50
	2	59.5		33.0				20.5		1719	95		2465	–		745	05

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				191	åker sandbl. lerm. på sand o lera	70
				192	" " " " " " "	70
				193	" " " " " " "	70
				194	" " " " " " "	70
				195	" " " " " " "	70
				196	" " " " " " "	65
				197	" " " " " " "	65
				198	" " " " " " "	85
				199	" " " " " " "	85
				200	" " " " " " "	85
				200a	" " " " " " "	85
				201	" " " " " " "	85
				202	odlingsmark . " " " " "	95
				203	" " " " " " "	95
				204	" " " " " " "	95
				205	avloppsgrav .	
				206	åker " " " " " "	80
					Summa	
Flöttorps	1^3				Nils Karlsson	
				258	åker sandbl. lerm. på lera	97
				259	våg	
				260	åker " " " "	97
				261	" " " " "	97
				262	" " " " "	75
				263	" " " " "	97
				264	" " " " "	97
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	59.5		33.0				20.5		1719	95		2.465	-		745	05
9.60		11.0							600	66	-	900	99	-	300	33	-
9.60		29.5							"	177	-	"	265	50	"	88	50
9.60		26.0							"	156	-	"	234	-	"	78	-
9.60		29.0							"	174	-	"	261	-	"	87	-
9.60		31.0							"	186	-	"	279	-	"	93	-
9.50		35.0							550	192	50	"	315	-	350	122	50
9.55		35.0							"	192	50	"	315	-	"	122	50
9.60		52.0							750	390	-	"	468	-	150	78	-
9.60		51.0							"	382	50	"	459	-	"	76	50
9.60		51.0							"	382	50	"	459	-	"	76	50
9.60		58.0							"	435	-	"	522	-	"	87	-
9.60		56.0							"	420	-	"	504	-	"	84	-
9.60			1	25.0					450	562	50	500	625	-	50	62	50
9.65				98.0					550	539	-	600	588	-	"	49	-
9.45				48.0					270	129	60	300	144	-	30	14	40
								05.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.50		14.0							800	112	-	1000	140	-	200	28	-
	7	38.0	3	04.0				26.0		6217	05		8.142	50		1925	45
9.20		02.5							950	23	75	1000	25	-	50	1	25
								01.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.25		14.5							"	137	75	"	145	-	"	7	25
9.20		08.5							"	80	75	"	85	-	"	4	25
9.15		13.5							"	128	25	"	135	-	"	6	75
9.10		15.0							"	142	50	"	150	-	"	7	50
9.05		16.0							"	152	-	"	160	-	"	8	-
		70.0						01.5		665	-		700	-		35	00

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				265	åker sandbl. lerm. på sand i lera	97
				266	" " " " " "	97
				267	" " " " " "	97
				268	" " " " " "	97
				269	" " " " " "	97
				270	" " " " " "	97
				271	väg	
					Summa	
Essunga socken						
Jämnekärr	1'				Johan Karlsson	
				272	åker sandbl. lerm. på sand i l.	95
				273	skogsmark	
				274	åker " " " " "	95
				275	" " " " " "	95
				276	" " " " " "	95
				277	" " " " " "	95
				278	" " " " " "	95
				279	" " " " " "	95
				280	" " " " " "	95
					Summa	
Åsgärdet	3^5				Axel Larsson	
				281	åker sandbl. lerm. på sand i l.	95
				282	" " " " " "	95
				283	" " " " " "	95
				284	skogsmark.	
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		70.0						01.5		665	–		700	–		35	–
9.05		16.0							950	152	–	1000	160	–	50	8	–
9.05		14.0							850	119	–	900	126	–	〃	7	–
9.05		13.5							〃	114	75	〃	121	50	〃	6	75
9.0		12.0							〃	102	–	〃	108	–	〃	6	–
9.0		09.5							〃	80	75	〃	85	50	〃	4	75
9.0		09.5							〃	80	75	〃	85	50	〃	4	75
								09.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	44.5						10.5		1.314	25		1.386	50		72	25
9.20		01.0							850	8	50	900	9	–	50	0	50
						66.0			300	198	–	300	198	–	–	–	–
8.85		41.0							950	389	50	1000	410	–	〃	20	50
9.0		11.0							〃	104	50	〃	110	–	〃	5	50
8.90		12.5							〃	118	75	〃	125	–	〃	6	25
8.80		10.5							〃	99	75	〃	105	–	〃	5	25
8.95		15.5							〃	147	25	〃	155	–	〃	7	75
8.90		08.0							〃	76	–	〃	80	–	〃	4	–
8.85		06.0							〃	57	–	〃	60	–	〃	3	–
	1	05.5				66.0				1.199	25		1.252	–		52	75
9.20		09.5							850	80	75	900	85	50	50	4	75
9.20		05.0							〃	42	50	〃	45	–	〃	2	50
9.20		05.0							〃	42	50	〃	45	–	〃	2	50
						61.0			300	183	–	300	183	–	–	–	–
		19.5				61.0				348	75		358	50		9	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				285	åker sandbl. lerm. på sand: lera	90 45
				286	" " " " " "	90 45
				287	väg	
				288	tomt	
				289	åker " " " " "	85 90
				290	" " " " " "	75 80
				291	väg	
				292	åker " " " " "	80 85 90
				293	" " " " " "	80 90
				294	" " " " " "	80 90
				295	" " " " " "	70 80 85
				296	" " " " " "	75 80 85
				297	" " " " " "	80 90
				298	" " " " " "	90
				299	" " " " " "	98
				300	" " " " " "	90
				301	" " " " " "	85 90
				302	" " " " " "	85 90
				303	" " " " " "	85 90
				304	" " " " " "	85 90
				305	" " " " " "	80
				306	" " " " " "	70 ~~80~~
				307	" " " " " "	70 ~~80~~
				308	" " " " " "	70 ~~80~~
				309	" " " " " "	70 80
				310	avloppsgrav	
					Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		19.5				61.0				348	75		358	50		9	75
60 8.75		16.0							900	144	–	1000	160	–	100	16	–
8.85		10.5							„	94	50	„	105	–	„	10	50
								02.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						06.0			1000	60	–	„	60	–	-	–	–
50 8.85		09.5							850	80	75	1000	95	-	150	14	25
8.40		09.0							800	72	–	1100	99	-	300	27	-
								02.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 8.60		37.0							800	296	–	1000	370	–	200	74	-
8.55		08.0							„	64	–	„	80	–	„	16	–
8.55		25.0							„	200	–	„	250	-	„	50	–
8.35		03.0							700	21	–	„	30	–	300	9	-
8.35		02.5							„	17	50	„	25	-	„	7	50
8.50		10.0							800	80	–	„	100	–	200	20	-
8.60		02.5							900	22	50	„	25	-	100	2	50
8.70		03.5							„	31	50	„	35	-	„	3	50
8.90		04.5							„	40	50	„	45	-	„	4	50
9.0		18.0							850	153	–	„	180	–	150	27	-
8.80		02.0							„	17	–	„	20	–	„	3	-
8.80		05.0							„	42	50	„	50	-	„	7	50
8.80		04.0							„	34	–	„	40	–	„	6	–
8.60		35.0							800	280	-	„	350	–	200	70	–
40 8.55	1	16.0							700	812	–	„	1.160	–	300	348	-
40 8.55		03.5							„	24	50	„	35	-	„	10	50
50 9.60		04.0							„	28	–	„	40	–	„	12	–
55 8.65		07.0							„	49	–	„	70	–	„	21	–
								120	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	55.0				67.0		17.0		3013	–		3782	50		769	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Ingelsbo	1'				Albin Andersson	
				311	åker sandbl. lerm. på sand ö. ler	98
				312	〃 〃 〃 〃 〃 〃	98
				313	〃 〃 〃 〃 〃 〃	98
				314	〃 〃 〃 〃 〃 〃	98
				315	〃 〃 〃 〃 〃 〃	98
					Summa	
Åsg^{2}årdet	3^{10}				August Petersson	
				316	åker sandbl. lerm. på sand i ler	80 90
				317	ivp	
				318	åker 〃 〃 〃 〃 〃	65 75
				319	〃 〃 〃 〃 〃 〃	80 90
				320	〃 〃 〃 〃 〃 〃	80 90
				321	〃 〃 〃 〃 〃 〃	80 90
				322	〃 〃 〃 〃 〃 〃	80 90
				323	〃 〃 〃 〃 〃 〃	80 90
				324	〃 〃 〃 〃 〃 〃	85 95
				325	〃 〃 〃 〃 〃 〃	80 85
				326	〃 〃 〃 〃 〃 〃	80 85
				327	〃 〃 〃 〃 〃 〃	80 85
				328	〃 〃 〃 〃 〃 〃	90
				329	〃 〃 〃 〃 〃 〃	85 90
				330	väg	
				331	åker 〃 〃 〃 〃 〃	90
				332	〃 〃 〃 〃 〃 〃	90
				333	〃 〃 〃 〃 〃 〃	90
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9.20		05.0							1050	52	50	1100	55	–	50	2	50
9.0		03.5							1000	35	–	〃	38	50	100	3	50
8.95		02.5							〃	25	–	〃	27	50	〃	2	50
8.90		03.0							〃	30	–	〃	33	–	〃	3	–
8.90		03.5							〃	35	–	〃	38	50	〃	3	50
		17.5								177	50		192	50		15	–
8.30 8.50		09.0							800	72	–	1000	90	–	200	18	–
								04.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
00 8.20		07.5							650	48	75	〃	75	–	350	26	25
40 50 8.60		23.0							800	184	–	〃	230	–	200	46	–
30 40 8.50		12.5							〃	100	–	〃	125	–	〃	25	–
40 8.75		13.0							〃	104	–	〃	130	–	〃	26	–
40 8.65		12.0							〃	96	–	〃	120	–	〃	24	–
40 8.65		10.0							〃	80	–	〃	100	–	〃	20	–
50 8.75		20.0							〃	160	–	〃	200	–	〃	40	–
8.25		06.0							850	51	–	1100	66	–	250	15	–
8.25		06.0							〃	51	–	〃	66	–	〃	15	–
8.35		06.0							〃	51	–	〃	66	–	〃	15	–
50 8.45		22.0							800	176	–	900	198	–	100	22	–
35 8.45		05.5							850	46	75	1100	60	50	250	13	75
								05.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30 8.50		08.5							900	76	50	1000	85	–	100	8	50
30 8.45		05.0							〃	45	–	〃	50	–	〃	5	00
30 8.40		03.5							〃	31	50	〃	35	–	〃	3	50
	1	69.5						10.0		1.373	50		1.696	50		323	–

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				334	åker sandbl. lerm. på sand o lera	85 90
				335	" " " " " "	80 90
				336	" " " " " "	85 95
				337	" " " " " "	90 95
				338	" " " " " "	60
				339	" " " " " "	66
				340	imp	
				341	avloppsgrav	
				342	åker " " " " "	80 85
				343	" " " " " "	80 85
				344	" " " " " "	80 85
				345	" " " " " "	90
				346	" " " " " "	90
				347	" " " " " "	90
				348	" " " " " "	90
				349	" " " " " "	90
				350	" " " " " "	90
				351	" " " " " "	90
				352	" " " " " "	90
				353	" " " " " "	90
				354	" " " " " "	90
				355	" " " " " "	90
				356	imp.	
					Summa	
Qvarnevad	1⁶				August Andersson	
				357	åker sandbl. lerm. på sand o. l.	90
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	69.5						10.0		1373	50		1.696	50		323	—
30 8.70		05.5							850	46	75	1000	55	—	150	8	25
20 8.30		46.0							800	368	—	〃	460	—	200	92	—
8.30		05.0							850	42	50	〃	50	—	150	7	50
8.30		03.5							900	31	50	〃	35	—	100	3	50
7.70		01.5							600	9	—	〃	15	—	400	6	—
7.70		04.0							〃	24	—	〃	40	—	〃	16	—
								08.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
								17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 8.30		11.5							850	97	75	1100	126	50	250	28	75
8.20		10.0							〃	85	—	〃	110	—	〃	25	—
8.20		10.5							〃	89	25	〃	115	50	〃	26	25
40 8.50		10.0							950	95	—	〃	110	—	150	15	—
40 8.50		10.0							〃	95	—	〃	110	—	〃	15	—
40 8.50		10.0							〃	95	—	〃	110	—	〃	15	—
8.40		11.0							〃	104	50	〃	121	—	〃	16	50
8.35		12.0							900	108	—	1000	120	—	100	12	—
8.30		13.0							〃	117	—	〃	130	—	〃	13	—
8.30		11.5							〃	103	50	〃	115	—	〃	11	50
8.20		10.0							〃	90	—	〃	100	—	〃	10	—
8.25		08.5							〃	76	50	〃	85	—	〃	8	50
8.25		08.5							〃	76	50	〃	85	—	〃	8	50
8.20		06.0							〃	54	—	〃	60	—	〃	6	—
								05.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	77.5						40.5		3.182	25		3.849	50		667	25
8.15		02.0							900	18	—	1000	20	—	100	2	—
		02.0								18	—		20	—		2	—

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				358	åker sandbl. lerm. på sand o lera	90
				359	" " " " " "	90
				360	" " " " "	90
				361	" " " " "	90
				362	avloppsgrav	
				363	åker " " " "	90
				364	" " " " "	90
					Summa	
Qvarnevad	1^{5}				**August Andersson**	
				365	åker sandbl. lerm. på sand o l.	75
				366	" " " " " "	75
				367	" " " " " "	75
				368	" " " " " "	75
				369	" " " " " "	75
				370	" " " " " "	75
				371	" " " " " "	80
				372	" " " " " "	80
				373	" " " " " "	80
				374	avloppsgrav.	
					Summa	
Qvarnevad	1^{4}				**Johan Karlsson**	
				375	åker sandbl. lerm. på sand o l.	90
				376	väg	
				377	åker " " " " "	90
				378	avloppsgrav	
					Summa.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		02.0								18	–		20	–		2	–
8.15		03.0							900	27	–	1000	30	–	100	3	–
8.10		01.5							„	13	50	„	15	–	„	1	50
8.10		01.5							„	13	50	„	15	–	„	1	50
8.10		03.5							„	31	50	„	35	–	„	3	50
								04.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.10		04.0							„	36	–	„	40	–	„	4	–
8.10		01.5							„	13	50	„	15	–	„	1	50
		17.0						04.0		153	–		170	–		17	–
7.65		01.5							750	11	25	1000	15	–	250	3	75
7.65		01.5							„	11	25	„	15	–	„	3	75
7.65		01.0							„	7	50	„	10	–	„	2	50
7.60		01.0							„	7	50	„	10	–	„	2	50
7.55		02.5							„	18	75	„	25	–	„	6	25
7.55		01.5							„	11	25	„	15	–	„	3	75
7.65		03.0							800	24	–	„	30	–	200	6	–
7.65		01.0							„	8	–	„	10	–	„	2	–
7.60		02.0							„	16	–	„	20	–	„	4	–
								02.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		15.0						02.5		115	50		150	–		34	50
7.60		03.0							900	27	–	1000	30	–	100	3	–
								01.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.50		04.5							„	40	50	„	45	–	„	4	50
								02.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		07.5						03.0		67	50		75	–		7	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Övarnevad	1^{3}				Peter och Karl Andersson
				379	avloppsgrav
				380	väg
				381	åker sandbl. lerm. på l.
				382	" " " " "
					Summa
Elings socken					Samman -
Vickeråsarna	1^{1}			1-90	H. Johanssons sterbhus
Furukulla, Björkås	$1^{7}, 1^{8}$			91-99	" " "
" "	$1^{7}, 1^{8}$			100-108	" " "
Björkås	1^{3}			109-120	A. Oscar Hall
"	1^{21}			121-133	Gunnar Johansson
"	1^{19}			134-173	Carl och Alfred Andersson
Furukulla	1^{5}			207-222	A. Oscar Hall
"	1^{4}			223-224	Carl och Alfred ~~Johansson~~ Andersson
"	1^{12}			225-226	Gunnar Johansson
"	1^{11}			227-231	Axel Johansson
"	1^{2}			232-257	L. P. Johansson
Barne-Åsaka Flöttorp	1^{3}			174-175	Carl Johansson
"	1^{4}			176-206	John och Hugo Höglund
"	1^{3}			258-271	Nils Karlsson
Essunga Jönnekärr	1^{1}			272-280	Johan Karlsson
Åsgärdet	3^{5}			281-310	Axel Larsson
Ingelsbo	1^{1}			311-315	Albin Andersson
Åsgärdet	3^{10}			316-356	August Petersson
Övarnevad	1^{6}			357-364	August Andersson
"	1^{5}			365-374	" "
"	1^{4}			375-378	Johan Karlsson
"	1^{3}			379-382	Peter och Karl Andersson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
							01.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	02.5							900	22	50	1000	25	–	100	2	50
	02.0							〃	18	–	·	20	–	〃	2	–
	04.5						03.0		40	50		45	–		4	50
drag																
17	89.5				55.5		50.5		13.668	45		15.854	–		2.185	55
	82.0						01.0		545	–		719	–		174	–
	82.5								651	90		742	50		90	60
1	94.0						13.0		915	–		1552	–		637	–
1	89.0		15.0				10.5		856	–		1572	–		716	–
6	09.5		92.0				31.0		3276	55		5398	50		2.121	95
3	06.0						16.0		1777	35		2.448	–		670	65
			19.5				04.0		46	80		58	50		11	70
			14.0				05.0		33	60		42	–		8	40
			50.0				12.0		120	–		150	–		30	–
1	71.0						12.5		1.547	70		1.696	–		148	30
			03.5						9	45		10	50		1	05
7	38.0	3	04.0				26.0		6.217	05		8.142	50		1925	45
1	44.5						10.5		1.314	25		1.386	50		72	25
1	05.5				66.0				1.199	25		1.252	–		52	75
3	55.0				67.0		17.0		3013	–		3782	50		769	50
	17.5								177	50		192	50		15	–
3	77.5						40.5		3.182	25		3.849	50		667	25
	17.0						04.0		153	–		170	–		17	–
	15.0						02.5		115	50		150	–		34	50
	07.5						03.0		67	50		75	–		7	50
	04.5						03.0		40	50		45	–		4	50
52	05.5	4	98.0	1	88.5	2	62.0		38.927	60		49.288	50		10·360	90

7.50
7.50

52.055
4.980
1.885
2.620
61.540

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Björkås den 17 april 1928

Nils Gustafsson

Herman Nilsson

Byr. [illegible]

Kostnadsförslag

för torrläggning av mark hörande till Vikeråsarna, Björkås och Furukulla i Elings socken, Höttorp i Barne-Åsaka socken, Tugelsbo, Jämnekärr, Åsgärdet och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län, upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1927-28

Timpenning 0.70 kronor.

Läge	Avstånd	Arbete, jordart m.m.	Antal kubikmeter	à pris pr kubikmeter	Kostnad kr.	Kostnad ö.	Summa Kostnad kr.	Summa Kostnad ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Avloppsgraven A-B-C						
0-4	400	Rensning i sandblandad lera m. stubbar	40	0.80	32	-		
		Bergsprängning	2	10.-	20	-	52	-
		Ombyggnad av bro vid 0						
		Schaktning utöver avloppets sektion	10	0.80	8	-		
		Grundmurar	2.2	8.-	17	60		
		Front- och sidomurar	7.0	10.-	70	-		
		Virke	1.3	50-	65	-		
		Glacis			15	-		
		Arbete, planering av vägbanan m.m.			24	40	200	-
		Ombyggnad av bro vid 0+83 enligt beräkning för bron vid 0					200	-
4-8	400	Schaktning av sandbl. lera m. stubbar	350	0.80	280	-	280	-
		Ombyggnad av bro vid 6+12						
		Schaktning utöver avloppets sektion	12	0.80	9	60		
		Grundmurar	2.2	8.-	17	60		
		Front- och sidomurar	9.0	10.-	90	-		
		Virke	1.3	50.-	65	-		
		Glacis			20	-		
		Arbete, planering av vägbanan m.m.			27	80	230	-
		Ombyggnad av bro vid 7+67						
		Virke	2.5	50	125	-		
		Rivning av den gamla bron och uppförande av den nya. Tjära, spik m.m.			25	-	150	-
	800	Transport					1112	-

	800	Transport					1112	-
8-12	400	Schaktning av sandbl. lera med stubbar	450	0.80	360	-	360	-
		Ombyggnad av trumma vid 11^{+54}						
		Schaktning utöver avloppets sektion	10.-	0.80	8	-		
		Grundmurar	2.0	8.-	16	-		
		Front- och sidomurar	6	10.-	60	-		
		Täckhällar	2.5	12.-	30	-		
		Glesin			15	-		
		Arbete, planering av vägbanan m. m.			21	-	150	-
12-16	400	Schaktning av sandbl. lera m. enst. stubbar	380	0.70	266	-	266	-
		Ombyggnad av bro vid 13^{+28} enligt beräkning för bron vid 0					200	-
16-20	400	Schaktning av sandbl. lera med ngt. stubbar	1350	0.70	945	-	945	-
		Ombyggnad av bro vid 18 enligt beräkning för bron vid 7^{+67}					150	-
20-24	400	Schaktning av sandbl. lera med stubbar	2050	0.80	1640	-	1640	-
		Ombyggnad av bro vid 21 enligt beräkning för densamma vid 6^{+12}					230	-
24-28	400	Schaktning av sandbl. lera med enst. stubbar	400	0.70	280	-		
		〃 〃 〃 〃	560	0.60	336		616	-
		Ombyggnad av bro vid 25^{+59}						
		Schaktning utöver avloppets sektion	9	0.70	6	30		
		Grundmurar	2.4	8.-	19	20		
		Front- och sidomurar	6.0	10.-	60	-		
		Virke	1.2	50.-	60	-		
		Glesin			15	-		
		Arbete, planering av vägbanan			19	50	180	-
28-33	500	Schaktning av sandbl. lera	1410	0.60	846	-		
		〃 〃 〃 med ngt. stubbar	330	0.70	231	-	1077	-
		Ombyggnad av trumma vid 30^{+80}						
		Schaktning utöver avloppets sektion	12	0.60	7	20		
		Grundmurar	2	8.-	16	-		
	3300	Transport			23	20	6926	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	3300	Transport			23	20	6926	-
		Front- och sidomurar	9	10	90	-		
		Täckhällar	1,5	12 -	18	-		
		Ekloin			15	-		
		Arbete, planering av vägbanan			23	80	170	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tilläggas c:a 10 % av förestående belopp					704	-
	3300	Summa					7800	-

Björkås den 17 april 1928

Nils Gustafsson

Jordersättningslängd

för torrläggning av mark hörande till Vikeråsarna Björkås och Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken, Tegelsbo, Jämnekärr, Åsgärdet och Ovarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1927-1928.

Hemman och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning.						Ersättning för jordupplag.						Summa	
	Areal	á pris pr. ar	Ersättning		Summa ersättning		Areal	á pris pr. ar	Ersättning		Summa ersättning			
	ar	kr.	kr.	ö	kr.	ö	ar	kr.	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Avloppsgrenen A-B-C														
	0.4	8.-	3	20										
Åsgärdet 3^{40}	0.4	8.50	3	40										
August Pettersson	0.2	9.50	1	90			2.0	10.-	20	-				
	0.3	9.-	2	70	11	20	0.6	11.-	6	60	26	60	37	80
	0.4	8.50	3	40										
Åsgärdet 3^5	0.6	3.-	1	80			8.0	10.-	80	-				
Axel Larsson	0.4	9.-	3	60			3.5	3.-	10	50				
	1.3	7.-	9	10			1.0	9.-	9	-				
	0.2	8.-	1	60	19	50	0.7	11.-	7	70	107	20	126	70
	0.6	8.-	4	80										
Furukulla 1^2	1.1	9.-	9	90										
L. P. Johansson	0.4	9.50	3	80										
	0.2	7.-	1	40			1.2	9.-	10	80				
	0.2	9.30	1	86	21	76	2.5	10.-	25	-	35	80	57	56
	0.5	8.-	4	-										
	1.5	6.-	9	-										
Flöttorp 1^4	3.2	6.50	20	80										
John och Hugo Höglund	0.4	5.50	2	20			3.4	3.-	10	20				
	0.6	3.60	2	16			2.0	10-	20	-				
	0.7	2.70	1	89			1.4	4.-	5	60				
	0.3	1.80	0.	54	40	59	20.0	9.-	180	-	215	80	256	39
Transport					93	05					385	40	478	45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Transport					93	05					385	40	478	45
Fårekulla 1^{11} Axel Johansson.	2.9	2.40	6	96	6	96	12.0	3.-	36	-	36	-	42	96
„ 1^{12} Gunnar Johansson.	0.6	2.40	1.	44	1	44	3.5	3.-	10	50	10	50	11	94
„ 1^{4} Carl o Alfr. Andersson.	0.6	2.40	1.	44	1	44	2.0	3.-	6	-	6	-	7	44
	0.4	5.30	2	12										
Björkås 1^{19}	0.5	6.50	3	25			3.0	4.-	12	-				
Carl o Alfred Andersson	8.5	5.50	46	75			15.0	8.-	120	-				
	1.9	2.50	4	75	56	87	2.8	9.-	25	20	157	20	214	07
Björkås 1^{21}	1.1	4.-	4	40			2.4	8.-	19	20				
Gunnar Johansson	2.3	2.-	4	60	9	-	6.0	4.-	24	-	43	20	52	20
Björkås 1^{3} O. Hall	3.4	4.50	15	30	15	30	8.0	8.-	64	-	64	-	79	30
Fårekulla 1^{7} Björkås 1^{8}	0.2	7.-	1	40			0.5	8.-	4	-				
H. Johanssons sterbhus	0.2	4.50	-	90	2	30	0.5	9.-	4	50	8	50	10	80
	1.1	6.50	7	15										
	3.7	7.-	25	90										
Vikenåsen 1^{1}	2.3	7.50	17	25										
H. Johanssons sterbhus	1.0	3.-	3	-										
	1.7	7.70	13	09										
	1.0	6.-	6	-			2.8	3-	8	40				
	1.2	8.30	9	96			11.0	8.-	88	-				
	0.8	9.-	7	20			21.0	9.-	184	-				
	0.5	8.-	4	-	93	55	3.5	10.-	35	-	315	40	408	95
Summa					279	91					1026	20	1306	11

Björkås den 17 april 1928

Nils Gustafsson

Hermannilson

Grävningstabell

för torrläggning av mark till Vikersåsen, Björkås och Furukulla i Elings socken, Hättorp i Barne-Åsaka socken, Ingelsbo, Jämnekärr, Åsgärdet samt Qvarnerud i Essunga socken av Skaraborgs län; uppsättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1927-28

Läge	Avloppets				Släntlutning	Anmärkningar
	Avstånd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd		
	meter					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						Avloppsgrenen A-B-C
0	-	1.00	0.50	4.10	1:1.5	Bottenläge vid 0=+6.30 m. Bottenlutning å sträckan
0+50	50	1.10	„	4.60	„	0-8=0.5:1000
1	„	1.35	„	5.15	„	Fix+i berg ~20 m. sydost påle 2; höjdläge =+9.60 m.
1+50	„	0.90	„	-	„	
2	„	1.50	„	5.30	„	
2+50	„	1.50	„	5.90	„	
3	„	1.25	„	-	„	
3+50	„	1.00	„	-	„	
4	„	1.70	„	-	„	
4+50	„	1.65	„	6.05	„	
5	„	1.60	„	5.30	„	
5+50	„	1.70	„	5.45	„	
6	„	1.60	„	5.30	„	
6+50	„	1.45	„	5.25	„	
7	„	1.25	„	-	„	
7+50	„	1.50	„	5.10	„	
8	„	1.60	„	5.30	„	Bottenläge vid 8=+6.70 m. Bottenlutning å
8+50	„	1.55	„	-	„	sträckan 8-12=2.12:1000.
9	„	1.35	„	4.95	„	
9+50	„	1.20	„	-	„	
Trpt	950					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Trpt	950					
10	50	1.25	0.50	4.65	1:1.5	
10+50	〃	1.45	〃	4.85	〃	
11	〃	1.40	〃	4.90	〃	
11+50	〃	1.10	〃	3.80	〃	
12	〃	1.05	〃	3.40	〃	Bottenläge vid 12 = +7.55 m. Bottenlutning
12+50	〃	1.05	〃	4.15	〃	å sträckan 12-21 = 0.5:1000
13	〃	1.35	〃	4.50	〃	
13+50	〃	1.00	〃	3.80	〃	
14	〃	1.00	〃	3.50	〃	
14+50	〃	1.20	〃	3.80	〃	
15	〃	1.05	〃	3.60	〃	
15+50	〃	1.35	〃	4.10	〃	
16	〃	1.45	〃	4.85	〃	
16+50	〃	2.10	〃	6.30	〃	
17	〃	1.40	〃	4.70	〃	
17+50	〃	1.70	〃	5.25	〃	
18	〃	1.75	〃	5.40	〃	
18+50	〃	1.70	〃	5.35	〃	
19	〃	1.95	〃	5.85	〃	
19+50	〃	2.05	〃	6.15	〃	
20	〃	1.60	〃	5.65	〃	Fix+ i berg v 10 m. norr påle 21; höjdläge =
20+50	〃	1.70	〃	5.45	〃	= +10.44 m.
21	〃	2.25	〃	7.25	〃	Bottenläge vid 21 = + 8.00 m. Bottenlutning
21+50	〃	2.25	0.30	6.80	〃	å sträckan 21-29 = 1.37:1000
22	〃	1.90	〃	6.20	〃	
22+50	〃	2.10	〃	6.70	〃	
23	〃	1.85	〃	6.00	〃	
23+50	〃	1.70	〃	5.95	〃	
24	〃	1.50	〃	5.20	〃	
24+50	〃	1.50	〃	4.70	〃	
25	〃	1.45	〃	4.65	〃	
Trpt.	2500					

1.	2	3	4	5	6	7.
Trspt	2500					
25+50	50	1.35	0.30	4.65	1:1.5	
26	"	1.45	"	4.65	"	
26+50	"	1.30	"	4.70	"	
26+84	34	1.20	"	4.10	"	
27+50	66	1.30	"	4.20	"	
28	50	1.50	"	4.80	"	
28+50	"	1.30	"	4.20	"	
29	"	1.55	"	4.95	"	Bottenläge i landvägstrumman och diket
29+50	"	1.70	"	4.55	1:1.25	vid 29 = +9.09 m. Bottenlutning å sträckan
30	"	1.80	"	4.80	"	29–33 = 1.0 : 1000.
30+50	"	1.80	"	4.80	"	
31	"	1.95	"	5.70	"	
31+50	"	2.40	"	5.65	"	
32	"	1.80	"	4.80	"	
32+50	"	1.50	"	4.05	"	
33	"	1.80	"	4.80	"	Bottenläge vid 33 = +9.50 m.
S:ma	3300					

Björkås den 17 april 1928

Nils Gustafsson

Utlåtande

i fråga om utvidgning av avloppsdiken i och för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Vickeråsarna, Björkås och Furukulla i Elings socken, Höttorp i Barne-Åsaka socken, Ingelsbo, Jämnekärr Åsgärdet och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län

Torrläggningsområdet är beläget omkring 5 km. öster om Essunga kyrka och utgöres till största delen av åker. Arealen är 52.055 hektar åker samt 6.865 hektar äng och annan duglig mark. Jordmånen består av sandblandad lermylla på botten av lera och sand.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till sammanlagt 4.95 km^2 samt består av såväl odlade fält som skogsmark och mosse. Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning och dess bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan högvattenmängden skattas till sammanlagt 0.62 m^3 i sekunden samt medelvattenmängden till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade. Detta motsvarar en flodavrinning av 125 sekundliter från varje km^2.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras av vatten besvärade mark har förslag till områdets torrläggning gjorts.

Detta förslag innebär, att för detsammas torrläggning skall upptagas ett avloppsdike A-B-C, som skall börja vid punkten 0 och fortsätta med en minsta bottenlutning av 0.5:1.000 till punkten 33, där arbetet skall sluta.

Bottenbredden å sträckan 0-21 har föreslagits till 0.5 meter samt å sträckan 21-33 till 0.3 meter. Sidolutningen är å sträckan 0-29 = 1:1.5 samt å återstående delen av avloppsdiket 1:1.25.

Avloppsdikets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

Flodvattenmängden har beräknats kunna avrinna vid ett största djup av 0.9 meter och medelvattenmängden vid 0.35 meter.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar och trummor.

Allmän väg beröres av företaget. Den vid punkten 29 befintliga landsvägstrumman har emellertid en genomgångsöppning för vattnet av 0.7 × 0.6 meter samt ett bottenläge av + 9.09 m. över det vid avvägningen använda jämförelseplanet. Nederbördsområdet för det vatten som har att passera ifrågavarande trumma uppgår till 0.45 km², varför densamma utan skadlig uppdämning synes kunna framsläppa detta.

I förening med grävningsarbetet skola uppföras broarna vid 0, 0^{+83}, 6^{+12}, 7^{+67}, 13^{+28}, 11^{+54}, 18 21, 25^{+59} samt 30^{+80} i enlighet med särskilda ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Beträffande övriga enskilda broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över ifrågavarande avloppsdike bestämmes allenast att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte trumbyggnader till 7800.- kronor, i vilken summa då inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skall avloppsdiket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och diket återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppsdikets upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap 60 par. vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av diket. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning, införd i värderingslängden under rubriken värde efter torrläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

En utredning huruvida jämlikt bestämmelserna i kap. 7 par 24 vattenlagen kostnaderna för områdets torrläggning skall uppdelas på särskilda avdelningar synes giva till resultat att den jämkning bör företagas att avdelning I omfattande ägofigurerna 1-239 skall av grävningskostnaderna betala 6290 kr. och avdelning II omfattande ägofigurerna 240-382 betalar 1010 kronor.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap 10 § 82 vattenlagen angivas med beteckningen S

Ersättningar

För upplåtelse av mark till avloppsdikets utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter företagets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgäld, varom förmäles i 11 kap. 95 par. vattenlagen erlägges med en krona för tusen kronors båtnad eller med 10 kronor och 36 öre vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län innan arbetet påbörjas

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grunder, som bestämts för deltagande i detsammas uppgrävning. Vägtrummor och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag. Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter enahanda grunder som för fördelningen av kostnaderna för själva företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 80 men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Arbetets utförande.

Företaget vilket benämnes så som i rubriken angives skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan- och profilritningen angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. 10 par. 62 ytterligare meddela följande bestämmelser

1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning) omedelbart anmälas till ~~Konungens~~ Befallningshavande i länet.

2) Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3) att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en (1) meter från dikets kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0.

4) att där uppläggandet sker i strängar, öpp-

ningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40-de mtr.

5) att upplagda jordmassor böra vara från dikets närhet bortförda senast 2 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6) det åligger envar jordinnehavare att genom stängsel eller vakt skydda diket från åverkan av betande kreatur; skulle likväl skada uppstå genom kreaturens sönderstrampande av dikesslänt eller botten åligger det innehavaren till den mark å vilken kreaturen utsläppts att skyndsammast bota skadan.

7) att till äventyrs inträffade ras oförtövat böra avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

8) att broar och trummor över diket byggas på så sätt att ingen inskränkning i detsammas vattenförande sektion äger rum.

9) att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

10) att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av avloppet.

11) att arbetena må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft. samt skola vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt.

12) att avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör om någon av in-

tressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap 10 §73 och kap 11 §85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då syneförrättning avslutas ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens vattendomstol adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen kap 10 §75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Bjökis den 17 april 1928

Nils Gustafsson

Herman Nilson Aug. Erdier

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Grävning		Jordavs.		Grävning		Jordavs.				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-239	8659	15													0.857
II	240-382	1701	75													0.993
		10360	90	6290	—	1126	61	1510	-	179	50					
					7416	61			1689	50						

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Eling					
	1^{1}		Vikersåsen,	H. Johanssons sterbhus	S	1-90	13.668.45	15.854:–
	1^{7}, 1^{8}		Tunnkulla. Björkås	〃 〃 〃	S	91-99	545:–	719:–
	1^{7}, 1^{8}		〃	〃 〃 〃	S	100-108	651.90	742.50
	1^{3}		Björkås	A. Oscar Hall	S	109-120	915.–	1.552:–
	1^{21}		〃	Gunnar Johansson.	S	121-133	856:–	1.572:–
	1^{19}		〃	Carl o Alfr. Andersson.	S	134-173	3.276:55	5.398.50
	1^{5}		Tunnkulla	A. Oscar Hall	S	207-222	1.777.35	2.448:–
	1^{4}		〃	Carl o Alfr. Andersson.	S	223-224	46.80	58.50
	1^{12}		〃	Gunnar Johansson.	S	225-226	33.60	42:–
	1^{11}		〃	Axel Johansson.		227-231	120:–	150:–
	1^{2}		〃	L. P. Johansson.	S	232-239	753.20	840:–
	1^{3}		**Bonne-Åsaka** Flöttorp	Carl Johansson.		174-175	9.45	10:50
	1^{4}		〃	John o Hugo Höglund	S	176-206	6.217.05	8.142.50
	1^{2}		**Eling** Furukulla	L. P. Johansson.	S	240-257	794.50	856:–
	1^{3}		**Bonne Åsaka** Flöttorp	Nils Karlsson.		258-271	1.314.25	1.386.50
	1^{1}		**Kosunga.** Jönnskorr	Johan Karlsson.		272-280	1.199.25	1.252:–
	3^{5}		Asgärdet	Axel Larsson.	S	281-310	3.013.–	3.782.50
	1^{1}		Ingelsbo	Albin Andersson.		311-315	177.50	192.50
	3^{10}		Åsgärdet	August Pettersson.	S	316-356	3.182.25	3.849.50
	1^{6}		Övramerod	August Andersson		357-364	153:–	170:–
	1^{5}		〃	〃 〃		365-374	115.50	150:–
	1^{4}		〃	Johan Karlsson.		375-378	67.50	75:–
	1^{3}			P. o K. Andersson.		379-382	40.50	45:–
				Summa			39.927.60	49288.50

Bilaga

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. I		Avd. II				företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor	Grävnings kost.	Jordes.	Grävnings kostn.	Jordes.			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.185.55	1.587.60	284.36					1.871.96	20.557	181	52
174:–	126.37	22.63					149.00	1.636	14	45
90.60	65.79	11.78					77.57	0.852	7	52
637:–	462.69	82.87					545.56	5.991	52	90
716:–	520.12	93.16					613.28	6.735	59	47
2121.95	1541.36	276.08					1.817.44	19.958	176	23
670.65	487.16	87.26					574.42	6.308	55	70
11.70	8.49	1.52					10.01	0.109	0	96
8.40	6.10	1.09					7.19	0.079	0	70
30:–	21.83	3.91					25.74	0.283	2	50
86.80	63.09	11.30					74.39	0.817	7	21
1.05	0.76	0.14					0.90	0.010	0	09
1925.45	1398.64	250.51					1649.15	18.110	159	91
61.50			54.57	6.49			61.06	0.671	5	93
72.25			64:10	7.62			71.72	0.788	6	96
52.75			46:81	5.56			52.37	0.575	5	08
769.50			682.79	81.17			763.96	8.390	74	10
15:–			13.30	1.58			14.88	0.163	1	43
667.25			592.07	70.38			662.45	7.275	64	24
17:–			15.10	1.80			16.90	0.186	1	64
34.50			30.61	3.64			34.25	0.376	3	32
7:50			6.66	0.79			7.45	0.082	0	73
4:50			3.99	0.47			4.46	0.049	0	43
10360:90	6290:–	1126.61	1510:–	179.50			9106.11	100.000	883	02

Birkås den 17 april 1928

Nils Gustafsson

Herman Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrläggning av mark till Björkås, Vikersåsen, Tunnkulla i Elings s:n, Ståltorp i Barne-Åsaka, Ingelsta, Jämnekärr, Åsjödet samt Oraumord i Essunga socken och Skaraborgs län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	64	0,50	32	–	32	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	2.1	1,50	3	15		
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.162 har st.	321	0.17	54	57		
		har	320.55	1.06	55	17		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.332 har st.	15	0.18	2	70		
		har	4.98	0.58	2	89		
		annan mark och impediment, medelareal 0.09 har st.	49	0.05	2	45		
		har	4.505	0.78	3	51	128	04
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{smallmatrix} >15 \\ 10-15 \\ <10 \end{smallmatrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—	4	—
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					164	04

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					164	04
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 den 14.15.21/9 *dagar*	2½	12,00	30	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 6 *punkter pr har* *har*	52.055	0.52	27	07		
		avvägda punkter *st.*	326	0.04	13	04		
		i annan mark, medelantal 3 *punkter pr har* *har*	9485	0.64	6	07		
		avvägda punkter *st.*	30	0.18	5	40		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark *km.*	5.1	2,50	12	75		
		i annan mark „	0.8	5,00	4	-	98	33
61.540		***Arealuträkning,*** *§ 13, tariff V, medelareal* 0.160 h*ar,* *st.*	385	0.05	19	25		
		har	61.540	0.10	6	15	25	40
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* *st.*	385	0,03	11	55	11	55
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 d. 1/11-27 *dagar*	½	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd *km.*			4	—		
		för övriga kilometer *st.*		1,50	3	45		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal *st.*	334	0,06	20	04		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	334	0,12	40	08	73	57
		Längdprofil, *§ 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp *km.*		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	3.6	3,50	12	60		
		b) antal ritningar *st.*	1	3,00	3	-	15	60
		Tvärsektioner *§ 22, i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „	6	0,15	-	90		
		„ „ „ *såväl* „ *som* „ „ „	65	0,25	16	25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					17	15
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp* „			2	—		
		för vattenområdets areal *km.²*		0,02	-	10		
							2	10
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning *km.*	3.3	3,50	11	55		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	3.3	1,00	3	30		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²* „						
		nämligen ...... *m² sektion på* „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ *över 20* „ „		10,00			14	85
		Överföres					422	59

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					422	59
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	78	0,03	2	34	3	34
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4	-	7	-
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.3	4,00	13	20		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			7	80	21	-
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	6	3.-	18	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	6	3.-	18	-		
		c) för grundförstärkning m²						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39 „*	356	0,01	3	56	3	56
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.	69	0,25	17	25	18	75
		Utlåtande och betänkande, *§ 43 sid.*	8	3,00	24	-	24	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18	-	18	-
		den 10/11-27 o 17/4 28						
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2 dagar*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14 „*	1	12,00	12	-	12	-
		den 28/3-28						
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* d. 24/2-28 *dagar*	¾	12,00	9	-	9	-
		Översiktskarta *§ 41*						
							4	—
		Summa kronor					543	24
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket	1		7	—	7	-
		övriga regalark		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 0.160 h*ar ägofigurer st.*	385	0.07	26	95		
		har	61.540	0.14	8	62	35	57
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %					8	89
		Överföres					51	46

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					51	46
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	356	0,02	7	12		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan, cm.	78	0,05	3	90	12	77
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... „	3.3	6,00	19	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			22	30		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			23	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „	1	5,00	5	-	70	50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55 ... sid.*	67	0,75			50	25
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
							4	-
		Summa kronor					188	98
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					7	10
		Annonskostnader ang. sammanträden 9.10 + 9.10					18	20
		Inbindning av förrättningshandlingarne					1	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					38	-
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					86	50
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor					150	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					543	24
		Lösen för kopior och avskrift					188	98
		Övriga förrättningskostnader					150	80
		Summa kronor					883	02

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till [illegible] *häradsrätt.*

Vänersborg *den* 8 maj *1928.*

Nils Gustafsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras:*

den .... *19*......

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Räkning

å godemans och traktamentsersättning för torrläggningsföretaget Björkås m.fl. i Elings m.fl. socken i Skaraborgs län.

Skiftesgodeman H. Nilsson

Dagtraktamenten	2 st.	16 –	kr
Skjutsersättning	8 km	2.40	"
Summa		18.40	"

Herman Nilsson

Skiftesgodeman A. Cordier

Dagtraktamenten	2 st	16 –	kr
Skjutsersättning	12 km	3.60	"
		19.60	"

Skgo. Cordier