




Akt nr:

R-E1a-1871

AU\$R-E1a-1871

Kungl. Lantbrukstyrealsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R ____ 2-1871



J.B. And III 141/142

1.
Protokoll vid syne-
förrättning enligt
vattenlagen för
försäkring av
mark för hövande
Helve Skattegården
m. H. Neuman i
Sävars socken
av Skaraborgs län.

Den 1 november 1928 i Skattegården.

Till sammanträdde denna dag hade
saksägarna kallats genom kungörelse,
som dels blivit utsläst i socken-
kyrkan, bit. A, och dels varit in-
förd i Västgöta-posten, bit. B, varjämte
särskild underrättelse till ställda varje
sänd saksägare enligt föteckning
bit. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lant-
bruksingenjör och förrättningsman
Oscar Gode Männen ~~Per Johansson~~
i ~~Forsåkers~~ Blåvattenbacken och Aron Bergman i
Dalvik

Höskanden C. J. Tömer äg. Helve Skatteg. 1⁷ och 1³³

Av övriga saksägare:

P. J. Björkdal äg. $\frac{3}{16}$ utl. Sävars Fotegården 11⁵

Gustaf Hambräcke arr. " " " "

Gustaf Johansson äg. Helve Per Jousg. 2³

Gustaf Leksell arr. " Skatteg. 1³ och Fils-
bäck 1¹ genom Erik Hedman
ent. Jukunskatt bit. D

Domänintendenten Pyttensare Bertil Ekberg
sammanskrädd ombud ent. fjordmand
bit. D^{II}

Einar Johansson arr. av Melbäck 1¹

Charlotta Gustafsson äg. Helde Sketeg. 123

§ 1
Upplästes det för försättningsmännen
närvarande förordnandet, som hade
följande lydelse lit. C.

§ 2
Något järn eller synemånen
kunde ej utvinnas.

§ 3
Förelades den vid försättningsmännen
närvarande plankartan över de vatten-
bärande markerna samt profi-
l över avloppet från järn.

§ 4
Förklarades till försättningsmännen yrkade på
i fråga varande avlopps utvidgning och
djupgörelse, så att hvar ägare be-
höfver mark må kunna torr-
läggas till 1.2 meters djup. Vidare
yrkade han att ~~avloppet~~ avloppet
från punkt C skall drägas till punkt
C I så att sträckan B C må kunna
läggas igen. Eventuell merkostnad för
dena ändring vore förklarad
ett villig att betala, om den ej blir
för hög. Om avloppet dock kommer
att gå från C till B erfordrades också
ett bättre avlopp från punkt H över
söndens mark.

§ 5

32

P. Y. Björkdal förklarade sig med
sakkunden och yrkade på uppsta-
gandet av avlopps till punkterna
D^I och D^{II} för tvärläggning till
1.2 meters djup av hans därav
beröende mark, bit. F.

§ 6

Gustaf Johansson yrkade dels
att avloppet B-C skulle bibe-
hållas i sitt gamla läge och ej
flyttas till C-C^I och dels att
avloppen från D^I och D^{II} i möj-
ligast mån skulle göras täckta
öfver hans mark i den mån så
utan oskälig fördyring late sig göra.

§ 7

Eric Hedman påpekade att det
även för Filsbäcks del vore fördel-
aktigt om avloppssträckan C-C^I
uppgäfvades i stället för B-C, då
möjligheterna att göra avloppet
täckt även öfver ~~den~~ Filsbäcks ägor
därigenom förskades.

§ 8

Ännu intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
sammanträdet upplöst med till-
räkna givande, att sedan den för
kostnadernas fördelning erforderliga
jord uppskattningen av styrelsemannen
verkställts och förslag till räkningen
upprättats, nytt sammanträde

kammar att hålles å samma
ställe som dagens förstaget den 17
jan. 1929 klockan 14 och kammar
niga ytterligare maktfullmakter nämligen
att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

Å Hjälsten

Per Mattin

Åtträdande gode män:

Aron Bergman Torbjörn Johansson

Den 17 januari 1929 i Skattegården
Närvarande: Förestående styrelse
och följande sakägare:

Gustaf Hambäck

R. H. Björkdal genom sonen Richard Björkdal

Einar Johansson

Gustaf Johansson

C. J. Törner

Engelzell genom ~~Ingemar~~ Cui Hedman

enl. förut lämnad fullmakt bil. I

Linus Prautessan genom Einar Johansson

enl. fullmakt bil. III.

Ordföranden i Västmanlands länets Väststyrelse

Godsägare H. Hellberg.

§ 9
Förelades det sedan föra sam-
manträdets uppsättade förslaget till
de vatten-skadade markernas re-
täckning med värdet förseende hand-
lingar.

§ 10

C. J. Törner förklarade sig villig be-
sida meckertshaven för adloppets för-
flyttning till rågård.

§ 11

Godsägare H. Hellberg yrkade att
röden till landsvägstunneln skulle
djäns in- och utvändigt för ned-
läggandet.

§ 12

Att mottaga och förvara till för-
sagt nödvärde kaffor och hand-
krägar och att sammankalla
delägarna för val av arbetssty-
relse utsågo synemännen C. J.
Törner, Helle Prästegården, Vinnings

§ 13

I fråga om förättmingskost-
naderna hänvisades till den
myprättade arvodesräkningen,
varav ett exemplar överläm-
nades till aktfirman.

§ 14

Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
förättningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Och till som ovan

G. Järsten
S. H. Hallin

Bilaga A.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Helde Skattegården m. fl. hemman i Sävareds
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos C. J. Törner, Helde Skattegården
torsdagen den 1 nov. 1928 klockan 12
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Helde Skattegården nr 1³, 7, 23, 32, 33 och Per Jonsgården 2³;
Aleback 1¹; Filsback 1¹; samt Sävared Fotegården 11⁵.

Skara den 10 oktober 1928.

H. Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i *Sävared*
sockens kyrka den *14 okt.* 19 *28* betygas:

J. W. O. Olsson

M. L.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den *10 okt.* 19 *28*

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Helde Skattegården m. fl. hemman i Sävareds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos C. J. Törner, Helde Skattegården, torsdagen den 1 nov. 1928 klockan 12 då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Helde Skattegården n:r 13, 7, 23, 32, 33 och Per Jonsgården 23; Alebäck 11; Filsbäck 11; samt Sävared Fotegården 115.

Skara den 10 oktober 1928.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

2674

Att förestående kungörelse varit införd
i Vestgöta - Posten fredagen den 12 oktober
1928. styrkes:

7 tjänster
Sven Hallin

Fullmakt.

Här inspektrören Eric Hedman att i och för
 för egendommarna Filsbäck och Bengtsgården ges
 min talan och utöva min röst rätt vid alla
 förekommande tillfällen, utverkningar och utskott
 i bank i tillköpning för min räkning insätta medel,
 vid auktioner och andra tillfällen för egendommarna
 Filsbäck och Bengtsgården ges inköp av bostäder
 och öfriga inventarier, i alla förekommande fall
 verka min rätt, samt utskotta mjölk och andra
 liknande, gillande jag vad ombudet lagligen gör
 och låter.

Stockholm den 25 Februari 1927
 Gustaf Leksell.

Berättas:
 J. J. Aronson. M. Lindström.

Vidimeras:
 Axel Hallin
 Oskar Bergman,

Unagl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskontoret.

N:r 1340.

Sändes Statens lantbruksingenjör Sven
Hallin, Skara, för kännedom. Mariestad i
landskontoret den 19 oktober 1928.

Länsstyrelsen.

Avskrift.


Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingenjör Sven Hallin
hit anmält kommer syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Helde
Skattegården med flere hemman i Sävareds socken, genom
uppgrävning av avloppsdiken att handläggas vid sammanträ-
de hos C.J. Törner, Helde Skattegården, torsdagen den 1
november 1928 klockan 12 på dagen; och vill länsstyrelsen,
alldenstund kronoegendomen 1 mantal Alebäck n:r 1 i Sä-
vareds socken av det ifrågasatta vattenavledningsföretaget
beröres, härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoom-
bud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles
under ärendets fortsatta handläggning närvara för att
det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Marie-
stad i landskontoret den 19 oktober 1928.

Axel Ekman.

David Wilén.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:



Bil. 8^{III} 11.

Fullmakt för minn Johansen Alsbäck,
att vid sammankäfft med Hölle dikningsföretag
torsdagen den 17 jan. 1828 utöfna min rätt och
föra min talen och gillas jag ved mitt om-
bud härvid lagligen gör & låter.

Hölle den 17/ 1828.
Linus Jonstenson

Sam Thylén

Holger Johansson

Bilaga E.

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 21 november 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Christina M. M. M.



Stämpel Fem kronor.

7.10 bet *Ph.*

1927.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ^{23/96 anst.}

Skattegården Helve

i

Lävarö

socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Klebäck

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress

Helve

pr

Värninga

Helve

den

18 nov.

1927

H. J. Jönnes

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Per Jousgård
Fotegården

Stebäck

Fitsbäck

Hedre Skattegård

Fridhem

Ägarens namn:

Gustaf Johansson

Larr.: Gustaf Hambrück

Ägare: Björkdahl

Krauan

Hilma Bergmanns storbarn

Linn Svantesson

Charlotta Gustafson

L. Nyberg
Gustaf

Bil. F

Undertecknad förenar mig med
författaren till den oqnesfärd-
ning, som väser förslaget om
att mark tillhörande Helt
Skattegården och yrkar på
uppsättande av anläggning
punkterna D^I och D^{II}, så att
min därav beroende mark
må kunna försläppas till 1.2
meters djup.

Skattegården den 1 nov. 1928

S. J. Björckdal

Egenhändig sammanfattning be-
styckas:

P. H. Hallin
Kron Bergmans Sörn Johansson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Pärnareds socken.</u> Hjelde Skatteg.	1 ³		1/4	1 2 3 4 5	Bergmanns gt. ark. Direktör Lohsall åker ~ ~ ~ ~ <u>Summa</u>
~ ~	1 ²³		aus.	6	Charlotta Gustafsson lant
~ ~	1 ⁷		5/24	7 8 9 10 11 12 13 14 15	C. J. Tärner åker ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lant <u>Summa</u>
~ ~	1 ³³		3/32	16 17 18 19 20	Denn. lant åker ~ ~ ~ <u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	13							800	1704	-	1000	2/30	-	200	426	-
	40							1050	420	-	1200	480	-	150	60	-
	42							850	357	-	~	504	-	350	147	-
	49							~	416	50	~	588	-	~	171	50
	24							1050	252	-	~	288	-	150	36	-
3	68								3149	50		3990	-		840	50
18								600	108	-	1200	216	-	600	108	-
1	06							600	636	-	1200	1272	-	600	636	-
1	00							850	850	-	~	1200	-	350	350	-
	64							1050	672	-	~	768	-	150	96	-
	41							~	430	50	~	492	-	~	61	50
	50							850	425	-	~	600	-	350	175	-
	07							600	42	-	~	84	-	600	42	-
	10							~	60	-	~	120	-	~	60	-
	84							850	714	-	~	1008	-	350	294	-
	17							1050	178	50	~	204	-	150	25	50
4	79								4008	-		5748	-		1740	-
02								1050	21	-	1200	24	-	150	3	-
08								~	84	-	~	96	-	~	12	-
12								850	102	-	~	144	-	350	42	-
12								~	102	-	~	144	-	~	42	-
14								1050	147	-	~	168	-	150	21	-
48									456	-		576	-		120	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				21	åker
				22	~
					<u>Summa</u>
Helde Skatteg.	132		3/32		Linus Svantesson
				23	åker
				24	~
				25	~
					<u>Summa</u>
Helde Per Jøns.	23		1/4		Gustaf Johansson
				26	åker
				27	~
				28	~
				29	~
				30	~
				31	~
				32	~
				33	~
				34	~
				35	~
				36	~
				37	~
				38	~
				39	~
				40	~
				41	~
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregrensnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lövared Toteg.	11 ⁵		3/16		P. J. Björkdahl an. G. Hambäck ² äker
				42	
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
					<u>Summa</u>
Filsbäck	1 ¹		1		Fr. Bergmanns st. äker
				48	
					<u>Sammandrag.</u>
Lövareds socken					Fröken Bergmanns st.
Helde Skatteg.	1 ³		1/4	1-5	an. Dicktäs Leksell
"	1 ²³		ans.	6	Charlotte Gustafsson
"	1 ⁷		5/24	7-15	G. J. Törner
"	1 ³³		3/32	16-22	Leus.
"	1 ³²		3/32	23-25	Leius Svantesson
" Per Jönsg.	2 ³		1/4	26-41	Gustaf Johansson
Lövared Toteg.	11 ⁵		3/16	42-47	P. J. Björkdahl an. G. Hambäck
Filsbäck	1 ¹		1	48	Fröken Bergmanns st.
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
17				600	102 -	1200	204 -	600	102 -							
17				850	144 50	-	204 -	350	59 50							
25				1050	262 50	-	300 -	150	37 50							
27				600	162 -	-	324 -	600	162 -							
18				850	153 -	-	216 -	350	63 -							
73				1050	766 50	-	876 -	150	109 50							
177					1590 50		2124 -		533 50							
436				700	3052 -	1000	4360 -	300	1308 -							
368					3149 50		3990 -		840 50							
18					108 -		216 -		108 -							
479					4008 -		5748 -		1740 -							
87					865 50		1044 -		178 50							
147					964 50		1764 -		799 50							
1284					11375 -		15408 -		4033 -							
177					1590 50		2124 -		533 50							
436					3052 -		4360 -		1308 -							
2996					25113 -		34654 -		9541 -							

Skattegårdar den 17 jan. 1929
 Preussmann

Kron Bergmans Sven Johansson


Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A-B.</u>								
0+50-1+71	121	sand och lera	190	0.80			152 -			
		tillägges c: 10%					14 -			
		jordensättning enl. bil.					24 -		190 -	
		<u>Diket C-D.</u>								
4+50-9	450	lera	1220	0.80			976 -			
		tillägges c: 10%					92 40			
		jordensättning enl. bil.					171 60		1240 -	
		<u>Diket E-E^I</u>								
20-22+70	270	lera	970	0.80	776 -					
		en landvägstrumman								
		vid 20+76 av 18 tunn								
		armerade cementrör								
		enligt ritning				250 -	1026 -			
		tillägges c: 10%					104 20			
		jordensättning enl. bil.					124 80		1255 -	
		<u>Diket F-F.</u>								
30-32+20	220	sand och lera med sätter	520	1.00			520 -			
		tillägges c: 10%					54 -			
		jordensättning enl. bil.					66 -		640 -	
		<u>Täckdike F-F^I</u>								
9-10+44	144	500 st. 6" tegelrör								
		+ transport st.	500	0.35	175 -					
		Överföres				175 -			3325 -	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			175 -		3325 -
		grävning, läggning och igenfyllning längden.	144	0.50	72 -		
		en ytvattenbrunn			25 -		
		ett täckdikaröga			10 -	282 -	
		tillägges $c \approx 10\%$				28 -	310 -
		<u>Täckdiktet G-G^{II}.</u>					
0-1+48	148	520 st. 6" tegelrör					
		+ transport st.	520	0.35	182 -		
		grävning, läggning och igenfyllning längden.	148	0.50	74 -		
		2 st. ytvattenbrunnar	2	25	50 -		
		ett täckdikaröga			10 -	316 -	
		tillägges $c \approx 10\%$				34 -	350 -
		<u>Diket E^I-E.</u>					
32+80-35	220	sand med rötter	830	1.00	830 -		
		en ägsvägsstrumma vid 34+6 av 15" ce- mentrör 4.00 m. bred körbana i tillämpliga delar lika med lands- vägsstrumma vid 20+76			130 -	960 -	
		tillägges $c \approx 10\%$				93 -	
		jorderättning enl. bil.				77 -	1130 -
		<u>Summa</u>					5115 -

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Täckdiktet B^I-L. (utföres g)</u>							
0-1	100	350 st. 4" tegelrör + transport st. 350	0.20	70 -			
		grävning, läggning och igenfyllning, längden. 100	0.50	50 -			
		en ytvattenbrunn		25 -			
		ett täckdikesöga		10 -	155 -		
		tillägges c: 10%			15 -	170 -	
<u>Diket B-B^I-E. (utföres g)</u>							
2-4+50	250	lera	710	0.80	568 -		
		en utfartsvägsbro vid 2+45 av 18" cementrör		140 -	708 -		
		tillägges c: 10%			70 -		
		jordsättning enl. l			72	850 -	
		<u>Summa</u>				1020 -	
<u>Täckdiktet E^I-E^{II} (utföres g)</u>							
0-1+70	170	600 st. 5" tegelrör + transport st. 600	0.25	150 -			
		grävning, läggning och igenfyllning längden. 170	0.50	85 -			
		en ytvattenbrunn		25 -			
		ett täckdikesöga		10 -	270 -		
		tillägges c: 10%			25 -	295 -	
<u>Täckdiktet E^I-E^{III} (utföres g)</u>							
		samma rördimensioner längd ö kortnad som rördiket E ^I -E ^{II}				295 -	
		<u>Summa</u>				590 -	

Skatteansvar den 17 jan. 1929


Diket B-B^I-E såsom rörledning: fall 5,42:1000 - 70 rök/lt
 18" rör utföras - rörkortnad 1+71-4+50 = 279 m' = 1,046 kr.
 här till kommer grävning, läggning, ö igenfyllning samt brunnar

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket A - B.</u>					
Helde Skatteg.	Bergmanns st.	0+50-1+71	200	12		24 -
	<u>Summa</u>					24 -
	<u>Diket C - D.</u>					
" "	C. J. Törner	4+50-7+30	420	12		50 40
" Per Jönsg.	Gustaf Johansson	4+50-7+30	420	12	50 40	
" "	Jens.	7+30-9	590	12	70 80	121 20
	<u>Summa</u>					171 60
	<u>Diket E - E^I</u>					
" Skatteg.	C. J. Törner	20-20+76	140	12		16 80
" "	Linus Svantenar	20+76-22+70	380	12		45 60
" Per Jönsg.	Gustaf Johansson	20-22+70	520	12		62 40
	<u>Summa</u>					124 80
	<u>Diket G - F.</u>					
Alsbäck 1'	Thoran an. E. Johansson	30-32+20	330	10		33 -
Helde Skatteg.	Bergmanns st.	30-32+20	330	10		33 -
	<u>Summa</u>					66 -
	<u>Diket E^I - E.</u>					
Filsbäck 1'	Bergmanns st.	32+80-34	770	10		77 -
	<u>Sammandrag.</u>					
	Diket A - B.				24 -	
	" C - D				171 60	
	" E - E ^I				124 80	
	" G - F				66 -	
	" E ^I - E				77 -	
	<u>Summa</u>				463 40	

Skattegåwen den 17 jan. 1929

Sten Hansson
Kron Bergman Torer Johansson

Bilaga *H.*ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtiende meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträvas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens


medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att vid arbete, som berör allmän väg, skall, innan arbetet påbörjas, vederbörligt tillstånd till arbetets utförande hava inreklamerats. I samband med tillståndets lämnande för skriften till skydd för trafiken skola ovillkorligen iakttagas.

Skattegården den 17 jan. 1929.

Per Larsson

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga L.

Mätande vid syn-
föreläggning enligt
vattenlagen för torr-
läggning av mark
tillhörande Helve
Skatte gårdar m. fl.
närmast i Långs
socken av Skara-
borgs län.

I fråga varande förtas, som avser
förhållning och utvidgning samt delvis
flyttning till såväl de träna i
Nordlig huvudrättning flyttande av-
loppsviken genom och från vatten-
skadade marker, belagna inom
nederbördsaurådet nr 141/142, i och
för erundande av bättre förläggning
och ökad alstringsförmåga, är enligt
bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen
att anse såsom dikning. Belägsallheten
framgår av anställd översiktskarta,
där förläggningsaurådet är utmärkt
med gul färg och ~~nederbörds~~ vatten-
samlingsaurådet gränsar med en blå
linje.

Över till uppgörning i fråga satta
avloppssträckor hava profit- och
seltrass ritningar upprättats, utvisande
förhållandena vid huvudsamlingsstäl-
let, varjämte de närmast belagda
vatten-skadade markerna omfattats
i denna karta. I denna karta äro

De till uppgivningen avsedda avlopps-
sträckorna utmärkta ^{med} dels dubbla, dels
enkla helbräna röda linjer och de
röda bokstäverna A-B C^I-C-D
D-D^I D-D^{II} och F-G. Dubbla röda
linjer beteckna nämligen, att utloppet skall
föras som äppret dike, och enkel röd
linje, att det skall göras täckt.

För att möjliggöra skannings jämförelse
mellan olika sätt för bortlagring av
någon vara resutarna sträckorna B-C,
B^I-H och C^I-C^{II} blivit föremål för
alternativa förslag, varjämte sträckan
C-C^I på grund av under mätningarna
framställt tyckande från arrendatorn av
Fästbäck 1, vilket icke blivit i vederbö-
rlig ordning fullföljt, även undersökt
och gjorts till föremål för förslags upp-
sättande.

Vattenansamlingsanordningarna för de olika
avloppssträckorna hava uppgåtts
i marken och befunnits utgöra:

För D-D^I 5.0 Has

" D-D^{II} 5.0 "

" C-C^I vid landingsströmmen 27 "

För övriga avloppssträckor, vilken
samtliga skola göras öppna, äro vatten-
ansamlingsanordningarna så obetydliga att
de ej inverka på dimensioneringen.
Den största till avrinning kommande
vattenmängden har antagits komma
att uppgå till 2.0 liter pr sekund
och sekunda.

På grundval av de sålunda uträk-
nade vattenmängder hava täckta av-

lapp och rört nummer dimensionerats.
Santliga avlapp hava i öfrigt givits
ett sådant djup att all mark,
hithörig sönderna, som därav är
beräknade, må kunna bortlag-
gas till 1.2 meters djup. Vid
fjällets uppgörande har dessutom
beräknats dels yrkandet till syn-
protokollens § 4 om upptagandet
av avlappssträkan C-C^I i rågång
och dels yrkandet till synprotokol-
lets § 6, att avlappen över Helve
Per Gausgård 2^o i möjligaste mån
skulle göras täckta.

~~Vad~~ På grund av det först-
nämnda yrkandet har kostnaden
för sträkan C-C^Is upptagande jäm-
förs med kostnaderna för sträkan
C-B^{II} och med kostnaderna för
täckta ledningarna C^I-C^{II} och C^I-C^{III},
vilkas upptagande ^{denjämte} skulle syftas för
ästadkommande av samma berr-
tagningseffekt som genom C-C^I.
Kostnaden för C-C^I har därvid beräk-
nats blifva 1255 kr. och kostnaden
för ~~den~~ ~~sträkan~~ C-B^{II} C^I-C^{II} och
C^I-C^{III} sammanlagt till 770 kr.
Genom avlappets fjärflyttning till rågång
uppstår alltså en fjärflyttning på 485
kr. Denna fjärflyttning måste givet-
vis anses såsom rätt avsevärd, men
då ägaren av Helve Skattegård 1³³ förklarar
sig villig betala merkostnaden och då
flyttningen till rågång måste anses med-
föra avsevärda fördelar såväl ur berr-

läggningens synpunkt som framför allt är
 brukningens synpunkt för sistnämnda
 fastighet, vilka fördelar enligt syn-
 emännens förmedlande motsvara ett
 något belopp än merkostnaden, kunna
 synemännen skäligen förskriva, att
 i pågåvarande avlopp skall förläggas
 den sträckningen C-C^I.

På grund av ytkundet till syn-
 protokollets § 6 ha synemännen fun-
 nit skäl förskriva att avloppssträ-
 ckorna D-D^I och D-D^{II} skola göras
 täckta. Ett förslättande med täckt led-
 ning nedan för punkt D kan på
 grund av vattenmängder och lutnings-
 förhållanden väntas bliva avsevärt
 dyrare än det i synemännens för-
 slag uppskattade öppna diket.

~~För uträkande av den genom för-
 laget uppskattade~~

Den mark, för vilken dräningen
 medför bättad, och som alltså skall
 ingå i förslaget, begränsas å ena
 sidan av den sträckad svart linje,
 så belägen, att all där utanför liggande
 mark borde kunna till fullo för-
 läggas utan hinder av närvarande
 vattenförhållanden i till uppgiörning
 avsedda avloppssträckor. I förslaget
 ha därvid dock ej medtagits den mark
 tillhörande Helve Skattegården 133, som
 genom avloppet B-C:s flykning till
 rågång vinner bättad i närvidsaktigen
 brukningshänseende.

För uträkande av den genom

företaget uppkommande vattnets
 nya synmärke efter i 7 kap.
 22 § Vattenlagen stadgad grunder
 närställt uppskattning, vars re-
 sultat i detalj föreligger i den bi-
 lagda värderingslängden. Den vatnad,
 som Helt Skattegården 1³¹ vinner
 genom avloppets flyttning till regång
 är här ej medtagen.

Den i kartan avfattade och en-
 ligt förnämnda längd för vattensade marken
~~skall~~ hänförs till flera av varandra
 oberörande försläggningssamfälligheter,
 benämnda "A-B", "C^I-C^{II}", "E^I-E^{II}"
 och "F-G" efter respektive nuvarande
 loppsträckor. Vilka fastigheter och ägo-
 figurer, som ingå i de olika sam-
 fälligheterna, framgår av kostnads-
 fördelningslängden, bilaga M. Något
 skat till uppskattning i olika av-
 delningar av nämnda samfällig-
 heten förefinnes ej.

För utkommande och sedda jäm-
 ning i deltagnings skyldigheten,
 som anförut nämnts i 7 kap. 26 §
 Vattenlagen, bör ske, har särskild
 ordning verkställt. Härvid har som
 egen försläggningsskostnad för Helt
 Skattegården 1³² rikets kostnaden
 för avloppet C^I-C^{II}, eller 295.- kr.,
 och för Helt Perjonsgården 2³ kostnaden
 för B^{II}-C-D, C^I-C^{III} och D-D^{II}
 med undantag för den del som ligger
 ovan för andra slambrunnen, ^{sammantalt} eller 2875.- kr.
 Dessa kostnader belopp myndiga

läggas de kostnader, som vid en fördelning i direkt proportion till förbättringsvärdet av kostnaderna för samfällighetens förläggning skulle belöpa sig på dessa fastigheter.

Kostnaderna för förbrukningen af skola såsom inkomster för samfällighet för sig fördelas på deltagarna i mån av värdet för deras och ens mark med den fördelning, som på grund af bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen bör ske i fråga om kostnadsfördelningen inom samfälligheten "C-E-C-D". Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 af kostnadsfördelningstabellen, då den är uttryckt i procent af respektive samfällighets totalkostnad. Den närmast förvarande delen af den beräknade kostnaden framgår af kolumn 16. Härutöver skall ägaren till Helt Skattegången ¹³³ till utförandet af samfälligheten "C-E-C-D" ~~på grund af lagens~~ erlägga ett kontant belopp af 485.- kronor, utgörande beräknad merkostnad för avloppets förläggande till rådjur.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för pådragsställandet angivits och sålunda fördelas efter de i kostnadsfördelningstabellens kolumn 17 angivna procenttalen.

Det åligger samfälligheten "C^I-C-D" att bygga en ledningsstrumma vid 20+76 öfver avloppet C-C^I i enlighet med här för upprättad ritning. Samfälligheten C^I-C skall utbygga en avränningsstrumma vid 34+6 öfver avloppet C^I-C enligt i kostnadsförslaget nitagna bestämmelser.

Någon deltagningsskyldighet i samtida andra hållet av öfver avloppen ledande väg över gårdar skall ej ålida företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning eller flyttning skall ersättning göras med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordrestitutionslängden.

För mark, som tages i angräns till såsom uppslagsplats för en öppet avlopp uppskattad jord och sten, skall, då uppslaget utgöres av stölmängd eller annars för utspridning på närliggande mark ofjämlig jord, ersättning utgå med den väntade markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Då uppslaget utgöres av jord utspridning tämp-ty jord, skall ersättningen utgå för 50 procent av nyssnämnda markvärde. Skada av en nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetstygnsen försörjning uppskattas av Räkenskapsperson och därefter omedelbart

ersättas. 7 punkt på äsämjant med
val av värdning man skall upps-
skattningen verkställas av inom lant
djänsförande lantbruks ingemär eller
den, han i sitt ställe sätter.

Högst, varann förut i 11
kap. 98 § vattenlagen, skulle under-
siga två kronor och behöven för
ej erläggas.

Kostnaderna för synföränd-
ringen och övriga för hela
förtaget gemensamma kost-
nader skola fördelas på samfällig-
heterna i proportion till deras
sammanlagda förvärtning värden
efter ^(kostnadsfördelningslängden) kolumn 15 angivna pro-
centtal. Inom varje samfällighet
skola sedan dessa kostnader
fördelas efter samma grunder,
som för grävningkostnaderna an-
givits. Förvärtningkostnaderna för-
delning är till beloppen uträknad
i kostnadsfördelningslängdens kolumn
18-19. Dessa kostnader förskjutas
nu av sökanden samt av anse-
dotum av Fiskeridepartementet i detta
hänseende är jämsatt med sö-
kandena i fråga om samfälligheten C⁵-C.

Jämligt förskrifterna i 10 kap.
62 § vattenlagen på synemånen i
fråga om förtaget ytterligare be-
stämmer
att det skall, därest sökanden önska
fullfölja detsamma, utföras i

- fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med särskild hänsyn till ritningar och handlingar;
- att innan samfälligheten C^{I} - C påbörjas, skall tillstånd hava erhållits av ägaren till Fälsäck 1';
- att en öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall lagras minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets passlappande genom bygglagen skola anordnas;
- att till täkta ledningar, sotrännor och sladdrännor skola användas för av fullgod kvalitet;
- att under arbetstiden vatten ej får uppsämmas eller påsläppas på sätt, att skada uppstår;
- att arbetena för företaget ut för såvitt beträffar genom entreprenad överlåtas på någon skickad person, varvid särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet;
- att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt vara vara bragta till slut för utgången av år 1933;

att företaget skall anses fullbordat,
 när det utser sig och god-
 känts av sinne lärt tjänst-
 görande lantbruksingenjör;
 samt
 att det skall benämnas "Skatte-
 gårdens rikningsföretag av år 1929"

Tillan med förutgången och
 detta utlåtande må göras vid
 Västerbygdens Vattenfallsnämnd, adress
 Vänersborg till vilken besvär
 med iakttagande av bestämmel-
 sorna i 11 kap. 85 § vattenlagen
 skola vara ingivna inom ockio-
 dagar från nedanstående datum.
 Helt Skattegården den 17 jan. 1929
 J. Jänsson

Sten Samu

Biträdande gode män:

Karl Bergman och Johan Johansson

~~Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).~~

~~Avdelning~~	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				$C^{II}-C^I$		$C^{III}-C^I$		$D_1-D-D_2-D_3$ $D-C-C^{II}$		D_1-D-C D_2-D-C		$C-C^{II}$		S:ma		
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				<i>Samfälligheten B-C₂-D.</i>												
I	23-25	799 50	295 -											295 -	0.37	
II	26-28	561 -				295 -								295 -	0.54	
	12-13	102 -												51 65		
	29-41	3472 -												1758 19		
	42-47	533 50												270 16		
III		4107 50						2080 -						2080 -	0.50639	
	26-28	561 -												280 29		
	29-41	3472 -												1734 71		
IV		4033 -								2015 -				2015 -	0.79963	

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sörens socken.</u>				
			<u>Samfälligheten G.-F.</u>				
1/4	1 ³		Helde Skatteg. Bergmannsst.	11	1714.-	1704.-	2130.-
aus.	1 ²³		" " Charlotte Gustafsson	6	108.-	216.-	
1. 5/24	1 ⁷		" " C. J. Törner sök.	7-9	2158.-	3240.-	
			<u>Summa</u>			3970.-	5586.-
			<u>Samfälligheten A.-B.</u>				
1/4	1 ³		Helde Skatteg. Bergmannsst.	2-5	1445.50	1860.-	
1. 5/24	1 ⁷		" " C. J. Törner sök.	10-11 14-15	1748.-	2304.-	
1. 3/32	1 ³³		" " Jens. sök.	16-22	865.50	1044.-	
			<u>Summa</u>			4059.-	5208.-
			<u>Samfälligheten E^I - E - F.</u>				
3. 3/32	1 ³²		Helde Skatteg. Linnus Svantena	23-25	964.50	1764.-	
2. 1/4	2 ³		" Per Jönng. Gust. Johansson	26-28	1155.-	1716.-	
2. 1/4	2 ³		" " Jens.	29-41	10220.-	13692.-	
3/16	11 ⁵		Sörens Föregående P. G. Björkdal sök.	42-47	1590.50	2124.-	
1. 5/24	1 ⁷		Helde Skatteg. C. J. Törner	" 12-13	102.-	204.-	
5/24	1 ⁷		<u>Summa</u>			14032.-	19500.-
			<u>Samfälligheten E^I - E.</u>				
1	1 ¹		Filsbäck Fr. Bergmannsst.	48	3052.-	4360.-	

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	I	II	III	IV		Gen- samma kostnader %	företagets utförande		Syneför- rättningen		
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor											
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
426.-							168.71	26.361		24 63	
108.-							42.77	6.683		6 25	
1082.-							428.52	66.956		62 57	
1616.-						16.937	640.-	100.000		93 45	
414.50							68.54	36.075		23 97	
556.-							91.94	48.390		32 15	
178.50							29.52	15.535		10 32	
1149.-						12.943	190.-	100.000		66 44	
799.50	295.-						295.-	11.049		34 94	
561.-							2015	75.468		238 64	
3472.-							302.22	11.319		35 79	
533.50	(270.16 + 32.06)						57.78	2.164		6 84	
102.-	(51.65 + 6.13)										
5468.-						57.311	2670.-	100.000		316 21	
1308.-						13.709	1130.-	100.000		75 64	
Skattegården den 17 jan. 1929 Meddelat Aron Bergman, Sven Johansson											

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

av år 1929

i Pärarås

socken och

Keraborgs

län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.	0.5	1,50	0	75		
		krokinje "	5.0	3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje..... "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje..... "		5,00				
		i annan mark, raklinje..... "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje..... "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 62 ar st.	48	0.36	17	28		
		har 29.96 har	29.96	0.54	16	18		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har har					49	21
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg					14	76
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} _{10—15} m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark "	1	1,00	1	-		
		Överföres					76	47

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				7647
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>12.7</u> punkter pr har	29.96	0.66	19 77	
		avvägda punkter	410	0.02	8 20	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	5.5	2,50	13 75	
		i annan mark		5,00		65 72
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal <u>62</u> ar, ...	48	0.11	5 28	
		 har <u>2986</u>	2986	0.12	3 60	8 88
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	48	0,03	1 44	1 44
1928		Markvärdering,				
Nov	1	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	48	0,06	2 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	48	0,12	5 76	20 14
		Längdprofil, § 20, längd skala ~~1:4000~~ 1:2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	0.4	3,50	1 40	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.8	4,00	6 20	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	10 60
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0,15	0 20	
		" " " såväl " som " "	19	0,25	4 75	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
		"				
		"				505
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	1/2	12,00	6 -	
		för vattenområdets areal		0,02		6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.6	3,50	5 60	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		11 60
		Överföres				205 90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				205 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	110	0,03	3 30	4 20
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0.4	2,50	1 —	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.6	4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			6 15	13 55
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning <i>slambrunn</i>			3 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	410	0,01		4 10
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp	9	0,25	1 25	3 25
		Utlåtande och betänkande, § 43	10	3,00		30 — 24 —
1928 Nov 1929 Jan	17	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
" 10-12		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	3	12,00		36 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1 1/2	12,00		6 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				336 10 330,10
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta ~~regalark~~ <i>normalblad</i>			10 50	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan ^{1:2000} ~~1:4000~~ , medelareal 62 ar ägofigurer	48	0,16	7 68	
		har ~~2986~~ 0,16			4 39	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 12	
		Överföres			26 09	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 09	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	410	0,02	8 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	110	0,05	5 50	41 54
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala ~~1:4000~~ , 1:2000				
		nytt avlopp..... km.	0.4	6,00	2 40	
		ändring av befintligt avlopp	1.8	7,00	12 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6 55	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar	2	5,00	10 -	41 95
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Auskrift av synehandlingarna, § 55	35	0,75		26 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				113 74
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			14 20	
		Inbindning av förrättningshandlingarne..... <i>och uppställning</i>			8 -	30 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				39 20
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				32 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. <i>pagw.</i>	8	4.-		
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				101 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				336 10
		Lösen för kopior och avskrift				113 74
		Övriga förrättningskostnader				101 90
		Summa kronor				551 74

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Stadsfogden* häradsrätt.

Stadsfogden den 17 jan. 1928

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Mrs Bergman

Kronor

Lars Johansson

kvitteras:

den

19