Akt nr:

R-E1a-1874

AU$R-E1a-1874

Västerbygdens Vattendomstol 9 - JAN 1931 Fnr 7442

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3-1874

Handlingar rörande
Kilagårdens dikningsföretag av år 1929
i Västra Gerums socken
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1929
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniörr

V. B. Avd III 142. 2 nr 64

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kilagården i Västra Gerums socken av Skaraborgs län.

Den 28 november 1928 å Kilagården

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i V. Gerums, Öttums och Vinköls sockenkyrkor (bil. A) och dels varit införd i Skaraborgs läns Tidning, bil. B, varjämte därskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Nils Björkholm, Karstorp, och Karl Johansson Villadal.

Sökanden: Godsägare Gustaf von Hofsten
äg. av 1 mtl Kilagården, 1 mtl Tåstorp
och 1 mtl Herrstät;

Av övriga sakägare:
~~Herman Karlsson äg.~~
Aug. Karlssons sterbhus äg. Övergården (d. Tåstorp n:r 2)
genom deläg. Herman Karlsson, som även arrenderar fastigheten (övriga delägare: Einar, Janne, Josef och Anna-Majsa Karlsson samt omyndiga Sigrid Svensson vars förmyndare är

Alfred Svensson)
Karl Johansson äg. 1/4 mtl. Svessgården
Karl Jansson " 1/4 " Skablatorp
Arvid Svensson " läg. Kroken avs. från 1 mtl Herrslätt
~~Axel Karlsson~~ Karl Karlssons sterbhus äg. mtl Skattegården genom delägaren och arrendatorn Axel Karlsson (övriga delägare: Tekla, Fredrik, Maja och Knut Karlsson, samtliga myndiga)
Ordföranden i Skånings Härads vägstyrelse Aug. Svensson
Claes Johansson arr. kronoegendomen 3/8 mtl Draglan Trumpetaregården
Nathanael Hermansson äg. 5/6 mtl Tomten och 29/128 mtl Eckgården
Ivar Jonsson deläg. i 1/24 " —"— (Artur Jonsson äg. hälften)
Johan Andersson äg. 1/32 " —"—
Karl Jonsson " 11/80 " Svessgården och
1/400 " Kultebo
Herbert Gren " 7/160 " Svessgården "
3/200 " Kultebo
Edvard Pettersson " 1/4 " Svessgården
Oskar Karlsson " 1/32 " Fårtorps n:r 1
Edvin Johansson " 1/32 " " " "
Per Ullbergs sterbh. " 1/12 " L:a Skattegården genom Anders Hansson (delägare äro: Alfred Hansson, Johan Larsson och Märta Ullberg)

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet när i fråga.

§ 4

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande huvudavlopps utvidgning och fördjupning, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5

Det upplystes att landsvägsbron vid 1+95 sannolikt tillkommit före år 1880.

Vägstyrelsens ordförande framhöll att bron i fråga ej befann sig i fullgott skick utan behövde grundförstärkas. Om genomloppet behövde fördjupas för ernående av fullt torrläggningsdjup yrkade han att vägstyrelsen skulle få på dikningsföretagets bekostnad utföra arbetet, så att den ytterligare förstärkningen kunde utföras samtidigt.

§ 6

Johan Andersson, Nathanael Hermansson, Clas Johansson, Ivar Jonsson, Karl Jansson, Karl Johansson, Herbert Green, K. A. Johnsson, Oskar Carlsson, Edvard Pettersson och Edvin Johansson förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning så att även deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. E.

§ 7

Herman Karlsson yrkade att avloppet från Herbert Greens mark skulle göras täckt.

§ 8

Herman Karlsson, Herbert Green och Edvard Pettersson yrkade att det nuvarande gemensamma avloppet från deras och Oskar Karlssons mark skall flyttas till gränsen mellan Herman Karlsson och Edvard Pettersson.

Oskar Karlsson yrkade att vattnet från hans mark skulle avledas samma väg som förnärvarande över Herman Karlssons mark.

§ 9

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till dikningens uppsättats), nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens, måndagen den 25 februari 1929 klockan 12 och komma nya ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Krist. Bjurholm Karl Johansson

Den 25 februari 1929 å Kilagården
Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:
G. von Hofsten
Karl Karlssons sterbh. genom Sven Karlsson
Herbert Gren
K. A. Jonsson
Oskar Karlsson
Edvin Johansson
Edvard Pettersson
Karl Johansson
Karl Jansson
Arvid Svensson
Nat. Hermansson

v Claes Johansson
v Anders Persson genom Frans Widell enl. fullmakt bil. Ga
v Johan Andersson
Ivar Jonsson

§ 10

Föredrades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 11

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga H

§ 12

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågs synemännen godsägare G. von Hofsten, Källgården, Källtorp.

§ 13

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 14

Som intet vidare fanns att till

protokollet antecknas förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hellin

Biträdande gode män:

Karl Johansson   Nils Bjurholm

8. I

Bilaga A.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kilagården i Västra Gerums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Godsägare G. von Hofsten onsdagen den 28 november 1928 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I V. Gerums socken: Kilagården, Kroken

I Öttums socken: Kavlatorp, Svessgården

I Vinköls socken: Skattegården.

Skara den 6 november 1928.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i V. Gerum sockens kyrka den 11. 11. 1928 betygas:

Vitalis Landahl

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 6 nov. 1928

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

9. II

Bilaga A.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Kilagården** i **Västra Gerums** socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos **Godsägare G.von Hofsten** **ons**-dagen den **28 november** 19**28** klockan **12** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I V.Gerums socken: Kilagården, Kroken

I Öttums socken: Kavlatorp, Svessgården

I Vinköls socken: Skattegården.

Skara den 6 november 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Jungs sockens kyrka den 11 november 1928, betygas:

samt i Öttums kyrka den 18 november 1928,

Nils Albertson

Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 6 Nov. 1928

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

10.

Bilaga A. III

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kilagården i Västra Gerums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Godsägare G. von Hofsten onsdagen den 28 november 1928 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I V.Gerums socken: Kilagården, Kroken

I Öttums socken: Kavlatorp, Svessgården

I Vinköls socken: Skattegården.

Skara den 6 november 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Vinköls sockens kyrka den 18 nov. 1928 betygas:

Georg [illegible]

v. pastor

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 6 nov. 1928

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kilagården i V. Gerums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos godsägare G. von Holsten onsdagen den 28 nov. 1928 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I V. Gerums socken: Kilagården, Kroken.

I Öttums socken: Kavlatorp, Svessgården.

I Vinköls socken: Skattegården.

Skara den 6 nov. 1928.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den 10 nov. 1928, betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos godsägare G. van Hapten onsdagen den 28 nov. 1928 kl. 12 angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vilagården i V. Gerums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. G. van Hapten Vilagården Källtorp
2. Herman Karlsson Sveng. "
3. Karl Johansson " "
4. Karl Jansson Kavlatorp "
5. Arvid Svensson Kroken "
6. Sven Karlsson Skatteg. "
7. Ord. i Skåningshärads vägstyrelse
   Aug. Svensson Jonstorp Öttum

Skara den 13 november 1928.

I tjänsten:

Om fortsatt sammanträde den 25 februari 1929 har denna dag underrättelse ~~[illegible]~~ avsänts till lantbrukaren Anders Persson, Enkegården, Vinköl.

Skara den 8 dec. 1928.

I tjänsten

(97/1928) 13.

D.& V.D N:o 61-59.
1927.

Bilaga D.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

, *varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.*

Mariestad å landskansliet den 9 november 1927.

3 KR. STÄMPEL 3 KR.
2 KR. STÄMPEL TVÅ KRONOR 2 KR.

SKARABORGS LANDSKANSLI 9 NOV. 1927

Stämpel Fem kronor.

D.ö.V.L. N:o 61-59. 14.

SKARABORGS LÄNS
8 - NOV. 1927
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kilagården i V. Gerums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kåltorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad

adress Kilagården pr Kåltorp

Kilagården den 5 nov. 1927

Erik Gustafsson Hofsten

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1) i Ottums socken:	
Kaflatorp	Karl Jansson
flera gårdar i Torsgården	bl. a. Karl Johansson, Edv. Pettersson,
Lassegården	Oskar Karlsson
2) i Västra Gerums socken	
Krokan	Arvid Svensson
möjligen	
3) i Vinköls socken	
Dåglan	Nils Johansson
Tomten	N. Hermansson
d:o Skatteg.	

Bil. E. 16.

Förening.

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Kilagården i Västra Gerums socken av Skaraborgs län, och yrka vi på företagets utsträckning, så att även vår därav berorende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Kilagården den 17–11 1928.

Nathanael Hermansson
Claes Johansson
Torsten Vinköl
Dröglan Vinköl
Karl Janson
Karl Johanson.
Herbert Green
K. A. Jansson.
Oskar Carlsson
Edvard Pettersson
Edvin
Edv. Johansson
Artur Jonsson
Ivar Jonsson
Johan Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas.

Sven Hallin

Nils J:s Bjurholm.
Karl Johansson

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskontoret.
N:r 1692.

~~N:r 1693. Sändes Statens lantbruksingeniör Sven Hallin, Skara, för kännedom och iakttagande. Mariestad i landskontoret den 15 december 1928.~~

~~Länsstyrelsen.~~

Avskrift.

Bilaga F

Till Arrendatorn Claes Johansson,
Dråglan Trumpetaregården, Vinköl.

I en av domänintendenten i länet med tillstyrkan hit överlämnad ansökan har Ni, i egenskap av arrendator av kronoegendomen 3/8 mantal Dråglan n:r 2 Trumpetaregården i Vinköls socken, anhållit om tillstånd att för kronoegendomens del förena Eder med sökandena till pågående syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Kilagården med flere hemman samt yrka på företagets utsträckning, så att även den av Eder arrenderade marken kunde torrläggas till 1,2 meters djup.

Länsstyrelsen, som tagit ärendet i övervägande, har, med stöd av Kungl. förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord, funnit skäligt bifalla den av Eder gjorda framställningen.

Mariestad i landskontoret den 15 december 1928.

Axel Ekman.

David Wilén.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

David Wilén

18.

Bil. Ga

Fullmakt

För innehafvaren Frans Widell st. Skattegl. Winköl, att min talan föra, och min rätt bevaka, vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättning angående afledning af vatten fron vattenskadade marker tillhörande Kilagården m. f. l. i W. Gerum samt Tomten, Enkegl. Dråglan i Winköls socken af Skånings härad Skaraborgs län Och holler jag för giltigt hvad ombudet härvid lagligen jör och låter efven betreffande förenings ingående om företagets utförande och odlingslåns sökande

Enkegl. Winköl den 11 Februari 1929

Anders Persson

Bevittnas

Klaes Johansson

Nils Hallberg

Bilaga G.6

Undertecknad ombud för Anders Persons sterbhus Enkegl. Winköl, angående dikningsföretaget derstädes, yrkar kanalen i gränsen mot Klas Johanson Dråglan och Johan Andersson Enkegl. och ej snedt över ett hörn som ritningen visar, eller bro över kanalen på lämplig plats.

Frans Widell
Befullmäktigat ombud

Bevittnas:

E. Hugo Johanson Edith Lignell

Chefen
i Östra Väg- och Vatten-
byggnadsdistriktet

38/29

Bilaga 4

Herr Lantbruksingeniören Sven Hallin,

Skara.

Med återställande av planen rörande Kilagårdens dikningsföretag av år 1929 i vad densamma berör Västergötlands - Göteborgs järnväg får jag härmed och sedan jag i ärendet hört järnvägsbolaget meddela att jag icke har något att erinra mot densamma.

Norrköping den 9 febr. 1929.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga I

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
V. Gerums socken					
Tåstorp	1^1		1		G. von Hofsten
				1	åker
				2	"
					Summa
Kåltorps Lilla	1^1		1		G. von Hofsten
				3	åker
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
					Summa
Håreslätt	1^1		1		G. von Hofsten
				10	åker
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
~~1.20~~																	
1.20	1	70							700	1190	-	800	1360	-	100	170	-
"		84							-	588	-	-	672	-	-	84	-
α	2	54								1778	-		2032	-		254	-
1.30		80							750	600	-	800	640	-	50	40	-
1.20	3	04							700	2128	-	-	2432	-	100	304	-
1.20	1	28							-	896	-	-	1024	-	-	128	-
1.20	5	04							-	3528	-	-	4032	-	-	504	-
1.20	2	90							-	2030	-	-	2320	-	-	290	-
110 ~~1.20~~	1	58							650	1027	-	-	1264	-	150	237	-
1.30		37							750	277	50	-	296	-	50	18	50
α	15	01								10486	50		12008	-		1521	50
0.9	4	78							550	2629	-	800	3824	-	250	1195	-
1.30		50							750	375	-	-	400	-	50	25	-
1.30		47							-	352	50	-	376	-	-	23	50
1.20	1	75							700	1225	-	-	1400	-	100	175	-
1.30		30							-	210	-	750	225	-	50	15	-
1.20	1	19							650	773	50	-	892	50	100	119	-
1.30		45							650	292	50	700	315	-	50	22	50
1.00	1	65							500	825	-	-	1155	-	200	330	-
0.6	2	90							300	870	-	-	2030	-	400	1160	-
1.00	1	95							500	975	-	-	1365	-	200	390	-
	15	94								8527	50		11982	50		3455	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Häreslätt	1^{2}		avs.		Arvid Svensson ~~Karl Karlssons stbh.~~
Lägh. Kroken nr 1				20	åker
				21	"
					Summa
Öttums socken					
Fårtorps Hustru					
Gunnarsgården	2^{6}		11/8		K. A. Jonsson
			L	22	åker
d:o	2^{8}		7/160		Herbert Gran
			L.	25	åker
				26	"
				27	"
				28	"
					Summa
d:o	2^{8}				K. A. Jonsson
			L	24	åker
d:o	2^{7}		11/160		Aug. Karlssons stbh.
			L.	23	åker
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.00		80							500	400	-	700	560	-	200	160	-
06	1	48							300	444	-	~	1036	-	400	592	-
	2	28								844	-		1596	-		752	-
0.50		30							300	90	-	700	210	-	400	120	-
0.60		90							300	270	-	700	630	-	400	360	-
1.20		36							600	216	-	~	252	-	100	36	-
1.00	1	–							500	500	-	~	700	-	200	200	-
0,70		17							400	68	-	~	119	-	300	51	-
	2	43								1054	-		1701	-		647	-
05		12							300	36	-	700	84	-	400	48	-
0.5		71							300	213	-	700	497	-	400	284	-
130		56							650	364	-	~	392	-	50	28	-
1.2	2	05							600	1230	-	~	1435	-	100	205	-
1.30		14							650	91	-	~	98	-	50	7	-
130		05							~	32	50	~	35	-	~	2	50
120		20							600	120	-	~	140	-	100	20	-
〃		05							~	30	-	~	35	-	~	5	-
〃		55							~	330	-	~	385	-	~	55	-
	4	31								2410	50		3017	-		606	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kultebo	1^5		9/200		Aug. Karlssons stbh.
				36	åker
				37	"
				38	"
					Summa
d:o	1^4		1/400		K. A. Jonsson
				39	åker
				40	"
					Summa
d:o	1^6		3/200		Herbert Gren
				41	åker
Fåtorp	1^2		9/32		Oskar Karlsson
				42	åker
				43	"
				44	"
				45	"
					Summa
d:o	1^2		9/32		Edvin Johansson
				46	åker
				47	"
				48	"
				49	"
					Summa
Fåtorps Hustru Gunlarsgården	2^3		1/4		Edv. Pettersson
				50	åker
				51	"
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1,30	1	33							650	864	50	700	931	-	50	66	50
1.20		44							〃	286	-	〃	308	-	〃	22	-
〃		14							〃	91	-	〃	98	-	〃	7	-
	1	91								1241	50		1337	-		95	50
1.00		07							500	35	-	700	49	-	200	14	-
〃		14							〃	70	-	〃	98	-	〃	28	-
		21								105	-		147	-		42	-
1.00	1	06							500	530	-	700	742	-	200	212	-
0.8	1	37							400	548	-	700	959	-	300	411	-
〃		90							〃	360	-	〃	630	-	〃	270	-
1.20		30							650	195	-	〃	210	-	50	15	-
1.20		26							〃	169	-	〃	182	=	〃	13	-
	2	83								1272	-		1981	-		709	-
0.6	1	24							300	372	-	700	868	-	400	496	-
0.6		74							〃	222	-	〃	518	-	〃	296	-
1.20	1	49							600	894	-	〃	1043	-	100	149	-
1.20	1	32							〃	792	-	〃	924	-	〃	132	-
	4	79								2280	-		3353	-		1073	-
1.00		60							500	300	-	700	420	-	200	120	-
〃	1	30							〃	650	-	〃	910	-	〃	260	-
	1	90								950	-		1330	-		380	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				52	åker
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
					Summa
Fårtorps Hustru Gunlarsgården	2^{2}		1/4		Karl Johansson
				60a	åker
				60b	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
					Summa
Fårtorp	3^{3}		1/32		Karl Johansson
				69	åker
				70	"
				71	"
				72	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	90								950	-		1330	-		380	-
100		25							500	125	-	700	175	-	200	50	-
1.00	1	52							~	760	-	~	1064	-	~	304	-
06	1	42							300	426	-	~	994	-	400	568	-
06	1	-							~	300	-	~	700	-	~	400	-
1.00	3	47							500	1735	-	~	2429	-	200	694	-
1.00	1	-							~	500	-	~	700	-	~	200	-
110		92							550	506	-	~	644	-	150	138	-
—		~~30~~						30	—			—			—		
	11	48						30		5302	-		8036	-		2734	-
0.9		60							450	270	-	700	420	-	250	150	-
1.30		58							650	377	-	~	406	-	50	29	-
1.10	1	64							550	902	-	~	1148	-	150	246	-
1.10	1	23							~	676	50	~	861	-	~	184	50
1.10	1	45							~	797	50	~	1015	-	~	217	50
1.30		32							650	208	-	~	224	-	50	16	-
″		30							~	195	-	~	210	-	~	15	-
″		77							~	500	50	~	539	-	~	38	50
0.8	1	-							500	500	-	800	800	-	300	300	-
1.20		35							700	245	-	~	280	-	100	35	-
	8	24								4671	50		5903	-		1231	50
1 —		14							600	84	-	800	112	-	200	28	-
0.5	1	90							300	570	-	~	1520	-	500	950	-
0.3		46							200	92	-	~	368	-	600	276	-
0.5	1	07							300	321	-	~	856	-	500	535	-
	3	57								1067	-		2856	-		1789	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kavletorp	1^1		1/4		Karl Jansson
				73	åker
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
					Summa
Vinkåls socken					
Vinkål Skattegården	2^{16}		11/320		Karl Karlssons stbh.
				92	åker
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.30		44							750	330	-	800	352	-	50	22	-
0.5	1	65							300	495	-	"	1320	-	500	825	-
0.5	1	12							"	336	-	"	896	-	"	560	-
"		34							"	102	-	"	272	-	"	170	-
0.6	1	45							400	580	-	"	1160	-	400	580	
1.30		52							750	390	-	"	416	-	50	26	-
1.30		21							"	157	50	"	168	-	"	10	50
0.6	3	66							400	1464	-	"	2928	-	400	1464	-
0.6	5	20							"	2080	-	"	4160	-	"	2080	-
1.20		25							700	175	-	"	200	-	100	25	-
1.00		48							600	288	-	"	384	-	200	96	-
1.30	1	-							650	650	-	700	700	-	50	50	-
1.00	2	70							500	1350	-	"	1890	-	200	540	-
1.00	3	95							"	1975	-	"	2765	-	"	790	-
0.9	1	15							450	517	50	"	805	-	250	287	50
1.00	2	30							500	1150	-	"	1610	-	200	460	-
0.6	3	37							300	1011	-	"	2359	-	400	1348	-
0.6	1	65							350	577	50	750	1237	50	400	660	-
1.00		96							550	528	-	"	720	-	200	192	-
	32	40								14156	50		24342	50		10186	-
1.30		37							700	259	-	750	277	50	50	18	50
0.5	1	59							300	477	-	"	1192	50	450	715	50
"	1	-							"	300	-	700	700	-	400	400	-
1.30		30							650	195	-	"	210	-	50	15	-
"		05							"	32	50	"	35	-	"	2	50
0.5		18							200	36	-	450	81	-	250	45	-
0.5		40							"	80	-	450	180	-	"	100	-
1.30		23							650	149	50	700	161	-	50	11	50
	4	12								1529	-		2837	-		1308	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vinkål Skattegården	2^{8}		1/16		Per Ullbergs Stbh.
				100	åker
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
					Summa
Vinkål ~~Skattegården~~ Enkegården	5^{7}	29/128			Nat. Hermansson
				108	åker
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
					Summa
Vinkål Tomten	8^{2}		5/6		Nat. Hermansson
				116	åker
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
				121	"
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.20		33							600	198	-	700	231	-	100	33	-
0.5		54							200	108	-	500	270	-	300	162	-
0.5		70							~	140	-	"	350	-	~	210	-
1.20		33							600	198	-	700	231	-	100	33	-
1.20		54							~	324	-	"	378	-	~	54	-
0.5		90							300	270	-	"	630	-	400	360	-
0.5	1	10							~	330	-	"	770	-	~	440	-
1.20		66							600	396	-	"	462	-	100	66	-
	5	10								1964	-		3322	-		1358	-
1.20		48							600	288	-	700	336	-	100	48	-
0.50		64							300	192	-	~	448	-	400	256	-
0.5		65							~	195	-	~	455	-	~	260	-
1.20		33							600	198	-	~	231	-	100	33	-
1.30		24							650	156	-	~	168	-	50	12	-
0.6		67							300	201	-	~	469	-	400	268	-
0.6	1	20							~	360	-	~	840	-	~	480	-
1.30		78							650	507	-	~	546	-	50	39	-
	4	99								2097	-		3493	-		1396	-
0.70		12							400	48	-	700	84	-	300	36	-
"		58							~	232	-	~	406	-	~	174	-
0.90		80							450	360	-	.	560	-	250	200	-
1.00		80							500	400	-	~	560	-	200	160	-
0.70	1	10							400	440	-	~	770	-	300	330	-
1.00		22							500	110	-	~	154	-	200	44	-
	3	62								1590	-		2534	-		944	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				122	åker
				123	"
				124	"
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
				139	"
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
				147	"
				148	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	62								1590	-		2534	-		944	-
0.90	1	05							450	472	50	700	735	–	250	262	50
"	1	03							450	463	50	650	669	50	200	206	-
1.30		25							600	150	-	~	162	50	50	12	50
1.30		10							~	60	-	~	65	-	~	5	-
0.80		73							400	292	-	~	474	50	250	182	50
—								07	—			—			—		
0.6		95							300	285	-	650	617	50	350	332	50
1.00		70							500	350	-	700	490	-	200	140	-
0.60	1	64							300	492	-	650	1066	-	350	574	-
1.00	3	86							500	1930	-	~	2509	-	150	579	-
0.70	1	57							350	549	50	~	1020	50	300	471	-
1.30		13							650	84	50	700	91	-	50	6	50
0.8	2	25							400	900	-	~	1575	-	300	675	-
09	1	37							450	616	50	~	959	-	250	342	50
1.30		38							650	247	-	~	266	-	50	19	-
1.30		12							~	78	-	–	84	-	–	6	-
1.30		92							~	598	-	~	644	-	~	46	-
—								15	—			—			—		
120		28							600	168	-	700	196	-	100	28	-
—								62	—			—			—		
1.20	1	50							600	900	-	700	1050	-	100	150	-
1.10		23							550	126	50	~	161	-	150	34	50
—								08	—			—			—		
1.20		98							600	588	-	700	686	-	100	98	-
130		12							650	78	-	~	84	-	50	6	-
120		88							600	528	-	~	616	-	100	88	-
130		45							650	292	50	~	315	-	50	22	50
	25	11						92		11839	50		17070	50		5231	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dåglan Trumpetareg. 2²			3/8		Kronan-arr. Claes Johansson
				149	åker
				150	"
				151	"
				152	"
				153	"
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
				163	"
				164	"
				165	"
				166	"
				167	"
				168	"
				169	"
				170	"
				171	"
				172	"
				173	"
				174	"
				175	"
					öfverföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.20		10							550	55	-	650	65	-	100	10	-
0.60		30							300	90	-	~	195	-	350	105	-
05		98							250	245	-	~	637	-	400	392	-
1.20		27							600	162	-	~	175	50	50	13	50
"		11							550	60	50	600	66	-	50	5	50
"		09							~	49	50	~	54	-	~	4	50
"		18							~	99	-	-	108	-	-	9	-
"		38							~	209	-	-	228	-	~	19	-
1.00		56							450	252	-	~	336	-	150	84	-
"		65							-	292	50	~	390	-	-	97	50
"		90							~	405	-	~	540	-	~	135	-
"		39							500	195	-	650	253	50	-	58	50
"		10							~	50	-	-	65	-	-	15	-
1.10		50							~	250	-	600	300	-	100	50	-
1.00		38							450	171	-	-	228	-	150	57	-
1.30		35							550	192	50	~	210	-	50	17	50
0.80		61							350	213	50	~	366	-	250	152	50
1.20		35							500	175	-	~	210	-	100	35	-
0.80		20							350	70	-	~	120	-	250	50	-
1.00		32							450	144	-	~	192	-	150	48	-
1.00		44							~	198	-	~	264	-	~	66	-
1.30		23							550	126	50	~	138	-	50	11	50
0.80		65							350	227	50	~	390	-	250	162	50
0.80		30							~	105	-	~	180	-	-	75	-
1.30		30							550	165	-	~	180	-	50	15	-
1.00		38							450	171	-	~	228	-	150	57	-
"		62							~	279	-	~	372	-	~	93	-
	10	64								4652	50		6491	-		1838	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				176	åker
				177	"
				178	"
				179	"
				180	"
				181	"
				182	"
				183	"
					Summa
Vinköl Enkegården	5^5		7/96		Anders Persson
				184	åker
				185	"
				186	äng
				187	åker
				188	"
					Summa
d:o	5^6		7/96		Johan Andersson
				189	åker
				190	"
				191	"
				192	"
				193	tomt
				194	åker
				195	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10	64								4652	50		6491	-		1838	50
1.20		23							550	126	50	650	149	50	100	23	-
1.20		17							~	93	50	~	110	50	-	17	-
0.80		23							400	92	-	~	149	50	250	57	50
"		24							~	96	-	~	156	-	~	60	-
0.6	2	30							300	690	-	~	1495	-	350	805	-
1.00		54							450	243	-	600	324	-	150	81	-
"		48							~	216	-	~	288	-	~	72	-
0.6	1	42							300	426	-	~	852	-	300	426	-
	16	25								6635	50		10015	50		3380	-
0.6		70							300	210	-	600	420	-	300	210	-
1.20		12							550	66	-	~	72	-	50	6	-
0.6								09	—			—			—		
0.6		26							300	78	-	600	156	-	300	78	-
1.30		40							550	220	-	~	240	-	50	20	-
	1	48						09		574	-		888	-		314	-
1.30		23							550	126	50	600	138	-	50	11	50
0.6		60							300	180	-	~	360	-	300	180	-
0.6		27							300	81	-	650	175	50	350	94	50
13		10							600	60	-	~	65	-	50	5	-
—								28	—			—			—		
0.9 ~~1.40~~		68							450	306	-	650	442	-	200	136	-
0.5	1	40							250	350	-	~	910	-	400	560	-
	3	28						28		1103	50		2090	50		987	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vinkål Enkegården	5^6		7/96		Ivar och Artur Jonsson
				196	åker
				197	〃
				198	〃
					Summa
					Sammandrag.
V. Gerums socken.			Stora samfälligheten.		
Tåstorp Lilla	1^1		1	1-2	G. von Hofsten
Kålltorp Lilla	1^1		1	3-9	Dens.
Häreslätt	1^1		1	10-19	Dens.
〃	1^2		avs.	20-21	Arvid Svensson ~~Karl Karlssons st.~~
Öttums socken.					
Gunlarsgården	2^8		7/160	26-28	Herbert Gren
〃	2^7		11/160	29-35	Aug. Karlssons sterbh.
Kullebo	1^5		9/200	36-38	Dets.
〃	1^4		1/400	39-40	K. A. Jansson
〃	1^6		3/200	41	Herbert Gren
Tåstorp	1^2		9/32	42-45	Oskar Karlsson
〃	1^2		9/32	46-49	Edvin Johansson
〃 Hustru Gunlaug.	2^3		1/4	50-59	Edv. Pettersson
〃 〃	2^2		1/4	60a-68	Karl Johansson
Tåstorp	3^3		1/32	69-72	Dens.
Kavletorp	1^1		1/4	73-91	Karl Jansson
Vinkåls socken.					
Vinkål Skatteg.	2^{16}		11/320	92-99	Karl Karlssons sterbh.
〃 〃	2^8		1/16	100-107	Per Ullbergs sterbh.
〃 Enkeg.	5^7		29/128	108-115	Nat. Hermansson
〃 Tomten	8^2		5/6	116-148	Dens.

Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
O.6	1	50							300	450	–	650	975	–	350	525	–
〃	3	38							~	1014	–	~	2197	–	~	1183	–
〃	1	70							~	510	–	~	1105	–	~	595	–
	6	58								1974	–		4277	–		2303	–
	2	54								1778	–		2032	–		254	–
	15	01								10486	50		12008	–		1521	50
	15	94								8527	50		11982	50		3455	–
	2	28								844	–		1596	–		752	–
	1	53								784	–		1071	–		287	–
	3	60								2197	50		2520	–		322	50
	1	91								1241	50		1337	–		95	50
		21								105	–		147	–		42	–
	1	06								530	–		742	–		212	–
	2	83								1272	–		1981	–		709	–
	4	79								2280	–		3353	–		1073	–
	11	48						30		5302	–		8036	–		2734	–
	8	24								4671	50		5903	–		1231	50
	3	57								1067	–		2856	–		1789	–
	32	70								14156	50		24342	50		10186	–
	4	12								1529	–		2837	–		1308	–
	5	10								1964	–		3322	–		1358	–
	4	99								2097	–		3493	–		1396	–
	25	11						92		11839	50		17070	50		5231	–
	146	71					1	22		72672	50		106629	50		33957	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Dråglan Trumpetarg.	2^2		3/8	149–183	Kronan: arr. Claes Johansson
Vinkål Enkeg.	5^5		7/96	184–188	Anders Persson
~ ~	5^6		7/96	189–195	Johan Andersson
~ ~	5^6		7/96	196–198	Ivar och Artur Jonsson
					Summa
					Lilla samfälligheten.
Öttums socken.					
Tåstorp Hästra Gun-larsg.	2^6		11/8	22	K. A. Jonsson
~ ~	2^8		7/160	25	Herbert Gren
~ ~	2^8			24	K. A. Jonsson
~ ~	2^7		11/160	23	Aug. Karlssons sterbh.
					Summa
					Slutligt sammandrag.
					Stora samfälligheten
					Lilla ~
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
146	71					1	22		72672	50		106629	50		33957	-
16	25								6635	50		10015	50		3380	-
1	48						09		574	-		888	-		314	-
3	28						28		1103	50		2090	50		987	-
6	58								1974	-		4277	-		2303	-
174	30					1	59		82959	50		123900	50		40941	-
	30								90	-		210	-		120	-
	90								270	-		630	-		360	-
	12								36	-		84	-		48	-
	71								213	-		497	-		284	-
2	03								609	-		1421	-		812	-
174	30					1	59		82959	50		123900	50		40941	-
2	03								609	-		1421	-		812	-
176	33					1	59		83568	50		125321	50		41753	-

Skilagården den 25 februari 1929

Sven Hamrin

Näst.t.Bjurholm Karl Johansson

Bilaga K.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages.

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

Kilagården den 25 febr. 1929.

Bilaga L

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A-B-C-D-E-F.					
Fåstorp 1^1	G. von Hofsten	2-5+50	270	8	21 60	
Kålltorp lilla 1^1	Dens.	5+50-6+10	100	~	8 –	
~ ~	Dens.	6+10-9+20	250	~	20 –	
~ ~	Dens.	9+20-11+30	200	~	16 –	
Hersslätt 1^1	Dens.	11+30-13+50	250	~	20 –	
~ ~	Dens.	13+50-18+65	600	~	48 –	133 60
~ 1^2	Arvid Svensson ~~Dens.~~	18+65-21	300	~	24 –	24 – ~~157 60~~
Fåstorp 2^7	Aug. Karlssons st.	2-4+80	70	7	4 90	
Kullebo 1^5	Dens.	4+80-6+10	140	~	9 80	14 70
Fåstorp 2^3	Edv. Pettersson	6+10-9+20	250	~		17 50
~ 2^2	Karl Johansson	9+20-11+30	200	~	14 –	
~ ~	Dens.	11+30-13+50	250	~	17 50	31 50
Kavletorp 1^1	Karl Jansson	13+50-18+65	600	~	42 –	
~ ~	Dens.	18+65-21	300	~	21 –	63 –
		Summa				284 30
	Diket C-Ca-Cb.					
Fåstorp 2^7	Aug. Karlssons st.		450	7		31 50
~ 2^8	Herbert Gren		480	~		33 60
~ 1^2	Oskar Karlsson		450	~		31 50
		Summa				96 60
	Diket Ca-Cc.					
Fåstorp 1^2	Oskar Karlsson		300	7		21 –
~ 2^3	Edv. Pettersson		100	~		7 –
Kullebo 1^6	Herbert Gren		400	~		28 –
		Summa				56 –
	Diket E-Ea					
Kavlatorp 1^1	Karl Jansson		1000	7		70 –
~	Dens.		900	8		72 –
		Summa				142 –

VÄSTGÖTATRYCKERIET, [illegible] & [illegible], SKARA 1926

1	2	3	4	5	6		7	
	Diket F-G-H-I.							
Vinkål Skatteg.	Karl Karlssons st.	21-23+90	500	7			35	-
~ ~	Per Ullbergs st.	23+90-26+90	880	~			61	60
~ Enkeg.	Nat. Hermansson	26+90-30+15	680	~	47	60		
~ Tomten	Dens.	30+15-33	860	-	60	20		
~ ~	Dens.	33-36+28	830	~	58	10	165	90
~ Enkeg.	Johan Andersson	36+28-38+85	670	~			46	90
~ ~	Anders Persson	38+85-40	220	~			15	40
Dråglan Trumpetareg.	arr. C. Johansson	39+50-40	50	~			3	50
		Summa					328	30
	Diket G-K-L.							
Vinkål Tomten	Nat. Hermansson	60-62	380	7	26	60		
~ ~	Dens.	62-65	730	~	51	10	77	70
Dråglan Trumpetareg.	arr. C. Johansson	65-68	600	6	36	-		
~ ~	Dens.	68-70	390	~	23	40		
~ ~	Dens.	70-73	700	~	42	-	101	40
		Summa					179	10
	Diket K-Ka							
Dråglan Trumpetareg.	arr. C. Johansson	81-83	550	6			33	-
	Dens.	83-84+52	400	-			24	-
		Summa					57	-
	Sammandrag.							
	Diket A-B-C-D-E-F						284	30
	" C-Ca-Cb						96	60
	" Ca-Cc						56	-
	" E-Ea						142	-
	" F-G-H-I						328	30
	" G-H-I						179	10
	" K-Ka						57	-
					Summa		1143	30

Kilagården den 25 Febr. 1929

Sven Hallin

Nils Bjurholm. Karl Johansson

Bilaga M.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A-B-C-D-E-F.								
1+50-5	350	Lera med enstaka stenar	750	0.80	600	–				
5-10	500	D:o	1150	〃	920	–				
10-15	500	D:o	1400	〃	1120	–				
15-21	600	D:o	2000	〃	1600	–				
B		Till Skånings härads vägstyrelse för fördjupning och förstärkning av landsvägstrumma	25 m²	5.–	125	–				
14+20		1 bro typ a; b=3.6 m. a=2.– m.			275	–	4640	–		
		Tilläggas c:a 10%					465	70		
		Jordersättning					284	30	5390	–
		Diket F-G-H-I.								
21-25	400	Lera med enstaka stenar	700	0.80	560	–				
25-30+60	560	D:o	1845	〃	1476	–				
30+60-35	440	D:o	1580	〃	1264	–				
35-40	500	D:o	1100	〃	880	–				
23+52		1 bro typ a; b = 2.0 m. a = 1.4 m			150	–				
24+90		1 〃 〃 〃; b = 2.6 〃 a = 2.6 〃			200	–				
28+8		1 trumma 〃 d; b = 4.0 〃 a = 1.0 〃 ägaren till Vinköl Enkeg. bekostar denna trumma med 150 kr.			150	–				
30+60		1 trumma typ d; b=4.0 m. a=1.0 m.			300	–				
32+20		1 〃 〃 〃; 〃 〃 〃 =0.8 〃			275	–				
33+16		1 〃 〃 〃; b = 4.5 m. a= 〃			300	–				
37+16		1 〃 〃 c; b=2.6 〃 a= 0.70			120	–	5675	–		
		Tilläggas c:a 10%					566	70		
		Jordersättning					328	30	6570	–
		Överföres							11960	–

1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							11960	-
		Diket C-Ca-Cb								
113-104+60	300	Lera med enstaka stenar	1000	0.80	800	-				
104+60-106	140	D:o	380	~	304	-				
104+60		1 trumma typ c; a= 24", b=3.6m.			150	-				
		1 ~ ~ ~, a=21" b=3.6 ~			150	-				
111+52		1 bro ~ b, b=4.0 ~			110	-				
111		1 ~ ~ ~ ~=2.0 ~			60	-	1574	-		
		Tillägges c:a 10%					154	40		
		Jordersättning					96	60	1825	-
		Diket Ca-Cc.								
102+50-104+60	210	Lera med enstaka stenar	880	0.80			704	-		
		Tillägges c:a 10%					70	-		
		Jordersättning					56	-	830	-
		Diket E-Ea-Eb.								
40-46+46	646	Lera med enstaka stenar	2200	0.80	1760	-				
40		1 trumma typ c; a=0.70m. b=3.60m.			170	-				
43+76		1 ~ ~ ~; a=0.45 ~ b=3.60m			150	-				
46+50-48+70	220	9" rör m¹.	220	2.50	550	-				
		12" rör ~	4	4.-	16	-				
Ea-Eb		2 st. dagvattenbrunnar	2	40.-	80	-				
Ea		Kringmurning av öga			20	-				
		Grävning, läggning och påfyllning m¹	224	0.60	134	40	2880	40		
		Tillägges c:a 10%					287	60		
		Jordersättning					142	-	3310	-
		Täckdikena B-Ba-Bb och Ba-Bc.								
90-91+26	126	8" rör (med pakt) st.	430	0.45	193	50				
91+26+53	53	6" rör ~ ~	180	0.35	63	-				
91+26-+80	54	4" rör ~ ~	185	0.20	37	-				
		Transport			293	50			17925	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Trpt.			293 50		17925 -
		3 st. dagvattenbrunnar	3	40.-	120 -		
		1 öga av trä			10 -		
	233	Grävning, läggning					
		och påfyllning m.	233	0.50	116 50	540 -	
		Tillägges c:a 10 %				55 -	595 -
		Täckdiket H-Ha.					
50-52+20	220	8" rör (med frakt) st.	750	0.45	337 50		
		1 dagvattenbrunn			40 -		
		1 öga av trä			10 -		
		Grävning, läggning					
		och påfyllning m.	220	0.50	110 -	497 50	
		Tillägges c:a 10 %				47 50	545 -
		Diket G-K-L.					
60-65	500	Lera med untaka stenar	995	0.80	796 -		
65-70	500	Lera sandbl. med untaka stenar	480	"	384 -		750 480 270
70-73	300	D:o	450	"	360 -		
63+12		1 trumma typ; c; a= 0.70 m. b= 3.80			180 -		
65		1 " " " " " b= 4.0			200 -		
65+90		1 " " " " 0.60 b= "			180 -		
69+40		1 bro " b — b= 3.4			100 -		
72+70		1 " " b — b= 4.-			120 -	2320 -	
		Tillägges c:a 10 %				230 90	2550 90
		Jordersättning				179 10	2730 00
		Diket K-Ka.					
81-84+52	352	Lera och sand	930	0.80		744 -	
		Tillägges c:a 10 %				74 -	
		Jordersättning				57 -	875 -
				Summa			22670 -

Killagården den 25 febr. 1929

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBORN & STENBÄCK, SKARA

50.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga V

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kilagården m. fl. hemman i V. Gerums, Öttums och Vinköls socknar av Skaraborgs län.

I frågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig huvud-riktning flytande större avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. sydväst om Västra Gerums kyrka inom sektion N:r 2 av nederbördsområde N:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Läget framgår av omstående översiktskarta där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I för huvudavloppet samt B-Ba-Bb, Ba-Bc, C-Ca-Cb, Ca-Cc, E-Ea-Eb, G-K-L, K-Ka och H-Ha för sidodiken.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. På grund av yrkandena till syneprotokollets § 8 har dessutom undersökning för flyttning av avloppssträckan Ca-C till läget Ca-Cc-D verkställts, varav framgått att den sistnämnda sträckningen kan väntas bli avsevärt dyrare än en fördjupning av nuvarande vattenvägen Ca-C. Flyttningsyrkandet kan därför ej av synemännen bifallas. Genom särskild skrivelse bil. Gb, har Frans Widell för Anders Perssons sterbhus såsom ägare av Enhegården 5^5 yrkat på flyttning till ägogräns av den del av avloppet I-H, som går över sterbhusets mark eller ock bro över avloppet. Av verkställd utredning framgår, att ifrågavarande förflyttning skulle medföra oskälig fördyring av kostnaderna för avloppet, varför den avsedda flyttningen ej kan av synemännen föreskrivas, med mindre ägaren till Enkegården 5^{5} själv erlägger merkostnaderna härför.

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna hava dels uppgåtts å marken och dels uttagits å Generalstabens karta samt befunnits utgöra

För	huvudavloppet	vid A	900	hektar
"	"	" järnvägsbron	440	"
"	avloppssträckan	B-Ba		"
"	"	Ba-Bb		"
"	"	Ba-Bc		"
"	"	Ea-Eb		"
"	"	H-Ha		"
"	"	G-K		"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de större områden, som avvattnas genom öppna avlopp, antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och ~~en~~ ~~delvatt~~ för de mindre områden som avvattnas genom täckta ledningar, till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits utgöra 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2

meters djup av all därav beroende mark, till nöjig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, på vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därnedanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj förekommer i den bilagda värderingslängden. ~~Ideal~~ Någon förbättring på ägofigur 186 har härvid ej befunnits uppkomma.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall hänföras till tre av varandra oberoende torrläggningssamfälligheter, här benämnda "Stora samfälligheten", "Västra samfälligheten" och "Östra samfälligheten". Västra samfälligheten skall bekosta avloppssträckorna B–Ba–Bb och Ba–Bc; Östra samfälligheten skall bekosta avloppssträckan K–Ka och Stora samfälligheten skall bekosta alla övriga avloppssträckor. Vilka fastigheter och ägofigurer, som ingå i de olika samfälligheterna, framgår av ~~den~~ bilagda kostnadsfördelningslängden. Något skäl till uppdelning av de båda mindre samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör ske i fråga om Stora samfälligheten har särskild utredning efter i 7 kap. 24 § vattenlagen stadgade grunder verkställts, bil M ( ). Därvid har samfälligheten preliminärt uppdelats på fyra avdelningar betecknade I – IV. ~~Av utredningen~~ Vilka ägofigurer, som ingå i de olika avdelningarna, och vilka avloppssträckor, som erfordras för varje avdelnings torrläggning ~~framgår av~~ angivits i förenämnda bilaga. Av utredningen framgår att avdelningarna II och III böra sammanslås till en avdelning, betecknad II + III, och att Stora samfälligheten alltså bör uppdelas på tre olika avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola följaktligen inom varje samfällighet för sig uppdelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark men med den jämkning, i fråga om Stora samfälligheten, som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela samfälligheten. Den däremot svarande beräknade kostnaden framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för fördjupandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga vägövergångar, som till antal och plats finnas närmare angivna i det bilagda kostnadsförslaget, där även måttuppgifter och anvisning till den dypsättning, som vid ombyggnaden skall lända till efterrättelse, återfinnas.

Landsvägsbron vid punkt B behöver ej ombyggas utan endast fördjupas och förstärkas på sätt med rött å broritningen angivits. På grund av yrkandena till syneprotokollets § 15 finna synemännen skäl föreskriva, att detta fördjupnings- och förstärkningsarbete skall ~~verkställas~~ ombesörjas av Skånings härads vägstyrelse, som härför äger att av företaget uppbära en kontant ersättning av 125 kronor, så snart arbetet är utfört. Detsamma bör, såvida naturförhållandena ej lägga hinder i vägen, så bedrivas, att föreskriven fri vattenöppning färdigställts senast två månader efter det nedan för liggande avlopps ~~sträcka~~ skifteslag vederbörligen fördjupats och meddelande därom tillställts vägstyrelsen. I övrigt äger vägstyrelsen själv bestämma sättet för förstärkningsarbetets utförande.

Den vid 23+30-40 befintliga järnvägstrumman får ej bli föremål för annan åtgärd än upprensning av i densamma befintlig slamavsättning på sätt, det av vederbörande distriktschef godkända förslaget angiver.

Någon deltagarnas skyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppet avlopps uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Denna skada skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter [illegible] ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 41 kronor 75 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, men, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till varje samfällighets förbättringsvärde efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 15 angivna procenttal. Inom varje samfällighet fördelas sedan dessa kostnader efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. ~~Sök~~ Det ankommer på sökandena att förskottera förrättningskostnaderna.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola lämnas eller anordnas;

att till täckta ledningar, rörtrummor och slambrunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på därför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma bör fastställas för varje samfällighet;

att arbetena ~~för före~~ må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1935;

att företaget skall anses fullbordat,

när det avsynats och godkänts av
inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Kilagårdens dikningsföretag av år 1929".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kilagården den 25 februari 1929
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Nils A. Björnholm   Karl Johansson

Bilaga M.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A-23+24 C-Cb C-Cc E-Ea-Eb		23+24-G-36+28 G-65+85 H-Ha		36+28-H-J.		65+85-H-L.				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	1-21, 26-91	24664	-													
	92-95	1149	-													
I		25813	-	11595	-									11595	-	0.449192
	197-198	1778	-													
	96-99	159	-													
	100-148	7985	-													
	149-152	520	50													
II		10442	50	240	-	7435	-							7675	-	0.73
	176-179	157	50													
	184-196	1826	-													
III		1983	50			440	-	950	-					1390	-	0.70
	153-175	1318	-													
IV		1318	-			160	-			1220	-			1380	-	0.95
II+III		12426	-											8625	-	0.693
II+IV		11760	50											8895	-	0.756

62.

Kostnadsför-

	Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
				Stora samfälligheten				
				V. Gerums socken.				
1	1	1^{1}		Fåstorp G. van Hoften	sök	1-2	1778.-	2032.-
1	1	1^{1}		Källtorp Lg. Dens.	"	3-9	10486.50	12008.-
1	1	1^{1}		Hårerslätt Dens.	"	10-19	8527.50	11982.50
9	ans.	1^{2}		~ Arvid Svensson ~~Karl Karlssons st.~~	–	20-21	844.-	1596.-
				Ottums socken.				
				Förtorps Hustru				
15	7/160	2^{8}		Sunnansgården Herbert Gren	sök.	26-28	784.-	1071.-
16	11/160	2^{7}		~ Aug. Karlssons st.	"	29-35	2197.50	2520.-
16	9/200	1^{5}		Kuttebo Dess.	"	36-38	1241.50	1337.-
17	1/400	1^{4}		~ K. A. Jonsson	"	39-40	105.-	147.-
15	3/200	1^{6}		~ Herbert Gren	"	41	530.-	742.-
3	9/32	1^{2}		Fåstorp Oskar Karlsson	"	42-45	1272.-	1981.-
4	9/32	1^{2}		~ Edvin Johansson	"	46-49	2280.-	3353.-
5	1/4	2^{3}		~ Hustru Gunnarsg. Edvard Pettersson	"	50-59	5302.-	8036.-
7	1/4	2^{2}		~ ~ Karl Johansson	"	60a-68	4671.50	5903.-
7	1/32	3^{3}		Fåstorp Dens.	"	69-72	1067.-	2856.-
6	1/4	1^{1}		Kavletorp Karl Jansson	"	73-91	14156.50	24342.50
				Vinköls socken.				
2	11/320	2^{16}		Vinköl Skatteg. Karl Karlssons st.	–	92-99	1529.-	2837.-
14	1/16	2^{8}		~ ~ Per Ullbergs st.	–	100-107	1964.-	3322.-
8	29/128	5^{7}		~ Enkeg. Nat. Hermansson	sök.	108-115	2097.-	3493.-
8	5/6	8^{2}		~ Tomten Dens.	"	116-148	11839.50	17070.50
10	3/8	2^{2}		Dräglan Trumpetareg. Kronan: arr. Claes Johansson	sök.	149-179	5060.50	7056.50
11	7/96	5^{5}		Vinköl Enkeg. Anders Persson	–	184-188	574.-	888.-
12	7/96	5^{6}		~ ~ Johan Andersson	sök.	189-195	1103.50	2090.50
13	7/96	5^{6}		~ ~ Ivar och Artur Jonsson	sök.	196-198	1974.-	4277.-
				Summa			81384.50	120940.50

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	254.-	114.09						114.09	0.538	6	77
	1521.50	683.45						683.45	3.224	40	58
	3455.-	1551.96						1551.96	7.321	92	15
	752.-	337.79						337.79	1.593	20	05
	287.-	128.92						128.92	0.608	7	65
	322.50	144.86						144.86	0.683	8	60
	95.50	42.90						42.90	0.202	2	54
	42.-	18.87						18.87	0.089	1	12
	212.-	95.23						95.23	0.449	5	65
	709.-	318.48						318.48	1.502	18	91
	1073.-	481.98						481.98	2.273	28	61
	2734.-	1228.10						1228.10	5.793	72	92
	1231.50	553.18						553.18	2.609	32	84
	1789.-	803.60						803.60	3.791	47	72
I	10186.-	4575.47						4575.47	21.583	271	67
1149 I 159 II	1308.-	516.12	92-95			107.29	96-99	623.41	2.941	37	02
II	1358.-					916.38		916.38	4.323	54	42
II	1396.-					942.02		942.02	4.443	55	93
II	5231.-					3529.81		3529.81	16.650	209	58
II [illegible].50 III [illegible].50 IV 1318.- 3 1384 00 1396.00	1996.- ~~3380.-~~		149-170		1220.-	457.51	176-179	1677.51	7.913	99	60
III	314.-					211.89		211.89	0.999	12	58
II	987.-					666.03		666.03	3.142	39	55
525 III. 1778 II	2303.-					1554.07		1554.07	7.331	92	28
	39557.- ~~40941.-~~	11595			1220.-	8385.-	94.740	21200.00	100.000	1258	74

	1	2	3	4		5	6	7	8
				Västra samfälligheten					
				Öttums socken.					
17	11/8	2⁶		Fåstorp Hustra Gumlarng.	K. A. Jonsson		22	90.-	210.-
15.	7/160	2⁸		~ ~	Herbert Iren		25	270.-	630.-
17		2⁸		~ ~	K. A. Jonsson		24	36.-	84.-
16	11/160	2⁷		~ ~	Aug. Karlsson st.		23	213.-	497.-
					Summa			609.-	1421.-
				Östra samfälligheten					
10	3/8	2²		Drägtan trumpetareg. Kronomän:	Claes Johansson	Stk.	180-183	1575.-	2959.-

Bilaga N.

delningslängd

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för företagets utförande		Syneförrättningen	
	I			IV	II+III	%tal för gemensamma kostnader	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120.-							87.93	14.778	3	82
360.-							263.80	44.336	11	45
48.-							35.17	5.911	1	53
284.-							208.10	34.975	9	04
812.-						1.945	595.-	100.000	25	84
1384.-						3.315	875.-	100.000	44	05

Hitagården den 25 febr. 1929

Sven Hallin

Nils Bjurholm   Karl Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Kilagårdens diknings-företag av år 1929" i V. Gerums m. fl. socknar ~~socken~~ och Skaraborgs län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	2.2	1,50	3	30		
		kroklinje „	16.7	3,00	50	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 92 ar st.	192	0.36	69	12		
		har	176.33	0.54	95	22		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 23 ar st.	7	0.05		35		
		har	1.59	0.78	1	24		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{>15}{\frac{10-15}{<10}}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	2	1,00	2	–		
							225	33
		Överföres					232	83

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					232	83
		Avvägning:						
1928	16-17/10	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 .... dagar	5	12,00	60	-		
	29-30/11	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
	5/12	i öppen mark, medelantal 4 2 punkter pr har .... har	177.92	0.52	92	52		
		avvägda punkter .... st.	750	0.04	30	-		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr har .... har						
		avvägda punkter .... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km.	18.9	2,50	47	25		
		i annan mark .... „		5,00			229	77
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 89 ar, ... st.	199	0.07	13	93		
		.... har	177.92	0.06	10	68	24	61
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer .... st.	199	0,03			5	97
		Markvärdering, [redacted]						
dec	14	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 .... dagar	1	12,00	12	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd .... km.			4	—		
		för övriga kilometer .... st.	6.7	1,50	10	05		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	192	0,06	11	52		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	192	0,12	23	04	60	61
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp .... km.	0.3	3,00		90		
		2) befintligt avlopp ell. vall .... „	7.6	3,50	26	60		
		b) antal ritningar .... st.	2	3,00	6	-	33	50
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ...... „	4	0,15		60		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ...... „	62	0,25	15	50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		.... „						
		.... „					16	10
		Hydrografisk utredning, § 24, ~~grundbelopp~~ .... dagar	1		12	—		
		för vattenområdets areal .... km.²		0,02				
							12	–
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km.	7.4	3,50	25	90		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „	4.5	1,00	4	50		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen .... m² sektion på .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. .... „	0.5	6,00	3	–		
		2) „ „ över 20 „ .... „	1	10,00	10	–	43	40
		Överföres					658	79

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					658	79
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	198	0,03	5	94	6	94
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00			3	-
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning km.*	0.3	2,50		75		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	7.8	4,00	31	20		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			21	53	53	48
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet 5+5+3+3			16	–		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning						
		c) för grundförstärkning m²	22.5	0.10	2	25		
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	2	1,00	2	–		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4	–		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			24	25
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39 „*	750	0,01			7	50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.	23	0,25	5	75	7	25
		Utlåtande ~~och betänkande,~~ *§ 43 sid.*	10	3,00			30	-
1928 nov 1929 febr.	28 25	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	–
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2.* rörande [illegible]vägstrumman *dagar*	1	12,00			12	-
"	19-21	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14 „*	3	12,00			36	-
1928 dec.	17	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15 dagar*	1	12,00			12	-
		Översiktskarta *§ 41*					4	-
		Summa kronor					879	21
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ Hela bladet			7	—		
		övriga ~~regalark~~ "		2,75	2	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 89 *ar ägofigurer st.*	199	0.10	19	90		
		har	177.92	0.08	14	23		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8	53		
		Överföres			52	41		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			52 41	
		3) insättning av höjdlägestal...... st.	750	0,02	15 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	198	0,05	9 90	79 06
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp...... km.	0.3	5,00	1 50	
		ändring av befintligt avlopp...... „	7.6	6,00	45 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			20 93	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			31 53	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad......				
		längdprofilritningar...... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar...... „	2	5,00	10 –	109 56
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %......				
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55...... sid.*	62	0,75		46 50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41......*				4 –
		Summa kronor				239 12
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode......			8 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden......			15 –	
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistring			8 –	31 –
		Arvode ~~*till förrättande förrättningsmannen*~~ för granskning av järnvägstrumma				30 –
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar....				58 80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d....... Dagsv. inköpt	23	3.50	80 50 10 –	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd......				90 50
		Summa kronor				210 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode......				879 21
		Lösen för kopior och avskrift......				239 12.
		Övriga förrättningskostnader......				210 30
		Summa kronor				1328 63

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skännings *häradsrätt.*

Hulagården *den* 25 febr. *19*29

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Johansson

Kronor ...... kvitteras:

...... den ...... 19......

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927