Akt nr:

R-E1a-1875

AU$R-E1a-1875

Västerbygdens Vattendomstol 9 - JAN 1931

Fnr 7991

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R ___ 4 • 1875

Handlingar rörande

Månsholmens dikningsföretag av år 1929

i N. Vånga socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning
år 1929 av

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

V.B. Akt II 1932: 3 nr 12

Protokoll vid
syneförrättning en-
ligt vattenlagen på
torrläggning av
mark tillhörande
Månsholmen m. fl.
hemman i N. Vånga
~~och Edsvära~~ socken
av Skaraborgs län.

Den 2 jan. 1928 å Månsholmen.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna bil. A^I och A^II och dels varit införd i Skaraborgs läns Tidning, bil. B varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil. C.

Närvarande: Undertecknad Statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Karl Engström, Vånga Berg, och Gustaf Svensson Hallagården

Sökandena:
Ragnar Blad och Frans Blad, äg. gemensamt Månsholmen
Gustaf Mann, äg. läg. Nordledet (avs. fr. Arstorp)
Fru Jenny Lyckberg " 1/2 mtl Gunnilstorp genom Casper Lyckberg enl. fullmakt bil. D.

Av övriga sakägare:
Alfred Andersson äg. 3/10 mtl Bragården
Linus Vinroth " Sötabacken

S. A. Ljungsten äg. 1 mtl. Asstorp
F. A. Johansson " sjölägenheten Ulfstorpsjön samt 1/181 mtl
Stenstorp (fr. Stackstorp)
ävensom 1/4 mtl Jatebo
Frans Johansson äg. ~~Disan~~ 21/16 mtl
Disaräs
Aug. Johansson " 1/16 mtl Ulfstorp
Carl Björk " 1/8 " —"—
Frans Petersson " 1/16 " —"—
Albert Persson " 1/6 " Skattetomten
Aug. Johansson " 1/2 " Gammaltorp
Ulrika Kjellman
~~C. J. Kjellmans sterbhus~~ " 1/2 " —"—
genom Gustaf Kjellman ~~förmyn~~
~~Delägare~~
Karl Bergstrand äg. 21/181 mtl Månsholmen
Karl Persson " ~~läg~~ Sjötorpet (fr. Asstorp)

§ 1

Uppläses det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. E.

§ 2.

Något jäf emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades ~~tvänne~~ vid (tvänne) tidigare syneförrättningar upprättade karta och förslag till ifrågavarande markers torrläggning.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade

att ifrågavarande avloppssträckor skulle fördjupas och utvidgas så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas på tillfredsställande sätt genom öppen avdikning. Någon ny uppmätning av de vattenskadade markerna ansågs ej erforderlig, men däremot yrkades på ny avvägning av avloppen, då dessa växt och slammat igen avsevärt sedan förra uppmätningen. Det ifrågasattes även att avloppssträckan C–D skulle flyttas mellan påle ~~5 5~~ 18 och 19+45 till undvikande av den besvärlig dyrbar skärning genom grusbacke.

§ 5

Karl Persson, Albert Persson, Aug. Johansson och, ~~med visst~~ under förutsättning att erforderlig broombyggnad genom allmänna vägen m. m. bekostas av Vägstyrelsen, Karl Bergstrand förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning så att även deras därav beroende mark må kunna på tillfredsställande sätt torrläggas, bil. F.

§ 6

F. A. Johansson bestred att avloppet från Ullstorpssjön fördjupades ända fram till sjön, men hade intet att invända mot dess fördjupning som till hans nedre gräns under förutsättning, att han genom lämpliga dämningsanordningar finge dämma till samma höjd som för närvarande. Den nuvarande dämningshöjden framgår av tvänne på samma höjd liggande vattenmärken, bestående av i jordfasta stenar inhuggna kors båda på utloppets västra sida, till utvisande av tillåten dämningshöjd. Johansson uppgav vidare att Ullstorpssjön utgjorde enda magasinet för Glattestorps vattenverk, och yrkade på insyning av dessa vattenmärken.

§ 7

Det upplystes att beslut redan m. fattats, att vägstyrelsen skall ombygga förefintliga broar genom allmänna vägen ~~N. Vånga – Ullened~~ Vångaby – Dösarås på så sätt att bägge sammanföras till ett genomlopp vid punkt B.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkhållts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens onsdagen den 31 oktober 1928 klockan 12 och komma nya ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Karl Engström   Gust. Svensson

Den 31 oktober 1928 å Månsholmen

Närvarande: Förestående synemän samt civilingenjören Karl-Hugo Håård, vilken av länsstyrelsen förordnats till biträdande förrättningsman för handläggning av frågor rörande vattenverk, ävensom följande sakägare:
Ordföranden i Skånings Härads Vägstyrelse
Herr Aug. Svensson
Gustaf Mann
R. Blad
Albert Persson
Karl Bergstrand
Karl Persson
Jenny Lyckberg genom C. Lyckberg enl. fullmakt bil. D.

Linus Vinroth
Ulrika Kjellman genom Anton Kjellman enl. fullmakt bil. G.
Aug. Johansson
Alfr. Andersson
F. A. Johansson

§ 9

Uppläses det för biträdande förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. H.

§ 10

Något jäv emot biträdande förrättningsmannen kunde ej anföras.

§ 11

Förelades det preliminärt upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning.

§ 12

Ordföranden i Skånings härads vägstyrelse meddelade, att beslut redan fattats att de två broarna genom allm. väg vid E och 120 meter söder om E skulle genom vägstyrelsens försorg och på vägkassans bekostnad ombyggas, varvid bägge genomloppen skulle sammanföras till ett vid E och en ny avloppssträcka sålunda upptagas mellan de nuvarande genomloppen på vägens uppströms sida. Denna sträcka och

7.

själva genomloppet skulle därvid utföras så, att de medgåve full torrläggning av ovan för liggande mark. Själva genomloppet vore avsett att göras 3.0 meter brett. Beträffande tidpunkten för ombyggnaden hade vägstyrelsen för avsikt att om möjligt avvakta bilskattemedels beviljande, men om detta komme att dröja för länge, vore vägstyrelsen villig upptaga frågan om arbetets igångsättande tidigare. En tid av sex månader för arbetets utförande ansågs erforderlig.

§ 13

Karl Bergstrand avstod från att yrka på upptagandet av sidodikes G-J-K.

§ 14

Anton Kjellman förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att dess därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. F.

§ 15

Förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan de ytterligare erforderliga utredningarna verkställts och förslaget kompletterats, nytt sam-

sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens Måndagen den 11 mars 1929 klockan 12 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
Y tjänsten
Sven Haltin
K.H. Hörnd   Karl Engström   Gust. Svensson

Den 11 mars 1929 å Månsholmen

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:
Gustaf Mann
Rickens Vinroth
Ragnar Blad
Albert Persson
Karl Bergstrand
Märta Fjellman genom Gustaf Fjellman
enl. fullmakt bil. G^{II}
Jenny Lykkberg genom Caspar Lykkberg
enl. fullmakt bil. D.
August Johansson

§ 16

Föredrogs det ovan förra sammanträdet uppsatta förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 17

Upplästes den av biträdande förrättningsmannen verkställda utredningen rörande företagets inverkan å nedanför liggande vattenverk och åtgärder i samband därmed, bil. M.

§ 18

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga O.

§ 19

Att mottaga och förvara till företaget rörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Ragnar Blad, Måns Holmén.

§ 20

[illegible] sig Karl Persson, Sjötorpet.

§ 21

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 22

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet ~~avslutat~~, upplöst.

Ort och tid som ovan

G. Wenhallin

A. H. Hörnst. Karl Engström Gust. Svensson

Bilaga A^I

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Månsholmen m. fl. hemman i N. Vånga och Edsvära sock~~en~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Ragnar Blad, Månsholmen

Mån-dagen den 27 aug. 1928 klockan 12

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Brusagården, Asstorp, Månsholmen, Nordledet, Stackberg, Disarås och Ullstorp.

Skara den 6 aug. 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksing.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Edsvära sockens kyrka den 12 aug. 1928 betygas:

K. Ljunggren

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 6 aug. 1928

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

11.

Bilaga A II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Månsholmen m. fl. i Norra Vånga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Ragnar Blad, Månsholmen, mån-dagen den 27 aug. 1928 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Brusagården, Asstorp, Månsholmen, Nordledet, Stackberg, Disarås och Ullstorp.

Skara den 6 aug. 1928

Sven Hallin

statens lantbruksing.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i N. Vånga sockens kyrka den 12 aug. 1928 betygas:

F. Lönngren

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 6 aug. 1928

I tjänsten

SVEN HALLIN

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B.



Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Månsholmen** m. fl. i **Norra Vånga** och **Edsvära socknar** av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Ragnar Blad, Månsholmen, **måndagen den 27 aug. 1928** klockan 12, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Brusagården, Asstorp, Månsholmen, Nordledet, Stackberg, Disarås och Ullstorp.

Skara den 6 aug. 1928.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning lördagen den 11 augusti 1928 bestyrkes i tjänsten.

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Ragnar Blad Månsholmen, måndagen den 27 aug. 1928 kl. 12, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Månsholmen m. fl. hemman i Norra Vånga och Edsvära socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 408 vattenlagen denna dag avlämnats å posten:

1.	Alfred Andersson	Brurag.	Vångaby
2.	Gustaf Mann	Nordledet	–
3.	Linus Vinrath	Torrag.	Kvänum
4.	S. A. Ljungsten	Åsafors Bruk	Skillingaryd
5.	R. och F. Blad	Månsholmen	Vångaby
6.	F. A. Johansson	Glätterstorp	–
7.	Frans Johansson	Disarås	Edsvära
8.	Aug. –	Ullstorp	–
9.	Gustaf och Carl Björk	–	–
10.	Frans Pettersson	–	–
11.	arr. Gustaf Johansson	Austorp	Vångaby

Underrättelserna avsända den 7 aug. samt till Vägstyrelsens ordf. Aug. Svensson St. Jonstorp

Öttum den 3/9 1928 bestyrkes

I tjänsten:

Bil. D

Fullmakt

för Gustav Lyckberg eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Mårtsholmen, Tommarstorp m. fl. hemman i Norra Vånga sock och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudet~~s~~ laga åtgärder godkännas.

Tommarstorp den 31 Oktober 1928

Jenny Lyckberg

Bevittnas:

Anton Kjällman

G. Kjällman

VÄSTGÖTATRYCKERIET
HAGERBONN & STENBÄCK
SKARA
1927

130/1928 15.

D.& V.D. N:o 73-129
1927

Bilaga E.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 30 december *192*7.

På länsstyrelsens vägnar:

Stämpel Fem kronor.

6.70 bet J N.

ö. W. A. N:o 73-129
1927

SKARABORGS LÄNS
29 DEC. 1927
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nortedet Månsholmen m. fl. i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Ragnar Blad +)

adress Månsholmen pr Vångaby

N. Vånga den dec. 1927

Gustaf Mann
Eugen Lyckberg
R. Blad
T. Blad

+) telefon finnes i Södertorps skola; bud genom Albert på Tomten.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Asstorp	?
Sjötorpet	
Stacketorp	Edvin Karlsson
Gammaltorp	Anton Källman
"	Aug. Johansson
"	Kasper Lyckberg

Bilaga F.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den förrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Månsholmen m. fl. hemman i N. Vånga socken och yrka vi på företagets utsträckning, så att även oss tillhörig mark må kunna torrläggas på tillfredsställande sätt.

Månsholmen den 27 aug. 1928.

Karl Martin Persson Albert Persson

August. Johansson

Förestående förening biträdes till alla delar under förutsättning att kostnaden för nödig ombyggnad av genomlopp genom allm. vägen Vångaby–Disarås gäldas av Vägstyrelsen även som upptagandet av det nya utloppet öster om allmänna vägen.

Som ovan

Karl. Bergstrand

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:

Sven Hallén

Karl Engström Gust. Svensson

Förestående förening biträdes

till alla delar.

Månsholmen den 31 okt. 1928

Anton Fjällman,

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes:

Sven Hallin H. H. Hård Karl Engström

Gust. Svensson

Bil. G^I 20.

Fullmakt

för Anton Fjellman att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Månkalmen, Gammaltorp m.fl. i hemman i Norra Vånga socken och Skarab. Län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkanden som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget

Ombudets laga åtgärder godkännes

Gammaltorp den 31 oktober 1928.

Ulrika Fjellman

Bevittnas. Aug Johansson

Gustav [illegible]

Bil. ~~H~~. G^{II}

Fullmakt för innehavaren
att vid sammanträdet å Månsholmen
den 11 nästa mars, angående beslut om
kanalgrävningen å Månsholmen Gammaltorp
m.fl., föra min talan och utöva min
rösträtt och håller jag för gillt, att vad han
häri lagligen gör och låter.

Gammaltorp Vångaby den 9 Mars 1929

Ulrika. Kjellman

Oskar Nygård   Oskar Fredriksson

Innehavare: Gustaf Kjellman

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Bil. H.

22.

D.o.V.D. 40-142
1928

Resolution.

Kungl. Maj:ts befallningshavande, som den 30 december 1927 förordnat lantbruksingenjören Sven Hallin att handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Norledet och Månsholmen m.fl. hemman i Norra Vånga socken, samt, sedan Hallin anmält, att sådan fråga om beredande åt strömfallsägare av båtnad i avseende å vattenkraft, som omförmäles i 10 kap. 34 § 2 stycket vattenlagen, uppkommit, på av Hallin därom gjord framställning den 28 september 1928 förordnat civilingenjören Karl-Hugo Hååård i Stockholm till sakkunnigt biträde vid behandlingen av fråga av omförmäld art och vad därmed sammanhänger, vill i enlighet med begäran av Hallin, med återkallande av berörda civilingenjören Hååård meddelade förordnande, härmed hava förordnat civilingenjören Hååård att i stället vara biträdande förrättningsman vid behandlingen av berörda fråga.

Mariestad å landskansliet den 2 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga J

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Vånga s:n					
Jutebo	1¹		1/4		F. A. Johansson
				1	åker
				2	äng
					Summa
Söabacken	1¹		1/2		Linus Vinroth
				3	äng
				4	〃
				5	〃
				6	åker
				7	äng
				8	〃
				9	åker
					Summa
Västervånga Bruceg.	2				Rickard Mann
				10	åker
				11	äng
					Summa
Asstorp	1³		avs.		Gustaf Mann
				12	äng
				13	åker
				14	äng
				15	åker
				16	〃
				17	〃
				18	〃
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							11									
			18					400	81	-	600	108	-	150	27	-
			18				11		81	-		108	-		27	-
			16					550	88	-	600	96	.	50	8	-
			37					250	92	50	400	148	.	150	55	50
			51					100	51	-	200	102	-	100	51	.
	78							350	273	-	600	468	-	250	195	-
			20					100	20	-	200	40	-	100	20	.
			38					350	133	-	600	228	-	250	95	-
1	20							300	360	-	~	720	-	300	360	-
1	98	1	62						1017	50		1802	-		784	50
							18									
			05					400	20	-	600	30	.	200	10	-
			05				18		20	-		30	-		10	-
			09					400	36	.	600	54	-	200	18	-
1	10							~	440	.	~	660	.	~	220	.
		1	30					~	520	-	~	780	.	~	260	-
	75							300	225	-	~	450	-	300	225	-
1	37							450	616	50	~	822	-	150	205	50
	70							500	350	-	~	420	-	100	70	-
	33							300	99	-	~	198	-	300	99	-
4	25	1	39						2286	50		3384	-		1097	50
	33															
	-392															

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				19	åker
				20	äng
				21	åker
				22	〃
					Summa
Asstorp	1^1		1		J. A. Ljungsten
				23	åker
				24	äng
				25	åker
				26	〃
				27	〃
				28	〃
				29	〃
					Summa
Asstorp	1^2		avs.		Karl Persson
				30	åker
				31	〃
				32	〃
				33	〃
				34	〃
				35	〃
				36	mosse
				37	〃
				38	〃
					Summa

27.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	25	1	39						2286	50		3384	–		1097	50
	42							400	168	–	600	252	–	200	84	–
	33		26					180	46	80	200	52	–	20	5	20
	18							350	63	–	600	108	–	250	45	–
	72							450	324	–	~	432	–	150	108	–
5	57	1	65						2888	30		4228	–		1339	70
1	30							400	520	–	600	780	–	200	260	–
			53					150	79	50	200	106	–	50	26	50
	62							400	248	–	600	372	–	200	124	–
1	03							"	412	–	"	618	–	"	206	–
	70							300	210	–	"	420	–	300	210	–
1	08							450	486	–	"	648	–	150	162	=
	78							250	195	=	"	468	–	350	273	–
5	51		53						2150	50		3412	–		1261	50
1	00							400	400	–	600	600	–	200	200	–
1	20							350	420	–	"	720	–	250	300	–
1	08							"	378	–	"	648	–	"	270	–
1	07							250	267	50	"	642	–	350	374	50
	49							"	122	50	"	294	–	"	171	50
	23							400	92	–	"	138	–	200	46	–
		1	23					50	61	50	500	615	–	450	553	50
			57					"	28	50	"	285	–	"	256	50
			28					"	14	–	"	140	–	"	126	–
5	07	2	08						1784	–		4082	–		2298	–

2286.50
886
1551
2526
2286.50
975.–

3042
1040
4082

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Månsholmen	1^{7}		9/1810		Ragnar ock Frans Blad
				39	äng
"	1^{5}		16/181		Des.
				40	äng
				41	åker
				42	"
				43	"
				44	"
					Summa
"	1^{2}		118/181		Des.
				45	åker
				46	"
				47	äng
				48a	åker
				48b	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	" , högl.
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	äng
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			50					150	75	-	200	100		50	25	-
			10					100	10	-	200	20	-	100	10	-
	97							350	339	50	600	582	-	250	242	50
1	96							"	686	-	"	1176	-	"	490	-
1	10							450	495	-	"	660	-	150	165	-
	38							400	152	-	"	228	-	200	76	-
4	41		10						1682	50		2666	-		983	50
	32							300	96	-	600	192	-	300	96	-
	09							"	27	-	"	54	-	"	27	.
			20					100	20	=	200	40	-	100	20	-
	80							350	280	-	600	480	-	250	200	-
	43							400	172	-	600	258	-	200	86	-
	94							500	470	-	~	564	-	100	94	-
	38							350	133	.	–	228	-	250	95	-
1	53							400	612	.	~	918	-	200	306	-
							39	—			—			—		
	06							350	21	-	600	36	-	250	15	-
1	-							300	300	.	~	600	-	300	300	.
2	24							~	672	.	~	1344	-	~	672	-
1	38							450	621	.	~	828	-	150	207	-
	55							400	220	-	550	302	50	~	82	50
	98							~	392	.	~	539	-	~	147	-
	68							~	272	-	~	374	-	~	102	-
			13					150	19	50	200	26	-	50	6	50
11	38		33				39		4327	50		6783	50		2456	-

423

766

343

3001

4776

1775

903,50

1241,50

338

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Månsholmen	1^3		25/181		Ragnar och Frans Blad
				61	åker
				62	~
				63	~
				64	~
				65	~
				66	~
				67	~
					Summa
Gammeltorp Skattetomten	3^3				Dos.
				68	åker
				69	~
				70	~
				71	~
				72	~
				73	~
					Summa
~	3^2				Albert Persson
				74	åker
				75	~
				76	~
					Summa
Månsholmen	1^4		21/181		Karl Bergstrand
				77	åker
				78	~
				79	~
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	62							350	567	-	600	972	-	250	405	-
	78							450	351	-	~	468	-	150	117	-
	12							500	60	-	~	72	-	100	12	-
	20							~	100	-	~	120	-	~	20	-
	02							~	10	-	~	12	-	~	2	-
	02							~	10	-	~	12	-	-	2	-
	40							~	200	-	~	240	-	~	40	-
3	16								1298	-		1896	-		598	-
	37							500	185	-	600	222	-	100	37	-
	18							350	63	-	~	108	-	250	45	-
1	27							300	381	-	~	762	-	300	381	-
1	30							~	390	-	~	780	-	~	390	-
	43							400	172	-	~	258	-	200	86	-
	20							300	60	-	~	120	-	300	60	-
3	75								1251	-		2250	-		999	-
1	14							400	456	-	600	684	-	200	228	-
	84							~	336	-	~	504	-	~	168	-
	70							~	280	-	~	420	-	~	140	-
2	68								1072	-		1608	-		536	-
	68							350	238	-	600	408	-	250	170	-
	88							450	396	-	~	528	-	150	132	-
	97							~	436	50	~	582	-	~	145	50
2	53								1070	50		1518	-		447	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				80	åker
				81	〃
				82	〃
					Summa
Gammaltorp Västerg.	1^2				Jenny Lyckberg
				83	åker
				84	〃
				85	〃
				86	〃
				87	〃
				88	〃
				89	〃
				90	〃
				91	〃
				92	äng
				93	〃
				94	åker
					Summa
〃 Sörg.	2^2				Jenny Lyckberg
				95	åker
				96	〃
					Summa
〃 〃	2^3				Aug. Johansson
				97	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	53								1070	50		1518	-		447	50
	92							500	460	-	600	552	-	100	92	-
	50							450	225	-	~	300	-	150	75	-
	96							400	384	-	550	528	-	~	144	-
4	91								2139	50		2898	-		758	50
	85							450	382	50	600	510	-	150	127	50
	42							~	189	-	~	252	-	~	63	-
1	20							300	360	-	~	720	-	300	360	-
1	10							~	330	-	~	660	-	~	330	-
	60							450	270	-	500	300	-	50	30	-
	68							~	306	-	~	340	-	~	34	-
2	05							350	717	50	600	1230	-	250	512	50
1	05							400	420	-	~	630	-	200	210	-
	37							~	148	-	~	220	-	-	74	-
			10					550	55	-	~	60	-	50	5	-
			11					~	60	50	~	66	-	-	5	50
	63							350	220	50	~	378	-	250	157	50
8	95		21						3459	-		5368	-		1909	-
	14							450	63	-	500	70	-	50	7	-
	12							~	54	-	~	60	-	~	6	-
	26								117	-		130	-		13	-
	10							750	75	-	800	80	-	50	5	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gammaltorp Västerg.	1^{3}				Aug. Johansson
				98	åker
				99	~
				100	~
				101	~
				102	~
				103.	~
				104	~
				105	~
				106	~
				107	äng
					Summa
					Sammandrag.
Norra Vånga socken.					
Gutebo	1^{1}		1/4.	1-2	F. A. Johansson
Söabacken	1^{1}		1/2	3-9	Linus Veirath
Brusag.	2			10-11	Richard Mann
Asstorp	1^{3}		avs.	12-22	Gustaf Mann
~	1^{1}		1	23-29	S. A. Ljungsten
~	1^{2}		avs.	30-38	Karl Persson
Månsholmen	1^{7}		9/1810	39	Ragnar och Frans Blad
~	1^{5}		16/181	40-44	Des.
~	1^{2}		118/181	45-60	Des.
~	1^{3}		25/181	61-67	Des.
Gammaltorp Skatte-tomten	3^{3}			68-73	Des.
~ ~	3^{2}			74-76	Albert Persson
Månsholmen	1^{4}		21/181	77-82	Karl Borgstrand
Gammaltorp Västerg.	1^{2}			83-94	Jenny Lyckberg
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							700	350	-	800	400	-	100	50	-
	52							650	338	-	~	416	-	150	78	-
	30							700	210	-	~	240	-	100	30	-
1	55							650	1007	50	~	1240	-	150	232	50
1	00							550	550	+	~	800	-	250	250	-
	55							450	247	50	700	385	-	250	137	50
	57							500	285	-	~	399	-	200	114	-
	20							~	100	-	~	140	-	~	40	-
	36							650	234	-	~	252	-	50	18	-
			05					500	25	-	~	35	-	200	10	-
5	55		05						3347	-		4307	-		960	-
			18				11		81	-		108	-		27	-
1	98	1	62						1017	50		1802	-		784	50
			05				18		20	-		30	-		10	-
5	57	1	65						2888	30		4228	-		1339	70
5	51		53						2150	50		3412	-		1261	50
5	07	2	08						1784	-		4082	-		2298	-
			50						75	-		100	-		25	-
4	41		10						1682	50		2666	-		983	50
11	38		33				39		4327	50		6783	50		2456	-
3	16								1298	-		1896	-		598	-
3	75								1251	-		2250	-		999	-
2	68								1072	-		1608	-		536	-
4	91								2139	50		2898	-		758	50
8	95		21						3459	-		5368	-		1909	-
57	37	7	25				68		23245	80		37231	50		13985	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Gammaltorp Sörg.	2^2			95-96	Jenny Lyckberg
〃 〃	2^3			97	Aug. Johansson
〃 Västerg.	1^3			98-107	Dens.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
57	37	7	25				68		23245	80		37231	50		13985	70
	26								117	-		130	-		13	-
	10								75	-		80	-		5	-
5	55		05						3347	-		4307	-		960	-
63	28	7	30				68		26784	80		41748	50		14963	70

Wänsholmen den 11 mars 1929

Karl Engström Gust. Swensson

Bilaga K

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages.

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

Månsholmen den 11 mars 1929

Bilaga D. 39.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A-B.					
Brunagården	Rickard Mann ~~[illegible]~~	1-1+80	90	6		5 40
Asstorp 1^3	Gustaf Mann	1+80-3	300	"	18 -	
"	Dens.	3-5	300	"	18 -	
"	Dens.	5-7+20	330	"	19 80	55 80
Jutebo 1^1	F. A. Johansson	0-2+80	240	"		14 40
Sörbacken 1^1	Linus Vinroth	2+80-7+20	780	5		39 -
					Summa	114 60
	Diket B-C.					
Asstorp 1^3	Gustaf Mann	7+20-9	100	2	2 -	
"	Dens.	9+10	70	2	1 40	
"	Dens.	10-11+70	100	6	6 -	9 40
" 1^1	S. A. Ljungsten	11+70-13	60	6	3 60	
"	Dens.	13-14+20	50	2	1 -	4 60
Månsholmen 1^2	R. och F. Blad	7+20-14+20	1080	6		64 80
					Summa	78 80
	Diket C-D.					
Asstorp 1^1	S. A. Ljungsten	14+20-15	60	6	3 60	
"	Dens.	15-17	230	"	13 80	
"	Dens.	17-18	270	"	16 20	
"	Dens.	18-19+80	1010	"	60 60	94 20
" 1^2	Karl Persson	19+80-22+30	110	"	6 60	
	Dens.	22+30-23+50	60	4	2 40	9 -
Månsholmen 1^2, 1^5	R. och F. Blad	14+20-23+28	540	6		32 40
					Summa	135 60
	Dike och vall D-Da.					
Asstorp 1^2	Karl Persson		1600	3		48 -

1	2	3	4	5	6	7
	Diket B-E-F.					
Söåbacken 1^1	Linus Vinroth	30-33+30	420	6		25 20
Skattetomten 3^2	Albert Persson	33+30-36+8	340	〃		20 40
Månsholmen 1^2	R. och F. Blad	30-31	100	〃	6 -	
〃 1^3	Des.	31-33+26	320	〃	19 20	
Skattetomten 3^3	Des.	33+26-36+8	340	〃	20 40	45 60
Gammaltorp 1^2	Jenny Lyckberg	36+14-38	350	〃	21 -	
〃	Dens.	38-39+25	480	〃	28 80	
〃	Dens.	39+25-40+80	100	〃	6 -	55 80
〃 1^3	Aug. Johansson	39+25-40+80	100	7	7 -	
〃	Dens.	40+80-43	660	7	46 20	53 20
			Summa			200 20
	Diket E-G-H.					
Gammaltorp 1^2	Jenny Lyckberg	51+12-54+50	170	6	10 20	
Månsholmen 1^4	Karl Bergstrand	〃	170	6	10 20	20 40
			Summa			20 40
	Diket I-K.					
Månsholmen 1^4	Karl Bergstrand	60-64	160	6	9 60	
〃 1^2	R. och F. Blad	62-64	160	6	9 60	19 20
			Summa			19 20
	Sammandrag.					
	Diket A-B					114 60
	〃 B-C					78 80
	〃 C-D					135 60
	〃 och vall D-Da					48 -
	〃 B-E-F					200 20
	〃 E-G-H					20 40
	〃 G-I-K					19 20
					Summa	616 80

Månsholmen den 11 mars 1929

Gust Svensson Karl Engström

Bil. M.

P. M.

med anledning av undertecknads förordnande av den som bitr. förrättningsman vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Månsholmen m. fl. hemman.

Ifrågavarande syneförrättning avser att fördjupa avloppet från Ullstorpssjön så att omkring detta liggande marker få nöjaktig torrläggning. Själva sjöns vattenyta behöver således icke sänkas. Man bör därför ordna så att även efter avloppets fördjupning avrinningen från sjön blir så lika som möjligt med nuvarande förhållanden, varigenom de nedom sjön liggande kraftverken intet ha att erinra mot företaget ifråga.

Nederbördsområdet vid sjöns utlopp är 6,7 km^2.

Undersökningar ha givit vid handen följande nuvarande vattenstånd:

Normal l.v.y. + 11,85
m.v.y. 12,10
Exept. h.v.y. 12,50

Markerna kring sjön bestå till avsevärd del av skogs- och kärrmarker och har på grund därav den största avrinningen antagits till 120 lit. per sek. och km^2. Medelavrinningen 10 lit. per sek. och km^2.

Alltså H.v.q. = 0,8 sm^3
M.v.q. = 0,07 sm^3.

Vid dessa vattenmängder ha vattendjupen i det fördjupade avloppet beräknats bliva 1,15 m. resp. 0,35 m. Dessa vattenmängder 0,8 resp. 0,07 sm^3 skola avbördas vid vattenstånden + 12,50 resp. 12,10.

På grund av vad som ovan sagts skall vid punkt A å närslutna karta över sjön /bil. 1./ uppföras en damm av trä och jord i enlighet med närslutna ritning /bil. 2./, varvid tröskeln förlägges å samma höjd som nuvarande botten eller å höjden + 11,60 i det vid syneförrättningen använda O-planet.

Skulle emellertid senare nedanförvarande vattenverk /Glättestorp/ vilja reglera sjön bör dessa deltaga i kostnaden för företaget efter båtnadsvärdet minskat med kostnaderna för regleringens genomförande.

Beräkning av båtnaden av en ev. reglering.

Om regleringen genomföres så att dämning i sjön får ske

tiden 16/4 - 14/10 till + 12,00
" 15/10 - 15/4 till + 12,40

Nedre magasinsgränsen sättes till + 11,50 då det icke kan anses lämpligt att urtappa sjön mer, då det kan befaras att den i så fall växer igen.

Under de tider då god tillgång på vatten finnes hålles magasinet i sjön fullt och verken drivas med vatten från den del av nederbördsområdet som icke tillhör sjön.

Nederbörden är c:a 550 mm/år. Avrinningen c:a 50%.

Sommarmagasinet är enligt arealdiagrammet 170000 m^3 och vintermagasinet 340000 m^3. Härifrån avgår dock nuv. naturliga magasinering, magasinet mellan medel- och lågvattenstånd. Återstår då en ökning av

sommarmagasinet av 70,000 m^3,
vintermagasinet av 240,000 m^3.

Huruvida vintermagasinet kan effektivt utnyttjas är helt beroende på vattentillgången, varför detta icke kan tillmätas så stor betydelse.

Fallhöjden vid Glättestorps vattenverk är vid drift c:a 5,1 m.

1 sm^3/sek. utvecklar alltså c:a 33 kw/sek.

Sommarmagasinet motsvarar c:a 6500 kwt., vintermagasinet, om c:a 50% av detta kan utnyttjas /mellan 12,10 - 12,40/, c:a 6500 kwt.

Sättes värdet av en kwt. för sommarmagasinet till 1,75 öre och vintermagasinet 1 öre/kwt. blir vinsten av regleringen

$$\frac{/115 + 65/}{6} \cdot 100 = \underline{3{,}000{:}-\ \text{Kr.}}$$

43.

Kostnader för dammbyggnad.

För damm av trä enl. bil. 2.	Kr.	300;--	/se bil. 4./
För damm av betong enl. bil. 3.	"	800:--	/se bil. 5./

Stockholm den 8 mars 1929.

K. H. Hiort

Bil. 1



Skala 1:4000

Karta över Ullstorpssjön.

Arealdiagram



Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Förslag tilldamm av trä vid Ullstorpssjön

Bil. 2

Elevation



Horisontalvy



Tvärsnitt



Dammen fylles med stenfri god jord vilken vattnas och stampas väl.

Skala 1:50



Stockholm den 8/3 1929

H. H. Skärd

Förslag till damm vid Ullstorpssjön.

Bil. 3

Elevation.



Vertikalsnitt.



Alla mått i cm.
All betong 1:2:3.
Alla betongytor vilka komma i beröring med vatten stålslipas, övriga bestrykas 2 ggr med asfalt.

Horisontalvy.



Skala 1:50.

Stockholm den 4 mars 1929.

Bil. 4.

Kostnadsförslag för
damm av trä vid Ullstorpssjön.

Jordschaktning	10 m^3 á Kr. 3:--	Kr. 30:--
Plank 3"	60 kbf. á Kr. 2,50	" 150:--
Sparrar 5"x 5"	10 kbf. " " 2,50	" 25:--
Järn 3/4" med mutter		" 30:--
Jordfyllning	5 m^3 á Kr. 3:--	" 15:--
Div. och oförutsett		" 50:--
	Summa Kronor	300:--

Stockholm den 8 mars 1929.

Bil. 5.

Kostnadsförslag för

damm av betong vid Ullstorpssjön.

Jordschaktning för kanal	40 m^3	á Kr. 2:--	Kr.	80:--
" " damm	15 m^3	" " 3:--	"	45:--
Betong 1:2:3	8 m^3	" " 50:--	"	400:--
Stålslipning	12 m^3	" " 3:--	"	36:--
Asfaltstrykning	20 m^3	" " 2:--	"	40:--
Profiljärn	260 kg.	" 0,30	"	78:--
Trä	15 kbf.	" 2:--	"	30:--
Tillägg 13%			"	91:--
		Summa Kronor		800:--

Stockholm den 8 mars 1929.

Bilaga N 49

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B-C.								
0-4+50	450	sten och grus	x 200	2.-	400	-				
		mossjord	630	0.50	315	-				
4+50-8	350	sten och grus	x 370	2.-	740	-	grus		580	
		mossjord	780	0.50	390	-	mossj		2410	
8-14+50	650	sten och grus	x 10	2.-	20	-			2990	
		mossjord	1000	0.50	500	-				
		1 bro vid 1+66			250	-	2615	-		
		a = 2.5 m. b. = 4.0 m.								
		tillägges c:a 10%					261	60		
		jordersättning					193	40	3070	-
		Dikessträckan C-D.								
14+50-19+40	490	sten och grus	730	2.-	1460	-	grus		750	
		mossjord	1630	0.50	815	-	mossj		2930	
19+40-23+50	410	~	1300	0.50	650	-				
		sten och grus	20	2.-	40	-	2965	-		
		tillägges c:a 10%					294	40		
		jordersättning					135	60	3395	-
		Diket B-E-F.								
30-36+8	608	mossjord	1000	0.50	500	-	Sand		1230	-
		sand	500	1.-	500	-	mossj		1970	
36+8-39+50	342	mossjord	720	0.50	360	-				
		sand och grus	400	1.50	600	-				
39+50-43	350	mossjord	250	0.50	125	-				
		sand	3.30	1.25	412	50				
		Överföres			2497	50			6465	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			2497 50		6465 -
		1 bro vid 38+68			200 -	2697 50	
		a = 1.5 m.; b = 3.0 m.					
		tillägges c:a 10%				267 30	
		jordersättning				200 20	3165 -
		Diket E-G-H.					
		(sträckan 50-51+12 utföres och bekostas av väghållningsdistriktet)					
51+12-54+50	338	mossjord	400	0.50	200 -	200 -	
		tillägges c:a 10%				19 60	
		jordersättning				20 40	240 -
		Diket [illegible]-J-K.					
62+8-64	192	grus	290	1.50	435 -		
		mossjord	80	0.50	40 -	475 -	
		tillägges c:a 10%				45 80	
		jordersättning				19 20	540 -
		Dike och vall I-Ia.					
70-72+60	260	uppläggning till vall,					
		dyjord med ngt. grus	720	0.80	576 -		
		tillägges c:a 10%			56 -		
		jordersättning			48 -		680
		Damm					300 -
					Summa kronor		11390 -

Mårsholmen den 11 mars 1929

51.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga O

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Månsholmen m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

I fråga varande företag som avser fördjupning och utvidgning av en i nordvästlig huvudriktning flytande mindre bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4 km. söder om Norra Vånga kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattenavrinningsområdets gränser med blå linje.

Över till uppskattning i fråga satta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället. ~~Plan~~ [illegible]kartan över det vattenbesvärade område, som nämnda är beroende, har erhållits genom kopiering från ~~en~~ vid laga syneförrättningar år 1918-19 av lantbruksingeniör G. Sjöberg upprättad kartor över bland annat de nu till torrläggning ifrågasatta områdena. Nyssnämnda förre syneförrättningar synas visserligen hava vunnit laga kraft, men de därvid föreslagna torrläggningsarbetena hava icke inom föreskriven tid slutförts, varför de därvid träffade bestämmelserna åter förlorat sin laga verkan. Det har av flera skäl befunnits nödvändigt eller lämpligt att helt omarbeta de äldre förslagen till ifrågavarande markers torrläggning.

Å nivåkartan äro de till uppgrävning ~~ifrågasatta~~ avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D för ena grenen av huvudavloppet, B-E-F för andra grenen av huvudavloppet samt E-G-H-I-K och D-Da för sidodiken. Utmed D-Da skall dessutom uppläggas en skyddsvall, som å nivåkartan utmärkts med dubbel grön linje, och har diket D-Da ~~till~~ i första hand till uppgift att lämna för vallen erforderligt materiel. Grenen B-C-D utgör avlopp från en omedelbart söder om torrläggningsområdet belägen mindre sjö eller tjärn, benämnd Ullstorpsjön. Då det var att förvänta, att den i fråga satta fördjupningen av avloppet skulle komma att påverka vattenförhållandena i denna sjö till skada för ett c:a 3.5 km. norr om sjön beläget vattenverk benämnt Glättestorp, har undertecknad Hård i egenskap av biträdande förrättningsman verkställt särskild utredning om, dels vilka åtgärder, som bliva erforderliga för att hindra sådan skadas uppkomst och dels huruvida och under vilka förutsättningar företagets utförande skulle kunna medföra båtnad för vattenverket i fråga, vilken utredning medföljer detta utlåtande som bilaga M.

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna hava dels uttagits å Generalstabens karta och dels uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A		28.4 km²
" " "	D	6.72 "
" " "	E	20.2 "

Vattenstånden i Ullstorpsjön hava i fråga om h.v.y. och m.v.y. erhållits genom avvägning av uppgivet högsta kända resp. vanligt vattenstånd.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 0.120 m³ pr sek. och km² och medelvattenmängden under vegetationsperioden till 0.010 m³ pr sekund och km².

På grundval av de sålunda erhållna vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av den därav beroende marken, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därinnanför liggande mark torde komma till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande jordförbättringen hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt

förenämnda längd förbättrade marken skall hänföras till trenne av varandra oberoende torrläggningssamfälligheter, benämnda "Stora samfälligheten", "Samfälligheten I-K" och "Samfälligheten C-D". Vilka ägofigurer och fastigheter, som ingå i de olika samfälligheterna, framgår av kostnadsfördelningslängden. Samfälligheten I-K skall bekosta ~~upptagandet av~~ avloppet I-K, och Samfälligheten C-D skall bekosta avloppen C-D och D-Da ävensom skyddsvallen D-Da och dammen vid D. Stora samfälligheten skall bekosta alla övriga avloppssträckor.

Skäl till uppdelning av de två mindre samfälligheterna i olika avdelningar förefinnas ej. För utrönande om sådan uppdelning bör ske i fråga om Stora samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil. P. Härav framgår att samfälligheten bör uppdelas på tre olika avdelningar, benämnda I, II och III. Vilka ägofigurer, som ingå i de olika avdelningarna, framgår av förenämnda bil.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av stora samfällighetens uppdelning på olika avdelningar betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. Det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för fördjställpunkt angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av två ägovägsbroar på sätt och plats, som av kostnadsförslaget samt uppsättad typritning närmare framgår.

Dessutom skola befintliga broar genom allmänna vägen Vångaby—Disarås vid E och 120 meter söder om E genom Skånings härads vägstyrelses försorg ombyggas på sätt vägstyrelsens ordförande i till syneprotokollets § 12 taget yttrande föreslagit, varvid skall beaktagas dels att botten i det nya genomloppet vid E skall ligga högst 8.00 meter över det å bilagda profilritningar angivna jämförelseplanet och dels att arbetet bör så bedrivas att obeändrat genomlopp för vattnet förefinnes senast sex månader efter det torrläggningsföretagets utförande påbörjats och meddelande härom kommit vägstyrelsen tillhanda. Dock skall vägstyrelsen icke vara skyldig hava genomloppet färdigt förrän tre månader förflutit efter det avloppssträckan B–E genom företagets försorg färdigställts. På grund av detta åtagande skall vägstyrelsen jämväl bekosta förenämnda genomlopps ombyggnad ävensom upptagande av nytt avlopp utmed vägens uppströmsida mellan de nuvarande avloppen och till de dimensioner, som å bifogade profil- och sektionsritningar angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Skada därom nu framhållit att skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 14 kronor 96 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till varje samfällighets totala förbättringsvärde efter, i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna procenttal. Inom varje samfällighet skola sedan dessa kostnader fördelas efter samma grunden som för grävningskostnaderna avgivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av de sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 2 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att dammen vid punkt D skall utföras i enlighet med det som alt. damm av trä i tillträdande förrättningsmannens utredning betecknade förslaget;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid fastställd entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet;

att arbetena må begynna, då sedan detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1934;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, samt

att det skall benämnas "Månsholmens dikningsföretag av år 1929".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Månsholmen den 11 mars 1929.

I tjänsten
Sten Hallin

A. H. Hörnd
bitr. förrättningsmän
Karl Engström Gust. Svensson

Bilaga P

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje krønas jordförbättring)
				A-4+50		4+50-B-C		B-E-39+50		E-G-H		39+50-F		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	2	27	-													
	3-4	63	50													
	11	10	-													
	12-17	998	50													
I		1099	-	1090	-									1090	-	0.991
	5-9	721	-													
	18-22	341	20													
	23-24	286	50													
	48b-56	1775	-													
	61-67	598	-													
	68-73	999	-													
	74-76	536	-													
	77-80	539	50													
	83-94	1909	-													
	95-96	13	-													
	103-106	309	-													
II		8027	20	50	-	2535	-	1980	-	240	-			4805	-	0.598
III	97-102, 107	656	-			20	-					630	-	650	-	0.990
I+II		9126	20											5845	-	0.640

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Andel i % ~~Littera å kartan~~ mellan kostnaden	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stora samfälligheten.				
1/4	1¹		Jutebo F.A. Johansson	–	2	81.-	108.-
1/2	1¹		Söåbacken Linus Vinroth	–	3-9	1017.50	1802.-
	2		Västervånga Bruksg. Rich. Mann	–	11	20.-	30.-
1³	avs.		Asstorp (Nordleet) ~~Gustaf~~ Mann	sök.	12-22	2888.30	4228.-
1¹	1		~ S.A. Ljungsten	–	23-24	599.50	886.-
1²	118/181		Månsholmen Ragnar o Frans Blad	sök.	48b-56	3001.-	4776.-
1³	25/181		~ Dens.	~	61-67	1298.-	1896.-
3³			{Gammalstorp Skattetomten} Dens.	~	68-73	1251.-	2250.-
3²			~ Albert Persson	~	74-76	1072.-	1608.-
1⁴	21/181		Månsholmen Karl Bergstrand	~	77-80	1530.50	2070.-
1²			Gammalstorp Västerg. Jenny Ryckberg	~	83-94	3459.-	5368.-
2²			~ Sörg. Dens.	~	95, 96	117.-	130.-
2³			~ ~ Aug. Johansson	~	97	75.-	80.-
1³			~ Västerg. Dens.	~	98-107	3347.-	4307.-
		65.373	Summa			19756.8	29539.-
			Samfälligheten J-K.				
1²	118/181		Månsholmen Ragnar o Frans Blad	sök.	57-60	903.50	1241.50
1⁴			~ Karl Bergstrand	~	81-82	609.-	828.-
		3.722	Summa			1512.50	2069.50
			Samfälligheten C-D.				
1¹	1		Asstorp N. A. Sjunnesson ~~S.A. Ljungsten~~	–	25-29	1551.-	2526.-
1²	avs.		~ (Sjötorpet) Karl Persson	sök	30-38	1784.-	4082.-
1⁷	9/1810		Månsholmen Ragnar o Frans Blad	~	39	75.-	100.-
1⁵	16/181		~ Des.	~	40-44	1682.50	2666.-
1²	118/181		~ Des.	~	45-48a	423.-	766.-
		30.905	Summa			5515.50	10140.-
		100.000					

Bilaga D

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Avdelningar I	II	III		Dikessträcka J-K	D-Da C-D	företagets utförande: Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Syneförrättningen Kr.	öre
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27.-	26.-						26.-	0.402	2	21
784.50	60.-	431.-					491.-	6.656 0.927 7.583	41	68
10.-	9.-						9.-	0.139		76
1339.70	945.-	204.-		84.89			1149.-	14.594 3.161 17.745	97	53
286.50		171.-					171.-	2.641	14	51
1775.-		1063.-		213.65			1063.-	16.417	90	23
598.-		358.-					358.-	5.529	30	39
999.-		597.-					597.-	9.220	50	67
536.-		321.-		33.96			321.-	4.958	27	25
539.50		323.-		34.18	bet. 20/3		323.-	4.988	27	41
1909.-		1144.-		121.78			1144.-	17.667	97	10
13.-		8.-					8.-	0.124		68
5.-			4.-	61.14			4.-	0.062		34
960.-		185.-	626.-				811.-	3.857 9.668 12.525	68	84
9782.20	1040.-	4805.-	630.-	8674.20			6475.-	100.000	549	60
338.-					328.-		328.-	60.682	18	99
219.-					212.-		212.-	39.318	12	31
557.-					540.-		540.-	100.000	31	30
975.-						922.38	922.38	21.083	54	78
2298.-				163.60		2174.03	2174.03	49.692	129	11
25.-				96.22		23.67	23.67	0.541	1	40
983.50						930.43	930.43	21.267	55	26
343.-						324.49	324.49	7.417	19	27
4624.50						4375.-	4375.-	100.000	259	82
975.- 5649.50										

Mårsholmen den 11 mars 1929

Sven Hallin

Gust. Svensson Karl Engström

J. Mann	84.89 – 2.50	82.39	bet 20/3
R.-F. Blad	328.86 – 22.–	306.86	
Alb. Persson		33.96	bet 20/3
Karl Bergstrand		46.49	bet 20/3
Jenny Lyckberg		121.78	
Aug. Johansson		61.14	
Karl Persson	163.60 –5.–	158.60	

65.

ARVODESRÄKNING

ör laga syneförrättning angående "Måns Holmens dikningsföretag av år 1929" i Norra Vånga socken och Skaraborgs län,

pprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{>15}{\frac{10-15}{<10}}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			~~4~~	—		
		övriga regalark		1,00				
		För kartas kopierande till konceptkarta					47	35
		Överföres					55	85

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					55	85
1928.		**Avvägning:**						
sept.	3-5	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 dagar	2½	12,00	30	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ……… punkter pr har ……… har						
		avvägda punkter st.						
		i annan mark, medelantal ……… punkter pr har ……… har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.		2,50				
		i annan mark „		5,00			30	–
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 66 ar, st.	108	0.07	7	56		
		har	71.26	0.06	4	28	11	8
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	108	0,03	3	24	3	24
		Markvärdering,						
aug	30	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 dagar	1	12,00	12	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	3.9	1,50	5	85		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	105	0,06	6	30		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	105	0,12	12	60	40	7
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.	0.8	3,00	2	40		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	4.3	3,50	15	05		
		b) antal ritningar st.	3	3,00	9	-	26	4
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „	12	0,15	1	80		
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	66	0,25	16	50		
		tillägg för m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	57	0.06	3	42		
		„	6	0.04	0	24	21	9
		„						
1928. okt.	18	**Hydrografisk utredning,** § 24, ~~grundbelopp~~ dagar „	1		12	–		
		för vattenområdets areal $km.^2$		0,02				
							12	–
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	4.6	3,50	16	10		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	4.0	1,00	4	–		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „						
		nämligen 2 m^2 sektion på „	3.5	1	3	50		
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00			23	6
		Överföres					225	

1	2	3	4	5	6		7		
		Överfört					225	69	
		~~**Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 27, grundbelopp~~			1	—			
		~~tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan~~ cm.		0,03	—		—		
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—			
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	—		3	=	
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.	0.5	2,50	1	25			
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.							
		nämligen .... m² sektion på „							
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4.1	4,00	16	40			
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.							
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			3	50			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			11	39	32	54	
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36							
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet							
		b) för detaljerad kostnadsberäkning							
		c) för grundförstärkning m²							
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00					
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	3	1,00	3	–			
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4	–			
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50					
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			7	–	
		~~**Införande av höjdsiffror å plankartan,** § 39~~ „		0,01					
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50			
		för varje ersättningsbelopp st.	17	0,25	4	25	5	75	
		Utlåtande ~~och betänkande,~~ § 43 sid.	10	3,00			30	–	30.-
1928 aug.	27								
okt.	31	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 44, mom. 1, dagar	3	12,00			36	=	
1929 [illegible]	11								
		Särskild utredning, § 44, mom. 2. rörande vattenverk dagar	1	12,00			12		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 „	2	12,00			24	–	
1928 okt.	15–	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.** § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00			6	–	
		Översiktskarta § 41					4	–	
		Summa kronor					385	98	385.98
		Lösen för:							
		Kopia av plankartan, § 49,							
		1) 1:sta regalarket			10	50			
		övriga regalark		1,75	—	—			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,							
		skalan 1:4000, medelareal 66 ar ägofigurer st.	108	0.10	10	80			
		har	71.26	0.08	5	70			
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	13			
		Överföres			31	13			

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			31	13		
		3) insättning av höjdlägestal st.	436	0,02	8	72		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	115	0,05	5	75	47	30
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp km.	0.8	5,00	4	–		
		ändring av befintligt avlopp „	4.1	6,00	24	60		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			28	55		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „ Damm vid D			9 6	10 –		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar „	3	5,00	15	–	76	49
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Avskrift av synehandlingarna**, § 55* sid.	52	0,75			39	–
		***Översiktskarta i d:o**, § 41*					4	–
		Summa kronor					166	84
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			12	60		
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistring			10	–	30	60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen					150	–
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					84	80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. B. Bladdy.	3	5.–	15	–		
		~~*Lösen för utdrag ur mantalslängd*~~ K. Persson	1	„	5	–		
		R. Mann	½	„	2	50	22	50
		Summa kronor					287	90
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					385	98
		Lösen för kopior och avskrift					166	84
		Övriga förrättningskostnader					287	90
		Summa kronor					840	72

Den, som icke åtnöjes med ~~denna~~ räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställ genom stämning till Skånings *häradsrätt.*

[illegible] *den* 11 mars *19*29

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Engström Gust. Svensson

Kronor .... kvitteras:

.... den .... 19....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927