Akt nr:

R-E1a-1876

AU$R-E1a-1876

Västerbygdens Vattendomstol 9 JAN. 1931

F nr 995

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 39-1876

Handlingar rörande

Ösans vattenavledningsföretag av år 1929

i Frösve, Binnebergs, Odensåkers
och Horns socknar av Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1929
av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

VB Avd III 140:3 nr 8

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Braxtorp m. fl. nummer i Frösve, Binnebergs, Odensåkers och Hömbs socknar av Skaraborgs län genom sänkning av vattenståndet i ån Ösan.

Den 25 oktober 1928 i Binnebergs kommunalrum.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna, bil. A^{I-IV} och dels varit införd i 'Skaraborgs Läns Annonsblad' bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen G. Björkman, Hökatorp Götene, och Sven Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara.

Sökandena:

Sven Jonsson äg. Braxtorp 1', 3' och 4' samt Skattegården 2'
övriga delägare: Jenny o Signe Jonsson bil. 5^{II}

Oskar Jonsson äg. Binneberg Backgården 4 21, 22 o 25

Av övriga sakägare:

2.

Kontraktsprosten J. Svarrén såsom konsistoriiombud enl. förordnande bil. D.

Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enligt förordnande bil. E.

Eskil Fredell, ägare av kronoegendomen Stora Bredg. 7^1 och 8^1

Anders Johansson äg. Stora Åna 5^3

Vilhelm Nilsson " " " 5^{11}

Sigfrid Nilsson " " " 5^7 samt Torkelsg. 1^3

Johan ~~Otto~~ Karlsson och Arvid Persson äg. gemensamt Stora Skomakareg. 3^5, den förre dessutom N. Bossg. 12^4 ^{6} Ågården 4^2 och den senare del i Skomakaregården 3^6 o. Per Svensg. 9^5 norra Bossg. 12^2

Johan Nyberg äger del i " 3^6 samt avs. Åkeka 4:2

Oskar Berggren " samt hela Bossgården 6^2 och 6^7 avs. från Skomakareg. ~~Kostgården~~ kallad Lillängen 3^{13}

Gustaf Andersson D.7 " Stora Ågården 4^3 m.fl. " " Oskarsro 11^{11}

Anders Larsson " avs. från " kallad Ängen 4:1

samt " " Skomakareg. " " " 2

Johan Sigfrid Svensson äg. Stora Ågården 4^7 samt del i " 4^6 (sämje delat)

~~Adolf Larssons sterbh.~~ och hela Bossg. 6^5

Sonja och Alice Larsson äg. Stora Torkelsg. 1^8 genom Einar Karlsson enl. fullmakt bil. F^{I}

Aug. Karlsson äg. Stora Torkelsg. 1^2 och 1^6 samt Bossgården 6^6 och Norra Bossg. 12^3 genom Einar Karlsson enl. fullmakt bil. F^{II}

Robert Svensson äg. Skräddareg. 17^2

Johannes Persson " jämte Helga Persson, ~~och~~ Anna Setterman och Arturs Andersson Skräddareg. 2^2

Johannes Persson arrenderar dessutom Stora Prästbordet 14^1

Albert Andersson äg. Stora Postgården 11^9

Johan Albert Andersson " " Mästmatsgården $10^{2,3\ o.\ 8}$

Aug. Andersson sterbh. äg. Nils Matsg. 10^{9} (Ljungberg n:o 1)
samt Bossg. 6^{8} (Bossgårds torp)
och f.d. soldatboställe till Torkelsg.
Svensson utbrytnings jord Stom 24^{1}

Erik Tärning deläg. i Bossg. 6^{4}

Sixtus Johansson äg. Per Svensg. 9^{4}

~~Lauff Anderssons sterbh.~~ Gunnar Andersson äg. — " — 9^{3} och
Sjögården 4^{13} (hälften
ägs av Hilma Andersson)

Justus Olsson som tillsammans med Gustaf
Olsson äg. Per Svensg. 9^{12} och 9^{10} samt
K. A. Johansson Litteg. 13^{8}, 13^{6} o 13^{8} o Sjögården 4^{12}

Otto Karlsson äg. Norra Bossg. 12^{5} ~~samt~~
del i förenämnda Skomakareg. 3^{5}
och Sjögården 4^{2} genom Karl Karlsson
enl. fullmakt bil. F^{III}

Aug. Andersson d.ä. sterbhus äg. Litteg. 13^{5}, 13^{2}, 13^{9} samt
Per Svensg. 9^{13}
genom Edvin Andersson enl. full-
makt. bil F^{IV}

Lorentz Johanssons sterbh. äg. Ektorp 1^{1} genom
deläg. Arvid Lorentzson ~~(övriga deläg.~~;
och Gunnar — " — (övriga delägare
Amanda Johansson, Anna, Lydia Johans-
son samt Aron Lorentzson, samt-
liga myndiga)

Henrik Johansson äg. L:a Ris Matsg. 4^{2} o 4^{4}
samt Brunnberg Nolg. 2^{7}

Henning Berglund äg. L:a Ris Matsg. 4^{5}
Einar Johansson " St. " Lars Bengtsg. 2^{3}
Karl Emanuelsson " " " Andre Nolg. 4^{2}
~~Johan Karlssons sterbh. " " " Nolg. 1^{4}~~
~~genom deläg. Hans~~

Mathilda och Selma Johansson äg. Nolg. 1^{5}
Svante Svensson äg. Nolg. 1^{6} Litteg. 6^{2} samt
Stora Gustafsg. 3^{5}

Per Johan Andersson och Anna Kristina Andersdotter äg. Nolg. 1^{8} genom
Johan Jonsson enl. fullmakt bif. F^{I} och F^{II}

Karl Andersson äg. Stora Gustafsg. 3^{3} o 3^{4}
A. Fredell " Öna 1^{1} och Binneberg
Nolg. 2^{6}

Hjalmar Svensson, Axel Dahl, Oskar Johansson
och Rasmus Andersson äga gemensamt
Råstad 2^{1}

Karl Jonsson äg. Odensåker Mellang.
Johan Larsson " Binneberg Nolg. 2^{8} so
" Backg. 4^{8}, 4^{12}, 4^{16} o 4^{20}
" Stammen 5^{1}

Karl Johansson äg. " Nolg. 2^{4} och 2^{5}
Sven Karlsson äg " " " "
Aug. Svensson äg. " Sörg. 1^{2} och 1^{4}
Albert Andersson " " " 1^{5} samt
" Bredg. 3^{12}
Verner Ahlstrand " " Sörg. 1^{6}
L. J. Karlssons sterbh. " " " 1^{8} genom
delägare Karl Löfgren (övriga delägare: Jungfr. Karlsson, Nils Bengtsson,
Karl Bengtsson, Frans Löfgren
Amanda Olsson)

Karl Löfgren äg. Binneberg Sörg. 1^{9} o 1^{10}
Bernhard Gustafsson " " Bredg. 3^{2}
Linnart Fraborg " " " 3^{4} och 3^{22} samt
" Backg. 4^{9}, 4^{13}, 4^{17}
Karl Mortén " " Bredg. 3^{5}
Aug. Järnkvist " " " 3^{8}
Ernst Andersson " " " 3^{21}
Oskar Jonsson " " Backg. 4^{21}, 4^{22} o 4^{25}
Olof Larsson " Kärrtorp 1^{2}
Vilhelm Åvan " " 1^{9} och 1^{10}

Frans Ekström äg. Frösve Hammen 3^{7} och 3^{8} samt
Frösve 11^{2}
Ernst Gustafsson äg. " 11^{6} och 11^{8}
Johan Johansson " " 11^{4}
Verner Larsson arr. " Nolg. 2^{27} Frösve Nolg. 2^{12}
Alfr. Johansson deläg. i " Hammen 3^{2}, samt
Ytra Vätterg. 1^{2}, 1^{3} och 1^{6}
Paul Frösling deläg. i Frösve Hammen 3^{7}
(övriga deläg. Lydia Andersson, Bertil,
Anna, Georg, Ragnar, Maria
och Astrid Frösling, den sist nämnde
omyndig, förmyndare Karl Frösling)
Georg Frösling (se ovan)
Karl Johansson äg. Haljatorp 1^{5}
Ernst Vallin deläg. i Bårstorp 1^{6} och 1^{7}
Varner Johansson äg " 1^{2} samt
förmyndare för Greta, Erik Ahlstrand
~~de~~ deläg. Bårstorp 1^{3} (övriga deläg:
Aug. Gustafsson o Assar Ahlstrand)
samt Bårstorp 1^{12} (övriga delägare: Assar Ahlstrand)
Axel Gustafsson äg. Ytra Mellang. 3^{4}
Södra Vadsbo Härads Vägstyrelse genom
ordföranden Alfred Johansson.

---

§ 1

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade förordnandet som hade lydelse enl. bilaga G^{I}.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profiler över avloppet Kärsjöån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade på sänkning av ån Ösan och upptagande av nödiga sidodiken så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt säkerställas mot översvämning.

§ 5

Det upplystes att bron över Ösan vid Horn byggdes år 1921 och bron över Ösan vid Frösve (Store Bro) år 1924. Den förra är byggd på träpålar och den senare på rustbädd.

Vägstyrelsens ordförande uppgav att han sannolikt kunde anskaffa till förrättningen ritningar över broarnas konstruktion.

Landsvägsbron vid Korpralsgården (11+80) var byggd 1876.

Landsvägstrumman öster om Store Bro är byggd år 1924.

Valvbron vid påle 70 är byggd av sjösänkningsföretaget på 1880-talet.

Landsvägsbron vid Luttran (påle 0) är skattades byggd av sjösänkningsföretaget på 1880-talet

Landsvägstrumman vid 159+30 torde vara byggd före år 1880, likaså trumman vid Frösve kyrka.

Vägstyrelsens ordförande yrkade att torrläggningsföretaget skulle ombesörja alla arbeten för förenämnda genomlopps fördjupning med undantag för de arbeten, som eventuellt skulle komma att erfordras å broarna över Ösan, vilka Vägstyrelsen själv önskade ombesörja.

§ 6

Arvid Lorentzon Anders Larsson A. Fredell, Verner Ahl-strand, J. S. Nilsson P. J. Andersson A. G. Andersdotter ~~Paul Fröslung~~ och Paul Fröslung förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att även deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, varom särskild skrivelse upprättades, bil. 7.

§ 7

Aug. Jänkvist och Johan Larsson motsatte sig den ifrågasatta ändringen av Kärrtorpsbäcken från påle 71 och yrkade att den gamla vattengången skulle följas.

§ 8

Sixtus Johansson, Einar Johansson Karl Andersson, Mathilda och Selma Johansson, Karl Jansson & Henning Berglund, Oskar Johansson, Lorens

Andersson och Hjalmar Svensson befarade att företaget skulle medföra ökade översvämningar å deras nedanför belägna marker samt yrkade att företaget, i så fall skulle ersätta eller avhjälpa skadan.

§ 9

~~Som intet vidare~~ Kontraktsprosten J. Svanén vitsordade nödvändigheten av bättre torrläggning av Hjorns prästgårds av Ösan beroende marker och ville för egen del tillstyrka sådana åtgärders genomförande.

Prästgårdens arrendator önskade också att dylika åtgärder genomfördes.

§ 10

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jordnyttoskattningen av synemännen verkställts och förslag till vattenavledningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas i Brunnebergs folkskola torsdagen den 21 mars 1929 klockan 15, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

J

Tjänsten
Sven Wallin

Biträdande gode män:
E. Hultman A. Hammarström

Den 21 mars 1929 i Bunnebergs folkskola
Närvarande: Förestående skiftesmän och följande sakägare:
Karl Jonssons sterbhus genom Sven Jonsson enl. fullmakt bil. 9 II
Verner Johansson
Emil Vallin
Verner Larsson
Johan Larsson
Oskar Jonsson
Aug Hjärnkvist
Karl Mörtin
Karl Löfgren
Aug. Svensson
Sven Karlsson
Henrik Johansson
Oskar Johansson
Lorenz Andersson
A. Fridell
Adolf Andersson
A. E. Johansson
Karl Andersson
Anna och Per Johan Andersson genom Johan Jonsson
Selma Johansson
Johan Karlssons sterbhus genom Henrik Johansson
Karl Emanuelsson
Einar Gustafsson

Henrik Johansson
K. Johan Karlsson
Arvid Persson
Sixtus Johansson
Gustaf Andersson
Anders Larsson
Johannes Persson
Kontraktsprosten K. J. Svarén såsom konsistorieombud enl. företeende bil. D.
Albert Andersson
Robert Svensson
P. J. Timan
Sigfrid Nilsson
Anders Johansson
Albert Andersson Postgården
Arvid Lorensson såsom ombud för K. Johanssons sterbhus enl. fullmakt bil. G III
Paul och Georg Fröslius

§ 11

Henric Johansson, A. E. Johansson och Adolf Andersson förenade sig med sökanderna till förrättningen och yrkade på på fördjupning av det i gränsen mellan Rådstad och Rör befintliga diket, så att även deras mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, vilket yrkande skriftligen bekräftades, bil. H.

§ 12

Förelades det sedan förra sammanträdet uppsattade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 13

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga N.

§ 14

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar ~~samt~~ utsågs synemannen Oskar Jonsson, Backgården, Bünneberg pr Frösön.

§ 15

Att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågs synemannen Sven Jonsson, Bräcktorp.

§ 16

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den uppsattade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till akt förvaranden.

§ 17

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Sven Hallin

A. W. Björkman

Bilaga A^{I}

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Braxtrop m. fl. hemman i **Frösve, Binnebergs, Odensåkers, och Horns**
sock~~en~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken **och**
sänkning av ån Ösan
kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ~~hos~~ **i Binnebergs kommunalrum**
tors-dagen den **25 okt.** 19**28** klockan **11**
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Frösve socken: Braxtorp, Klia Mellomgården och Västergården, Bårstorp, Häljatorp, Välsåsen, Frösve Nolgården och Stommen samt Frösve n:r 11.

I Binnebergs socken: Kärrtorp samt Binneberg Nolgården, Sörgården, Bredegården, Bäckgården och Stommen.

I Odensåkers socken: Lilla Rör Korpralsgården, Jonsgården och Mattsgården, Stora Rör Lars Bengtsgården, Nolgården, Andre Nolgården, Lillegården, Gustafsgården och Sörgården, ävensom Öna och Råstad.

I Horns socken: Horn Bredegården, Åna, Skomakaregården, Ågården, Torkilsgården, Skräddaregården, Postgården, Nils Mattsgården, Bossgården, Per Svensgården, Norra Bossgården, Lillegården och Prästbolet ävensom utbrytningsjordarna Horn n:r 23-29.

Skara ~~den~~ 3 oktober 1928.
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Horns
sockens kyrka den 7 okt. 19 28 betygas:
Rudolf Isaksson

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 3 okt. 1928

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga A. II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Braxtorp m. fl. hemman i Frösve, Binnebergs, Odensåkers (och Horns) sock~~en~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och sänkning av ån Ösan kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Binnebergs kommunalrum torsdagen den 25 okt. 1928 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
I Frösve socken: Braxtorp, Klia Mellomgården och Västergården, Bårstorp, Häljatorp, Välsåsen, Frösve Nolgården och Stommen samt Frösve n:r 11.
I Binnebergs socken: Kärrtorp samt Binneberg Nolgården, Sörgården, Bredegården, Backgården och Stommen.
I Odensåkers socken: Lilla Rör Korpralsgården, Jonsgården och Mattsgården, Stora Rör Lars Bengtsgården, Nolgården, Andre Nolgården, Lillegården, Gustafsgården och Sörgården, ävensom Öna och Råstad.
I Horns socken: Horn Bredegården, Åna Skomakaregården, Ågården, Torkilsgården, Skräddaregården, Postgården, Nils Mattsgården, Bossgården, Per Svensgården, Norra Bossgården, Lillegården och Prästbolet ävensom utbrytningsjordarna Horn n:r 23-29.

Skara den 3 oktober 1928.
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Frösve sockens kyrka den 7 okt. 1928 betygas:

Rudolf Johansson

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 3 okt. 1928

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

B:i k-a.

14.

Bilaga A III

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Braxtorp m. fl. hemman i Frösve, Binnebergs, Odensåkers och Horns) (sock~~en~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och

sänkning av ån Ösan

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid

sammanträde ~~hos~~ i Binnebergs kommunalrum

tors-dagen den 25 okt. 1928 klockan 11 11

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Frösve socken: Braxtorp, Klia Mellomgården och Västergården, Bårstorp, Häljatorp, Välsåsen, Frösve Nolgården och Stommen samt Frösve n:r 11.
I Binnebergs socken: Kärrtorp samt Binneberg Nolgården, Sörgården, Bredegården, Backgården och Stommen.
I Odensåkers socken: Lilla Rör Korpralsgården, Jonsgården och Mattsgården, Stora Rör Lars Bengtsgården, Nolgården, Andre Nolgården, Lillegården, Gustafsgården och Sörgården, ävensom Öna och Råstad.
I Horns socken: Horn Bredegården, Åna, Skomakaregården, Ågården, Torkilsgården, Skräddaregården, Postgården, Nils Mattsgården, Bossgården, Per Svensgården, Norra Bossgården, Lillegården och Prästbolet ävensom utbrytningsjordarna Horn n:r 23-29.

Skara den 3 oktober 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Odensåkers sockens kyrka den 7 okt. 1928 betygas:

K. A. Björkman.

Kyrkoh.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 3 okt. 1928

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Öss k-a.

15.

Bilaga A IV.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Braxtorp m. fl. hemman i Frösve, Binnebergs, Odensåkers och Horns ~~socken~~ socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och sänkning av ån Ösan kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Binnebergs kommunalrum torsdagen den 25 okt. 1928 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
I Frösve socken: Braxtorp, Klia Mellomgården och Västergården, Bårstorp, Häljatorp, Välsåden, Frösve Nolgården och Stommen samt Frösve n:r 11.
I Binnebergs socken: Kärrtorp samt Binneberg Nolgården, Sörgården, Bredegården, Backgården och Stommen.
I Odensåkers socken: Lilla Rör Korpralsgården, Jonsgården och Mattsgården, Stora Rör Lars Bengtsgården, Nolgården, Andre Nolgården, Lillegården, Gustafsgården och Sörgården, ävensom Öna och Råstad.
I Horns socken: Horn Bredegården, Åna, Skomakaregården, Ågården, Torkilsgården, Skräddaregården, Postgården, Nils Mattsgården, Bossgården, Per Svensgården, Norra Bossgården, Lillegården och Prästbolet ävensom utbrytningsjordarna Horn n:r 23-29.

Skara den 3 oktober 1928.
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Binnebergs sockens kyrka den 14 okt. 1928 betygas:

K. A. Björkman
Kyrkoh.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 3 okt. 1928

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Braxtorp m. fl. hemman i Frösve, Binnebergs, Odensåkers och Horns socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och sänkning av ån Ösan kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Binnebergs kommunalrum torsdagen den 25 okt. 1928 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Frösve socken: Braxtorp, Klia Mellomgården och Västergården, Bårstorp, Häljatorp, Välsåsen, Frösve Nolgården och Stommen samt Frösve n:r 11.

I Binnebergs socken: Kärrtorp samt Binneberg Nolgården, Sörgården, Bredegården, Backgården och Stommen.

I Odensåkers socken: Lilla Rör Korpralsgården, Jonsgården och Mattsgården, Stora Rör Lars Bengtsgården, Nolgården, Andre Nolgården, Lillegården, Gustafsgården och Sörgården, ävensom Öna och Råstad.

I Horns socken: Horn Bredegården, Åna, Skomakaregården, Ågården, Torkilsgården, Skräddaregården, Postgården, Nils Mattsgården, Bossgården, Per Svensgården, Norra Bossgården, Lillegården och Prästbolet ävensom utbrytningsjordarna Horn n:r 23—29.

Skara den 3 oktober 1928.

SVEN HALLIN.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad den 5 oktober 1928 betygas:

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i Binnebergs kommunalhus torsdagen den 25 oktober 1928 kl. 11, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Braxtorp m. fl. hemman i Frösve, Binnebergs, Odensåkers och Horns socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

✓ 1. Sven Jonsson Braxtorp Frösve
2 Axel Gustafsson Klia Mellomg. –
3 Frans-Alfred och Aug. Johansson Klia Västerg. –
✓ 4 Verner Johansson Bårstorp –
✓ 5 John och Emil Vallin Bårstorp –
6 Aug. Johansson – –
7 Mårten Svensson Höjatorp –
8 Karl Johansson – –
9 Oskar Svensson Vålsåsen –
10 Frans Ekström Frösve –
11 Herman Karlsson – –
12 Ernst Gustafsson – –
13 Johan Johansson – –
14 Svante Augustsson – – ✓
15 Frans Ekström – –
16 Svante Augustsson – Stommen –
17 Ernst Andersson – – –
✓ 18 John Fröslinds st. – – –
19 Bröderna Johansson – – –
20 Aug. Johansson – Nolg. Väring
Bankällen

18.

v21	Verner Larsson	Frösve	Nolg.	Våring	
22	Herman Karlsson	~	~	~	✓ 22
23	Karl Vibom	~	~	Frösve	
24	Oskar Karlsson	~	~	~	
25	Alfred Johansson	~	~	~	
26	Axel Jonsson	~	~	~	
27	Ernst Andersson	~	~	~	✓ 27
28	Vilhelm Svan	Kärrstorp		~	
29	Sanfrid Ahlson	~		~	
30	Olof Larsson	~		~	
v31	Johan Larsson	Stammen		~	samma person
32	Johan Larsson	Bunneberg	Backg.	~	
v33	Oskar Jonsson	~	~	~	
34	Johan Larsson	~	~	~	
35	Ernst Andersson	~	Bredg.	~	
36.	Albert Andersson	~	~	~	
v37	Aug. Järnkvist	~	~	~	
v38	Karl Mörtin	~	~	~	
39	Linnart Tunborg	~	~	~	
40	Bernhard Gustafsson	~	~	~	
v41	Karl Löfgren	~	Sörg.	~	
42	Lars Johan Karlsson st.	~	~	~	
43	Verner Ahlstrand	~	~	~	
44	Albert Andersson	~	~	~	
v45	Aug. Svensson	~	~	~	
v46	Sven Karlsson	~	Nolg.	~	
47	Johan Larsson	~	~	~	
48	Henrik Johansson	~	~	~	✓
49	Karl Karlsson	Nolg.	Odensåker	Våring	
50	Karl Johansson	Mellang.	~	~	
51	Krans		~	~	
52	Karl Andersson	~	~	~	
53	Johan Gren	Råstad	~	~	
54	Johan Johansson	Nolg.	~	~	

55.	Lina Johansson	Nolg.		Odensåker		Väring	
56	Hjalmar Svensson, Axel Dahl, Oskar Johansson o Lorens Andersson	Råstad			-	-	
57.	A. Fridell	Öna			-	-	
58.	Matilda Johanssons st.	Rås	St.	Sörg.	-	-	
59	Adolf Andersson	-	-	Nolg.	-	-	✓
60	Axel Emil Johansson	-	-	-	-	-	
61	Valdemar Ekstedt				-	-	
62	Svante Svensson	-	-	Gustafsg.	-	-	
63	Karl Andersson	-	-	-	-	-	
64	Svante Svensson	-	-	Lillg.	-	-	
65	Anna och Per Johan Andersson	-	L:a	Nolg.	-	-	
66	Axel Emil Johansson	-	St.	-	-	-	✓
67	Svante Svensson	-	-	-	-	-	
68	Matilda o Selma Johansson	-	-	-	-	-	
69	Johan Karlssons st.	-	L:a	-	-	-	
70	Johan Karlssons st.	-	St.	-	-	-	
71	Karl Emanuelsson	-	St:a	Andre Nolg.	-	-	
72	Axel Johan Hallberg	-	St.	-	-	-	✓
73	Einar Gustafsson	-	-	Lars Bengtsg.	-	-	
74	Adolf Andersson	-	-	-	- -	-	
75	Henning Berglund	-	L:a	Matsg.	-	-	
76	Henrik Karlsson	-	-	-	-	-	
77	Lars Johan Larsson	-	-	-	-	-	
78	Henrik ~~Karlsson~~ Johansson antecknad för H. Karlssons [illegible]	-	-		-	-	
79	Matilda Johanssons st.	-	-	Jonsg.	-	-	
80	Helena Anderssons st.	-	-	Korpralg.	-	-	
81	Johan Hallberg	Horn		Per Svensg.		-	
82	Aug. Andersson d. ä. st.	-	-	-		-	
83	Gustaf Andersson	Toskilsg.				-	
84	Aug. Andersson d. y.	Horn		Pållsg.		-	
85	Gustav och Justus Olsson	-		-		-	
86	Aug. Andersson d. ä. st.	-		-		-	
87.	Otto Karlsson	.	-	Norra Borsg.		-	

✓88.	K. Johan Karlsson	Hasv	Norra Berg.	Väring	
89	Aug. Karlsson	~	~ ~	~	
✓90	Arvid Persson	~	~ ~	~	
91	Anders Larsson	~	Ågården	~	
92	Hilma o Gunnar Andersson	~	~	~	
93	K. A. Johansson	~	~	~	
94	Johan Sigfrid Svensson	~	~	~	
95	Justus och Gustaf Olsson	~	Per Svensg.	~	
96	Aug. Andersson d. y.	~	~ ~	~	
✓97	Arvid Persson	~	~ ~	~	
98	Sanfrid Anderssons st.	~	~ ~	~	
✓99	Sixtus Johansson	~	~ ~	~	
✓100	Gustaf Andersson	~	Ågården	~	
101	Erik Tärning	~	Berg.	~	
102	Oskar Andersson	~	~	~	
103	Albert Johansson	~	Skräddareg.	~	
104	Aug. Anderssons st.	~	Nils Mattsg.	~	✓
✓105	Anders Larsson	~	Postg.	~	
106	Richard Larsson	~	Postg.	~	
✓107	arr. Johannes Persson	~	Prästebordet kyrkoherdeb.	~	
108	✓Albert Andersson o ✓Robert ~~Johansson~~ Svensson	~	Skräddareg.	~	[illegible]
109	Aug. Karlsson	~	Torskilg.	~	
110	Ernst Johansson	~	~	~	
111	Larssons st.	~	~	~	
112	Hanna Pettersson	~	~	~	
113	Johan Sigfrid Svensson	~	Ågården	~	
114	Gustaf Andersson d.ä.	~	~	~	
✓115	Anders Larsson	~	Skomakareg.	~	
116	Oskar Berggren	~	~	~	
117	Johan Nyberg	~	~	~	✓
✓118	Arvid Persson	~	~	~	
119	Karl o Otto Karlsson	~	~	~	
120	Gustaf Andersson d.ä.	~	~	~	

✓	121. P. J. Timan	Haren	Åsa	Väring
	122. Verner Karlsson	~	~	~
✓	123 Sigfrid Nilsson	~	~	~
	124 Vilhelm Nilsson	~	~	~
	125 Johan Larssons st.	~	Postg.	~
✓	126 Anders Johansson	~	Skomakareg.	~
	127 Albert Engström	~	Åsa	~
	128 äss. Valdemar Johanssons st.	~	Bredg.	~
	129 Johan Sigfrid Svensson	~	Bossg.	~
	130 Aug. Karlsson	~	~	~
	131 Aug. Anderssons st.	~	~	~
	132 Albert Andersson	~	Nils Mattsg.	~
✓	133 Albert Andersson	~	Postg.	~
	134 Oskar Berggren	~	~	~
	135 Aug. Karlsson	~	Torkilsg.	~
	136 Sigfrid Nilsson	~	~	~
	137 Karl Otto Karlsson	~	Ågården	~
	138 Ordf. i Södra Vadsbo härads vägstyr. Alfr. Johansson			Låstadby

Skara den 6 okt. 1928.

I tjänsten:

Bil. D

22.

Herr Kontraktsprosten m.m. K.J. Svarén.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Braxtorp m.fl. hemman i Frösve, Binnebergs, Odensåkers och Horns församlingar, kommer att hållas i Binnebergs kommunalrum den 25 innevarande oktober kl. 11 f.m. och att ecklesiastika löneboställets Horn n:r 14 Prästbolet av förrättningen beröres, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under ärendets fortsatta handläggning såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda ecklesiastika löneboställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 10 oktober 1928.

Emil Berglund M.G. Rönnquist P.T. Arbman

S.E. Melander

Bil. E 23.

Avskrift.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskontoret.

N:r 1290.

N:r 1291.

Sändes Statens lantbruksingeniör Sven Hallin, Skara, för kännedom. Mariestad i landskontoret den 10 oktober 1928.

Länsstyrelsen.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält kommer syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Braxtorp med flere hemman i Frösve, Binnebergs, Odensåkers och Horns socknar genom uppgrävning av avloppsdiken och sänkning av ån Ösan att handläggas vid sammanträde i Binnebergs kommunalrum torsdagen den 25 oktober 1928 klockan 11 f.m.; och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomarne 2 mantal Horn n:r 7 och 8 Bredegården i Horns socken och 1 mantal Rör Lilla n:r 1 Korporalsgården i Odensåkers socken av det ifrågasatta företaget beröres, härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under ärendets fortsatta handläggning

....

närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 10 oktober 1928.

Axel Ekman.

Nils Åhgren.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

25 - Bil. F I

Fullmakt för Einar Karlsson i N. Bosg. Horn att vid det sammanträde, som hålles i Binnebergs kommunalrum den 25 okt. 1928, i och för torrläggning av vattenskadade marker i Horns m. fl. socknar föra min talan och bevaka mina intressen, hållande jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Torkilsgården Horn den 25 okt. 1928.

Anna Larsson

Förmyndare för Sonja Cristina o

Alice Sofia Larsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:

Hilda Johansson. Teli Karlsson.

Bil. F II

Fullmakt för Einar Karlsson i N. Bossg. Horn att vid de sammanträden, som komma att hållas i och för torrläggning av vattenskadade marker i Horns m. fl. socknar, föra min talan och bevaka mina intressen och håller jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

N. Bosg. Horn den 25 Okt. 1928.

August Carlsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:

CA Johansson. Elsa Johansson.

27.

Bil. F ~~14~~

Fullmakt för Karl Johan Karlsson i N. Bossg. Horn att vid de sammanträden, som komma att hållas i och för torrläggning av vattenskadade marker i Horns m. fl. socknar, föra min talan och bevaka mina intressen och håller jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

N. Bossg. Horn den 25 Okt. 1928

Otto Karlsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:

A Johanson.   Elsa Johansson.

Otto K.

28.

Bil-F IV

Fullmakt

för Edvin Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Baukälla Jakobsg, m. fl. hemman i Värings och Vona socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Per Svensgården den 14 sept. 1928

Olof Andersson Hilda Andersson
Gunnar Andersson Sven Andersson Mathilda Andersson
Ester Andersson Tyra Johansson

Bevittnas:

O Stenholm Gerda Stenholm

VÄSTGÖTATRYCKERIET
HAGERSONN & STENBÄCK
SKARA
1927

29. Bil. F. V

Fullmakt.

Att fostersonen Johan Jonsson St. Nolgf. Rör såsom mitt ombud vid vattenrättssammanträde i Binneberg den 25/10 1928. föra min talan, och påskriva mitt namn, om så erfodras, godkänner jag vad mitt ombud härvid lagligen gör och låter.

St. Nolgf. St. Rör den 24/10 1928.
Per Johan Andersson

Bevittnas av.
Axel Hallberg H Hallberg

30.

Bil. F. VI

Fullmakt.

Att fostersonen Johan Jonsson. St. Nolgf. Rör såsom mitt ombud vid vattenrättssammanträde i Binneberg den 25/10 1928. föra min talan, och påskriva mitt namn, om så erfodras, godkänner jag vad mitt ombud härvid lagligen gör och låter

St. Nolgf. St. Rör den 24/10 1928.
Anna Kristina Andersdotter

Bevittnas av.
Axel Hallberg E Hallberg

(85/1928) 31.

D.& W.D N:o 46-54
1927

Bilaga G I

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

, *varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.*

Mariestad å landskansliet den 30 september 1927.

KR. 2 STÄMPEL 2 KR.
SKARABORGS LANDSKANSLI -7 OKT 1927 KRONOR

KR. 2 STÄMPEL 2 KR.
SKARABORGS LANDSKANSLI -7 OKT 1927 KRONOR

KR. 1 STÄMPEL 1 KR.
SKARABORGS LANDSKANSLI -7 OKT 1927 KRONA

Stämpel Fem kronor.

6.80 bet

D. i M. D. № 46-54.
1927.

SKARABORGS LÄNS
29 SEP. 1927
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Braetorp och Backgården i Frösve och Binnebergs socknar av Skaraborgs län.

~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Väring

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Sven Jonsson

adress Braetorp pr Frösve

Binneberg den 22 sept. 1927

Sven Jonsson

Oskar Jonsson

33.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

Huruvida några fastigheter ytterligare komma att in förrättningen beröras, kan utrönas först genom förrättningsmannens undersökningar.

34.

Bilaga ~~Lg.~~ G II

Fullmakt

för Sven Jonsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Braxtorp m. fl. hemman i Tröme socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Braxtorp den 25 okt. 1928

Jenny Jonsson Signe Jonsson

Bevittnas:

Axel Jonsson J. Hood

VÄSTGÖTATRYCKERIET
HAGERBONN & STENBÄCK
SKARA
1927

III 35.

Bil. G.

Fullmakt

för Arvid Lorentzon eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Attorp m. fl. hemman i Horn socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till .... andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Attorp Horn den 21 mars 1929

L. Johannessons sterbh.
Gunnar Lorentzon Amanda Johansson
Aron Lorentzon
Anna Johansson
Lydia Johansson.

Bevittnas:

Sven Lundell Astrid Kronberg

VÄSTGÖTATRYCKERIET
HAGERBONN & STENBÄCK
SKARA
1927

Bil. H. 36.

Undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökanden till den förrättning, som avser sänkning av ån Ösan för torrläggning av mark tillhörande Braxtorps m.fl. hemman i Frösve m.fl. socknar av Skaraborgs län och yrka vi på företagets utsträckning så att även oss tillhörig mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Undertecknad Verner Ahlstrand yrkar dessutom att ~~sidodiket~~ det vid 49+70 inkommande sidotilloppet skall dragas genom landsvägen vid påle 71 och gå ut i Ösan längre ned.

Binneberg den 25 oktober 1928

Arvid Lorentzson Anders Larsson

A. Fredell Paul Frössling

Vernor Ahlstrand Johan Sigfr. Nilsson

Per Johan Andersson. och Anna Kristina Andersson
genom Johan Wilhelm Jonsson enl. fullmakt bil. F V och F VI

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:

Sven Hallin

G. Björkman J. Lillemenstad

Förestående förening biträdes till alla delar:

Bunneberg den 21 mars 1921
Henric Johansson. A E Johansson

Adolf Andersson

Egenhändiga namnteckningarna ovan bestyrkas:
Sven Hallin
A. Björkman [illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga I.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Odensåkers socken.					
Rör Stora Gustafsg.	3^6		1/4		Valdemar Ekstedt
				1	åker
〃 〃 〃	3^7		1/4		Dens.
				2	åker
〃 〃 Nolgården	1^8		1/16		Anna o Per Johan Andersson
				3	åker
				4	〃
				5	〃
				6	〃
					Summa
〃 〃 Andre Nolg.	4^3		3/16		Axel Johan Hallberg
				7	åker
				8	〃
					Summa
〃 〃 〃 〃	4^4		3/16		Dens.
				9	åker
				10	〃
				11	〃
					Summa
〃 〃 Nolg.	1^7		1/16		Axel Emil Johansson
				12	åker
				13	〃
				14	〃
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
II		98							600	588	-	900	882	-	300	294	-
I	1	31							800	1048	-	900	1179	-	100	131	-
		25							600	150	-	900	225	-	300	75	-
		65							"	390	-	"	585	-	"	195	-
		05							650	32	50	"	45	-	250	12	50
		12							600	72	-	"	108	-	300	36	-
	1	07								644	50		963	-		318	50
	1	40							450	630	-	900	1260	-	450	630	-
	1	02							600	612	-	"	918	-	300	306	-
	2	42								1242	-		2178	-		936	-
	1	18							450	531	-	900	1062	-	450	531	-
		10							650	65	-	"	90	-	250	25	-
		40							600	240	-	"	360	-	300	120	-
	1	68								836	-		1512	-		676	-
		70							450	315	-	900	630	-	450	315	-
		09							650	58	50	"	81	-	250	22	50
		20							600	120	-	"	180	-	300	60	-
		99								493	50		891	-		397	50

41.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rör Stora Nolg.	1^{9}		3/16		Axel Emil Johansson
				15	åker
				16	〃
					Summa
〃 〃 〃	1^{10}		3/16		Adolf Andersson
				17	åker
				18	〃
					Summa
〃 〃 Lass Bengtsg.	2^{2}		1/4		Dens.
				19	åker
				20	〃
				21	〃
				22	〃
				23	〃
					Summa
〃 Lilla Jansg.	2^{3}		1/3		Emil Johanssons st.
				24	åker
				25	〃
				26	〃
				27	〃
				28	〃
				29	〃
					Summa
〃 Stora Sörg.	5^{4}		3/16		Dens.
				30	åker
				31	〃
				32	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	87							450	391	50	900	783	-	450	391	50
	65							600	390	-	〃	585	-	300	195	-
1	52								781	50		1368	-		586	50
	35							450	157	50	900	315	-	450	157	50
	29							600	174	-	〃	261	-	300	87	-
	64								331	50		576	-		244	50
	59							600	354	-	900	531	-	300	177	-
	88							450	396	-	〃	792	-	450	396	-
	11							600	66	=	〃	99	-	300	33	-
	11							650	71	50	〃	99	-	250	27	50
	68							600	408	-	〃	612	-	300	204	-
2	37								1295	50		2133	-		837	50
	33							600	198	-	900	297	-	300	99	-
	14							〃	84	-	〃	126	-	〃	42	-
1	23							450	553	50	〃	1107	-	450	553	50
	28							600	168	-	〃	252	-	300	84	-
	41							650	266	50	〃	369	-	250	102	50
	78							600	468	-	〃	702	-	300	234	-
3	17								1738	-		2853	-		1115	-
	64							450	288	-	900	576	-	450	288	-
	35							600	210	-	〃	315	-	300	105	-
1	20							〃	720	-	〃	1080	-	〃	360	-
2	19								1218	-		1971	-		753	-

43.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rör Lilla Korpralsg.	1^{1}		1		Kronan avs. Hilma Anderssons st.
				33	åker
				34	〃
				35	〃
				36	〃
				37	〃
				38	〃
				39	〃
				40	〃
				41	〃
				42	〃
				43	〃
				44	äng
				45	〃
				46	〃
				47	åker
					Summa
Öna	1^{1}		1		A. Fredell
				48	åker
				49	〃
				50	〃
				51	〃
				52	〃
				53	〃
				54	〃
				55	〃
				56	〃
				57	〃
					Överföres

44.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05							550	577	50	900	945	-	350	367	50
	74							650	481	-	〃	666	-	250	185	-
	97							600	582	-	〃	873	-	300	291	-
	39							450	175	50	〃	351	-	450	175	50
	26							650	169	-	〃	234	-	250	65	-
	17							600	102	-	〃	153	-	300	51	-
	32							450	144	-	〃	288	-	450	144	-
	17							600	102	-	〃	153	-	300	51	-
	15							350	52	50	〃	135	-	550	82	50
	22							550	121	-	〃	198	-	350	77	-
	50							350	175	-	〃	450	-	550	275	-
			74					400	296	-	700	518	-	300	222	-
			80					300	240	-	800	640	-	500	400	-
			20					350	70	-	700	140	-	350	70	-
1	07							550	588	50	900	963	-	350	374	50
6	01	1	74						3876	-		6707	-		2831	-
	75							450	337	50	900	675	-	450	337	50
	30							600	180	-	〃	270	-	300	90	-
	98							650	637	-	〃	882	-	250	245	-
1	95							600	1170	-	〃	1755	-	300	585	-
	80							450	360	-	〃	720	-	450	360	-
2	85							〃	1282	50	〃	2565	-	〃	1282	50
	85							〃	382	50	〃	765	-	〃	382	50
2	22							600	1332	-	〃	1998	-	300	666	-
1	18							〃	708	-	〃	1062	-	〃	354	-
	96							650	624	-	〃	864	-	250	240	-
12	84								7013	50		11556	-		4542	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				58	åker
				59	〃
				60	〃
				61	〃
				62	〃
				63	〃
				64	äng
				65	〃
					Summa
Rö Stora Andre Välg.	4^2		5/8		Karl Emanuelsson
				66	äng
				67	〃
				68	〃
				69	åker
				70	〃
				71	〃
				72	〃
				73	〃
				74	〃
				75	〃
					Summa
〃 Lilla Matrag.	4^4		2/9		Henrik Johansson
				76	åker
〃 〃 〃	4^2		2/9		Dens.
—				77	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	84								7013	50		11556	-		4542	50
1	57							350	549	50	900	1413	-	550	863	50
	38							550	209	-	〃	342	-	350	133	-
	45							〃	247	50	〃	405	-	〃	157	50
1	50							450	675	-	〃	1350	-	450	675	-
	47							600	282	-	〃	423	-	300	141	-
	24							450	108	-	〃	216	-	450	108	-
			20					350	70	-	700	140	-	350	70	-
			24					〃	84	-	〃	168	-	〃	84	-
17	45		44						9238	50		16013	-		6774	50
			35					400	140	-	700	245	-	300	105	- ✓
			54					300	162	-	800	432	-	500	270	- ✓
			90					150	135	-	900	810	-	750	675	- ✓
3	20							350	1120	-	〃	2880	-	550	1760	- ✓
	90							450	405	-	〃	810	-	450	405	- ✓
	20							550	110	-	〃	180	-	350	70	- ✓
	78							350	273	-	〃	702	-	550	429	- ✓
1	25							450	562	50	〃	1125	-	450	562	50
1	40							350	490	-	〃	1260	-	550	770	- ✓
3	12							450	1404	-	〃	2808	-	450	1404	-
10	85	1	79						4801	50		11252	-		6450	50
	42							450	189	-	900	378	-	450	189	-
									189	-		378	-		189	-
	48							450	216	-	900	432	-	450	216	-
									216	-		432	-		216	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rör Lilla Matsog.	4^3		2/9		Lars Johan Larsson
				78	åker
Horns socken.					
Horn Bredeg.	7^1+8^1		1+1		Kronan: arr. Valdemar Johanssons st.
				79	åker
				80	~
				81	~
				82	~
				83	äng
				84	~
				85	tomt
				86	äng
				87	åker
				88	~
				89	~
				90	~
				91	äng
				92	~
					Summa
- Portgården	11^8		1/4		Johan Larssons st.
				93	åker
				94	~
				95	~
					Summa
~ ~	11^9		1/4		Albert Andersson
				96	åker
				97	~
				98	äng
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12			V				600	72	-	900	108	-	300	36	-
									72	-		108	-		36	-
6	93							450	3118	50	900	6237	-	450	3118	50
4	90							600	2940	-	〃	4410	-	300	1470	-
1	72							650	1118	-	〃	1548	-	250	430	-
	40							450	180	-	〃	360	-	450	180	-
			10					350	35	-	700	70	-	350	35	-
			60					〃	210	-	〃	420	-	〃	210	-
	25							600	150	-	900	225	-	300	75	-
			72					450	324	-	700	504	-	250	180	-
2	92							〃	1314	-	900	2628	-	450	1314	-
9	40							600	5640	-	〃	8460	-	300	2820	-
3	17							〃	1902	-	〃	2853	-	〃	951	-
	47							〃	282	-	〃	423	-	〃	141	-
			09					350	31	50	500	45	-	150	13	50
			19					450	85	50	700	133	-	250	47	50
30	16	1	70						17330	50		28316	-		10985	50
	94							650	611	-	900	846	-	250	235	-
4	17							600	2502	-	〃	3753	-	300	1251	-
	50							〃	300	-	〃	450	-	〃	150	-
5	61								3413	-		5049	-		1636	-
2	20							650	1430	-	900	1980	-	250	550	-
3	05							600	1830	-	〃	2745	-	300	915	-
			34					450	153	-	700	238	-	250	85	-
5	25		34						3413	-		4963	-		1550	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Horn Ågården	4^3		1/4		Gustaf Andersson d. y.
				99	åker
				100	~
				101	~
				102	äng
				103	~
				104	~
					Summa
~ Åna	5^{10}		1/8		Johan Larsson st.
				105	åker
				106	~
				107	~
				108	äng
					Summa
~ ~	5^{11}		1/8		Vilhelm Nilsson
				109	åker
				110	~
				111	~
				112	äng
					Summa
~ Skomakareg.	3^3		1/8		Anders Johansson
				113	åker
				114	~
				115	~
				116	äng
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	26							650	819	-	900	1134	-	250	315	-
2	20							600	1320	-	〃	1980	-	300	660	-
1	27							450	571	50	〃	1143	-	450	571	50
			30					350	105	-	700	210	-	350	105	-
			22					450	99	-	〃	154	-	250	55	-
			05					350	17	50	500	25	-	150	7	50
4	73		57						2932	-		4646	-		1714	-
	14							650	91	-	900	126	-	250	35	-
	10							600	60	-	〃	90	-	300	30	-
2	14							450	963	-	〃	1926	-	450	963	-
			20					〃	90	-	700	140	-	250	50	-
2	38		20						1204	-		2282	-		1078	-
	09							650	58	50	900	81	-	250	22	50
	09							600	54	-	〃	81	-	300	27	-
2	13							450	958	50	〃	1917	-	450	958	50
			17					〃	76	50	700	119	-	250	42	50
2	31		17						1147	50		2198	-		1050	50
	17							650	110	50	900	153	-	250	42	50
	12							600	72	-	〃	108	-	300	36	-
1	85							450	832	50	〃	1665	-	450	832	50
			17					〃	76	50	700	119	-	250	42	50
2	14		17						1091	50		2045	-		953	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Horn Åsa	5^3		7/16		Anders Johansson
				117	åker
				118	~
				119	~
				120	äng
				120a	~
				121	åker
				122	~
					Summa
~ Skräddareg.	17^7		1/4		Robert Svensson
				123	åker
				124	~
				125	~
				126	äng
				127	~
				128	~
				129	~
					Summa
~ ~	2^2		1/4		Johannes o Helga Persson m. fl.
				130	åker
				131	~
				132	äng
				133	~
				134	~
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	77							650	3500	50	900	693	-	250	192	50
1	55							600	930	-	u	1395	-	300	465	-
5	42							450	2439	-	u	4878	-	450	2439	-
			60					450	270	-	700	420	-	250	150	-
			05					u	22	50	"	35	-	u	12	50
1	10							600	660	-	900	990	-	300	330	-
	56							450	252	-	u	504	-	450	252	-
9	40		65						5074	-		8915	-		3841	-
2	92							650	1898	-	900	2628	-	250	730	-
1	58							600	948	-	u	1422	-	300	474	-
	63							450	283	50	u	567	-	450	283	50
			15					350	52	50	700	105	-	350	52	50
			50					u	175	-	u	350	-	u	175	-
			27					300	81	-	u	189	-	400	108	-
			15					400	60	-	u	105	-	300	45	-
5	13	1	07						3498	-		5366	-		1868	-
3	23							650	2099	50	900	2857	-	250	757	50
1	40							600	840	-	u	1260	-	300	420	-
			87					350	304	50	700	609	-	350	304	50
			46					300	138	-	u	322	-	400	184	-
			19					400	76	-	u	133	-	300	57	-
4	63	1	52						3458	-		5181	-		1723	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Horn Torkilsg.	1^3		1/4		Sigfrid Nilsson
				135	åker
				136	〃
				137	〃
				138	〃
				138a	〃
				139	äng
				140	〃
				141	åker
				142	〃
				143	〃
				144	〃
				145	〃
					Summa
〃 Prästebordet	14^1		1		av Johannes Persson
				146	åker
				147	〃
				148	〃
				149	〃
				150	〃
				151	〃
				152	〃
				153	〃
				154	〃
				155	〃
				156	〃
				156a	〃
				157	〃
					Översföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	82							600	492	-	900	738	-	300	246	-
	83							550	456	50	"	747	-	350	290	50
1	22							"	671	-	"	1098	-	"	427	-
	48							350	168	-	"	432	-	550	264	-
	42							200	84	-	"	378	-	700	294	-
			82					"	164	-	"	738	-	"	574	-
			25					350	87	50	"	225	-	550	137	50
	30							"	105	-	"	270	-	"	165	-
	55							450	247	50	"	495	-	450	247	50
1	87							"	841	50	"	1683	-	"	841	50
	78							600	468	-	"	702	-	300	234	-
1	15							650	747	50	"	1035	-	250	287	50
8	42	1	07						4532	50		8541	-		4008	50
	34							650	221	-	900	306	-	250	85	-
	52							600	312	-	"	468	-	300	156	-
1	46							450	657	-	"	1314	-	450	657	-
	98							350	343	-	"	882	-	550	539	-
1	23							"	430	50	"	1107	-	"	676	50
2	15							200	430	-	"	1935	-	700	1505	-
3	50							50	175	-	"	3150	-	850	2975	-
3	58							600	2148	-	"	3222	-	300	1074	-
2	-							450	900	-	"	1800	-	450	900	-
	64							350	224	-	"	576	-	550	352	-
	95							50	47	50	"	855	-	850	807	50
	40							200	80	-	"	360	-	700	280	-
1	57							"	314	-	"	1413	-	"	1099	-
19	32								6282	-		17388	-		11106	-

55-

Socken, by och hemman 1	Registernummer 2	Littera å kartan 3	Hemmanstal 4	Ägofigurens nummer 5	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning 6
					Överfört
				158	åker
				159	〃
				160	〃
				161	äng
				162	〃
				163	〃
				164	〃
				165	åker
				166	〃
				167	〃
				168	〃
				169	〃
				170	〃
				171	〃
				172	〃
					Summa
Horn Sortg (Oskarsro)	11^{10}		avs.		Oskar Berggren
				173	åker
				174	〃
				175	〃
				176	〃
				176a	〃
					Summa
〃 Skamaharg. (Sillång)	3^{13}		avs.		Dens.
				177	åker
				178	〃
				179	〃
				180	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	32								6282	–		17388	–		11106	–
	32							350	112	–	900	288	–	550	176	–
	20							450	90	–	〃	180	–	450	90	–
	14							600	84	–	〃	126	–	300	42	–
		2	50					50	125	–	〃	2250	–	850	2125	–
			90					200	180	–	〃	810	–	700	630	–
			23					350	80	50	〃	207	–	550	126	50
			30					450	135	–	〃	270	–	450	135	–
1	55							550	852	50	〃	1395	–	350	542	50
1	29							350	451	50	〃	1161	–	550	709	50
1	20							200	240	–	〃	1080	–	700	840	–
1	57							50	78	50	〃	1413	–	850	1334	50
3	27							〃	163	50	〃	2943	–	〃	2779	50
2	77							200	554	–	〃	2493	–	700	1939	–
2	87							〃	574	–	〃	2583	–	〃	2009	–
	87							350	304	50	〃	783	–	550	478	50
35	37	3	93						10307	–		35370	–		25063	–
	22							350	77	–	900	198	–	550	121	–
	42							200	84	–	〃	378	–	700	294	–
	09							〃	18	–	〃	81	–	〃	63	–
	12							350	42	–	〃	108	–	550	66	–
	99							600	594	–	〃	891	–	300	297	–
1	84								815	–		1656	–		841	–
	16							350	56	–	900	144	–	550	88	–
	27							200	54	–	〃	243	–	700	189	–
	09							〃	18	–	〃	81	–	〃	63	–
	16							350	56	–	〃	144	–	550	88	–
	68								184	–		612	–		428	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Horn Skansaberg (Augden)	3^12		avs.		Anders Larsson
				181	åker
				182	"
				183	"
					Summa
" Ågården (Augden)	4^17		avs.		Anders Larsson
				184	åker
				185	"
				186	"
					Summa
" Sjungberg	10^9				Aug. Anderssons st.
				187	åker
				188	"
				189	"
				190	"
					Summa
" Berg.	6^7		1/4		Johan Nyberg
				191	åker
				192	"
					Summa
" "	6^2		1/8		Dens.
				193	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							350	24	50	900	63	-	550	38	50
	27							200	54	-	〃	243	-	700	189	-
	13							350	45	50	〃	117	-	550	71	50
	47								124	-		423	-		299	-
	28							350	98	-	900	252	-	550	154	-
	92							200	184	-	〃	828	-	700	644	-
	35							350	122	50	〃	315	-	550	192	50
1	55								404	50		1395	-		990	50
	37							350	129	50	900	333	-	550	203	50
	90							200	180	-	〃	810	-	700	630	-
	20							350	70	-	〃	180	-	550	110	-
	23							550	126	50	〃	207	-	350	80	50
1	70								506	-		1530	-		1024	-
	40							350	140	-	900	360	-	550	220	-
	38							200	76	-	〃	342	-	700	266	-
	78								216	-		702	-		486	-
	18							200	36	-	900	162	-	700	126	-
									36	-		162	-		126	-

59.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vilhelmsro	6^{10}		avs.		Aug. Anderssons st.
				194	åker
				195	”
				196	”
					Summa
Bossgårdtorp	6^{8}		avs.		Dens.
				197	åker
Källåsen	9^{14}		avs.		Johan Hallberg
				198	åker
				199	”
					Summa
Horn Skamahareg.	3^{6}		1/8		Johan Nyberg
				200	åker
” ” Åbacken	3^{11}		avs.		Dens.
				201	åker
” Utbrytningsjord	24^{1}		—		Aug. Anderssons st.
				202	åker
” Torkilsg. soldattorp	1		”		Dens.
				203	åker
				204	”
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							200	42	-	900	189	-	700	147	-
	21							350	73	50	"	189	-	550	115	50
	18							550	99	-	"	162	-	350	63	-
	60								214	50		540	-		325	50
	18							600	108	-	900	162	-	300	54	-
1	50							350	525	-	900	1350	-	550	825	-
	90							550	495	-	"	810	-	350	315	-
2	40								1020	-		2160	-		1140	-
	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
	45							600	270		900	405	-	300	135	-
	70							350	245	-	900	630	-	550	385	-
	65							350	227	50	900	585	-	550	357	50
	25							550	137	50	"	225	-	350	87	50
	90								365	-		810	-		445	-

61.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Aktorp	1^2		1/2		Lorentz Johanssons st.
				205	åker
				206	~
				207	~
				208	~
				209	~
				210	~
				210a	~
				211	äng
				211a	åker
					Summa
Binnebergs socken.					
Binneberg Nolg.	2^6		1/4		L. Fridell
				212	åker
				213	~
				214	~
				215	~
					Summa
~ ~	2^7		1/8		Henrik Johansson
				216	åker
				217	~
					Summa
~ ~	2^8		1/16		Johan Larsson
				218	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	83							650	539	50	900	747	-	250	207	50
1	72							600	1032	-	"	1548	-	300	516	-
2	87							450	1291	50	"	2583	-	450	1291	50
2	67							350	934	50	"	2403	-	550	1468	50
	93							"	325	50	"	837	-	"	511	50
	62							450	279	-	"	558	-	450	279	-
	90							600	540	-	"	810	-	300	270	-
			82					400	328	-	700	574	-	300	246	-
	27							450	121	50	900	243	-	450	121	50
10	81		82						5391	58		10303	-		4911	50
1	02							350	357	-	900	918	-	550	561	-
	29							450	130	50	"	261	-	450	130	50
	34							"	153	-	"	306	-	"	153	-
1	88							350	658	-	"	1692	-	550	1034	-
3	53								1298	50		3177	-		1878	50
	74							350	259	-	900	666	-	550	407	-
	52							450	234	-	"	468	-	450	234	-
1	26								493	-		1134	-		641	-
1	14							650	741	-	900	1026	-	250	285	-

C3.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brunneberg Stommen	5^{1}		1/2		Johan Larsson
				219	åker
				220	〃
				221	〃
				222	〃
				223	äng
				224	〃
				225	åker
				226	〃
					Summa
〃 Bredeg.	3^{8}		1/8		Aug. Järnkvist
				227	äng
				227a	åker
				228	〃
				229	〃
					Summa
〃 〃	3^{5}		1/4		Karl Mårten
				230	äng
				231	åker
				232	〃
				233	〃
					Summa
〃 〃	3^{21}		11/432		Ernst Andersson
				234	äng
				235	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							600	102	-	900	153	-	300	51	-
	48							u	288	-	u	432	-	u	144	-
1	12							450	504	-	u	1008	-	450	504	-
	20							650	130	-	u	180	-	250	50	-
		1	01					450	454	50	700	707	-	u	252	50
			23					350	80	50	u	161	-	350	80	50
1	59							600	954	-	900	1431	-	300	477	-
	73							650	474	50	u	657	-	250	182	50
4	29	1	24						2987	50		4729	-		1741	50
			51					450	229	50	700	357	-	250	127	50
	55							u	247	50	900	495	-	450	247	50
	88							600	528	-	u	792	-	300	264	-
	71							650	461	50	u	639	-	250	177	50
2	14		51						1466	50		2283	-		816	50
			64					450	288	-	700	448	-	250	160	-
	26							u	117	-	900	234	-	450	117	-
1	54							600	924	-	u	1386	-	300	462	-
	95							650	617	50	u	855	-	250	237	50
2	75		64						1946	50		2923	-		976	50
			12					350	42	-	700	84	-	350	42	-
	34							600	204	-	900	306	-	300	102	-
	34		12						246	-		390	-		144	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brunsberg Bredeg.	3^{22}		11/432		Linnart Tunborg
				236	äng
				237	åker
					Summa
〃 〃	3^{12}		18/432		Albert Andersson
				238	åker
				239	〃
					Summa
〃 〃	3^{10}		7/432		Dens.
				240	åker
〃 〃	3^{4}		1/8		Linnart Tunborg
				241	äng
				242	åker
				243	〃
				244	〃
				245	〃
					Summa
〃 〃	3^{2}		1/4		Bernhard Gustafsson
				246	äng
				247	åker
				248	〃
				249	〃
				250	〃
				251	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14					350	49	-	700	98	-	350	49	-
	20							〃	70	-	900	180	-	550	110	-
	20		14						119	-		278	-		159	-
	40							450	180	-	900	360	-	450	180	-
	28							650	182	-	〃	252	-	250	70	-
	68								362	-		612	-		250	-
	25							600	150	-	900	225	-	300	75	-
			13					300	39	-	700	91	-	400	52	-
	40							350	140	-	900	360	-	550	220	-
	40							450	180	-	〃	360	-	450	180	-
	42							600	252	-	〃	378	-	300	126	-
	18							650	117	-	〃	162	-	250	45	-
1	40		13						728	-		1351	-		623	-
			04					300	12	-	700	28	-	400	16	-
1	07							350	374	50	900	963	-	550	588	50
	68							450	306	-	〃	612	-	450	306	-
	70							600	420	-	〃	630	-	300	210	-
	21							650	136	50	〃	189	-	250	52	50
	20							〃	130	-	〃	180	-	〃	50	-
2	86		04						1379	-		2602	-		1223	

67.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Binneberg Bredeg.	4^{25}		3/50		Oskar Jansson
				252	åker
				253	~
				254	~
				255	~
				256	~
					Summa
~ ~	4^{22}		1/40		Dens.
				257	åker
				258	~
				259	~
				260	~
					Summa
~ ~	4^{21}		1/20		Dens.
				261	åker
				262	~
				263	~
					Summa
~ ~	4^{20}		1/50		Johan Larsson
				264	åker
				265	~
				266	~
					Summa
~ ~	4^{12}		1/40		Dens.
				267	åker
				268	~
				269	~
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	29							200	258	-	900	1161	-	700	903	-
	66							350	231	-	〃	594	-	550	363	-
	46							450	207	-	〃	414	-	450	207	-
	50							600	300	-	〃	450	-	300	150	-
	46							650	299	-	〃	414	-	250	115	-
3	37								1295	-		3033	-		1738	-
	85							350	297	50	900	765	-	550	467	50
	17							450	76	50	〃	153	-	450	76	50
	10							600	60	-	〃	90	-	300	30	-
	15							650	97	50	〃	135	-	250	37	50
1	27								531	50		1143	-		611	50
2	03							350	710	50	900	1827	-	550	1116	50
	37							450	166	50	〃	333	-	450	166	50
	42							600	252	-	〃	378	-	300	126	-
2	82								1129	-		2538	-		1409	-
	72							350	252	-	900	648	-	550	396	-
	20							450	90	-	〃	180	-	450	90	-
	22							600	132	-	〃	198	-	300	66	-
1	14								474	-		1026	-		552	-
	70							350	245	-	900	630	-	550	385	-
	32							450	144	-	〃	288	-	450	144	-
	20							600	120	-	〃	180	-	300	60	-
1	22								509	-		1098	-		589	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Binneberg Brodeg.	4^{16}		1/50		Johan Larsson
				270	åker
				271	~
				272	~
					Summa
~ ~	4^{8}		9/250		Dens.
				273	åker
				274	~
				275	~
					Summa.
~ ~	4^{13}		1/25		Linnart Timberg
				276	åker
~ ~	4^{17}		1/100		Dens.
				277	åker
~ ~	4^{9}		1/250		Dens.
				278	åker
~ Sörgården	1^{2}		1/4		Aug. Svensson
				279	äng
				280	~
				281	~
				282	~
				283	åker
				284	~
				285	~
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	73							350	255	50	900	657	-	550	401	50
	44							450	198	-	"	396	-	450	198	-
	10							600	60	-	"	90	-	300	30	-
1	27								513	50		1143	-		629	50
	35							350	122	50	900	315	-	550	192	50
	82							450	369	-	"	738	-	450	369	-
	85							600	510	-	"	765	-	300	255	-
2	02								1001	50		1818	-		816	50
	42							650	273	-	900	378	-	250	105	-
	55							650	357	50	900	495	=	250	137	50
	17							650	110	50	900	153	-	250	42	50
			14					500	70	-	700	98	-	200	28	-
			57					350	199	50	"	399	-	350	199	50
			68					150	102	-	"	476	-	550	374	-
			32					300	96	-	"	224	-	400	128	-
	53							650	344	50	900	477	-	250	132	50
	52							550	286	-	"	468	-	350	182	-
	65							350	227	50	"	585	-	550	357	50
1	70	1	71						1325	50		2727	-		1401	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				286	åker
				287	〃
					Summa
Brunsberg Sörg.	1⁴		1/16		Aug. Svensson
				289	åker
				290	〃
				291	〃
				292	〃
					Summa
〃 〃	1⁵		1/8		Albert Andersson
				293	åker
				294	〃
				295	〃
				296	〃
				297	〃
					Summa
〃 〃	1⁸		1/8		Lars Johan Karlssons st.
				298	åker
				299	〃
				300	äng
				301	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	70	1	71						1325	50		2727	-		1401	50
	52							200	104	-	900	468	-	700	364	-
	54							350	189	-	〃	486	-	550	297	-
2	76	1	71						1618	50		3681	-		2062	50
	08							650	52	-	900	72	-	250	20	-
	10							550	55	-	〃	90	-	350	35	-
	13							350	45	50	〃	117	-	550	71	50
	55							200	110	-	〃	495	-	700	385	-
	86								262	50		774	-		511	50
	23							650	149	50	900	207	-	250	57	50
	25							550	137	50	〃	225	-	350	87	50
	20							350	70	-	〃	180	-	550	110	-
	80							200	160	-	〃	720	-	700	560	-
	23							800	184	-	850	195	50	50	11	50
1	71								701	-		1527	50		826	50
	52							650	338	-	900	468	-	250	130	-
	35							550	192	50	〃	315	-	350	122	50
			39					350	136	50	〃	351	-	550	214	50
		1	32					200	264	-	〃	1188	-	700	924	-
	87	1	71						931	-		2322	-		1391	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brunneberg Sörg.	1⁹		1/16		Karl Löfgren
				302	åker
				303	–
				304	–
				305	äng
				306	–
					Summa
– –	1¹⁰		1/16		Dens.
				307	åker
				308	–
				309	–
				310	äng
				311	–
					Summa
– –	1⁶		1/4		Verner Ahlstrand
				312	åker
				313	–
				314	–
				315	–
				316	–
				317	–
				318	–
				319	–
					Summa
– Nolg.	2⁵		1/4		Karl Johansson avs. S. Karlsson
				320	åker
				321	–
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							650	91	-	900	126	-	250	35	-
	19							550	104	50	u	171	-	350	66	50
	27							350	94	50	u	243	-	550	148	50
			62					200	124	-	u	558	-	700	434	-
			26					50	13	-	u	234	-	850	221	-
	60		88						427	-		1332	-		905	-
	09							650	58	50	900	81	-	250	22	50
	15							550	82	50	u	135	-	350	52	50
	30							350	105	-	u	270	-	550	165	-
			20					200	40	-	u	180	-	700	140	-
			72					50	36	-	u	648	-	850	612	-
	54		92						322	-		1314	-		992	-
	30							800	240		850	255	-	50	15	-
	38							550	209	-	900	342	-	350	133	-
	40							350	140	-	u	360	-	550	220	-
	73							50	36	50	u	657	-	850	620	50
1	-							200	200	-	u	900	-	700	700	-
	88							550	484	-	u	792	-	350	308	-
	58							350	203	-	u	522	-	550	319	-
4	24							200	848	-	u	3816	-	700	2968	-
8	51								2360	50		7644	-		5283	50
	42							800	336	-	900	378	-	100	42	-
	44							550	242	-	u	396	-	350	154	-
	86								578	-		774	-		196	-

75.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				322	åker
				323	"
					Summa
Binneberg Nolg.	2⁴		1/4		Karl Johansson arr. Sven Karlsson
				324	åker
				325	"
				326	"
					Summa
Hästorp	1²		1/4		Olof Larsson
				327	åker
				328	"
				329	"
					Summa
"	1⁹		1/8		Vilhelm Svan
				330	åker
				331	"
				332	"
					Summa
"	1¹⁰		1/8		Dens.
				333	åker
				334	"
				335	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	86								578	-		774	-		196	-
1	22							350	427	-	900	1098	-	550	671	-
	70							200	140	-	〃	630	-	700	490	-
2	78								1145	-		2502	-		1357	-
	30							800	240	-	900	270	-	100	30	-
1	49							550	819	50	〃	1341	-	350	521	50
1	67							350	584	50	〃	1503	-	550	918	50
3	46								1644	-		3114	-		1470	-
	86							800	688	-	900	774	-	100	86	-
2	16							550	1188	-	〃	1944	-	350	756	-
1	97							350	689	50	〃	1773	-	550	1083	50
4	99								2565	50		4491	-		1925	50
	12							800	96	-	900	108	-	100	12	-
	23							450	103	50	〃	207	-	450	103	50
1	57							350	549	50	〃	1413	=	550	863	50
1	92								749	-		1728	-		979	-
	12							800	96	-	900	108	-	100	12	-
	21							450	94	50	〃	189	-	450	94	50
	78							350	273	-	〃	702	-	550	429	-
1	11								463	50		999	-		535	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kärrtorp	1^4		1/4		Sanfrid Ahlsson
				336	åker
				337	~
				338	~
				339	~
				340	~
					Summa
Frösve socken					
Braetorp	$1^1+2^1+3^1+4^1$		2		K. Jonssons st.
				341	åker
				342	~
				343	~
				344	~
				345	~
				346	äng
				347	åker
				348	~
				349	~
				350	~
				351	~
				352	~
				353	~
				354	~
				355	~
				356	~
				357	äng
				358	åker
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42							800	336	-	900	378	-	100	42	-
	78							450	351	-	"	702	-	450	351	-
1	02							350	357	-	"	918	-	550	561	-
1	10							800	880	-	"	990	-	100	110	-
	50							450	225	-	"	450	-	450	225	-
3	82								2149	-		3438	-		1289	-
	35							350	122	50	900	315	-	550	192	50
	78							450	351	-	"	702	-	450	351	-
1	30							600	780	-	"	1170	-	300	390	-
	66							450	297	-	"	594	-	450	297	-
1	18							600	708	-	"	1062	-	300	354	-
			82					350	287	-	"	738	-	550	451	-
	21							600	126	-	"	189	-	300	63	-
	60							450	270	-	"	540	-	450	270	-
	43							600	258	-	"	387	-	300	129	-
	38							450	171	-	"	342	-	450	171	-
	38							600	228	-	"	342	-	300	114	-
	25							"	150	-	"	225	-	"	75	-
	45							"	270	-	"	405	-	"	135	-
3	28							650	2132	-	"	2952	-	250	820	-
1	23							"	799	50	"	1107	-	"	307	50
	11							800	88	-	"	99	-	100	11	-
		1	08					650	702	-	"	972	-	250	270	-
	74							"	481	-	"	666	-	"	185	-
12	33	1	90						8221	-		12807	-		4586	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				359	åker
				360	~
				361	äng
				362	~
				363	åker
				364	~
				365	~
				366	~
				367	~
				368	~
				369	~
				370	~
				371	~
				372	äng
				373	~
				374	~
				375	åker
				376	~
				377	~
				378	~
				379	~
				380	~
				381	~
				382	~
				383	~
				384	~
				385	~
				386	~
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	33	1	90						8221	-		12807	-		4586	-
1	37							650	890	50	900	1233	-	250	342	50
1	39							350	486	50	〃	1251	-	550	764	50
			33					450	148	50	〃	297	-	450	148	50
			65					〃	292	50	〃	585	-	〃	292	50
	15							350	52	50	〃	135	-	550	82	50
	80							200	160	=	〃	720	-	700	560	-
1	85							50	92	50	〃	1665	-	850	1572	50
	63							200	126	-	〃	567	-	700	441	-
1	46							50	73	-	〃	1314	-	850	1241	-
	28							200	56	-	〃	252	-	700	196	-
	40							〃	80	-	〃	360	-	〃	280	-
1	88							50	94	-	〃	1692	-	850	1598	-
	32							200	64	-	〃	288	-	700	224	-
			40					〃	80	-	〃	360	-	〃	280	-
			18					〃	36	-	〃	162	-	〃	126	-
			55					400	220	-	〃	495	-	500	275	-
	37							600	222	-	〃	333	-	300	111	-
	83							200	166	-	〃	747	-	700	581	-
1	34							50	67	-	〃	1206	-	850	1139	-
	37							200	74	-	〃	333	-	700	259	-
1	50							350	525	-	〃	1350	-	550	825	-
1	94							200	388	-	〃	1746	-	700	1358	-
1	35							〃	270	-	〃	1215	-	〃	945	-
1	50							〃	300	-	〃	1350	-	〃	1050	-
	20							350	70	-	〃	180	-	550	110	-
	48							200	96	-	〃	432	-	700	336	-
1	08							350	378	-	〃	972	-	550	594	-
1	06							550	583	-	〃	954	-	350	371	-
34	88	4	01						14312	-		35001	-		20689	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				387	åker
				388	~
				389	~
				390	~
				391	~
				392	~
				393	~
				394	~
				394a	~
				395	~
				396	~
				397	~
				398	~
				399	~
				400	~
				401	~
				402	~
				403	~
				404	~
				405	~
				406	~
				407	~
				408	~
				409	~
				410	~
				411	~
				412	~
				413	~
				414	~
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
34	88	4	01						14312	-		35001	-		20689	-
	16							800	128	-	900	144	-	100	16	-
1	20							450	540	-	„	1080	-	450	540	-
1	10							800	880	-	„	990	-	100	110	-
	75							600	450	-	„	675	-	300	225	-
1	80							650	1170	-	„	1620	-	250	450	-
1	22							„	793	-	„	1098	-	„	305	-
	38							„	247	-	„	342	-	„	95	-
2	05							600	1230	-	„	1845	-	300	615	-
1	30							450	585	-	~	1170	-	450	585	-
	65							„	292	50	„	585	-	„	292	50
	45							650	292	50	„	405	-	250	112	50
	12							„	78	-	„	108	-	„	30	-
	27							600	162	-	„	243	-	300	81	-
	87							450	391	50	„	783	-	450	391	50
	88							350	308	-	„	792	-	550	484	-
	60							450	270	-	„	540	-	450	270	-
	86							„	387	-	„	774	-	„	387	-
	56							350	196	-	„	504	-	550	308	-
	43							„	150	50	„	387	-	„	236	50
	20							450	90	-	„	180	-	450	90	-
	28							„	126	-	„	252	-	„	126	-
	26							350	91	-	„	234	-	550	143	-
	20							600	120	-	„	180	-	300	60	-
	30							800	240	-	„	270	-	100	30	-
	40							700	280	-	„	360		200	80	-
	93							550	511	50	„	837	-	350	325	50
	36							700	252	-	„	324	-	200	72	-
	47							800	376	-	„	423	-	100	47	-
	82							„	656	-	„	738	-	„	82	-
54	75	4	01						25605	50		52884	-		27278	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				415	åker
				416	~
				417	~
				418	~
				419	~
				420	~
					Summa
Bårstorp	1^3		1/4		Aug. Gustafssons barnbarn
				421	åker
				422	~
				423	~
				424	~
				425	~
				426	~
				427	~
				428	~
				429	~
				430	~
					Summa
~	1^6		5/24		John och Emil Vallin
				431	åker
				432	~
				433	~
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
54	75	4	01						25605	50		52884	-		27278	50
	78							600	468	-	900	702	-	300	234	-
	40							800	320	-	"	360	-	100	40	-
	53							600	318	-	"	477	-	300	159	-
1	08							"	648	-	"	972	-	"	324	-
	60							"	360	-	"	540	-	"	180	-
	68							800	544	-	"	612	-	100	68	-
58	82	4	01						28263	50		56547	-		28283	50
2	35							650	1527	50	900	2115	-	250	587	50
	30							600	180	-	"	270	-	300	90	-
	14							550	77	-	"	126	-	350	49	-
	15							"	82	50	"	135	-	"	52	50
1	24							"	682	-	"	1116	-	"	434	-
3	50							"	1925	-	"	3150	-	"	1225	-
	10							650	65	-	"	90	-	250	25	-
1	94							550	1067	=	"	1746	-	350	679	-
	30							650	195	-	"	270	-	250	75	-
1	14							550	627	-	"	1026	-	350	399	-
11	16								6428	-		10044	-		3616	-
1	84							550	1012	-	900	1656	-	350	644	=
4	35							750	3262	50	900	3915	-	150	652	50
	65							650	422	50	"	585	-	250	162	50
6	84								4697	-		6156	-		1459	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bårstorp	1^{7}		1/24		John och Emil Vallin
				434	åker
Bårstorp	1^{2}		aos.		Greta, Erik och Assar Ahlstrand
				435	åker
				436	〃
					Summa
〃	1^{2}		3/8		Varner Johansson
				437	åker
				438	〃
				439	〃
				440	äng
				441	〃
				442	åker
				443	〃
					Summa
Frösve Nolg.	2^{27}		1/16		Aug. Gustafssons barnbarn
				444	åker
				445	äng
				446	〃
				447	åker
					Summa
Höljatorp	1^{7}		1/8		Mårten Svensson
				448	åker
				449	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	67							550	368	50	900	603	-	350	234	50
	29							550	159	50	900	261	-	350	101	50
1	44							"	792	-	"	1296	-	"	504	-
1	73								951	50		1557	-		605	50
1	54							650	1001	-	900	1386	-	250	385	-
	70							550	385	-	"	630	-	350	245	-
	23							650	149	50	"	207	-	250	57	50
		1	07					"	695	50	"	963	-	"	267	50
			60					550	330	-	"	540	-	350	210	-
2	90							650	1885	-	"	2610	-	250	725	-
3	38							550	1859	-	"	3042	-	350	1183	-
8	75	1	67						6305	-		9378	-		3073	-
	60							650	390	-	900	540	-	250	150	-
			16					"	104	-	"	144	-	"	40	-
			67					600	402	-	"	603	-	300	201	-
1	52							650	988	-	"	1368	-	250	380	-
2	12		83						1884	-		2655	-		771	-
3	28							550	1804	-	800	2952	-	350	1148	-
2	55							650	1657	50	"	2295	-	250	637	50
5	83								3461	50		5247	-		1785	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ulajätorp	1^5		1/4		Karl Johansson
				450	åker
				451	〃
				452	〃
				453	〃
				454	〃
					Summa
Främre Nolg.	2^26		1/8		Herman Karlsson
				455	åker
				455a	äng
				456	åker
				457	〃
				458	äng
				459	〃
					Summa
〃 〃	2^4		1/4		Axel Jonsson
				460	åker
				461	〃
				462	〃
				463	〃
				464	〃
				465	äng
				466	〃
				467	åker
				468	〃
				469	〃
				470	〃
				471	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	32							600	1992	-	900	2988	-	300	996	-
1	36							750	1020	-	〃	1224	-	150	204	-
1	55							650	1007	50	〃	1395	-	250	387	50
2	65							800	2120	-	〃	2385	-	100	265	-
	56							650	364	-	〃	504	-	250	140	-
9	44								6503	50		8496	-		1992	50
4	40							650	2860	-	900	3960	-	250	1100	-
			38					600	228	-	〃	342	-	300	114	-
	53							〃	318	-	〃	477	-	〃	159	-
	14							〃	84	-	〃	126	-	〃	42	-
			69					〃	414	-	〃	621	-	〃	207	-
			43					〃	258	-	〃	387	-	〃	129	-
5	07	1	50						4162	-		5913	-		1751	-
4	35							450	1957	50	900	3915	-	450	1957	50
1	07							600	642	-	〃	963	-	300	321	-
1	55							800	1240	-	〃	1395	-	100	155	-
1	20							750	900	-	〃	1080	-	150	180	-
	96							350	336	-	〃	864	-	550	528	-
			50					550	275	-	〃	450	-	350	175	-
			08					350	28	-	〃	72	-	550	44	-
	82							600	492	-	〃	738	-	300	246	-
	94							〃	564	-	〃	846	-	〃	282	-
1	63							350	570	50	〃	1467	-	550	896	50
	33							450	148	50	〃	297	-	450	148	50
	25							〃	112	50	〃	225	-	〃	112	50
13	10		58						7266	-		12312	-		5046	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Frösve	11^4		1/4		Johan Johansson
				472	åker
				473	〃
				474	〃
				475	〃
				476	〃
				477	〃
				478	〃
				479	〃
				480	äng
					Summa
〃	11^3		1/4		Svante Augustsson
				481	åker
				482	〃
				483	〃
				484	〃
				485	〃
				486	〃
				487	〃
				488	äng
				489	〃
				490	åker
				491	〃
				492	äng
				493	〃
				494	〃
				495	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	50							350	525	-	900	1350	-	550	825	-
1	12							〃	392	-	〃	1008	-	〃	616	-
	25							200	50	-	〃	225	-	700	175	-
	40							〃	80	-	〃	360	-	〃	280	-
	80							350	280	-	〃	720	-	550	440	-
	37							450	166	50	〃	333	-	450	166	50
2	40							800	1920	-	〃	2160	-	100	240	-
	13							650	84	50	〃	117	-	250	32	50
		1	23					550	676	50	800	984	-	〃	307	50
6	97	1	23						4174	50		7257	-		3082	50
1	72							350	602	-	900	1548	-	550	946	-
	20							450	90	-	〃	180	-	450	90	-
	20							350	70	-	〃	180	-	550	110	-
	19							200	38	-	〃	171	-	700	133	-
	31							〃	62	-	〃	279	-	〃	217	-
	46							350	161	-	〃	414	-	550	253	-
	57							450	256	50	〃	513	-	450	256	50
			22					600	132	-	〃	198	-	300	66	-
			22					〃	132	-	〃	198	-	〃	66	-
	38							800	304	-	〃	342	-	100	38	-
4	15							650	2697	50	〃	3735	-	250	1037	50
		1	10					550	605	-	800	880	-	〃	275	-
			40					〃	220	-	〃	320	-	〃	100	-
			38					〃	209	-	〃	304	-	〃	95	-
1	78							650	1157	-	900	1602	-	〃	445	-
9	96	2	32						6736	-		10864	-		4128	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fröve	11^6		1/8		Ernst Gustafsson
				496	åker
				497	~
				498	~
				499	~
				500	~
				501	~
				502	~
					Summa
~	11^9		1/16		Herman Karlsson
				503	åker
				504	~
				505	~
					Summa
~	11^8		1/16		Ernst Gustafsson
				506	åker
				507	~
					Summa
Fröve Stommen	3^3		1/4		Syskonen Färling
				508	åker
				509	~
				510	~
				511	~
				112	~
				513	~
				558	~
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	66							350	231	-	900	594	-	550	363	-
	25							450	112	50	u	225	-	450	112	50
	13							350	45	50	u	117	-	550	71	50
	06							200	12	-	u	54	-	700	42	-
	07							u	14	-	u	63	-	u	49	-
	28							350	98	-	u	252	-	550	154	-
	30							450	135	-	u	270	-	450	135	-
1	75								648	-		1575	-		927	-
	72							350	252	-	900	648	-	550	396	-
	25							450	112	50	u	225	-	450	112	50
	18							350	63	-	u	162	-	550	99	-
1	15								427	50		1035	-		607	50
	38							350	133	-	900	342	-	550	209	-
	22							450	99	-	u	198	-	450	99	-
	60								232	-		540	-		308	-
	34							350	119	-	900	306	-	550	187	-
	40							200	80	-	u	360	-	700	280	-
	53							350	185	50	u	477	-	550	291	50
	20							u	70	-	u	180	-	u	110	-
	55							u	192	50	u	495	-	u	302	50
	25							450	112	50	u	225	-	450	112	50
	24							800	192	-	u	216	-	100	24	-
2	51								951	50		2259	-		1307	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				559	åker
				560	~
				561	~
				562	~
				563	~
				564	~
				565	~
				566	~
				567	~
				568	~
					Summa
Frösve Stommen	3^{4}		1/4		Ernst Andersson
				514	åker
				515	~
				516	~
				517	~
				518	~
				519	äng
				520	~
				521	~
				522	åker
					Summa
~ Nolg.	2^{2}		1/4		Ernst Andersson
				523	åker
				524	~
				525	~
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	51								951	50		2259	-		1307	50
2	93							350	1025	50	900	2637	-	550	1611	50
5	54							450	2493	-	u	4986	-	450	2493	-
3	10							500	1550	-	800	2480	-	300	930	-
1	66							450	747	-	u	1328	-	350	581	-
	68							300	204	-	u	544	-	500	340	-
	10							u	30	-	u	80	-	u	50	-
1	66							150	249	-	u	1328	-	650	1079	-
	92							u	138	-	u	736	-	u	598	-
	65							300	195	-	u	520	-	500	325	-
	20							450	90	-	u	160	-	350	70	-
19	95								7673	-		17058	-		9385	-
	32							350	112	-	900	288	-	550	176	-
	50							200	100	-	u	450	-	700	350	-
	67							350	234	50	u	603	-	550	368	50
1	60							600	960	-	u	1440	-	300	480	-
	68							650	442	-	u	612	-	250	170	-
			27					600	162	-	u	243	-	300	81	-
			50					u	300	-	u	450	-	u	150	-
			68					650	442	-	u	612	-	250	170	-
4	83							u	3139	50	u	4347	-	u	1207	50
8	60	1	45						5892	-		9045	-		3153	-
	28							300	84	-	800	224	-	500	140	-
	76							350	266	-	900	684	-	550	418	-
	30							450	135	-	u	270	-	450	135	-
1	34								485	-		1178	-		693	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				526	åker
				527	~
				528	~
				529	~
				530	~
					Summa
Frösve Stommen	3^{7}		1/8		Frans Ekström
				531	åker
				532	~
				533	~
				534	~
					Summa
Frösve	11^{2}		1/8		Dens.
				535	äng
				536	~
				537	~
				538	~
				539	~
					Summa
Frösve Stommen	3^{8}		1/8		Dens.
				540	åker
				541	~
					Summa
~ Nolg.	2^{19}		$\frac{7}{576}$		Alfred Johansson
				542	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34								485	-		1178	-		693	-
1	58							750	1185	-	800	1264	-	50	79	-
	40							650	260	-	"	320	-	150	60	-
1	05							"	682	50	"	840	-	"	157	50
	60							350	210	-	"	480	-	450	270	-
	95							200	190	-	"	760	-	600	570	-
5	92								3012	50		4842	-		1829	50
	54							350	189	=	900	486	-	550	297	-
1	05							200	210	-	"	945	-	700	735	-
	42							300	126	-	800	336	-	500	210	-
	66							400	264	-	"	528	-	400	264	-
2	67								789	-		2295	-		1506	-
			30					300	90	-	800	240	-	500	150	-
			17					150	25	50	"	136	-	650	110	50
			20					"	30	-	"	160	-	"	130	-
		1	18					350	413	-	900	1062	-	550	649	-
			48					450	216	-	"	432	-	450	216	-
		2	33						774	50		2030	-		1255	50
2	15							350	752	50	900	1935	-	550	1182	50
	32							400	128	-	800	256	-	400	128	-
2	47								880	50		2191	-		1310	50
	16							300	48	-	800	128	-	500	80	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Träne Nolg.	2^{20}		1/72		Karl Viborn
				543	äng
″ ″	2^{14}		1/32		Dens.
				544	åker
″ ″	2^{13}		1/16		Dens.
				545	åker
				545a	″
					Summa
″ ″	2^{12}		1/16		Oskar Karlsson
				546	åker
				546a	″
					Summa
″ Stommen	3^{2}		1/8		Frans, Alfr. o. Arne Johansson ~~[illegible] [illegible]~~
				547	åker
				548	″
				549	″
				550	″
				551	″
				552	″
				553	″
				554	″
					Summa
Valsåsen	1^{4}		1/24		Oskar Svensson
				555	åker
				556	″
					~~Sum~~ Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			18					300	54	-	800	144	-	500	90	-
	37							350	129	50	900	333	-	550	203	50
	05							400	20	-	800	40	-	400	20	-
	77							300	231	-	〃	616	-	500	385	-
	82								251	-		656	-		405	-
	11							400	44	-	800	88	-	400	44	-
	75							300	225	-	〃	600	-	500	375	-
	86								269	-		688	-		419	-
	42							400	168	-	800	336	-	400	168	-
2	14							300	642	-	〃	1712	-	500	1070	-
	84							〃	252	-	〃	672	-	〃	420	-
	65							400	260	-	〃	520	-	400	260	-
1	17							〃	468	-	〃	936	-	〃	468	-
1	44							300	432	-	〃	1152	-	500	720	-
	93							〃	279	-	〃	744	-	〃	465	-
	63							650	409	50	〃	504	-	150	94	50
8	22								2910	50		6576	-		3665	50
	20							750	150	-	800	160	-	50	10	-
1	30							〃	975	-	〃	1040	-	〃	65	-
1	50								1125	-		1200	-		75	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vålsåssen	1^{3}		1/12		Oskar Svensson
				557	åker
Fröve (Karlslund)	11^{2}		avs.		Erik V. Löfberg
				569	åker
				570	tomt
					Summa
〃 Stommen	3^{6}		1/8		Svante Augustsson
				571	åker
				572	〃
				573	〃
				574	äng
					Summa
Klia Västerg	1^{2}		1/4		Frans Alfred o Aug. Johansson
				575	åker
				576	〃
				577	〃
				578	äng
				579	åker
				580	〃
				581	äng
					Summa
〃 〃	1^{3}		1/16		Dens.
				582	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	87							750	652	50	800	696	-	50	43	50
	05							650	32	50	900	45	-	250	12	50
	06							u	39	-	u	54	-	u	15	-
	11								71	50		99	-		27	50
3	80							650	2470	-	900	3420	-	250	950	-
	72							600	432	-	u	648	-	300	216	-
	54							650	351	-	u	486	-	250	135	-
			07					u	45	50	u	63	.	u	17	50
5	06		07						3298	50		4617	-		1318	50
	22							800	176	-	900	198	-	100	22	-
1	20							650	780	-	u	1080	-	250	300	-
	28							800	224	-	u	252	-	100	28	-
			42					550	231	-	800	336	-	250	105	-
2	44							650	1586	-	900	2196	-	u	610	-
3	85							800	3080	-	u	3465	-	100	385	-
			24					550	132	-	800	192	-	250	60	-
7	99		66						6209	-		7719	-		1510	-
	98							800	784	-	900	882	-	100	98	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kla Västerg.	1^6		1/12		Dens.
				583	äng
				584	åker
					Summa
Odensåkers socken.					Sammandrag.
Rör St. Gustafsg.	3^6		1/4	1	Valdemar Ekstedt
〃 〃	3^7		1/4	2	Dens.
〃 Nolg.	1^8		1/16	3-6	Anna o. Per Johan Andersson
〃 Andra Nolg.	4^3		3/16	7-8	Axel Johan Hallberg
〃 〃	4^4		3/16	9-11	Dens.
〃 Nolg.	1^7		1/16	12-14	Axel Emil Johansson
〃 〃	1^9		3/16	15-16	Dens.
〃 〃	1^{10}		3/16	17-18	Adolf Andersson
〃 Lars Bengtsg.	2^2		1/4	19-23	Dens.
〃 L:a Jonsg.	2^2		1/3	24-29	Emil Johanssons st.
〃 St. Sörg.	5^4		3/16	30-32	Dens.
〃 L:a Korpralsg.	1^1		1	33-47	Kronan ass. Hilma Anderssons st.
Öna	1^1		1	48-65	A. Fredell
Rör St. Andre Nolg	4^2		5/8	66-75	Karl Emanuelsson
〃 L:a Matsag.	4^4		2/9	76	Henrik Johansson
〃 〃 〃	4^2		2/9	77	Dens.
〃 〃 〃	4^3		2/9	78	Lars Johan Larsson
Horns socken.					
Horn Bredeg.	7^1+8^1		1+1	79-92	Kronan: ass. Valdemar Johanssons sterbh
〃 Postg.	11^8		1/4	93-95	Johan Larsson sterbhus
〃 〃	11^9		1/4	96-98	Albert Andersson
〃 Ågården	4^3		1/4	99-104	Gustaf Andersson d. y.

Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			94					550	517	-	800	752	-	250	235	-
	28							800	224	-	900	252	-	100	28	-
	28		94						741	-		1004	-		263	-
	98								588	-		882	-		294	-
1	31								1048	-		1179	-		131	-
1	07								644	50		963	-		318	50
2	42								1242	-		2178	-		936	-
1	68								836	-		1512	-		676	-
	99								493	50		891	-		397	50
1	52								781	50		1368	-		586	50
	64								331	50		576	-		244	50
2	37								1295	50		2133	-		837	50
3	17								1738	-		2853	-		1115	-
2	19								1218	-		1971	-		753	-
6	01	1	74						3876	-		6707	-		2831	-
17	45		44						9238	50		16013	-		6774	50
10	85	1	79						4801	50		11252	-		6450	50
	42								189	-		378	-		189	-
	48								216	-		432	-		216	-
	12								72	-		108	-		36	-
30	16	1	70						17330	50		28316	-		10985	50
5	61								3413	-		5049	-		1636	-
5	25		34						3413	-		4963	-		1550	-
4	73		57						2932	-		4646	-		1714	-
99	42	6	58						55698	-		94370	-		38672	-

103.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Horn Åna	5^{10}		1/8	105-108	Johan Larssons sterbh.
– –	5^{11}		1/8	109-112	Vilhelm Nilsson
– Skomakareg.	3^{3}		1/8	113-116	Anders Johansson
– Åna	5^{3}		7/16	117-122	Anders Johansson
– Skräddareg.	17^{7}		1/4	123-129	Robert Svensson
– –	2^{2}		1/4	130-134	Johannes o Helge Persson m. fl.
– Toskilsgården	1^{3}		1/4	135-145	Sigfrid Nilsson
– Prästebordet	14^{1}		1	146-172	ass. Johannes Persson
– Portg. (Oskarsro)	11^{10}		avs.	173-176a	Oskar Berggren
– Skomakareg. (Killing)	3^{13}		avs.	177-180	Dens.
– – (Ängden)	3^{12}		avs.	181-183	Anders Larsson
– Ågården (")	4^{17}		avs.	184-186	Dens.
– Ljungberg	10^{9}			187-190	Aug. Anderssons st.
– Berg.	6^{7}		1/4	191-192	Johan Nyberg
– –	6^{2}		1/8	193	Dens.
Vilhelmsro	6^{10}		avs.	194-196	Aug. Anderssons st.
Bossgårdstorp	6^{8}		avs.	197	Dens.
Källåsen	9^{14}		avs.	198-199	Johan Hallberg
Horn Skomakareg.	3^{6}		1/8	200	Johan Nyberg
– – Åbacken	3^{11}		avs.	201	Dens.
– Utbyteslegjord	24^{1}		–	202	Aug. Anderssons st.
– Toskilsg. sold. stam	1		–	203-204	De~~ts~~.
Aetorp	1^{1}		1/2	205-211a	Lorentz Johanssons st.
Binnebergs socken					
Binneberg Nolg.	2^{6}		1/4	212-215	A. Fridell
– –	2^{7}		1/8	216-217	Henrik Johansson
– –	2^{8}		1/16	218	Johan Larsson
– Stommen	5^{1}		1/2	219-226	Johan Larsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
99	42	6	58						55698	-		94370	-		38672	-
2	38		20						1204	-		2282	-		1078	-
2	31		17						1147	50		2198	-		1050	50
2	14		17						1091	50		2045	-		953	50
9	40		65						5074	-		8915	-		3841	-
5	13	1	07						3498	-		5366	-		1868	-
4	63	1	52						3458	-		5181	-		1723	-
8	42	1	07						4532	50		8541	-		4008	50
35	37	3	93						10307	-		35370	-		25063	-
1	84								815	-		1656	-		841	-
	68								184	-		612	-		428	-
	47								124	-		423	-		299	-
1	55								404	50		1395	-		990	50
1	70								506	-		1530	-		1024	-
	78								216	-		702	-		486	-
	18								36	-		162	-		126	-
	60								214	50		540	-		325	50
	18								108	-		162	-		54	-
2	40								1020	-		2160	-		1140	-
	20								120	-		180	-		60	-
	45								270	-		405	-		135	-
	70								245	-		630	-		385	-
	90								365	-		810	-		445	-
10	81		82						5391	50		10303	-		4911	50
3	53								1298	50		3177	-		1878	50
1	26								493	-		1134	-		641	-
1	14								741	-		1026	-		285	-
4	29	1	24						2987	50		4729	-		1741	50
202	86	17	42						101550	-		196004	-		94454	-

Överfört

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brunsberg Bredg.	3^{8}		1/8	227-229	Aug. Järnkvist
~ ~	3^{5}		1/4	230-233	Karl Mårten
~ ~	3^{21}		11/432	234-235	Ernst Andersson
~ ~	3^{22}		11/432	236-237	Linnart Tunberg
~ ~	3^{12}		18/432	238-239	Albert Andersson
~ ~	3^{10}		7/432	240	Dens.
~ ~	3^{4}		1/8	241-245	Linnart Tunberg
~ ~	3^{2}		1/4	246-251	Bernhard Gustafsson
~ ~	4^{25}		3/50	252-256	Oskar Jonsson
~ ~	4^{22}		1/40	257-260	Dens.
~ ~	4^{21}		1/20	261-263	Dens.
~ ~	4^{20}		1/50	264-266	Johan Larsson
~ ~	4^{12}		1/40	267-269	Dens.
~ ~	4^{16}		1/50	270-272	Dens.
~ ~	4^{8}		9/250	273-275	Dens.
~ ~	4^{13}		1/25	276	Linnart Tunberg
~ ~	4^{17}		1/100	277	Dens.
~ ~	4^{9}		1/250	278	Dens.
~ Sörg.	1^{2}		1/4	279-287	Aug. Svensson
~ ~	1^{4}		1/16	289-292	Dens.
~ ~	1^{5}		1/8	293-297	Albert Andersson
~ ~	1^{8}		1/8	298-301	Lars Johan Karlssons st.
~ ~	1^{9}		1/16	302-306	Karl Löfgren
~ ~	1^{10}		1/16	307-311	Dens.
~ ~	1^{6}		1/4	312-319	Verner Ahlstrand
~ Nolg.	2^{5}		1/4	320-323	Karl Johansson ass. S. Karlsson
~ ~	2^{4}		1/4	324-326	D:o D:o
Kärrtorp	1^{2}		1/4	327-329	Olof Larsson

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
202	86	17	42						101550	-		196004	-		94454	-
2	14		51						1466	50		2283	-		816	50
2	75		64						1946	50		2923	-		976	50
	34		12						246	-		390	-		144	-
	20		14						119	-		278	-		159	-
	68								362	-		612	-		250	-
	25								150	-		225	-		75	-
1	40		13						728	-		1351	-		623	-
2	86		04						1379	-		2602	-		1223	-
3	37								1295	-		3033	-		1738	-
1	27								531	50		1143	-		611	50
2	82								1129	-		2538	-		1409	-
1.14 1	14								474	-		1026	-		552	-
1	22								509	-		1098	-		589	-
1	27								513	50		1143	-		629	50
2	02								1001	50		1818	-		816	50
	42								273	-		378	-		105	-
	55								357	50		495	-		137	50
	17								110	50		153	-		42	50
2	76	1	71						1618	50		3681	-		2062	50
	86								262	50		774	-		511	50
1	71								701	-		1527	50		826	50
	87	1	71						931	-		2322	-		1391	-
	60		88						427	-		1332	-		905	-
	54		92						322	-		1314	-		992	-
8	51								2360	50		7644	-		5283	50
2	78								1145	-		2502	-		1357	-
3	46								1644	-		3114	-		1470	-
4	99								2565	50		4491	-		1925	50
254	81	24	22						126118	50		248194	50		122076	-
254	81															

107.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Kärrtorp	1^{9}		1/8	330-332	Vilhelm Sonn
~	1^{10}		1/8	333-335	Dens.
~	1^{4}		1/4	336-340	Sanfrid Ahlsson
Frösve socken.					
Braxtorp	$1^{1}+2^{1}+3^{1}+4^{1}$		2	341-420	K. Jonssons st.
Båsstorp	1^{3}		1/4	421-430	August Gustafsson o barnbarn
~	1^{6}		5/24	431-433	John och Emil Vallin
~	1^{7}		1/24	434	Dess.
~	1^{12}		avs.	435-436	Greta, Erik o Assar Ahlstrand
~	1^{12}		3/8	437-443	Värner Johansson
Frösve Nolg.	2^{27}		1/16	444-447	Aug. Gustafsson o barnbarn.
Höjatorp	1^{7}		1/8	448-449	Mårten Svensson
~	1^{5}		1/4	450-454	Karl Johansson
Frösve Nolg.	2^{26}		1/8	455-459	Herman Karlsson
~ ~	2^{4}		1/4	460-471	Axel Jonsson
Frösve	11^{4}		1/4	472-480	Johan Johansson
~	11^{3}		1/4	481-495	Svante Augustsson
~	11^{6}		1/8	496-502	Ernst Gustafsson
~	11^{9}		1/16	503-505	Herman Karlsson
~	11^{8}		1/16	506-507	~~Emil~~ Ernst Gustafsson
~ Stommen	3^{3}		1/4	508-513 558-568	Syskonen Frösling
~ ~	3^{4}		1/4	514-522	Ernst Andersson
~ Nolg.	2^{2}		1/4	523-530	Dens.
~ Stommen	3^{7}		1/8	531-534	Frans Ekstrand
Frösve	11^{2}		1/8	535-539	Dens.
~ Stommen	3^{8}		1/8	540-541	Dens.
~ Nolg.	2^{19}		7/256	542	Alfred Johansson
~ ~	2^{20}		1/72	543	Karl Vibom
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
254	81	24	22						126118	50		248194	50		122076	-
1	92								749	-		1728	-		979	-
1	11								463	50		999	=		535	50
3	82								2149	-		3438	-		1289	-
58	82	4	01						28263	50		56547	-		28283	50
11	16								6428	-		10044	-		3616	-
6	84								4697	-		6156	-		1459	-
	67								368	50		603	-		234	50
1	73								951	50		1557	-		605	50
8	75	1	67						6305	-		9378	-		3073	-
2	12		83						1884	-		2655	-		771	-
5	83								3461	50		5247	-		1785	50
9	44								6503	50		8496	-		1992	50
5	07	1	50						4162	-		5913	-		1751	-
13	10		58						7266	-		12312	-		5046	-
6	97	1	23						4174	50		7257	-		3082	50
9	96	2	32						6736	-		10864	-		4128	-
1	75								648	-		1575	-		927	-
1	15								427	50		1035	-		607	50
	60								232	-		540	-		308	-
19	95								7673	-		17058	-		9385	-
8	60	1	45						5892	-		9045	-		3153	-
5	92								3012	50		4842	-		1829	50
2	67								789	-		2295	-		1506	-
		2	33						774	50		2030	-		1255	50
2	47								880	50		2191	-		1310	50
	16								48	-		128	-		80	-
			18						54	-		144	-		90	-
445	39	40	32						231112	-		432271	50		201159	50

109.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Frösve Nolg.	2^{14}		1/32	544	Karl Vibom
~ ~	2^{13}		1/16	545-545a	Dens.
~ ~	2^{12}		1/16	546-546a	Oskar Karlsson
~ Stommen	3^{2}		1/8	547-554	Frans, Alfr. o. Aug. Johansson ~~Syskonen Fröberg~~
Vålsåsen	1^{4}		1/24	555-556	Oskar Svensson
~	1^{3}		1/12	557	Dens.
Frösve (Karlslund)	(11^{2})		avs.	569-570	Erik V. Löfberg
~ Stommen)	3^{6}		1/8	571-574	Svante Augustsson
Klia Västerg.	1^{2}		1/4	575-581	Frans Alfred o. Aug. Johansson
~ ~	1^{3}		1/16	582	Dens.
~ ~	1^{6}		1/12	583-584	Dens.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
445	39	40	32						231112	-		432271	50		201159	50
	37								129	50		333	-		203	50
	82								251	-		656	-		405	-
	86								269	-		688	-		419	-
8	22								2910	50		6576	-		3665	50
1	50								1125	-		1200	-		75	-
	87								652	50		696	-		43	50
	11								71	50		99	-		27	50
5	06		07						3298	50		4617	-		1318	50
7	99		66						6209	-		7719	-		1510	-
	98								784	-		882	-		98	-
	28		94						741	-		1004	-		263	-
472	45	41	99						247553	50		456741	50		209188	-

Bünneberg den 21 mars 1929

Bilaga K

Ovan

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A–B.					
Horn Per Svensg.	Sixtus Johansson	17+20–17+60	120	9.		10 80
	Kanalen D–E.					
Ågården 4^3	Gustaf Andersson	43+50–44+50	200	9.		18 –
Stommen 5^1	John Larsson	43+50–44+50	200	9.		18 –
		Summa				36 –
	Kanalen E–F.					
Ågården 4^3	Gustaf Andersson	44+50–45+10	120	9		10 80
Åsa 5^{10}	Johan Larssons st.	45+10–45+50	80	9		7 20
~ 5^{11}	Vilhelm Nilsson	45+50–46	100	9		9 00
Skomakareg. 3^3	Anders Johansson	46–46+50	100	9	9 –	
Åsa 5^3	Dens.	46+50–48+70	440	9	39 60	48 60
Skräddareg. 17^2	Robert Svensson	48+70–49+40	140	9		12 60
Stommen 5^3	Johan Larsson	44+50–47+30	560	9		50 40
Bredeg. 3^8	Aug. Järnkvist	47+30–49+40	420	9		37 80
		Summa				176 40
	Kanalen G–H.					
Brattorp	S. Jonsson	66+50–68+20	1700	9		153 –
~	Aug. Johansson	66+60–68+30	1700	9		153 –
		Summa				306 –
	Kanalen C–C^I.					
Ågården 4^3	Gustaf Andersson	30+40–32	240	7		16 80
Åsa 5^{10}	Johan Larssons st.	32–32+70	100	8		8 –
~ 5^{11}	Vilhelm Nilsson	32+70–33+50	240	8		19 20
Skomakareg. 3^3	Anders Johansson	33+50–34+10	180	8	14 40	
Åsa 5^3	Dens.	34+10–35+90	540	8	43 20	57 60
Skräddareg. 17^2	Robert Svensson	35+90–36+90	250	7		17 50
~ 2^2	Jö. H. Persson ~~Albert Andersson~~	36+90–38+10	300	7		21 –
Torkilsg. 1^3	Sigfrid Nilsson	38+10–39+30	360	9		32 40
Prästebordet 14^1	arr. Joh. Persson	39+30– 40	260	9		23 40
		Summa				195 90

112.

1	2	3	4	5	6		7	
	Kanalen $C^{I}-C^{II}$.							
Prästebordet 14^1	arr. Joh. Persson	40 - 41+20	480	9			43	20
		Summa					43	20
	Kanalen $C^{II}-C^{III}$.							
~ 14^1	arr. Joh. Persson	41+20 - 43+10	760	9	68	40		
~ ~	Dens.	43+10 - 44+80	850	9	76	50		
~ ~	Dens.	44+80 - 46+71	340	9	30	60	175	50
Torkilsg. 1^3	Sigfrid Nilsson	44+80 - 46+71	340	9			30	60
		Summa					206	10
	Kanalen $C^{II}-C^{IV}$.							
Prästebordet 14^1	arr. Joh. Nilsson	160 - 162+50	950	9			85	50
		Summa					85	50
	Kanalen $C^{I}-O$.							
~ ~	arr. Joh. Nilsson	133+70 - 136	700	9			63	-
Oskarsso + Lillång	Oskar Berggren	136 - 136+50	200	9			18	-
Angden	Anders Larsson	136+50 - 137+10	120	9			10	80
Ljungberg	Aug. Anderssons st.	137+10 - 137+60	100	9			9	-
Bossg. 6^7	Johan Nyberg	137+60 - 138+10	100	9			9	-
Utbrytningsjord 2^4	Aug. Anderssons st.	138+10 - 139	180	9			16	20
Ektorp 1^1	Lorentz Johanssons st.	136 - 139	600	9	54	-		
~	Dens.	139 - 140	350	9	31	50		
~	Dens.	140 - 141+35	270	9	24	30	109	80
Braetorp	C. Janssons st.	140 - 141+35	270	9	24	30		
~	Dens.	141+35 - 144+80	1380	9	124	20	148	50
		Summa					384	30
	Kanalen O - P.							
Braetorp	C. Janssons st.	144+80 - 145+30	300	9			27	-
Bårstorp	Aug. Gustafsson	145+30 - 146+32	400	9			36	-
		Summa					63	-

1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen P-R.					
Bårstorp	Aug. Gustafsson	146+32-146+50	100	9	9 -	
~	Dens.	146+50-148+20	420	9	37 80	
~	Dens.	148+20-149+20	500	9	45 -	
~	Dens.	149+20-152+20	450	9	40 50	132 30
Brattorp	C. Jonssons st.	146+50-148+20	420	9		37 80
Bårstorp	J. och Emil Vallin	149+20-152+20	450	9	40 50	
~	Dens.	152+20-152+50	60	9	5 40	45 90
~	Verner Johansson	152+20-152+50	60	9	5 40	
~	Dens..	152+50-155+20	1100	9	99 -	104 40
		Summa				320 40
	Kanalen P-P^{I}.					
Bårstorp	Aug. Gustafsson	155-159+30	1290	9		116 10
		Summa				116 10
	Vallen H-I-K (östra sid					
Bårstorp 2^{27}	Aug. Gustafsson	76+50-79	1000	9		90 -
Höljatorp 1^{5}	Karl Johansson	86-87+30	520	9		46 80
		Summa				136 80
	Kanalen B-B^{I}					
Öna 1^{1}	A. Fridell	10+24-15	380	9		34 20
Korpralsgården 1^{1}	H. Anderssons st.	10+24-15	380	9	34 20	
~	Dets.	15-16+40	200	9	18 -	52 20
Sögården	E. Johanssons st.	16+40-17+18	80	9		7 20
		Summa				93 60
	Kanalen D-D^{I}.					
Postgården 11^{9}	Albert Andersson	0-3	750	9		67 50
~ 11^{8}	J. Larssons st.	3-3+40	100	9		9 -
Öna 1^{1}	A. Fridell	3+40-5+60	220	9	19 80	
Nolgården 2^{6}	Dens.	1+20-5+60	770	9	69 30	89 10
~ 2^{8}	Johan Larsson	0-1+20	300	9		27 -
		Summa				192 60

1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen D^{I} – D^{II}.					
Nolgården 2^6	A. Fridell	5+60–7+70	360	9		32 40
Andre Nolg. 4^2	K. Emanuelsson	5+60 – 8+90	560	9		50 40
Lilla Mattrag. 4^4	Henrik Johansson	8+90 – 9+80	150	9	13 50	
Nolg. 2^7	Dens.	7+70 – 9+80	350	9	31 50	45 –
	Summa					127 80
	Kanalen F – S.					
Bredsgården 3^8	Aug. Järnkvist	70 – 70+50	440	9	39 60	
〃 3^8	Dens. (för förwarad brukning)	70 – 70+50	350	9	31 50	71 10
〃 3^5	Karl Mårtén	70+50 – 73	880	9		79 20
〃 3^{21}	Ernst Andersson	73 – 73+20	40	9		3 60
〃 3^{22}	Lennart Tunborg	73 – 73+20	40	9	3 60	
〃 3^4+3^{22}	Dens.	73+20 – 73+80	210	9	18 90	22 50
〃 3^2	Bernhard Gustafsson	73+80 – 74+30	200	9	18 –	
〃 3^2	Dens.	74+30 – 74+60	60	9	5 40	23 40
Backgården	Oskar Jonsson	74+60 – 76+50	380	9		34 20
Sörgården 1^2	Aug. Svensson	74+30 – 76+50	440	9		39 60
	Summa					273 60
	Kanalen S – T					
Sörgården 1^2, 1^4	Aug. Svensson	76+50 – 77+30	180	9		16 20
〃 1^5	Albert Andersson	77+30 – 77+80	110	9		9 90
〃 1^8	L. J. Karlssons st.	77+80 – 78+40	130	9		11 70
〃 1^9, 1^{10}	K. Löfgren	78+40 – 79+50	240	9		21 60
〃 1^6	Verner Ahlstrand	79+50 – 83	770	9		69 30
Nolgården 2^4, 2^5	Karl Johansson	83 – 86+20	700	9		63 –
Braxtorp	C. Jonssons st.	76+50 – 86+20	2130	9		191 70
	Summa					383 40
	Kanalen T – U.					
Frösve 11^4	Johan Johansson	86+20 – 87+90	340	9		30 60
〃 11^3	Svante Augustsson	87+90 – 88+50	120	9		10 80
〃 11^6	Ernst Gustafsson	88+50 – 88+80	60	9		5 40
	Öfverföres					46 80

1		2	3	4	5	6		7	
,			Överfört					46	80
Frösve	11^{9}	Herman Karlsson	88+80 – 89+10	60	9			5	40
Stommen	3^{3}	Syskonen Frösling	89+10 – 89+55	90	9			8	10
~	3^{4}	Ernst Andersson	89+55 – 90	90	9			8	10
~	3^{7}	Frans Ekström	90 – 90+70	140	9	12	60		
~	3^{8}	Dess.	90+70 – 91+40	140	9	12	60	25	20
Nolgården	2^{4}	Axel Jonsson	91+40 – 91+80	80	9			7	20
Stommen	3^{2}	Frans Alf. o Aug. Johansson	91+80 – 92+92	220	9			19	80
Nolgården	2^{4}	Karl Johansson	86+20 – 87+20	200	9			18	–
Hörstorp	1^{2}	Olof Larsson	87+20 – 89+30	420	9			37	80
~	$1^{9}, 1^{10}$	E. Svan	89+30 – 91+10	360	9			32	40
~	1^{4}	Sigfrid Ahlsson	91+10 – 92+92	360	9			32	40
			Summa					241	20
		Kanalen $S - S^{I}$.							
Bäckgården	4^{21}	Oskar Jonsson	170 – 170+30	60	9			5	40
~		Johan Larsson	170+30 – 172+80	500	9			45	–
Brattorp		C. Jonssons st.	170 – 172+80	560	9	50	40		
~		Dess.	172+80 – 175+65	1140	9	102	60	153	–
			Summa					203	40
		Kanalen $S^{I} - V$.							
Brattorp		C. Jonssons st.	100 – 102+50	580	9			52	20
Frösve	11^{4}	Johan Johansson	100 – 102+50	580	9			52	20
			Summa					104	40
		Kanalen $V - V^{I}$.							
Brattorp		C. Jonssons st.	102+50 – 105+60	400	9			36	–
Frösve	11^{4}	Johan Johansson	102+50 – 105+60	400	9			36	–
			Summa					72	–
		Kanalen $V - X$							
Frösve	11^{4}	Johan Johansson	113 – 113+50	350	9			31	50
	11^{3}	Svante Augustsson	113+70 – 114+30	300	9			27	–
			Överfört					58	50

116.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 50
Frösve 11^6	Ernst Gustafsson	114+30 – 114+60	150	9	13 50	
〃 11^8	Dens.	114+60 – 114+85	75	9	6 75	20 25
〃 11^9	Herman Karlsson	114+60 – 114+85	75	9		6 75
Stommen 3^3	Syskonen Fröslind	114+85 – 115+20	170	9		15 30
Nolgården 2^2	Ernst Andersson	115+20 – 115+65	220	9		19 80
Frösve 11^2	Frans Ekström	115+65 – 116+50	420	9		37 80
Nolgården 2^{19}	Alf. Johansson	116+50 – 116+80	75	9		6 75
〃 2^{20}	Karl Vikman	116+50 – 116+80	75	9	6 75	
〃	Dens.	116+80 – 118+90	1050	9	94 50	
〃	Dens.	118+90 – 119+10	70	9	6 30	107 55
〃 2^{12}	Oskar Karlsson	119+10 – 119+44	70	9		6 30
〃 2^4	Axel Jonsson	118+90 – 119+44	140	9		12 60
		Summa				291 60
	Kanalen X – Y.					
Stommen 3^2	Frans, Alf o Aug. Johansson	119+44 – 120+28	330	9		29 70
〃 3^3	Syskonen Fröslind	120+28 – 121+84	620	9		55 80
		Summa				85 50
	Kanalen X – X^I.					
〃 3^2	Frans, Alf o Aug. Johansson	180 – 183+20	570	9		51 30
Nolgården 2^4	Axel Jonsson	180 – 183+20	570	9	51 30	
〃	Dens.	183+20 – 184+30	440	9	39 60	90 90
〃 2^{26}	Herman Karlsson	184+30 – 186+60	570	9		51 30
Stommen 3^6	Svante Augustsson	186+60 – 187	120	9		10 80
〃 3^4	Ernst Andersson	187 – 188+64	650	9		58 50
		Summa				262 80
	Kanalen Å – Ä.					
Råstad	Hjalm. Svensson m. fl.	50 – 60	900	9	81 –	
〃	Dens.	60 – 63+80	570	9	51 30	132 30
Stora Gustafsg. 3^6	Vald. Ekstedt	50 – 60	900	9	81 –	
〃	Dens.	60 – 63	450	9	40 50	121 50
		Överfört				253 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				253 80
Andra Nolg. 4^3, 4^4	A. J. Hallberg	63 - 64+30	230	9		20 70
Nolgården 1^7	A. E. Johansson	64+30-65+20	180	9		16 20
" 1^8	Anna o Johan Andersson	63+80-64+65	170	9		15 30
St. Lars Bengtsg. 2^2	Adolf Andersson	64+65-65+20	110	9		9 90
		Summa				315 90
	Vallen H-I-K (västra sidan					
Nolgården 2^{26}	Herman Karlsson	73+80-75+50	680	9	61 20	
"	Dens.	78+30 - 80	700	9	63 -	124 20
Stammen 3^6	Svante Augustsson	80 - 81	300	9	27 -	
"	Dens.	85+70 - 87	580	9	52 20	
Fröåse 11^3	Dens.	87 - 87+30	120	9	10 80	90 -
Stammen 3^4	Ernst Andersson	81+50-85+70	1900	9		171 -
		Summa				385 20
	Vallen K-L.					
Fröåse 11^3	Svante Augustsson	0 - 3+90	1950	8		156 -
		Summa				156 -
	Vallen L-M.					
" 11^3	Svante Augustsson	106 - 107+70	850	9		76 50
		Summma				76 50
	Sammandrag					
	Kanalen A - B				10 80	~~9 60~~
	" D - E				36 -	~~32 -~~
	" E - F				176 40	~~156 80~~
	" G - H				306 -	~~272 -~~
	" E - E^{I}				195 90	~~171 20~~
	" E^{I} - E^{II}				43 20	~~38 40~~
	" E^{II} - E^{III}				206 10	~~183 20~~
		Överföres			974 40	~~863 20~~

1	2	3	4	5	6		7	
	Överfört				974	40	863	20
	Kanalen C^{II} - C^{IV}				85	50	76	-
	〃 C^{I} - O				384	30	341	60
	〃 O - P				63	-	56	-
	〃 P - R				320	40	284	80
	〃 P - P^{I}				116	10	103	20
	Vallen H - I - K (östra sidan)				136	80	121	60
	Kanalen B - B^{I}				93	60	83	20
	〃 D - D^{I}				192	60	171	20
	〃 D^{I} - D^{II}				127	80	113	60
	〃 F - S				273	60	243	25
	〃 S - T				383	40	340	80
	〃 T - U				241	20	214	40
	〃 S - S^{I}				203	40	180	80
	〃 T - V				104	40	92	80
	〃 V - V^{I}				72	-	64	-
	〃 V - X				291	60	259	20
	〃 X - Y				85	50	76	-
	〃 X - X^{I}				262	80	233	60
	〃 Å - Å$^{\sim}$				315	90	280	80
	Vallen H - I - K västra sidan				385	20	342	40
	〃 K - L				156	-	136	50
	〃 L - M				76	50	68	-
	Summa				5346	00	4746	95

Bunneberg den 21 mars 1929

Sven Hallin

A. Björkman J. Allmerstedt

Bilaga L.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A–B.								
8–19+50	1150	sand och lera med sten	950	3.00	2850	–				
		lera	10050	0.70	7035	–	9885	–		
		tillägges c:a 10%					989	20		
		jordersättning enl. bil.					10	80	10885	–
		Kanalen B–C.								
19+50–30	1050	lera	26350	0.70	18445	–				
30–37	700	~	15750	″	11025	–				
		sand och lera med sten	1650	3.00	4950	–	34420	–		
		tillägges c:a 10%					3.440	–	37860	–
		Kanalen C–D.								
37–42+70	570	sand och lera med sten	800	3.00	2400	–				
		lera	17750	0.70	12425	–	14825	–		
		tillägges c:a 10%					1.485	–	16310	–
		Kanalen D–E.								
42+70–44+50	180	lera	5.700	0.70			3990	–		
		tillägges c:a 10%					394	–		
		jordersättning enl. bil.					36	–	4420	–
		Kanalen E–F.								
44+50–49+40	490	lera	16500	0.70			12950	–		
		tillägges c:a 10%					1273	60		
		jordersättning enl. bil.					176	40	14400	–
	4140	Överföres							83875	–

1	2	3	4	5	6	7	8
	4140	Överfört					83875 -
		Kanalen F - G.					
49+40-60	1060	sand och lera med sten	1100	300	3300 -		
		lera	7100	0.80	5680 -		
60-66+50	650	"	3450	"	2760 -	11740 -	
		tillägges c:a 10%				1175 -	12915 -
		Kanalen G-H.					
66+50-68+30	180	lera	9250	0.70	6475 -		
		igenfyllning av gamla ån för överfart vid 73			50 -	6525 -	
		tillägges c:a 10%				619 -	
		jordersättning enl. bil.				306 -	7450 -
		Kanalen H - I - K.					
73-80	700	sand och lera med sten	500	3.00	1500 -		
		lera	2750	0.80	2200 -		
80-87+30	730	"	3700	"	2960 -	6660 -	
		tillägges c:a 10%				665 -	7325 -
		för nedtagning och uppmontering av mudderverk vid Horns och Storebro	2	500			1000 -
	7460	Summa					112565 -

Kanaler och vallar belägna å östra sidan av ån Ösan.

1	2	3	4	5	6	7	8
	7460	Kanalen C – C^I.					
30–40	1000	lera	3450	1.00	3450 –		
		lera stenbunden	2250	1.20	2700 –		
		sten och grus	600	2.50	1500 –		
		5 st. ägovägsbroar					
		vid 31+80 – 32+76					
		34+70 – 35+90 och 39+30					
		enl. typ a. a = 1.80 m.	5	320	1600 –	9250 –	
		tillägges c:a 10 %				899 10	
		jordersättning enl. bil.				195 90	10345 –
		Kanalen C^I – C^II.					
40–41+20	120	lera	900	1.00	900 –		
		en ägovägstrumma vid					
		40+68 enl. typ c					
		a = 90 cm. cementrör	1		225 –	1125 –	
		tillägges c:a 10 %				106 80	
		jordersättning enl. bil.				43 20	1275 –
		Kanalen C^II – C^III.					
41+20–46+71	551	lera	2850	0,90	2565 –		
		en ägovägstrumma vid					
		44+80 enl. typ c					
		a = 21" cementrör	1		150 –		
		en ägovägstrumma vid					
		46+26 enl. typ c					
		a = 18" cementrör	1		130 –	2845 –	
		tillägges c:a 10 %				258 90	
		jordersättning enl. bil.				206 10	3310 –
		Kanalen C^II – C^IV.					
160–162+50	250	lera	1200	0,80		960 –	
		tillägges c:a 10 %				84 50	
		jordersättning enl. bil.				85 50	1130 –
	9381	Överföres					16060 –

1	2	3	4	5	6	7	8
	9381	Överfört					16060 -
		Täckdiket C^{II} - C^{II}.					
162+50-164	150	180 st. 6" tegelrör					
		+ transport st.	180	0.35	63 -		
		330 st. 8" tegelrör					
		+ transport st.	330	0.50	165 -		
		6 meter 9" cementrör					
		+ transport lm.	6	3.00	18 -		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning lm.	150	0.50	75 -		
		4 st. ytvattenbrunnar	4	40	160 -		
		ett täckdiksöga			10 -	491 -	
		tillägges c:a 10%				49 -	540 -
		Kanalen C^{I} - O.					
133+70-144+80	1110	lera	4750	0.80	3800 -		
		sten och grus	200	2.00	400 -		
		en ägovägstrumma vid					
		136 enl. typ c					
		a = 80 cm. cementrör	1		225 -		
		2 st. ägovägstrummor vid					
		139 och 144+80 enl. typ c					
		a = 80 cm. cementrör	2	200	400 -	4825 -	
		tillägges c:a 10%				440 70	
		jordersättning enl. bil.				384 30	5650 -
		Kanalen O - P.					
144+80-146+32	152	lera	400	0.80	320 -		
		sten och grus	250	2.00	500 -	820 -	
		tillägges c:a 10%				77 -	
		jordersättning enl. bil.				63 -	960 -
146+32		1 trumma typ b 80 cm. rör 9 m:s vägbana, betalas av vägstyrelsen					
		Kanalen P - R					
146+32-155+20	888	lera	3600	0.80	2880 -		
		2 st. ägovägstrummor vid					
		148+67 och 152+28 enl. typ c					
	11680	Överföres			2880 -		23210 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	11680	Överfört			2880 – ~~2280~~		23210 –
		a = 21" cementrör	2	150	300 –		
		en ägovägstrumma vid					
		155+20 enl. typ c					
		a = 15" cementrör	1		110 –	3290 – ~~2690 –~~	
		tillägges ca 10%				329 60 ~~229 60~~	
		jordersättning enl. bil.				320 40	3940 – ~~3240 –~~
		Täckdiket $O-O^{I}$					
27–29+20	220	320 st. 6" tegelrör					
		+ transport st.	320	0.35	112 –		
		450 st. 5" tegelrör					
		+ transport st.	440	0.25	110 –		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	220	0.50	110 –		
		2 st. ytvattenbrunnar	2	40	80 –		
		ett täckdikesöga			10 –	422 –	
		tillägges ca 10 %				38 –	460 –
		Kanalen $P-P^{I}$					
155–159+30	430	lera	1450	0.80	1160 –		
		en landsvägstrumma					
		vid 159+30 enl. typ b					
		a = 24" armerade cement-					
		rör b = 6.00 meter			300 –	1460 –	
		tillägges ca 10%				133 90	
		jordersättning enl. bil.				116 10	1710 –
		Vallen $Hb-J-J^{I}$ (östra sidan)					
76+50–79	250	komplettering och					
		justering av skydds-					
		vall l.m.	250	1.00	250 –		
86–87+30	130	d:o d:o l.m.	130	"	130 –	380 –	
		tillägges ca				23 20	
		jordersättning enl. bil.				136 80	540 –
	12710	Summa					29860 – ~~29160 –~~

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Kanaler och vallar belägna å västra sidan av ån Öran

1	2	3	4	5	6	7	8
	12711	Kanalen B-B^{I}.					
10+24-24	1376	lera	1950	0.80	1560 -		
		lera stenbunden	200	1.50	300 -		
		en ägovägsbro vid					
		15 enl. typ d	1		100 -		
		21" rörtrumma under					
		gamla landsvägsbron					
		vid 11+80 enl. typ c	1		150 -		
24-26+25	225	bortsänsning av vatten-					
		väster l.m	225	0.30	67 50	2177 50	
		tillägges c:a 10%				208 90	
		jordersättning enl. bil				93 60	2480 -
		Kanalen D-D^{I}.					
0-5+60	560	lera	3950	1.00	3950 -		
		en ägovägsbro vid					
		5+60 enl. typ a					
		a = 2.50 meter	1		350 -	4300 -	
		tillägges c:a 10%				407 40	
		jordersättning enl. bil.				192 60	4900 -
		Kanalen D^{I}-D^{II}.					
5+60-9+80	420	lera med ngt. sten	2100	1.20	2520 -		
		en ägovägsbro vid					
		9+80 enl. typ a					
		a = 2.50 meter	1		350 -	2870 -	
		tillägges c:a 10%				272 20	
		jordersättning enl. bil				127 80	3270 -
		Kanalen F^{I}-G.					
70-76+50	650	lera	6100	1.00	6100 -		
		sten och grus	320	2.50	800 -		
		2 st. ägovägsbroar					
		vid 73+35 och 73+90					
	15442	Överföres			6900 -		10650 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	15942	Överfört			6900 -		10650 -
		enl. typ a					
		a = 2.50 meter	2	350	700 -		
		en landsvägsbro					
		vid 70+50 enl. ritn.			3200 -	10800 -	
		tillägges c:a 10%				1036 40	
		jordersättning enl. bil.				273 60	12110 -
		Kanalen S–T.					
76+50-86+20	970	lera	7900	1.00		7900 -	
		tillägges c:a 10%				746 60	
		jordersättning enl. bil.				383 40	9030 -
		Kanalen T–U.					
86+20-92+92	672	lera	4600	1.00	4600 -		
		sten	15	2.50	37 50	4637 50	
		tillägges c:a 10%				436 30	
		jordersättning enl. bil				241 20	5315 -
		Kanalen S–S.^{I}					
170-175+65	565	lera	2350	0.80	1880 -		
		sten och grus	150	2.00	300 -	2180 -	
		tillägges c:a 10%				196 60	
		jordersättning enl. bil				203 40	2580 -
		Kanalen T–V.					
100-102+50	250	lera	1400	0.80		1120 -	
		tillägges c:a 10%				100 60	
		jordersättning enl. bil.				104 40	1325 -
		Kanalen V–V.^{I}					
102+50-105+60	310	lera	850	0.80		680 -	
		tillägges c:a 10%				58 -	
		jordersättning enl. bil				72 00	810 -
	18709	Överföres					41.820 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	18709	Överfört					41820 =
		Kanalen V-X					
113-119+44	644	lera	3200	0.80	2560 -		
		5 st. ägovägstrummor					
		vid 114+20, 114+80, 115+20					
		115+50 och 116+80.					
		enl. typ c.					
		a = 21" cementrör	5	150	750 -	3310 -	
		tillägges c:a 10%				298 40	
		jordersättning enl. bil.				291 60	3900 -
		Kanalen X-Y.					
119+44-124+84	240	lera	1150	0.80	920 -		
		2 st. ägovägstrummor					
		vid 120+28 enl. typ c					
		a = 15" cementrör	2	110	220 -	1140 -	
		tillägges c:a 10%				104 50	
		jordersättning enl. bil				85 50	1330 -
		Kanalen X-X^{I}.					
180-188+64	864	lera	2900	0.80	2320 -		
		en ägovägstrumma					
		vid 185 enl. typ c					
		a = 21" cementrör			150 -		
		en landsvägstrumma					
		vid 183+20 enl. typ b.					
		a = 21" armerade cementrör					
		b = 8.00 meter			300 -		
		för försvårad överfart					
		vid 186+80 och 187+20	2	40	80 -	2850 -	
		tillägges c:a 10%				257 20	
		jordersättning enl. bil.				262 80	3370 -
	20457	Överföres					50420

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	20457	Överfört					50420 -
		Kanalen Å–Ä.					
47–50	300	bortränsning av vattenväxter l.m.	300	0.30	90 -		
50–65+20	1520	lera	2850	0.80	2280 -		
		en ägovägstrumma vid 64+65 enl. typ c a = 15" cementrör	1		110 -	2480 -	
		tillägges c:a 10 %				214 10	
		jordersättning enl. bil.				315 90	3010 -
	1820						
		Täckdiket Å–Ö.					
65+20–65+70	50	180 st. 8" tegelrör + transport st.	180	0.50	90 -		
		grävning, läggning och igenfyllning l.m.	50	0,50	25 -		
		en ytvattenbrunn	1	40	40 -		
		ett täckdikesöga	1	10	10 -	165 -	
		tillägges c:a 10 %				15 -	180 -
		Vallen H–I–K (västra sidan)					
73+80–75+50	170	komplettering och justering av skyddsvall lm.	170	1.00	170 -		
78+30–81	270	d:o d:o	270	1.00	270 -		
81+50–87+30	580	d:o d:o	580	1.00	580 -	1020 -	
		tillägges c:a 10%				59 80	
		jordersättning enl. bil.				385 20	1465 -
		Vallen K–L.					
0–3+90	390	lera m³	550	0.80	440 -		
		komplettering och justering av skyddsvall l.m.	390	0.50	195 -		
		uppgrusning av vägbana vid 0+45			30 -		
	23737	Överföres			665 -		55075 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	23737	Överfört			665 -	665 -	55075 -
		tillägges c:a 10 %				49 00	
		jordersättning enl. bil.				156 00	870 =
		Vallen L – M.					
106-107+70	170	lera m³	130	0.80	104 =		
		komplettering och ju-					
		stering av skyddsvall l.m.	170	0.50	85 -	189 -	
		tillägges c:a 10%				9 50	
		jordersättning enl. bil.				76 50	275 -
	23907	Summa kanaler					56220 -
		Kanalen E – E^I (utföres ej)					
65+60-71+40	580	dy och lera	6,000	1.00	6000 -		
		" " stenbunden	2500	1.20	3000 -		
		en ägovägsbro vid 68+20			350 -		
		landsvägsbro vid 71+14			3200 -	12550 -	
		tillägges c:a 10%				1253 -	
		jordersättning				417 -	14220 -
		Summa					14220 -
		Summandrag över kostnader.					
8 – 87+30	7460	Ån Ösan A – K.					112565 -
Kanaler och vallar belägna å östra sidan av ån Ösan							29160 -
Kanaler och vallar belägna å västra sidan av ån Ösan							56220 -
		Summa kostnad					197945 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Detaljerat kostnadsförslag till landsvägsbro vid 70+50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Grundgrävning m³	200	1.00	200 -		
		Spåntvägg m²	50	4	200 -		
		Glacis m²	90	3.-	270 -		
		Betong 1:3:3 m³	8	32.-	256 -		
		" 1:3:5 m³	0.6	30.-	18 -		
		" 1:4:6 m³	40	26.-	1040 -		
		" 1:5:7 m³	28	18.-	504 -		
		Armeringsjärn kg.	320	0.30	96 -		
		Formar m²	100	1.5	150 -		
		Tjärstrykning m²	100	0.50	50 -		
		Skyddslager av betong	22	2.50	55 -		
		Räcke enkel längd (exkl. stolpar)	18	3.50	63	2902 -	
		tillägges c:a 10%				298 -	3200 -
		Summa					3200 -

Bünneberg den 21 mars 1929

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga M.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

att innan gjutningen av grundplattorna för landsvägsbron mellan E^{I} och F påbörjas, skall undersökning av grundens bärighet hava genom sakkunnig person verkställts och eventuellt erforderliga förstärkningsåtgärder hava vidtagits.

Bunneberg den 21 mars 1929

131.

R-E1a-1876

Översiktskarta.

Skala = 1:100000.



R-E1a-1876

Bilaga N.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brattorp m. fl. hemman i Frösve, Binnebergs, Odensåkers och [illegible] socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ån Ösan med sidogrenar närmast ovanför (söder om) sjön Östen genom och från vattenskadade marker inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Läget framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avsatts å nivåkarta.

Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K för huvudavloppet Ösan samt B-B^{I}, C-C^{I}-C^{II}-C^{III}, C^{II}-C^{IV}-C^{V}, C^{I}-O-P-R, O-O^{I}, P-P^{I}, D-D^{I}-D^{II}, F-E^{I}-S-T-U, S-S^{I}, T-V-X-Y, V-V^{I}, X-X^{I} ~~och~~, K-L-M och Å-Ä-Ö. För att skydda ifrågavarande marker för översvämningsskador erfordras dessutom vissa skyddsvallar, som å nivåkartan utmärkts med enkla gröna linjer utmed avloppssträckan H-I-K-L-M. Dubbel röd linje betecknar å nivåkartan att avloppet skall göras öppet och enkel röd linje att det skall göras täckt. Förutom förenämnda avloppssträckor har även sträckan E-E^{I} på grund av till syneprotokollets bilaga H fogat yrkande blivit föremål för undersökning och uppsättande av alternativt förslag. Då denna utredning ger vid handen, att det sistnämnda alternativet skulle ställa sig avsevärt dyrare än huvudförslaget skall det emellertid ej komma till utförande. Denna alternativa sträckning har å nivåkartan utmärkts med streckade dubbla gröna linjer.

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna hava dels uppgåtts å marken och dels uttagits å ge-

Generalstabens karta samt befunnits utgöra:

För ån Ösan vid utloppet i Östen	507 km²
" " " ovanför F	480 "
" Avloppet F-S-T-U	10 "
" " K-L-M	44 "
" " D-D^I-D^II	14 "
" Täckdiket C^II-C^V vid första brunnen	3.0 hektar
" " —"— " andra "	5.0 "
" " —"— " tredje "	7.0 "
" " —"— " fjärde "	9.0 "
" " O-O^I " första "	2.5 "
" " —"— " andra "	4.0 "
" " A²-O²	5.0 "

Vattensamlingsområdenas storlek äro i övrigt ~~i allmän~~, då de för avloppens dimensionering äro av betydelse, angivna med blå siffror å nivåkartan.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de större områden, som avvattnas genom öppna avlopp, antagits komma att uppgå till 1.0 à 1.5 liter per sekund och hektar allt efter vattensamlingsområdets storlek och beskaffenhet. För de minsta områdena och för dem, som till större delen utgöras av starkt kuperad terräng har härvid den högre siffran antagits gälla. För Ösans stora vattensamlingsområde är en högsta avrinning av 1.0 liter per sekund och hektar en jämförelsevis mycket hög siffra, men erfarenheten har visat att dess flöden komma synnerligen hastigt, varför det icke kan anses tillrådligt att här räkna med en lägre maximiavrinning, då belägg härför i form av verkställda vattenmängdsuppskattningar ej finnas att tillgå. För de mindre områden som avvattnas genom täckta ledningar, har största avrinningen antagits komma att uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits ~~komma~~ bliva 0.1 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all därav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat, i den mån vattenstånden i sjön Östen ej lägga hinder i vägen. På grund av att markytan på grund av svämjordsavlagring i allmänhet är högre intill ån Ösan och faller åt båda sidor har den eftersträvade torrläggningseffekten visat sig kunna billigast ernås genom upptagande av med Ösan parallella mindre avloppskanaler genom de lägsta delarna av torrläggningsområdet samtidigt som Ösan genom en måttlig fördjupning och anläggning av skyddsvallar hindras att som förut svämma över sina bräddar.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor, eller och att dess bättre torrläggning hindras jämväl av vattenförhållandena i Östen.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, varvid hänsyn tagits till vattenskada, orsakad såväl av medelvattenstånd som av översvämning. Resultatet av uppskattningen föreligger i detalj i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda linje förbättrade marken skall hänföras till två av varandra oberoende torrläggningssamfälligheter, här benämnda "Stora samfälligheten" och "Lilla samfälligheten". Den sistnämnda omfattar upptagandet av avloppet Å–Ä–Ö. ~~eller [illegible]~~. Stora samfälligheten omfattar alla övriga avlopps- och vallsträckor

137.

~~[illegible]~~ vilka ägofigurer och fastigheter, som ingå i respektive samfälligheter framgår av kostnadsfördelningslängden. Något skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika ~~[illegible]~~ avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig uppdelas på delägarna i mån av båtnaden för envars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela samfälligheten. Den häremot svarande beräknade kostnaden framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda och allmänna vägbroar, som till antal och plats finnas närmare angivna i det bilagda kostnadsförslaget, där även måttuppgifter samt hänvisning till den typritning som vid ombyggnaden skall lända till efterrättelse, återfinnas.

138.

Förefintliga allmänna vägbroar över Ösan vid C och H torde icke behöva ombyggas utan viss icke oväsentlig fördjupning av åbottnen mellan landfästena på sätt bifogade förslagsritningar angiva är nödvändig för den avsedda torrläggningens ernående. Den sålunda utbildade botten ~~[illegible]~~ och slänterna mellan och närmast utanför landfästena synes böra förstärkas förslagsvis genom stensättning. Då dessa broar hava tillkommit den nedre 1921 och den övre 1924 och fördjupningen erfordras för torrläggning av ovanför liggande åker till 1.2 meters djup, skall det jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligga Södra Vadsbo härads vägstyrelse att såväl ombesörja som bekosta nödiga förstärkningsåtgärder av den [illegible] art på sätt och tid vägstyrelsen prövar lämplig. Det åligger åter företagets arbetsstyrelse att senast 60 dagar innan fördjupning å brolägena påbörjas, därom skriftligen underrätta vägstyrelsens ordförande.

Vidare får det anses ostridigt att förefintliga landsvägstrumman vid P tillkommit år 1924. Då dess ombyggnad erfordras för torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför liggande åker, skall det åligga

139.

södra Vadsbo härads vägstyrelse att bekosta ombyggnaden härav. På grund av yrkandena till syneprotokollets § 5 skall dock ombyggnaden verkställas genom företagets försorg. Trumman skall utföras i överensstämmelse med upprättad ritning typ b av 80 cm:s rör och äger företaget härför av Södra Vadsbo härads vägstyrelse utfå ersättning med det belopp, som företaget kan styrka sig hava för ombyggnaden erlagt så snart trumman blivit vederbörligen färdigställd.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som ~~tages~~ åtgår till öppna avlopps utvidgning till skyddsvallar och till nygrävning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall ersättning gäldas med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, företaget dock obetaget att i stället utplanera härför lämpligt upplag å intilliggande mark. Sådan utplanering får dock ej ske å tidpunkt då växande gröda skulle härav skadas. Ersättning för jordupplag skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulenten eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Halmstad med 209 kronor 19 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, men, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola likaledes fördelas på delägarna i hela företaget i proportion till förenämnda förbättringsvärden. Förrättningskostnaderna förskotteras av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med dittill hörande handlingar och ritningar;

att till stäckta ledningar, rörtrummor och slamtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör till allmänna vägtrummor skola vara försedda med erforderlig armering;

att vägstyrelsen skall underrättas innan arbete å genomlopp genom allmän väg påbörjas, så att den blir i tillfälle kontrollera arbetet, om den så finner påkallat;

att alla betongarbeten och särskilt arbetena å betongbron ~~[illegible]~~ för avloppssträckan E^I–F skola verkställas av för dylika arbeten fullt kvalificerad personal och under betryggande kontroll;

att under arbetstiden vatten ej få uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma bör fastställas dels för vardera samfälligheten och dels för landsvägstrumman vid P;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts;

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör; samt

att det skall benämnas "Ösans ~~dämnings~~ vattenavlednings-företag av år 1929"

~~Talan mot förrättningen och~~

att ur öppet avlopp uppschaktad ~~jord och sten~~ eller uppmuddrad jord och sten skall läggas i fråga om Ösan minst 3.0 meter och i fråga om övriga avlopp minst 0.6 meter från avloppets kanter, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen böra anordnas;

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i ~~[illegible]~~ 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Brunsberg den 21 mars 1929.

G. Sjösten

Sten Hallin

Biträdande gode män:

M. Björkman A. Ullmenstedt

143.

Kostnadsför-

	Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
				Lilla samfälligheten = avloppen Å–Ä–Ö				
				~~Odensåkers socken~~				
–	1/4	3^6		Rör St. Gustafsg. Valdemar Ekstedt Mats Westelius		1	588.-	882.-
–	1/4	3^7		~ ~ Dens.		2	1048.-	1179.-
4	1/16	1^8		~ Nolg. ~~Anna o. Per Johan Andersson~~ sök. Olof Berglund		3–4	540.-	810.-
7	3/16	4^3		~ Andra Nolg. Axel Johan Hallberg Lars Pettersson	§	7	630.-	1260.-
7	3/16	4^4		~ ~ ~ Dens.		9	531.-	1062.-
6	1/16	1^7		~ Nolg. Axel Emil Johansson Olof Berglund		12	315.-	630.-
6	3/16	1^9		~ ~ Dens.		15	391.50	783.-
5	3/16	1^{10}		~ ~ ~~Adolf Andersson~~ Nils Andersson	2	17	157.50	315.-
5	1/4	2^2		~ Lars Bengtsg. Dens.		19–20	750.-	1323.-
–	1/3	2^2		~ L:a Jonsg. Emil Johanssons st. Börje Önnefors		24–26	835.50	1530.-
–	3/16	5^4		~ St. Sörg. Dens.		30	288.-	576.-
				Summa			6074.50	10350.-
				Stora samfälligheten = övriga avlopp.				
4	1/16	1^8		Rör St. Nolg. ~~Anna och Per Johan Andersson~~ Olof Berglund		5–6	104.50	153.-
7	3/16	4^3		~ Andra Nolg. Axel Johan Hallberg Lars Pettersson		8	612.-	918.-
7	3/16	4^4		~ ~ Dens.		10–11	305.-	450.-
6	1/16	1^7		~ Nolg. ~~Axel Emil Johansson~~ Olof Berglund		13–14	178.50	261.-
6	3/16	1^9		~ ~ Dens.		16	390.-	585.-
5	3/16	1^{10}		~ ~ Adolf Andersson Nils Andersson		18	174.-	261.-
5	1/4	2^2		~ ~~Lars Bengtsg. Dens.~~		21–23	545.50	810.-
–	1/3	2^2		~ L:a Jonsg. Emil Johanssons st. Börje Önnefors		27–29	902.50	1323.-
–	3/16	5^4		~ St. Sörg. Dens.		31–32	930.-	1395.-
–	1	1^1		~ L:a Kopparbg. ~~Kronan av. Helena Anderssons st.~~ Per Olof Jonsson		33–47	3876.-	6707.-
8	1	1^1		Öna A. Fredell Eskil	sök.	48–65	9238.50	16013.-
26	5/8	4^2		Rör St. Andre Nolg. ~~Karl Emanuelsson~~ Mats Westelius		66–75	4804.50	11252.-
12	2/9	4^4		~ L:a Matsag. ~~Henrik Johansson~~ Eskil Fredell		76	189.-	378.-
12	2/9	4^2		– – Dens.		77	216.-	432.-
				Överföres			22463	40938

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
294.-							219.34	✓6.876	7	54
131.-							97.74	✓3.064	3	36
270.-							201.45	✓6.315	6	92
630.-							470.05	✓14.735	16	15
531.-							396.20	✓12.420	13	62
315.-							235.01	✓7.367	8	08
391.50							292.11	✓9.157	10	04
157.50							117.52	✓3.684	4	04
573.-							427.52	✓13.402	14	69
694.50							518.18	16.244	17	81
288.-							214.88	6.736	7	39
4275.50						2.044	3190.-	100.000	109	64
48.50	✓						46.74	✓0.024	× 1	26
306.-	✓						290.19	✓0.149	× 7	83
145.-	✓						138.28	✓0.071	× 3	73
82.50	✓						77.90	✓0.040	× 2	10
195.-	✓						185.02	✓0.095	× 4	99
87.-	✓						81.80	✓0.042	× 2	21
264.50	✓						251.23	✓0.129	× 6	78
420.50	✓						399.25	✓0.205	× 10	77
465.-	✓						442.09	✓0.227	× 11	93
2831.-	✓						2691.51	✓1.382	× 72	61
6774.50	✓						6438.60	✓3.306	× 173	71
6450.50	✓						6130.89	✓3.148	× 165	41
189.-	✓						179.17	✓0.092	× 4	83
216.-	✓						206.44	✓0.106	× 5	57
18475.-							17559.11	9.016	473	73

145	1	2	3	4	5	6	7	8
				Överfört			22463	40938
–	2/9	4³		Roë L:a Matiag. Lass ~~Johan Larsson~~ Lennart Andersson		78	72.-	108.-
				Horns socken.				
11	1+1	7¹+8¹		Horn Bredeg. ~~Kronan: arr. Vald. Johanssons st.~~ ägkronan arr Stig Hjortman		79-92	17330.50	28316.-
28	1/4	11⁸		" Partg. ~~Johan Larssons st.~~ Ragnar Rosin		93-95	3413.-	5049.-
27	1/4	11⁹		" " ~~Albert Andersson~~ Stig Gustavsson		96-98	3413.-	4963.-
9	1/4	4³		" Ågården ~~Gust. Andersson l.g.~~ Arne Davidsson		99-104	2932.-	4646.-
28	1/8	5¹⁰		" Åsa ~~Johan Larssons st.~~ Ragnar Rosin		105-108	1204.-	2282.-
55	1/8	5¹¹		" " ~~Vilhelm Nilsson~~ Arne Davidsson		109-112	1147.50	2198.-
47	1/8	3³		" Skomakareg. ~~Anders Johansson~~ Bröd. Holgersson		113-116	1091.50	2045.-
47	7/16	5³		" Åsa ~~Anders Johansson~~ "		117-122	5074.-	8915.-
48	1/4	17⁷		" Skräddareg. ~~Robert Svensson~~ Stig Gustavsson		123-129	3498.-	5366.-
29	1/4	2²		" " ~~Joh:s o Helga Persson m.fl.~~ Stig Gustavsson		130-134	3458.-	5181.-
10	1/4	1³		" Torkilsg. ~~Sigfrid Nilsson~~ sök. Sigfrid L. N.		135-145	4532.50	8541.-
29	1	14¹		Kg. " Prästebordet ~~arr. Johannes Persson~~ Växjö Pastorat arr. Sven Persson		146-172	10307.-	35370.-
33	avs.	11¹⁰		" Partg. (Oskarsro) ~~Oskar Berggren~~ Elsa Johansson		173-176a	815.-	1656.-
33	avs.	3¹³		" Skomakareg. (Killing) Dens. —"—		177-180	184.-	612.-
30	avs.	3¹²		" " (Ängden) ~~Anders Larsson~~ sök. Alf Hilding Aronsson		181-183	124.-	423.-
30	avs.	4¹⁷		" Ågården (") Dens. —"— sök.		184-186	404.50	1395.-
32		10⁹		" Ljungberg ~~Aug. Anderssons st.~~ Bengt Torstensson		187-190	506.-	1530.-
36	1/4	6⁷		" Borsg. ~~Johan Nyberg~~ Gustav Rodin		191-192	216.-	702.-
36	1/8	6²		" " Dens.		193	36.-	162.-
32	avs.	6¹⁰		Vilhelmsro ~~Aug. Anderssons st.~~ Bengt Torstensson		194-196	214.50	540.-
32	avs.	6⁸		Borsgårdstorp Dens. —"—		197	108.-	162.-
31	avs.	9¹⁴		Källåsen ~~Johan Hallberg~~ Tage Lorentsson		198-199	1020.-	2160.-
36	1/8	3⁶		Horn Skomakareg. ~~Johan Nyberg~~ Gustav Rodin		200	120.-	180.-
36	avs.	3¹¹		" " Åbacken Dens. —"—		201	270.-	405.-
32	–	24¹		" " Utbrytergjord ~~Aug. Anderssons st.~~ Kjell Torstensson		202	245.-	630.-
32	–	1		" " Torkilsg. ~~Dens.~~ Gett Torstensson sold. st:n "		203-204	365.-	810.-
				Överföres			84564	165285

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18475.-	+						17559.11	9.016	473	73
36.-							35.06	✓ 0.018	×	95
10985.50							10440.81	✓ 5.361	× 281	68
1636.-							1554.14	✓ 0.798	× 41	93
1550.-							1472.35	✓ 0.756	× 39	72
1714.-							1630.10	✓ 0.837	× 43	98
1078.-							1024.41	✓ 0.526	× 27	64
1050.50							999.09	✓ 0.513	× 26	95
953.50							905.61	✓ 0.465	× 24	43
3841.-							3651.66	✓ 1.875	× 98	52
1868.-							1776.17	✓ 0.912	× 47	92
1723.-							1637.89	✓ 0.841	× 44	19
4008.50							3809.41	✓ 1.956	× 102	78
25063.-							23820.48	✓ 12.231	× 642	66
841.-	✓						798.49	✓ 0.410	× 21	54
428.-	✓						407.04	✓ 0.209	× 10	98
299.-	✓						284.34	✓ 0.146	× 7	67
990.50	✓						940.67	✓ 0.483	× 25	38
1024.-	✓						973.77	✓ 0.500	× 26	27
486.-	✓						461.57	✓ 0.237	12	45
126.-	✓						120.75	✓ 0.062	3	26
325.50	✓						309.66	✓ 0.159	× 8	36
54.-	✓						50.64	✓ 0.026	× 1	37
1140.-	✓						1082.84	✓ 0.556	29	21
60.-	✓						56.48	✓ 0.029	1	52
135.-	✓						128.54	✓ 0.066	3	47
385.-	✓						366.14	✓ 0.188	× 9	88
445.-	✓						422.62	✓ 0.217	11	40
80721.=							7671984	39.393	2069	84

	1	2	3	4	5	6	7	8
				Överfört			84564	165285
3	1/2	1¹		Ackarp Lorenz Johanssons st. Sture Lorentzsons	sök	205-211a	5391.50	10303.-
				Binnebergs socken.				
8	1/4	2⁶		Binneberg Nolg. ~~A.~~ Eskil Fredell	sök	212-215	1298.50	3177.-
12	1/8	2⁷		– – ~~Henrik Johansson~~ Dens.		216-217	493.-	1134.-
43	1/16	2⁸		– – ~~Johan Larsson~~ Wallkarp Bergmans stb		218	741.-	1026.-
45	1/2	5¹		– Stommen ~~Johan Larsson~~ Dens		219-226	2987.50	4729.-
54	1/8	3⁸		– Bredeg. ~~Aug.~~ Robert Järnkvist		227-229	1466.50	2283.-
51	1/4	3⁵		– – ~~Karl Mårten~~ Erik Wallin	✓	230-233	1946.50	2923.-
42	11/432	3²¹	Fig 234	Wallin 0,0203 " 235 Isaksson 0,0502 ~~Ernst Andersson~~ ~~Gunnar~~		234-235	246.-	390.-
52	11/432	3²²		– – ~~Lennart Tunberg~~ Erik Wallin		236-237	119.-	278.-
46	18/432	3¹²		– – ~~Albert Andersson~~ ~~Johan~~ Majbritt Dahlqvist		238-239	362.-	612.-
46	7/432	3¹⁰		– Arne Isaksson ~~Dens.~~		240	150.-	225.-
52	1/8	3⁴		– – ~~Lennart Tunberg~~ Erik Wallin		241-245	728.-	1351.-
49	1/4	3²		– – ~~Bernhard Gustafsson~~ Stig Dahlberg		246-251	1379.-	2602.-
2	3/50	4²⁵		– – ~~Oskar Jonsson~~ Arne Isaksson	sök	252-256	1295.-	3033.-
2	1/40	4²²		– – Dens. "	sök	257-260	531.50	1143.-
2	1/20	4²¹		– – Dens. "	sök	261-263	1129.-	2538.-
43	1/50	4²⁰		– – ~~Johan Larsson~~ Wallkarp Bergmans stb		264-266	474.-	1026.-
43	1/40	4¹²		– – Dens. "		267-269	509.-	1098.-
43	1/50	4¹⁶		– – Dens. "		270-272	513.50	1143.-
43	9/250	4⁸		– – Dens. "		273-275	1001.50	1818.-
52	1/25	4¹³		– – ~~Lennart Tunberg~~ Erik Wallin		276	273.-	378.-
52	1/100	4¹⁷		– – Dens. "		277	357.50	495.-
52	1/250	4⁹		– – Dens. "		278	110.50	153.-
41	1/4	1²		– Sörg. ~~Aug. Svensson~~ Greta Johansson		279-287	1618.50	3681.-
41	1/16	1⁴		– – Dens. "		289-292	262.50	774.-
46	1/8	1⁵		– – ~~Albert Andersson~~ ~~Johan~~ Majbritt Dahlqvist		293-297	701.-	1527.50
53	1/8	1⁸		– – Lars Johan Karlssons st. Greta Johansson		298-301	931.-	2322.-
				Överföres			111580	217447.5

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80721.-							76719.84	39.393	2069	84
4911.50							4668.28	✓2.397	125	95
1878.50							1785.90	✓0.917	× 48	18
641.-							609.58	✓0.313	× 16	45
285.-							270.71	✓0.139	7	30
1741.50							1655.42	✓0.850	44	66
816.50							775.12	✓0.398	20	91
976.50							928.98	✓0.477	25	06
144.-							136.33	✓0.070	3	68
159.-							151.91	✓0.078	4	10
250.-							237.60	✓0.122	6	41
75.-							72.06	✓0.037	1	94
623.-							592.06	✓0.304	15	97
1223.-							1162.69	✓0.597	31	37
1738.-							1651.52	✓0.848	44	56
611.50							580.37	✓0.298	15	66
1409.-							1339.91	✓0.688	36	15
552.-							523.89	✓0.269	14	13
589.-							558.95	✓0.287	15	08
629.50							597.90	✓0.307	16	13
816.50							775.12	✓0.398	20	91
105.-							99.33	✓0.051	2	68
137.50							130.48	✓0.067	3	52
42.50							40.90	✓0.021	1	10
2062.50							1961.18	✓1.007	52	91
511.50							486.89	✓0.250	13	14
826.50							784.86	✓0.403	21	18
1391.-							1322.39	✓0.679	35	68
105867.50							100620.17	51.665	2714	65

	1	2	3	4	5	6	7	8
				Öfverfört			111580	217447.5
40	1/16	1^{9}		Binneberg Sörg. ~~Karl Löfgren~~ Greta Johansson		302-306	427.-	1332.-
40	1/16	1^{10}		~ ~ Dens.		307-311	322.-	1314.-
34	1/4	1^{6}		~ ~ ~~Verner Ahlstrand~~ Tage Karlsson	rök.	312-319	2360.50	7644.-
38	1/4	2^{5}		~ Norg. ~~Karl Johansson arr. J. Karlsson~~ Dens		320-323	1145.-	2502.-
38	1/4	2^{4}		~ ~ Dens. — Dens.		324-326	1644.-	3114.-
39	1/4	1^{2}		Kärrstorp ~~Olof Larsson~~ Rune Persson		327-329	2565.50	4491.-
56	1/8	1^{9}		~ Vilhelm Ivan Brod		330-332	749.-	1728.-
56	1/8	1^{10}		~ Dens. —		333-335	463.50	999.-
50	1/4	1^{4}		~ Sanfrid Ahlsson Börje Mollstedt		336-340	2149.-	3 34~~8~~8.-
				Frösve socken.				
1	2	1'+2'+3'+4'		Brattorp ~~K. Jonssons st.~~ Jan Sture Jonsson	rök.	341-420	28263.50	56547.-
35	1/4	1^{3}		Bårstorp ~~Aug. Gustafsson i backen~~ Lars Ahlstrand		421-430	6428.-	10044.-
37	5/24	1^{6}		~ ~~John och Emil Vallin~~ John Wallins dbbo		431-433	4697.-	6156.-
37	1/24	1^{7}		~ Des. —		434	368.50	603.-
35	ans.	1^{12}		~ ~~Greta Erik i Arran Ahlstrand~~ Lars Ahlstrand		435-436	951.50	1557.-
45	3/8	1^{2}	äg. Anna Dean	~ ~~Verner Johansson~~ arr. Sten Mårtensson		437-443	6305.-	9378.-
35	1/16	2^{27}		Frösve Norg. Aug. Gustafsson i backen Lars Ahlstrand		444-447	1884.-	2655.-
25	1/8	1^{7}		Häljatorp ~~Mårten Svensson~~ Sten Mårtensson		448-449	3461.50	5247.-
44	1/4	1^{5}		~ Karl Johansson Karl-Erik Eriksson		450-454	6503.50	8496.-
18	1/8	2^{26}		Frösve Norg. Herman Karlsson Erik Wessberg		455-459	4162.-	5913.-
17	1/4	2^{4}		~ ~ Axel Jonsson ~~do~~ "		460-471	7266.-	12312.-
16	1/4	11^{4}		~ Johan Johansson ~~do~~ "		472-480	4174.50	7257.-
21	1/4	11^{3}		~ ~~Svante Augustsson~~ Brod		481-495	6736.-	10864.-
–	1/8	11^{6}		~ ~~Ernst Gustafsson~~ Erik Wessberg		496-502	648.-	1575.-
18	1/16	11^{9}		~ Herman Karlsson Erik [illegible]		503-505	427.50	1035.-
–	1/16	11^{8}		~ ~~Ernst~~ Ernst Gustafsson "		506-507	232.-	540.-
24	1/4	3^{3}		Wessberg fig 508-513 } 0,626 Skog [illegible] 558-568 } 3,954 ~~Stommen Lysheden Frösting~~	rök.	508-513, 558-568	7673.-	17058.-
19	1/4	3^{4}		~ ~ ~~Ernst Andersson~~ Bernt Larsson		514-522	5892.-	9045.-
				Öfverföres			219479	410291.5

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
105867.5							100620.17	51.665	2714	65
905.-							860.82	✓0.442	23	22
992.-							942.61	✓0.484	25	43
5283.50							5020.78	✓2.578	135	46
1357.-							1289.28	✓0.662	34	78
1470.-							1396.39	✓0.717	37	67
1925.50							1830.70	✓0.940	49	39
979.-							930.93	✓0.478	25	12
535.50							508.31	✓0.261	13	71
1289.-							1225.01	✓0.629	33	05
28283.50	✓						26882.03	✓13.803	725	26
3616.-	✓						3437.43	✓1.765	92	74
1459.-							1386.66	✓0.712	37	41
234.50							222.02	✓0.114	5	99
605.50	N						576.47	✓0.296	15	55
3073.-							2921.33	✓1.500	78	82
771.-	✓						732.28	✓0.376	19	76
1785.50							1696.32	✓0.871	45	77
1992.50							1893.02	✓0.972	51	07
1751.-							1665.16	✓0.855	44	92
5046.-							4796.81	✓2.463	129	41
3082.50							2929.12	✓1.504	79	03
4128.-							3924.31	✓2.015	105	88
927.-							880.29	✓0.452	23	75
607.50							576.47	✓0.296	15	55
308.-							292.13	✓0.150	7	88
9385.-							8919.78	✓4.580	240	65
3153.-							2997.28	✓1.539	80	86
190812.5							181353.91	93.119	4892	78

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Erik Wessberg tig 523-525 0,3382	Överfört Stig Johansson tig 526-530 0,5562			219479	410291.5
19	1/4	2^{2}		Fråsve Nolg. Ernst Andersson		523-530	3012.50	4842.-
22	1/8	3^{7}		Karl-Erik Johansson Ekström ~ Stammen ~~Frans Ekstrand~~		531-534	789.-	2295.-
22	1/8	11^{2}		Fråsve Dens.		535-539	774.50	2030.-
22	1/8	3^{8}		~ Stammen Dens.		540-541	880.50	2191.-
14	7/256	2^{19}		~ Nolg. Alfr. Johansson		542	48.-	128.-
–	1/72	2^{20}		Erik Wessberg ~ ~ ~~Karl Viborn~~		543	54.-	144.-
–	1/32	2^{14}		~ ~ Dens.		544	129.50	333.-
13	1/16	2^{13}		Erik Karlsson o Margit Karlsson ~ ~ ~~Oskar Karlsson~~		545-545a	251.-	656.-
20	1/16	2^{12}		~~Frans Alfr. o Aug. Johansson~~ Ingrid Andersson ~ ~ ~~Oskar Karlsson~~		546-546a	269.-	688.-
20	1/8	3^{2}	v	Frans Alfr. o Aug. Johansson ~ Stammen ~~Gyskåsen Västerig~~ Isok.		547-554	2910.50	6576.-
15	1/24	1^{4}		Lennart Erlandsson Välsåsen ~~Oskar Svensson~~		555-556	1125.-	1200.-
15	1/12	1^{3}		~ Dens.		557	652.50	696.-
23	avs.	11^{2}		Erwin Bolms Fråsve (Karlslund) ~~Erik V. Höfberg~~		569-570	71.50	99.-
21	1/8	3^{6}		Brod Augustsson ~ Stammen ~~Svante Augustsson~~		571-574	3298.50	4617.-
20	1/4	1^{2}	v	Gunvor Hjälmette Klia Västerg. ~~Frans Alfr. o Aug. Johansson~~		575-581	6209.-	7719.-
20	1/16	1^{3}		~ ~ Dens.		582	784.-	882.-
20	1/12	1^{6}		~ ~ Dens.		583-584	741.-	1004.-
				Summa			241479.-	446391.50

Fråsve Backe Helge Nilsson

153

Bilaga 6

delningslängd

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för företagets utförande		Syneförrättningen	
						Deltagare i gemensamma kostnader med %	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
190812.50							181353.91	93.119.	4892	78
1829.50							1739.16	0.893	46	92
1506.-							1431.45	0.735.	38	62
1255.50							1193.85	0.613.	32	21
1310.50							1246.43	0.640	33	63
80.-							75.95	0.039	2	05
90.-							85.69	0.044	2	31
203.50							192.81	0.099	5	20
405.-							385.62	0.198	10	40
419.-							397.30	0.204	10	72
3665.50							3484.17	1.789	94	-
75.-							72.06	0.037	1	94
43.50							40.90	0.021	1	10
27.50							25.32	0.013		68
1318.50							1252.27	0.643	33	79
1510.-							1435.34	0.737	38	73
98.-							93.48	0.048	2	52
263.-							249.29	0.128	6	73
204912.50						97.956	194755.00	100.000	5254	33

Bäneberg den 21 mars 1929

Abel Hallin

A. Björkman Lallerstedt

ARVODESRÄKNING

ör laga syneförrättning angående "Ösans vattenavledningsföretag av år 1929" i Frösve, Binnebergs, Odensåkers o. Horns sock~~en~~nar och Skaraborgs län,
pprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	146	0,50	—		73	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6–9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	22.4	3,00	67	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	3.6	6,00	21	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „	18.-	5,00	90	–		
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10–15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 94 ar st.	501	0.36	180	36		
		har	472.45	0.54	255	12		
		äng och odlingsmark, medelareal 47 ar st.	89	0.18	16	02		
		har	41.99	0.58	24	35		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har			—	—		
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{smallmatrix}>15\\10-15\\<10\end{smallmatrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	4	1,00	4	–		
							662	65
		Överföres					735	65

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					735	65
1928		**Avvägning:**						
april okt	23-28 17-31	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 .... dagar	19	12,00	228	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4.8 punkter pr har .... har	514.44	0.52	267	51		
		avvägda punkter .... st.	2460	0.04	98	40		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr har .... har						
		avvägda punkter .... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km.	26.0	2,50	65	–		
		i annan mark .... „		5,00			658	91
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 87 ar, ... st.	590	0.07	41	30		
		.... har	514.44	0.06	30	87	72	17
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer .... st.	590	0,03	17	70	17	70
		Markvärdering, [illegible]						
nov. dec.	9 20	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 .... dagar	2	12,00	24	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd .... km.			4	–		
		för övriga kilometer .... st.	24.5	1,50	36	75		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	590	0,06	35	40		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	590	0,12	70	80	170	95
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp .... km.	4.4	3,00	13	20		
		2) befintligt avlopp ell. vall .... „	23.8	3,50	83	30		
		b) antal ritningar .... st.	38	3,00	114	–	210	50
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .... „	95	0,15	14	25		
		„ „ „ såväl „ som „ „ .... „	293	0,25	73	25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	93	1.74	161	82		
		.... „	65	1.02	66	30		
		.... „	8	0.68	5	44	321	06
		Hydrografisk utredning, § 24, ~~grundbelopp~~ .... dagar	2	12	~~2~~		24	–
		för vattenområdets areal .... km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km	22.7	3,50	79	45		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „	21.7	1,00	21	70		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen 58 m² sektion på .... „	4.2	29.-	121	80		
		34 „ „ „ .... „	2.5	17.-	42	50		
		3 „ „ „ .... „	6.5	1.50	9	75		
		för skyddsvall "	1.8	0.50	0	90		
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. .... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ .... „	1	10,00	10	–	286	10
		Överföres					2497	04

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					2497	04
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	610	0,03	18	30	19	30
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	—		3	-
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.	2.9	2,50	7	25		
		~~därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.~~						
		~~nämligen~~ ~~m² sektion på~~ skyddsvall „	1.8	3-	5	40		
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	19.8	4,00	79	20		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			174	05		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)	207,44		207	44	473	34
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet 1 bro, 2 trummor			13	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning						
		c) för grundförstärkning m²	38	0.10	3	80		
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	3	1,00	3	-		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4	—		
		c) för ~~kostnadsberäkning, teor. sp. v.~~ betongbro dagar	3	~~0,50~~ 12-	36	—		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			59	80
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 „	2460	0,01	24	60	24	60
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.	112	0,25	28	-	29	50
		Utlåtande ~~**och betänkande,**~~ § 43 sid.	11	3,00			33	—
		Förslag till slambrunn					3	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	3	12,00			36	—
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 rör. landsvägsbron dagar	1	12,00			12	—
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 „	5	12,00			60	—
1928 9-11	aug.	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.** § 44, mom. 15 dagar	3	12,00			36	=
		Översiktskarta § 41					7	-
		Summa kronor					3293	58
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta regalarket			10	50		
		övriga regalark	2	3.50 ~~1,75~~	7	-		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 87 ar ägofigurer st.	590	0,10	59	-		
		har	514.44	0.08	41	15		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			25	04		
		Överföres			142	69		

157-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			142 69	
		3) insättning av höjdlägestal st.	2460	0,02	49 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	580	0,05	29 –	222 64
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp och vall km.	4.7	5,00	23 50	
		ändring av befintligt avlopp „	19.8	6,00	118 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			417 38	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			51 87	
		Slammbrunn			3 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	1	3,00	3 –	
		tvärsektions- och broritningar „	42	5,00	210 –	827 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	150	0,75		112 50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				7 –
		Summa kronor				1169 69
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			31 20	
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistring			98 –	
		Skjutsersättning inom förrättningsområdet			86 40	223 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				113 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				563 50
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				900 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				3293 58
		Lösen för kopior och avskrift				1169 69
		Övriga förrättningskostnader				900 70
		Summa kronor				5363 97

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vedsbo *häradsrätt.*

Bunneberg *den* 21 mars *19*29

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras:*

den .... *19*..

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927