

Akt nr:

R-E1a-1880

AU$R-E1a-1880

Västerbygdens Vattendomstol 9- JAN 1931

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*1880

Handlingar rörande

Svenstorps dikningsföretag av år 1929

i Holmestads socken av Skaraborgs län;

Upprättade vid laga syneförrättning år 1929

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

V.B. bd. III 141, nr 13

1.

Protokoll vid syne-förrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Svenstorp m. fl. Nemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Den 2 maj 1929 å Höka torp.

Till sammanträde denna dag nade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit upplåst i sockenkyrkan bil. A och dels varit införd i Skaraborgs Läns Tidning bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Axel Persson, Munkaps Skara och Sven Wennerstedt, Hospitalsgården Skara.

Sökandena:

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap ~~genom arrendatorn G. Björkman~~, äg. Lilla Svenstorp 1[4] genom arrendatorn G. Björkman enl. fullmakt bil. D[I]

Gottfrid Karlsson äg. St. Svenstorp 1[12-14]

Henning Johansson " " -"- 1[11]

Wilhelm Andersson " " -"- 1[10]

Av övriga sakägare:

Karl Larsson äg. avs. fr. Lilla Svenstorp, kallad Lillebacken

J. V. Johansson arr. Holmestad Stommen 1[1]

K. J. Larsson äg. St. Svenstorp 1[17]

Dessutom intendenten Rytmästare Bertil Ehberg såsom krono ombud enl. förordnande bil. D[II]

§ 1

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 2

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga E.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4

Sökandena till förrättningen utom Gottfrid Karlsson yrkade på i fråga varande avlopps fördjupning, så att deras därav berörande mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Wilhelm Andersson yrkade därvid att avloppet från punkt D^I skulle dragas i gräns till punkt D, och förklarade sig Andersson villig erlägga eventuell merkostnad för denna flyttning av avloppet.

Gottfrid Karlsson yrkade att avloppet från punkt F^I om möjligt skulle göras tacht över hans mark.

Henning Johansson yrkade att avloppen i den mån de komme att grävas längs hans gränser skulle så utföras, att rågången och avloppets mittlinje skulle komma att sammanfalla.

§ 5

Kronoarrendatorn J. V. Johansson förenade sig med sökandena och yrkade

på dikningens utsträckning, så att även den av honom arrenderade marken må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, allt under förutsättning att vederbörande myndighets ~~tillstånd till~~ medgivande härtill kunde erhållas. Yrkandet bekräftades skriftligen, bil. F. Mot yrkandet hade kronoambudet intet att ernara.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan förundersökningen i erforderlig mån kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens omdagen den 12 juni 1929 kl. 13 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och till som ovan

I tjänsten

[signature]

Biträdande gode män:

Axel Persson Allmunstedt

Den 12 juni 1929 å Sjökatorp

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Domän Intendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoambud enligt förordnande bil. D II.

G. Björkman för egen del och såsom ambud för Skaraborgs läns hushållningssällskap enl.

Karl Larsson

Fullmakt bil. D I.

Henning Johansson
Vilhelm Andersson
K. J. Larsson
Henning Svensson
A. V. Nystrand
J. V. Johansson
Gustaf Andersson
Sanfr. Ekman såsom ordf. i Kinna
Härads vägstyrelse.
Gottfrid Karlsson

§ 7

Förelades det upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 8

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 9

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen G. Björkman, Höka torp.

§ 10

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ost och tid som ovan
I tjänsten
[illegible]

Biträdande gode män:

Axel Persson – Ellenmersleaf

Bilaga A 6

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sventorp m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos G. Björkman, Hökatorp, torsdagen den 2 maj 1929 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Sventorp 1^{4}, $1^{10.14}$ och 1^{17};
Brogården 2^{3} och 2^{4};
Stommen 1; Lillebacken.

Skara den 2 april 1929.

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Vänd!

Att förestående kungörelse blivit

uppläst i Holmestad sockens

kyrka den 14 apr. 1929 betygas:

Dr. W. Warholm

Kommunalstr.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 11 april 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksing.

Bilaga A.

7.

Bil. B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sventorp m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos G. Björkman, Hökatorp, torsdagen den 2 maj 1929 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva beröda:

Sventorp 1^{4}, $1^{10.14}$ och 1^{17};
Brogården 2^{3} och 2^{4};
Stommen 1; Lillebacken.

Skara den 2 april 1929.

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Att föreståend kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den 10/4 1929 bestyrkes.

På tjänstens vägnar:
Sven Hallin

Bilaga 6.

Förteckning

över underrättelser rörande synefördättringssammanträde hos G. Björkman, Hökatorp torsdagen den 2 maj 1929 klockan 13, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sventorp m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. Karl Larsson Lillebacken Sventorp Götene
2. Arr. G. Björkman Sventorp lilla "
3. Gottfrid Karlsson " "
4. Henning Johansson " "
5. Vilhelm Andersson " "
6. Arr. J. V. Johansson Holmestad Stommen "
7. K. J. Larsson Sventorp "
8a Hushållningssällskapet Skara
8b Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariestad.

Skara den 10 april 1929.

[signature]

Underrättelser om sammanträdet den 12 juni 1929 kl. 13 har avsänts till följande sakägare:

9. Aug. Sjöberg Holmestad Brog. Götene
10. Henning Svensson " " "
11. A. V. Nystrand Per Olofsg. "
12. Vägstyrelsens ordf. Sanf. Ekman Äskekärr

Skara den 22. maj 1929.

[signature]

9.

Underrättelse per jämväl avsänts till:

13. Hjalmar Andersson, Österbro Götene
14. Gustaf Andersson, Enebacken -

Skara den 25 maj 1929.

Per Olsson

10. Bil. D I

FULLMAKT

för arrendator G. Björkman, Hökatorp, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Sventorp m.fl. hemman i Holmestads socken, föra Skaraborgs läns hushållningssällskaps talan och dess rösträtt utöva. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skara den 1 maj 1929.

På Hushållningssällskapets vägnar:

Gilb. Hamilton

Eir Enderstein

Bil. D II 11.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskontoret.
N:r 540.

N:r 541. Sändes Statens lantbruksingeniör Sven Hallin, Skara, för kännedom. Mariestad i landskontoret den 20 april 1929.

Länsstyrelsen.

Avskrift.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält, kommer syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Sventorp m.fl. hemman i Holmestads socken, att handläggas vid sammanträde hos G. Björkman, Hökatorp, Holmestad, torsdagen den 2 maj 1929 klockan 1 e.m.; och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomen 1 mantal Holmestad n:r 1 Stommen av förrättningen berörs, härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under ärendets fortsatta handläggning närvara för att nämnda kronoegendoms rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 20 april 1929.

Axel Ekman.

Nils Åhgren.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

D.& V.D. N:o 34-140

1928.

12.

Bilaga E.

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 31 augusti 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Stämpel Fem kronor.

7.10

L. A. W. L. N:o 34-140
1928

SKARABORGS LÄNS
30 AUG. 1928
LANDSKANSLI

13.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Hökatorps m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till undertecknad Björkman, adress Hökatorp, Götene.

Förteckning över av förrättningen berörda fastigheter återfinnes å omstående sida.

Hökatorp den 28 aug. 1928.

G. Björkman Gottfrid Karlsson

Henning Johansson Wilhelm Andersson

14.

Förteckning över berörda fastigheter:

Höka torp	Skaraborgs Läns Hushållningssällskap
St. Svenstorp 1/8 mtl	Gottfr. Karlsson
" " 1/8 "	Henning Johansson
" " 1/4 "	Wilhelm Andersson
" " 3/32 "	C. W. Larsson
" " 7/64 "	Karl Johan Larsson
Holmestad Stammen	Kronan

Bil. F.

Undertecknad förenar mig härmed med sökandena till den synförrättning, som avser tvärläggning av mark tillhörande Svenstorp m. fl. hemman i Holmestads socken och yrkar jag på dikningens utsträckning så att jämväl den av mig arrenderade marken må kunna tvärläggas till 1.2 meters djup, allt under förutsättning att vederbörande myndighets tillstånd härtill kan erhållas.

Hokutorp den 2 maj 1929.

J. N. Johansson

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes:

G. Ventfattin

Axel Persson L. Almmerstedt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. G.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Holmestad socken.		Samfälligheten A-A.I			
Holmestad Brog.	2^3		1/4		Aug. Sjöberg
				1	äng
				2	"
				3	åker
				4	"
				5	"
					Summa
" "	2^4		1/4		Henning Svensson
				6	åker
				7	"
					Summa
Svenstorp	1^{17}		7/64		K. L. Larsson
				8	åker
				9	"
					Summa
Holmestad Stamman	1^1		1		Kronan arr. J. V. Johansson
				10	åker
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
					Summa
Samfälligheten A-C.I					
Svenstorp	1^{17}		7/64		K-L. Larsson
				15	åker
				16	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			30					200	60	-	600	180	-	400	120	-
			09					~	18	-	~	54	-	~	36	-
1	35							600	810	-	800	1080	-	200	270	-
	40							300	120	-	~	320	-	500	200	-
1	85							~	555	-	~	1480	-	~	925	-
3	60		39						1563	-		3114	-		1551	-
1	02							600	612	-	800	816	-	200	204	-
	32							300	96	-	~	256	-	500	160	-
1	34								708	-		1072	-		364	-
	25							300	75	-	800	200	-	500	125	-
	27							600	162	-	~	216	-	200	54	-
	52								237	-		416	-		179	-
1	07							300	321	-	800	856	-	500	535	-
1	35							~	405	-	~	1080	-	~	675	-
1	03							500	515	-	~	824	-	300	309	-
	41							400	164	-	~	328	-	400	164	-
	53							~	212	-	~	424	-	~	212	-
4	39								1617	-		3512	-		1895	-
	27							600	162	-	800	216	-	200	54	-
	42							~	252	-	~	336	-	~	84	-
	69								414	-		552	-		138	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					17–20 högl. mark
Holmestad Stommen	1'		1		Kronan ers. J. V. Johansson
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
					Summa
Per Olofsg.	3'		1/8		A. V. Nystrand
				28	åker
				29	"
					Summa
Svenstorp	1' 10		1/4		Vilhelm Andersson
				30	åker
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68							600	408	-	800	544	-	200	136	-
3	08							300	924	-	~	2464	-	500	1540	-
2	98							600	1788	-	~	2384	-	200	596	-
2	30							400	92	-	~	184	-	400	92	-
2	74							550	1507	-	~	2192	-	250	685	-
3	23							400	1292	-	~	2584	-	400	1292	-
1	40							550	770	-	~	1120	-	250	350	-
16	41								6781	-		11472	-		4691	-
	37							400	148	-	800	296	-	400	148	-
	20							550	110	-	~	160	-	250	50	-
	57								258	-		456	-		198	-
	06							650	39	-	800	48	-	150	9	-
2	22							300	666	-	~	1776	-	500	1110	-
1	02							~	306	-	~	816	-	~	510	-
	92							400	368	-	~	736	-	400	368	-
2	63							650	1709	50	~	2104	-	150	394	50
2	14							~	1391	-	~	1712	-	~	321	-
	07							700	49	-	~	56	-	100	7	-
3	82							550	2101	-	~	3056	-	250	955	-
	20							~	110	-	~	160	-	~	50	-
13	08								6739	50		10464	-		3724	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Samfälligheten C – D^II
Svenstorp	1''		1/8		Henning Johansson
				39	åker
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
					Summa
					Samfälligheten D^IV – D^V
Lillebacken	1''		avs.		Karl Larsson
				46	åker
				47	"
					Summa
Svenstorp Lilla	1^4		1/8		Hush. rällsk. arr. G. Björkman
				48	åker
					Samfälligheten E – F^I
" "	1^4		1/8		D:o D:o
				49	åker
Svenstorp	1^14		1/16		Gottfrid Karlsson
				50	åker
				51	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	91							550	500	50	800	728	-	250	227	50
1	43							~	786	50	~	1144	-	~	357	50
	60							~	330	-	~	480	-	~	150	-
	85							~	467	50	~	680	-	~	212	50
	40							~	220	-	~	320	-	~	100	-
	35							~	192	50	600	210	-	50	17	50
	12							~	66	-	~	72	-	~	6	-
4	60								2563	-		3634	-		1071	-
	47							500	235	-	700	329	-	200	94	-
1	20							350	420	-	~	840	-	350	420	-
1	67								655	-		1169	-		514	-
4	13							550	2271	50	800	3304	-	250	1032	50
2	59							400	1036	-	800	2072	-	400	1036	-
1	59							700	1113	-	800	1272	-	100	159	-
	60							550	330	-	~	480	-	250	150	-
2	19								1443	-		1752	-		309	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				52	åker
				53	"
					Summa
Sammandrag.					
Samfälligheten A - A^I.					
Holmestad Brog.	2^3		1/4	1-5	Aug. Sjöberg
" "	2^4		1/4	6-7	Henning Svensson
Svenstorp	1^{17}		7/64	8-9	K. L. Larsson
Holmestad Stammen	1^1		1	10-14	Kronan arr. J. V. Johansson
					Summa
Samfälligheten A - C^I.					
Svenstorp	1^{17}		7/64	15-16	K. L. Larsson
Holmestad Stammen	1^1		1	21-27	Kronan arr. J. V. Johansson
Per Olofsg.	3^7		1/8	28-29	A. V. Nystrand
Svenstorp	1^{10}		1/4	30-38	Vilhelm Andersson
					Summa
Samfälligheten C - D^II.					
Svenstorp	1^{11}		1/8	39-45	Henning Johansson
Samfälligheten D^IV - D^V.					
Lillebacken	1^{11}		avs.	46-47	Karl Larsson
Svenstorp Lilla	1^4		1/8	48	Hush. Sällsk. arr. G. Björkman
					Summa
Samfälligheten E - F^I.					
Svenstorp Lilla	1^4		1/8	49	Hush. Sällsk. arr. G. Björkman
"	1^{14}		1/16	50-53	Gottfrid Karlsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	19								1443	-		1752	-		309	-
	40							550	220	-	800	320	-	250	100	-
	51							~	280	50	~	408	-	~	127	50
3	10								1943	50		2480	-		536	50
3	60		39						1563	-		3114	-		1551	-
1	34								708	-		1072	-		364	-
	52								237	-		416	-		179	-
4	39								1617	-		3512	-		1895	-
9	85		39						4125	-		8114	-		3989	-
	69								414	-		552	-		138	-
16	41								6781	-		11472	-		4691	-
	57								258	-		456	-		198	-
13	08								6739	50		10464	-		3724	50
30	75								14192	50		22944	-		8751	50
4	60								2563	-		3634	-		1071	-
1	67								655	-		1169	-		514	-
4	13								2271	50		3304	-		1032	50
5	80								2926	50		4473	-		1546	50
2	59								1036	-		2072	-		1036	-
3	10								1943	50		2480	-		536	50
5	69								2979	50		4552	-		1572	50

25.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Slutligt summandrag.

Samfällighetens A - A^{I}

" A - C

" C - D^{II}

" D^{III} - D^{IV}

" E - F^{II}

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	85		39						4125	-		8114	-		3989	-
30	75								14192	50		22944	-		8751	50
4	60								2563	-		3634	-		1071	-
5	80								2926	-		4473	-		1546	50
5	69								2979	50		4552	-		1572	50
56	69		39						26786	50		43717	-		16930	50

Hökatorp den 12 juni 1929

Sven Hallin

Axel Persson Allemmersted

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Kanalen A-A.I							
Holmestad Brog.	Aug. Sjöberg	19+80-21+50	1020	8	81	60		
" "	D:o	21+50-22+20	140	8	11	20	92	80
Österbo	Hjalmar Andersson	21+50-22+20	140	8			11	20
	Vägstyrelsen	22+20-22+65	180	8			14	40
Enebacken	Gustaf Andersson	22+65-24	400	8			32	-
		Summa					150	40
	Kanalen A-B.							
Svenstorp	Vilhelm Andersson	14+50-14+80	40	8			3	20
Holmestad Stommen	Kronan arr. J. V. Johansson	14+50-14+80	40	8	3	20		
" "	Dens.	16+10-17+50	300	8	24	-		
" "	Dens.	17+50-19+80	230	8	18	40	45	60
Svenstorp	K. J. Larsson	14+80-16+10	260	8	20	80		
" "	Dens.	17+50-18+10	60	8	4	80	25	60
Holmestad Brog.	Aug. Sjöberg	18+10-19+80	170	8			13	60
		Summa					88	-
	Kanalen B-B.I							
Svenstorp	Vilhelm Andersson	12-14+50	750	8			60	-
		Summa					60	-
	Kanalen B-C.I							
"	Vilhelm Andersson	40-44+70	470	8			37	60
Holmestad ~~Brog.~~ Stommen	Kronan arr. J. V. Johansson	40-44+70	470	8	37	60		
"	D:o	44+70-48+55	2300	8	184	-	221	60
		Summa					259	20

VÄSTSÖTATSVERKET, HAGERSOHN & STEMBÅGE, BRABA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen C-D^I					
Svenstorp	Vilhelm Anders	27-28+15	150	8	12 –	
"	Dens.	28+15-30	370	8	29 60	41 60
"	Henning Johansson	28+15-30	370	8		29 60
		Summa				71 20
	Kanalen D^I-D^II					
"	Vilhelm Andersson	30-31	130	8		10 40
"	Henning Johansson	30-31	130	8		10 40
		Summa				20 80
	Kanalen D^V-D^III					
"	Henning Johansson	33-33+34	70	8		5 60
"	Gottfrid Karlsson	33+34-35+30	180	8		14 40
		Summa				20 –
	Kanalen E-F.					
"	Gottfrid Karlsson	2+80-3+70	360	8		28 80
"	Henning Johansson	3+70-5+50	400	8		32 –
		Summa				60 80

Sammandrag.

Kanalen	A-A^I	150 40
"	A-B	88 –
"	B-B^I	60 –
"	B-C^I	259 20
"	C-D^I	71 20
"	D^I-D^II	20 80
"	D^V-D^III	20 –
"	E-F	60 80
	Summa	730 40

Höka torp den 12 juni 1929

[illegible]

Axel Persson [illegible]

Kanalen	G-D^I (utföres ej)	660	8	52 80

Bilaga 2.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

att innan bron för allmänna vägen över A - A^{I} vid 22+20 borttages, skall vägstyrelsens ordförande hava härom undersättats och de åtgärder till skydd för vägtrafiken, som av vederbörande myndighet kunna komma att föreskrivas, hava vidtagits.

Tjöhatorp den 12 juni 1929

[illegible]

Bilaga K 30.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-A I								
19+80-24	420	lera	1780	0.80	1424	-				
		sten och grus	680	2.00	1360	-				
		en ägovägsbro vid								
		21 enl. typ b			150	-				
		nedrivning av								
		gamla landsvägs-								
		bron vid 22+20			100	-	3034	-		
		tillägges a:a 10%					3056			
		jordersättning enl. bil.					150	40	3490	-
		Kanalen A-B.								
14+50-19+80	530	lera	1030	0.80			824	-		
		tillägges a:a 10%					83	-		
		jordersättning enl. bil					88	-	995	-
		Kanalen B-B I								
12-14+50	250	lera	750	0.80			600	-		
		tillägges a:a 10%					60	-		
		jordersättning enl. bil.					60	-	720	-
		Kanalen B-C I								
40-48+55	855	lera med sätter	550	1.20	660	-				
		lera	1960	0.80	1568	-				
		en ägovägsbro vid								
		46 enl. typ b			150	-	2378	-		
		tillägges a:a 10%					2378			
		jordersättning enl. bil.					259	20	2875	-
		Överföres							8080	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					8080 -
		Kanalen C-D I.					
27-30	300	lera	850	0.80		680 -	
		tillägges c:a 10%				68 80	
		jordersättning enl. bil				71 20	820 -
		Kanalen D I-D II.					
30-31	100	lera	250	0.80		200 -	
		tillägges c:a 10%				19 20	
		jordersättning enl. bil.				20 80	240 -
		Kanalen D II-D III.					
33-35+30	230	lera	400	0.80		320 -	
		tillägges c:a 10%				30 -	
		jordersättning enl. bil.				20 -	370 -
		Kanalen E-F.					
2+80-5+50	270	lera	620	0.80	496 -		
		en utfartsvägstrumma vid 3+70 enl. typ a			200 -	696 -	
		tillägges c:a 10%				68 20	
		jordersättning enl. bil.				60 80	825 -
		Kanalen D I-G (utföres ej)					
6+80-9	220	lera	500	0.80	400 -		
		en ägovägstrumma vid 7+45 enl. typ a			170 -	570 -	
		tillägges c:a 10%				57 20	
		jordersättning				52 80	
						680 -	
		Täckdiket D III-D II.					
35+30-36+90	160	6 l.m. 12" cementrör + transport l.m.	6	4.00	24 -		
		540 st. 6" tegelrör + transport st.	540	0.35	189 -		
		Överföres			213 -		10335 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			213 -		10335 -
		grävning, läggning					
		och igenfyllning l.m	160	0.50	80 -		
		2 st. ytvattenbrunnar	2	40.-	80 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	403 -	
		tillägges c:a 10 %				42 -	445 -
		Täckdiket A - F - F'					
0 - 2	200	200 längdmeter 9" ce-					
		mentrör + transport l.m	200	2.50	500 -		
		grävning, läggning					
		och igenfyllning l.m.	200	0.60	120 -		
		av ytvattenbrunn			40 -		
		att täckdikesöga			10 -	670 -	
		tillägges c:a 10 %				65 -	735 -
		Summa					11515 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Kanaler och hostnad för varje samfällighet					
		Samfälligheten A-A^{I}.					
		Kanalen A-A^{I}.					3490 -
		Samfälligheten A-C^{I}.					
		kanalen A-B				995 -	
		" B-B^{I}				720 -	
		" B-C^{I}				2875 -	4590 -
		Samfälligheten C-D^{II}.					
		kanalen C-D^{I}				820 -	
		" D^{I}-D^{II}				240 -	1060 -
		avgår Vilh. Andersons kontanter (enl. utlåt. bidrag)					140 -
							920 -
		Samfälligheten D^{IV}-D^{V}.					
		Kanalen D^{V}-D^{III}.				370 -	
		täckdiket D^{III}-D^{IV}				445 -	815 -
		Samfälligheten E-F^{I}.					
		Kanalen E-F				825 -	
		täckdiket F-F^{I}.				735 -	1560 -
		Summa					11515 -

Höksatorp den 12 juni 1929

[illegible]

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Öfversiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga 1.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Svenstorp m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar, utfallande i den s.k. Svartån, samt uppreusning av sistnämnda vattendrag på en kortare sträcka genom och från vattenskadade marker, belägna 0.5 — 2 km. sydsydost om Holmestads kyrka inom nederbördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser med en streckad blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav berörande

vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - A^I för Nartån, A - B - C^I för huvudtilloppet och B - B^I, C - D - D^I - D^II, D^III - D^IV - D^V samt E - F - F^I för olika delar av dess sidogrenar. Dessutom har den med gränt betecknade avloppssträckan D^I - G blivit föremål för undersökning och upprättandet av alternativt förslag, vilket dock ej skall komma till utförande.

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna hava dels uttagits å Generalstabens karta och dels uppgåtts å marken samt bestämmits utgöra:

För	A - A^I	5300 hektar
"	A - B	900 "
"	D^IV - D^V	2.5 "
"	F - F^I	11.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de större områden, som avvattnas genom öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.2 liter pr sekund och hektar och för de mindre områden, som avvattnas genom täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknas bliva 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava

avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av den närav beroende marken, tillhörig söhandena och med dem likställda, varvid dock på grund av härom gjord framställning inga särskilda åtgärder för bättre torrläggning av den Gottfrid Karlsson tillhöriga marken hava föreslagits. Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget begränsas å nivåkartan av en strechad svart linje, så belägen att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken kan uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende helt oberoende torrläggningsområden, allt efter som marken avvattnas till avloppssträckorna A-A^{I}, A-C^{I}, C-D^{II}, D^{III}-D^{V} eller E-F^{I}. Vart och ett av dessa områden skall sålunda utgöra en torrläggningssamfällig-

het. Vilka arbeten, som skola utföras av de olika samfälligheterna, framgår av det bilagda kostnadsförslagets sammandrag, och i kostnadsfördelningslängden finnes angivet, vilka fastigheter och äfvofigurer, som ingå i varje samfällighet. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnas ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av respektive samfällighets totalkostnad. Den häremot svarande beräknade kostnaden framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

På grund av att avloppssträckan C-D-D^{I} kan väntas bliva 140.- kronor dyrare än en fördjupning av nuvarande vattenvägen D^{I}-G, skall ägaren av Svenstorp 1^{10}, jämlikt till syneprotokollets § 4 taget eget åtagande, utöver sin mot fördförbättringsvärdet svarande andel i företagets utförande, bidraga till utförandet av C-D-D^{I} med förenämnda merkostnad, vilket belopp är förfallet till

betalning så snart arbetet på börjats.
Det åligger företaget att verkställa ambyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och plats, som av kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår.
Vid beträffar nuvarande allmänna vägbron över A-A^I vid 22+20, har Kinne härads vägstyrelses ordförande meddelat, att bron ifråga efter redan beslutad vägamläggnings verkställande bliver överflödig. Då bron är till hinders för erforderlig fördjupning av avloppet, skall det åligga företaget att borttaga densamma, men någon ny vägövergång behöver ej här färdigställas.
Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.
För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda fordersättningslängden.
För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, vilken skada bör, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid

val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 16 kronor 93 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och andra för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras förbättringsvärde efter i kolumn 15 angivna procenttal, varefter dessa kostnader inom samfälligheterna skola fördelas efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna skola nu av sökandena förskjutas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen på synemännen i fråga om företaget yterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande
lutningar och handlingar;
att ur öppet avlopp uppschak-
tad jord och sten skall
läggas minst 0.6 meter
från avloppets kanter med
en lutning mot dessa icke
överstigande 1:1, varjämte
nödiga öppningar för yt-
vattnets framsläppande
genom upplagen skole
anordnas;
att till brunnar och täckta ledningar
skola användas rör av
fullgod kvalitet;
att under arbetstiden vatten
ej får uppdämmas eller
påsläppas på sätt att
skada uppstår;
att arbetena för företagets ut-
förande böra genom entre-
prenad överlåtas på här-
för skickad person, var-
vid särskild entreprenad-
summa för varje sam-
fällighet bör fastställas;
att arbetena må begynna,
så snart detta utlåtande
minst laga kraft samt
böra vara bragta till slut
före utgången av år 1935;
att företaget skall anses
fullbordat, när det avsynats
och godkänts av inom länet
tjänstgörande lantbruksinge-
niör; samt
att det skall benämnas "Svens-
torps diknings företag av år 1929".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras mid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hökatorp den 12 juni 1929

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Axel Persson Ullmerstedt

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - A I.				
1/4	2 3		Holmestad Brog. Aug. Sjöberg		1-5	1563.-	3114.-
1/4	2 4		" " Henning Svensson		6-7	708.-	1072.-
7/64	1 17		Sventorp N. J. Larsson		8-9	237.-	416.-
1	1 1		Holmestad Stamman Kronoarr. J. V. Johansson	sök	10-14	1617.-	3512.-
			Summa			4125.-	8114.-
			Samfälligheten A - E I.				
7/64	1 17		Sventorp N. J. Larsson		15-16	414.-	552.-
1	1 1		Holmestad Stamman Kronoarr. J. V. Johansson	sök	21-27	6781.-	11472.-
37	1/8		Per Olofsg. A. V. Nystrand		28-29	258.-	456.-
1/4	1 10		Sventorp Vilhelm Andersson	sök	30-38	6739.50	10464.-
			Summa			14192.50	22944.-
			Samfälligheten E - D II.				
1/8	1 11		Sventorp Henning Johansson	sök	39-45	2563.-	3634.-
			Samfälligheten D III - D V.				
ans.	1 11		Lillebacken Karl Larsson		46-47	655.-	1169.-
1/8	1 4		Sventorp Lilla Hush. Fälls. arr. G. Björkman	sök	48	2271.50	3304.-
			Summa			2926.50	4473.-
			Samfälligheten E - F I.				
1/8	1 4		Sventorp Lilla Hush. Fälls. arr. G. Björkman	sök	49	1036.-	2072.-
1/16	1 14		" Gottfrid Karlsson		50-53	1943.50	2480.-
			Summa			2979.50	4552.-

Bilaga

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						Procental för gemensamma kostnader	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1551.-							1356.98	38.882	66	-
364.-							318.46	9.125	15	49
179.-							156.60	4.487	7	61
1895.-							1657.96	47.506	80	64
3989.-						23.561	3490.-	100.000	169	74
138.-							72.39	1.577	5	87
4691.-							2460.33	53.602	199	61
198.-							103.87	2.263	8	43
3724.50							1953.41	42.558	158	48
8751.50						51.691	4590.-	100.000	372	39
1071.-						6.326	920.-	100.000	45	57
514.-							270.87	33.236	21	87
1032.50							544.13	66.764	43	93
1546.50						9.134	815.-	100.000	65	80
1036.-							1027.76	65.882	44	08
536.50							532.24	34.118	22	83
1572.50						9.288	1560.-	100.000	66	91
							Hökatorp		den	

45.

12 juni 1929

P. Vendhalmi

Axel Persson Allemmersted

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Svenstorps dikningsföretag av år 1929

i Holmestads socken och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.9	1,50	1	35		
		kroklinje „	7.7	3,00	23	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.1	6,00		60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 121 ar st.	47	0.50	23	50		
		har	56.69	0.40	22	68		
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar st.	2	0.14		28		
		har	0.39	0.74		29		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har			—	—		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	1	1,00	1	-		
							76	80
		Överföres					85	30

47.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 30
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV ...				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har ... har	57.08	0.66	37 67	
		avvägda punkter ... st.	575	0.02	11 50	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	8.7	2,50	21 75	
		i annan mark ... „		5,00		106 92
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 117 ar, ... st.	49	0.09	4 41	
		... har	57.08	0.04	2 28	6 69
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	49	0,03		1 47
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 –	
		för övriga kilometer ... st.	2.5	1,50	3 75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	49	0,06	2 94	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	49	0,12	5 88	28 57
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	0.8	3,00	2 40	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.2	3,50	14 70	
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3 –	20 10
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	15	0,15	2 25	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	37	0,25	9 25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	5	0.27	1 35	
		... „				
		... „				12 85
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2 –	
		för vattenområdets areal ... km.²	53	0,02	1 06	
		...				3 06
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.1	3,50	10 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.3	1,00	1 30	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 9 m² sektion på ... „	0.5	4.50	2 25	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10 –	24 40
		Överföres				289 36

1	2	3	4	5	6		7		
		Överfört					289	36	
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	125	0,03	3	75	4	75	
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—			
		tillägg för övriga sidor ... st.		2,00	—		3	-	
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning ... km.	0.7	2,50	1	75			
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.							
		nämligen ... m² sektion på ... „							
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	3.5	4,00	14	—			
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.							
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			2	25			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			10	79	28	79	
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36							
		1) Enkel ~~bro~~ och trumma. a) för ritarbetet			5	-			
		b) för detaljerad kostnadsberäkning							
		c) för grundförstärkning ... m²							
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00					
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... m.	5	1,00	5	-			
		och för särskildt konstruerat landfäste ... st.	1	4,00	4	-			
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... m.		0,50					
		och för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00			14	-	
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ... „	575	0,01			5	75	
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50			
		för varje ersättningsbelopp ... st.	19	0,25	4	75	6	25	
		Utlåtande ~~och betänkande~~, § 43 ... sid.	8	3,00			24	-	24.-
		Brunn å kringmurning av utlopp					6	-	
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1½	12,00			18	-	
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ... dagar		12,00					
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 „	1	12,00			12	-	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 ... dagar	1	12,00			12	-	
		Översiktskarta § 41					4	-	
		Summa kronor					427	90	403.90 / 427.90
		Lösen för:							
		Kopia av plankartan, § 49,							
		1) 1:sta regalarket			10	50			
		övriga regalark		1,75					
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,							
		skalan 1:4000, medelareal 117 ar ägofigurer ... st.	49	0.13	6	39			
		har	57.08	0.05	2	85			
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	31			
		Överföres			22	05			

49. Vennerstedt ½ + ½ + ½ = 1½ dag = 12 kr. + 3·5.40 = 12 + 16.20 = 28.20
Persson ½ + ½ = 8 kr + 2·5.40 = 8 + 10.80 + 3.60

22.40
50.60

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			22	05		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	575	0,02	11	50		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	125	0,05	6	25	41	55
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.	0.8	5,00	4	-		
		ändring av befintligt avlopp ... „	3.3	6,00	19	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			16	71		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			18	20		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „	2	5,00	10	-	68	71
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	42	0,75			31	50
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	-
		Brunn å kringmurning av retlopp					6	-
		Summa kronor					151	76
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden			14	15		
		Inbindning av förrättningshandlingarne och ryppkritning			8	-	30	15 609.81
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					50	60 656.81
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ... dagsv.	15	4.-			60	-
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor					140	75
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					427	90
		Lösen för kopior och avskrift					151	76
		Övriga förrättningskostnader					140	75
		Summa kronor					720	41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinne häradsrätt.

Höka torp den 12 juni 1929

[signature]
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Axel Persson [signature]

Kronor ... kvitteras:

den ... 19...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927