



Akt nr:

R-E1a-1885

AU\$R-E1a-1885

För 10/11

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R

2*1885

22396

K. A. R. E. N.

K. A. R. E. N.

14 NOV 1929

Handlingar rörande
Såntorps dikningsföretag av år 1929
i Husaby socken
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1928 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

V.B. Ark. III 141/42 om 15

1.
Protokoll vid syme-
jörättning enligt
vattenlagen för
bottläggning av
mark i riksdome
Päntorp m. fl.
hemman i Husa-
by socken av
Åkeraborgs län.

Den 12 juli 1929 i Husaby folkskola.

Vid sammanträde denna dag
hade sakägarna kallats genom
kungärelse som dels blivit
mypläst i sockenkyrkan, bit. A
och dels varit inför i Nya Ld-
köpings tidningen, bit. B. varjunde
färskild under uttelse tillställt
varje känd sakägare enligt
företeckning, bit. C.

Närvarande: Under tecknad, statens
landbruksingenieur och förättnings-
man, samt gode männen
Laufrid Hamvick, Torsten, och Josef
Olsson, Hårigården Götörp. Även som
följande sakägare:

Oskandena: Greve Gilbert Hamilton ägare
ägar av $\frac{1}{2}$ Mst Päntorp dan Pern. 1^a
(kallat Mörtp) genom greve C. W. Hamilton
enl. fullmakt bit. D. 5

Johan Johansson äg. Essjändet 1'

~~Eric Olsson~~

Clas Karlssons storbarn, ägare av Husaby
Bissgården 8' genom Oskar Olsson
enl. fullmakt bit. D. II

Otto Hammar, äg. av $\frac{1}{2}$ mst Stora och $\frac{1}{4}$ mst Lilla
Hultorp 1'

Av övriga sakägare:

2. Hominimäster J. W. Wadholm samman kallade
sitt samfund och förordnade vil. C.
Hömeffjerdings närmast styrelse genom
ordföranden Karl Hellberg och led-
moten J. A. Löfdahlund
Adolf Johansson äg. Sautorp Jon Nilsg. 2²

§ 1
Mycketes förordningen om förordnade, sam-
lade lydelse enligt bilaga F.

§ 2
Något för enot syren ännu kunde
ej utlösas.

§ 3
Förelades den vid förundersök-
ningen upprättade karta över
det vatten besvärade området samt
profil över avloppet närliggande.

§ 4
Förordningen yrkade på i fråga varande
avlopps uppgrävning till sådant djup,
att de kunde försläpa sin mark
på 1.2 meters djup samt att av-
loppet i möjligaste mån flytes till
ägo gräns/mellan 8+60 — 12+70

§ 5
Adolf Johansson förordade sig med
förordningen och yrkade på försläp-
ningssträckning så att markens dräns-
beredande mark må kunna
försläpas till 1.2 meters djup, vil. g.

§ 6
Det upplyste att brön för allmän väg

vid 19+66 var byggt för 1880.

3

§ 7
Kapten O. Hammar yrkade på
sina goda vaktungs- och övergångs-
möjligheter som för närvarande.

§ 8
~~Sam intet~~ Johan Johansson ^(och Kapten O. Hammar) yrkade
att träd, som för rikningen måste
jätas, skulle flyttas åt sidan och
ordenligt uppläggas, så att vaket ej
blev täckt med jord utan blev
för jordägaren lätt tillgängligt.
Han yrkade i så fall någon er-
sättning för trädjättningen.

§ 9
Sam intet vidare fanns att till
protokollet uttala, förklar-
ades sammanträdet upplöst
med tillkännagivande att
vidan den för kostnadernas
fördelning för rikningen vid upp-
ställningen av dygna mannen
verksamhet och förslag till
rikningen uppsättas nytt
sammanträde kammen att
hållas i samma ställe som
dagens fredagen den 9 aug. 1929
klockan 18 och kammen iinga
yrkningar under väntelsten framom
att tillställas sakägarna.

Och och till sam ovan

Y Hjälp
Sten Hållin

Biträda gode män:
Landsr. N. Ambäck

Blasare

Den 9 augusti 1929 i Harsby folkskola.
Närvarande: ~~Skulle också~~ ~~skola~~ Före-
stående synsman och följande när-
varare:

Thomum mite J. W. Wadholm sasam beavstirio-
ambud eul. pironauve vil. E.

grove Gilbert Hammitton genau grove
C. W. Hammitton cul. pulcherr
bit. Dr

Johan Johansson
Anders Karlsson

Clas Thelssons stobblus genom Oscar
Classon ent. fullmakat Vet. Dⁿ

Adolf Hansen
Kapt. Otto Hansen
Fredrik Gundersen

Förelades det sedan för sam-
manträdet yppersta förslaget
på de vatten skadade markernas
försäkring med därtill hörande
handlingar.

§ 11
Hypotekens synemännens utlåtande
som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 12
Att mottaga och förvara till försä-
gats nödvändiga skatter och skuld-
betyg utsågo synemännen Hapten
O. Hammar, Hultrovs, och att samman-
kalla delägarna för val av arbets-
styrelse utsågo greve Carl Hamnström,
Blomberg.

js 13

5.
I fråga om förtätnings kostnaderna
hänvisades till den upprättade ar-
vodessäkningen, varav ett exemplar
överlämnades till akt för vararen.

14
Som intet vidare fanns ett till
protokollat anteckna förklarades
förtätningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.
Så och till som ovan
I tjänsten
Pren Walmi

Residerande gode män:
Sanfr. Hambäck. J. Liava

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Såntorp m.fl. hemman i Husaby
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos i Husaby folkskola

fre- dagen den 12 juli 1929 klockan 14
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Såntorp Lars Persg. 1¹ och jon. Nilsg. 2²; Husaby Bissg. 8¹;
Essgårdet 1¹; Prästbolet 1¹; Kalltorp 1¹ och Norrtrelje Skatteg.

Skara den 20 juni 1929

Sven Hallin

Statens Lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Husaby
sockens kyrka den 23 juni 1929 betygas:

Birk Eriksson
Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 21 juni 1929.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sântorp m. fl. hemman i Husaby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneför rättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i **Husaby folkskola fredagen den 12 juli 1929 klockan 14** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Sântorp Lars Persg. 1^a och Jon Nilsg. 2^a; Husaby Bissg. 8^a; Essgårdet 1^a; Prästbolet 1^a; Kulltorp 1^a och Norrtrelje Skatteg.

Skara den 20 juni 1929.

SVEN HALLIN.

Statens Lantbruksingeniör. 3212

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen den 26 juni 1929, betygas å tjänstens vägnar:



Förteckning

över underrättelser rörande synför-
rättningsmannanträde i Kuralby folkskola
fredagen den 12 juli 1929 klockan 14, an-
gående förtäggning av vattenordnads-
marker tillhörande Sautorp m. fl. Lem-
man i Kuralby socken av Skaraborgs
län, vilka underrättelser, jämlikt
bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen
dena dag arklämnats öfver posten under
nedanstående adresser:

1. Johan Johansson Essgården Kuralby
2. Anders Karlsson Prästebollet "
3. Bröderna Olsson Kuralby Bispq. "
4. Adolf ~~Andersson~~ ^{Johansson} Jon Nilsg., Sautorp Kleva
5. Greve G. Hamilton Blomberg Kleva
6. O. Hammar Kulltorp Kuralby
7. Fredrik Gustafsson Kurbelje Skatteg "
8. ~~Anders~~ Larsson Hattfors "
9. Karl Axelberg, Öredal Lidköping

Skara den 28 juni 1929.

[Signature]

FULLMAKT

för *Greve C.W. Hamilton* eller den, han i sitt ställe förord-
 nar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Martens (Cautors äro Pers.)* m. fl. hemman i *Skusby*
 soc. *ken* och Skaraborgs län föra .. *min* talan, innefattan-
 de denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande,
 som i 19 kap. 58 § Vattenlagen omförmåles, ävensom att söka lån av stats-
 medel till *Martens* andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åt-
 gärder godkännas.

..... *Blomberg* den *12 juli* 192*9*.
 *Gill Hamilton*

Andersson

Bevittnas:

E. Hugo Johanson

FULLMAKT

för *Oscar Claesson* eller den, han i sitt ställe förord-
 nar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *San toys* m. fl. hemman i *Nasaby*
 soc. *ken* och Skaraborgs län föra *var* talan, innefattan-
 de denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande,
 som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av stats-
 medel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åt-
 gärder godkännas.

..... *Bissgärd* den *12 juli* 192*9*.

August Claesson *Eric Claesson* *Anna Claesson*

Bevittnas:

..... *E. Andersson*

..... *Gerda Andersson*

Herr Kontraktsprosten m.m. H. Östergren.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Sântorp m.fl. hemman i Husaby församling, varav jämväl beröres ecklesiastika lönebostället Husaby Prästbolet, utsatts att hållas i Husaby folkskola den 12 innevarande juli kl. 2 e.m., förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under ärendets fortsatta handläggning såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka nämnda löneboställets rätt och bästa.

SKARA DOMKAPITEL den 3 juli 1929.

Å Domkapitlets vägnar:

Emil Berglund

Å. H. H. H.

Händ!

Kämed utses jag Komministern J. W. Wackholm
att i mitt ställe vara Konsistoriambud vid
omförmälda förrättningar.

Göteborg den 9 Juli 1929.

Kerman Ostergren
Kont.-fr.

Bilaga F

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

..... varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 17 december 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Ministern David Wallin

Stämpel Fem kronor.

8.52 8.58-148.
1928.

14.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad 4.... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för terrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Martorp* *basgården Borge* *Kulltorp* i *Husaby* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är *Blomberg*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till *Blombergs gårds kontor* adress. *Blomberg* pr. *Blomberg* Telefon *Blomberg 3* *Blomberg* den *14. December* 19*28*

Lilla Hammar *Johan Johansson* *Eric Olsson* *Olof Hammar*

Förteckning

öfver fastigheter, som väntas bliva af företaget berörda.

Fastighetens namn:

Prästegårdens.....
 John's villagården.....
 Sandtorp.....

Ägarens namn:

Hemstörummet.....
 Adolf Johansson.....
 Petrus Jönsson.....

Bilaga G.

Undertecknad finner mig med sakade
att den synförklaring, som hos
lågning de mark tillkomme
Santops m. H. Neuman i Husaby
socken, och yrkar jag på för-
sätts utskickning så att även
min vägar beses och mark må
kunna tilläggas till 1,2 meters
djup.
Husaby den 12 juli 1929.

Adolf Johanson

Örskändiga namnteckningen be-
stygkes:

Stenfallin

Sanfr. Hambäck.

Oliver

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kusaby socken</u>					<u>Konfärligheten af - B.</u>
Långby Jon Nilsg.	2 ²		$\frac{1}{6}$		Adolf Johansson
				1	åker 0.2 à 0.3 m. vuxna på lerbl. sand
				2	" d:o
				3	" d:o
				4	" d:o
					Summa
Gränsbolet	1 ¹		1		arr. Anders Karlsson
				5	åker 0.2 à 0.3 m. vuxna på lerbl. sand
				6	" d:o
					Summa
Kusaby Bagg	8 ¹		1		Olav Karlsson st.
				7	åker 0.2 à 0.3 m. vuxna på lerbl. sand
				8	" d:o
				9	" d:o
					Summa
Långby Lars Png.	1 ¹		$\frac{1}{2}$		Perre Gilbert Hamilton
				10	åker 0.2 à 0.3 m. vuxna på lerbl. sand
				11	" d:o
					Summa
Kulltorp	1 ¹		$\frac{1}{4}$		O. Hammar
				12	åker 0.2 à 0.3 m. vuxna på lerbl. sand
				13	" d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 17								650	760	50	800	936	-	150	175	50
0 78								400	312	-	"	624	-	400	312	-
0 87								650	565	50	"	696	-	150	130	50
1 95								400	780	-	"	1560	-	400	780	-
4 77									2418	-		3816			1398	-
2 78								400	1112	-	700	1946	-	300	834	-
3 10								"	1240		"	2170	-	"	930	-
5 88									2352			4116	-		1764	-
2 88								400	1152	-	800	2304	-	400	1152	-
1 39								"	556	-	"	1112	-	"	556	-
0 43								550	236	50	"	344	-	250	107	50
4 70									1944	50		3760	-		1815	50
3 63								650	2359	50	800	2904	-	150	544	50
4 23								400	1692	-	"	3384	-	400	1692	-
7 88									4051	50		6288			2236	50
- 50								700	350	-	800	400	-	100	50	-
2 30								550	1265	-	"	1840	-	250	575	-
2 80									1615	-	"	2240	-		625	-
								400	152	50	400			50		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lanfälligheterna C-D</u>					
Essgårdet	1'		1		Johan Johansson
				14	Äker 0.2 à 0.4 m. mylla på lerb. sand
				15	" d:o
				16	" d:o
				17	" d:o
				18	" d:o
				19	" d:o
					Summa
Nortrepe ^{Stubbag.} ~~Stubbag.~~	3'				Fredrik Gustafsson
				20	Äker 0.2 à 0.3 m. mylla på lerb. sand
<u>Sammandrag</u>					
<u>Lanfälligheterna A-B</u>					
<u>Korsaby sken</u>					
Långby Jon Nilsg.	2 ²		1/6	1-4	Adolf Johansson
Prästebollet	1'		1	5-6	arr Anders Karlsson
Korsaby Bissg.	8'		1	7-9	Eles Karlsons st.
Långby Lars Persg	1'		1/2	10-11	Grev Albert Hamilton
Kulltorp	1'		1/4	12-13	O Sammar
					Summa
<u>Lanfälligheterna C-D</u>					
Essgårdet	1'		1	14-19	Johan Johansson
Nortrepe ^{Stubbag.} ~~Stubbag.~~	3'			20	Fredrik Gustafsson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 50								700	2450 -	900	3150 -	200	700 -			
0 26								450	117 -	"	234 -	450	117 -			
2 30								"	1035 -	"	2070 -	"	1035 -			
0 65								750	487 50	"	585 -	150	97 50			
2 25								700	1575 -	"	2025 -	200	450 -			
1 16								"	812 -	"	1044 -	"	232 -			
10 12									6476 50		9108 -		2631 50			
0 84								600	504 -	800	672 -	200	168 -			
4 77									2418 -		3816 -		1398 -			
5 88									2352 -		4116 -		1764 -			
4 70									1944 50		3760 -		1815 50			
7 88									4051 50		6288 -		2236 50			
2 80									1615 -		2240 -		625 -			
26 03									12381 -		20.220 -		7839 -			
10 12									6476 50		9108 -		2631 50			
0 84									504 -		672 -		168 -			
10 96									6980 50		9780 -		2799 50			

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1

9 augusti 1929

Stenholm

Kanpr. Wambäck.

B. Liang

Bilaga

G.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

Stockholm den 9 aug. 1929
H. W. Palmén

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kanalen A - B.</u>						
Låtorp Jon Nilsg. 2 ^a	Adolf Johansson	5-6+68	200	8		16 -
Prästebålet 1'	arr. And. Karlsson	6+68-8+60	400	8		32
Husaby Bisp. 8'	Elos Karlsson	8+60-10	290	8	23 20	
" "	G:o	10-12+75	550	8	44 -	67 20
Låtorp Lars Pers.	Grev G. Hamilton	5-10	890	8		71 20
Kultorp 1'	O. Hammar	10-12+75	550	8		44 -
Esgården	Johan Johansson	12+75-14+75	400	3.5	14 -	
"	G:o	14+75-16+50	250	8	20 -	34 -
Summa						264 40
<u>Kanalen C - D</u>						
Kultorp 1'	O. Hammar	20+60-21+50 18+25-19	430	4		17 20
Nordtälje Skatt.	Fredrik Gustafsson	19-20+60	350	7		24 50
" "	Johan Larsson	19-19+66	70	7		4 90
Summa						46 60
<u>Kanalen C - C^I</u>						
Kultorp 1'	O. Hammar	30-30+50	140	4		5 60
Summa						5 60
<u>Kanalen C^I - C^{II}</u>						
Esgården 1'	Johan Johansson	30+50-32+80	800	8		64 -
Summa						64 -

Husaby den 9 augusti 1929
 S. J. Hammar
 Sanpr. Wambäck. J. Lissay

Kostnadsförslag.


Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Samfälligheten A-B.</u>										
<u>Kanalen A-B.</u>										
5-17+50	1250	sand	1450	0.80	1160	-				
		stenbunden sand med rötter	2450	1.20	2940	-				
		sten o. grus	350	3.-	1050					
		en ägorägstrumma								
12+75		vid 12+75 ent. ritning	1		150	-	5300	-		
		fincägges c:a 10 %					53060			
		jordsättning ent. bit.					26490		6.095	-
		<u>Summa</u>							6.095	-
<u>Samfälligheten C-D.</u>										
<u>Kanalen C-D.</u>										
18+25-21+50	325	sand	600	0.80	480	-				
		d:o stenbunden	150	1.20	180	-				
		En ägorägstrumma								
18+25		vid 18+25 ent. ritning	1	150	150	-				
18+90		ett vadsställe vid 18+90								
		bortgrävning av slänterna								
		å 2 meters bredd, till								
		en lutning av 1:5 = m ³	40	1.00	40	-				
19+66		En 40 cm. cementrör								
		ledning, 8,5 m lång								
		med frontmurar av								
		betong, under gamla								
		landsvägsbron vid 19+66			120	-	9.70	-		
		<u>Överföres</u>					9.70	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört				970 -	
		fylläggas c:a 10%				9340	
		jordsättning cul. bit.				46 60	1.110 -
		<u>Kanalen C - C I</u>					
30-30+50	50	sten o grus	250	1.50		375 -	
		fylläggas c:a 10%				3940	
		jordsättning				560	420 -
		<u>Kanalen C^I - C^{II}</u>					
30+50-32+80	230	sand	970	0.80		776 -	
		fylläggas c:a 10%				75 -	
		jordsättning cul. bit.				64 -	915 -
		<u>summa</u>					2445 -

Storby den 9 aug. 1929
 J. H. J. J. J.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga M

Mätande vid syn-
förrättning enligt vät-
teulagen för förlägg-
ning av mark till nö-
rande Pantonus Räs Pers-
gården m. fl. hemman
i Husaby socken av
Åkeraborgs län.

Fråga varande förslag, som avser
förhållning och utvidgning av ett i
sydlig (nordväst) riktning flytande avlopps-
rör ^{med sidogren} genom och från vatten-skadade
marker, belägna omkring 1 km. norr
om Husaby kyrka inom Nederbörds-
området nr 141/142, i och för er-
nående av bättre förläggning och
äskad allmännsförmåga, är enligt be-
stämmelserna i 7 kap. vätteulagen att
med samman riktning. Belägenheten
framgår av anställd översikt-
karta, där förläggningens område ut-
märks med gul färg och vatten-
samlingens områdes gränser med en
sträckad blå linje.

Över den uppgivna i frågasatta
avloppssträckor hava profil- och
sektions ritningar upprättats,
närvisande förhållandena vid an-
delsåbning till flödet, varjämte de
närav berörande vatten-skadade
markerna avfattats i nivå-karta.
I denna karta äro de till upp-

grävning avsedda avloppssträckorna
utmärkta med dubbla röda linjer
och de röda bokstäverna A-B och
C-D för olika delar av huvudavloppet
samt C-C^I-C^{II} för ett sid-
dike. Samma bokstavsbezeichnung åter-
finnas ovanför motsvarande punk-
ter av profilritningen.

Vattenavledningsområdet (har uttagits
å Generalstabens karta och delvis
uppgjått å marken samt befun-
nits utgöra 150 hektar för sträckan
C-D. Den största till avrinning
kommande vattenmängden har
uttagits kunna uppgå till 2.0
liter pr sekund och hektar och
medelvattenmängden under vegetations-
perioden beräknas bli 0.1 liter
pr sekund och hektar. På grund-
val av de sålunda uträknade
vattenmängderna har avloppen
dimensionerats för möjlig görande
av porläggning till 1.2 meters
djup av den härav beroende
marken, till höjning såkändena
och den, som sig med so-
kändena jämnat.

Den mark, för vilken drä-
ningen medför kättnad och som
alltså skall ingå i företaget, be-
gränsas å denna karta av en
sträckt svart linje, så be-
lägen, att all väntan för sig-
gande mark torde kunna
till fullo porläggas utan hinder

av nuvarande vattenförhållanden
i det uppgrävning avsedda av-
loppssträckan.

För utrönande av den genom
förelagset uppkommande bit-
raden hava styrelsemännen
efter i 7 kap. 22 § vatten-
lagen stadgad grunden verk-
ställt uppskattning, vars
resultat följande är i den be-
lagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och
enligt förenämnda längd för-
bättrad marken består av två
av varandra ur förslagnings-
synpunkt helt oberoende
områden, det ena avrinnande till
avloppssträckan A-B och det
andra till avloppssträckan C-E-
C-I-C-D. Vart och ett av dessa
områden skall därför utgöra en
särskild förslagnings-samfällig-
het, det första benämndt "samfällig-
heten A-B" och det senare
"samfälligheten C-D". Vilka ar-
beten, som skola ävila varera
samfälligheten, framgår av kost-
nadsförslaget, och i kostnadsför-
delningslängden finnes angivet, vilka
fastigheter och ägo följder, som
finns i varje samfällighet. Skäl
den uppdelning av nämnda sam-
fälligheten i olika avdelningar
finnes ej.
Kostnaderna för förelagsets

utpräade skola sålunda iuoen
 varje samfällighet för sig för-
 delas på deltagarna i uoen
 av betruaden för vars och ens
 mark. Den sålunda beräk-
 nade deltagarns skyldigheten
 finnes för varje fastighet an-
 givet i kolumn 17 av kost-
 nadsfördelningslängden, där
 den är uttryckt i procent
 av respektive samfällighets
 totalkostnad. Den härmed
 förklarade beräknade kostna-
 den framgår av kolumn 18.

Kostnaderna för avlop-
 pens underhåll skola fördela
 efter samma grunder, som
 för fördjupningsarbetet angivits.

Det såliger företaget att
 verkställa anläggningen av en
 del enskilda vägoövergångar på
 sätt och plats, som av kost-
 nadsförslaget och upprättade
 upprättningar närmare framgår.

På grund av yrskapets för syne-
 protokollets § 7 för synemännen
 förskriva att företaget skall vid
 18+90 i ordningställa ett 2 meter
 bredt vadsställe för betesdjur på sätt
 i kostnadsförslaget finnes närmare
 angivet. De träcken C-B ej behöva
 fördjupas ej i ordningställande
 av ytterligare vadsställe eller vads-
 plats ges som företags förord.
 Landvägsbron vid 19+66 är c:a 0.6

meter för grund. Då en direkt fördjupning av avloppet med hänsyn till valvets samtida bestånd kan vara väsentlig och då ombyggnad av bron ur vägsynpunkt ej anses av vägstyrelsen påkallad, ha styrelsen ansett lämpligast att med bibehållande av nuvarande broöppningen som reserv för floden förskriva pådragsvalvet av en 0.40 meters ledning av cementrör under bronns botten, vilket rörledning beräknas vara tillräcklig för påsläppandet av medelvattnen och mindre floden. Detta arbete skall verkställas genom företags försorg och på dess bekostnad på sätt som närmare upp-
 sättnad ritning framgår. I detta arbete skall även ingå inordning-
 ställande av bronns samt utväs-
 i den mån de genom avloppets utvidgning blifva otillräckliga. Väststyrelsens utförande skall av arbetsstyrelsen tillsättas om arbets påbörjande, så att han blir i tillfälle kontrollera dess utförande.

När detta mått skyldighet i samtida underhållet av öfver avloppen ledande väg övergångar skall gäfvila företaget.

För mer än en åker till avloppens utvidgning skall ersättning göras med belopp, som finnas angifna i

den bilagda fördelningsläggen.

För närh, som lages i an-
språk såsom uppslagsplat för
en avloppen uppschaktad jord
och sten, skall ersättning göras
med den räkta markens fulla
värde efter företaget enligt vär-
deringsläggen. Denna skada bör,
så snart företaget fullbordats,
genom arbetsstyrelsens förord
uppskattas och sakkunnig person
och där efter snedelbart ersättas.
I frist på åtminstone vid val
av värderingsman skall uppskatt-
ningen verkställas av någon lämplig
främling, lantbruksingenjör
eller den man i sitt ställe vänt-
as.

Byggt, varom förutses i 11 kapp.
95 § Vattenlagen, skall, innan före-
taget påbörjas, utspäjas till Lants-
styrelsen i Malmöstad med 10
Kronor 64 öre, vilken kostnad för-
skjutes av sökandena och, sedan
företaget kommit till stånd, för-
delas på delägarna med en krona
för hvar av dem och ens i kost-
nadsfördelningsläggen (kolumn 9 an-
givna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syne förätt-
ningen och andra för hela företaget
gemensamma kostnader skola för-
delas mellan samfundigheterna i
proportion till deras förbättringsvärden
efter i kolumn 10 angivna procent-

Sal, varefter dessa kostnader inom
samskipshuset skola fördelas efter
samma grunder, som för gräv-
ning, kostnaderna angivits. För-
rettningskostnaderna skola om
av sökandena förskjutas.

Ymbetet förskrifver i 10
kap. 62 § vattenlagen på syne-
männen i många för före-
taget ytterligare bestämma;
att det skall, därest sökandena
önska fullfölja det samma,
utlösas i fullständigt överens-
stämmelse med bestämmel-
sorna i detta utlåtande
med tillförläggande ritningar
och handlingar;
att en avloppsöppning utskild
jord och sten skall laggas
minst 0.6 meter från av-
loppsöppningen och med
en lutning mot dessa
icke överstigande 1:1, var-
jämte nödiga öppningar
för ytvattenets framskri-
ppad genom upplagen
skola anordnas;
att växande träd, som i samband
med diken m. m. måste fjärras,
därefter skola flyttas åt sidan
och ordentligt uppläggas, så
att de ej bliva täckta av diken-
jord utan bliva för ägaren till till-
gängliga;

att till ledningen genom landröjnings-
skall användas för av fullgod
kvalitet.

att under arbets tiden vatten ej får
nyttjännas eller påsläppas
på sätt att skada nyssstär;

att arbetena för företaget utför-
ande böra genomföra utredning
överlätas till närmast skickad
person, ~~med~~ varvid särskild
entreprenadsamma för varje
samfällighet bör påställas;

att arbetena må begynna så
snart detta utläsande vunnit
sitt kraft samt böra vara
färdiga till slut före utgången
av år 1934;

att företaget skall anses fullbordat
när det utsegnas och godkänns
av nämnden för länets förvaltnings-
landbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Färdig-
ställningsföretag av år 1929".

Julen Mot församlingen och
detta utläsande må pågå vid Väster-
bygdens Vårskola, adress Västerby,
Så rikken besvärer med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-
lagen skola vara ingivna inom sex-
tio dagar från nedanstående datum.

Huskby den 9 aug. 1929

W. H. H. H. H.

Biträdande gode män:

Landr. Wambäck, P. Liasson

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lanfälligheterna A.-B.</u>				
4	2 ²	1/6	Lautorp fm Nils. Adolf Johansson site	1-4	2418.-	3816.-	
7	1'	1	Prästebölet arr Anders Karlsson	5-6	2352.-	4.116.-	
3	8'	1	Husaby Brigg. Glas Karlsons st. site	7-9	1944.50	3760.-	
1	1'	1/2	Lautorp Lars Pers. greve T. Hamilton site	10-11	4051.50	6288.-	
5	1'	1/4	Kulltorp O. Hammar site	12-13	1615.-	2240.-	
			Summa		12381.-	20.220	
			<u>Lanfälligheterna C.-D.</u>				
2	1'	1	Essgårdet Johan Johansson site	14-19	6476.50	9108.-	
6	3'	1/4	Stubbögen Motrelje Fredrik Gustafsson	20	504.-	672.-	
			Summa		6980.50	9780.-	

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan					Summa delaktighet i företaget		
	Kronor	%	Kronor						Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1398. —		59.56							1086.98	17,854
1764. —		75.16							1371.56	22,583
1815.50		77.35							1411.60	23,160
2236.50		95.28							1738.91	28,530
625		26.63							485.95	7,973
7839. —	73.685	333.98							6.095	100 000
2631.50		112.11							2.298	93,999
168. —		7.16							0.147	6,001
2799.50	26.315	119.27							2445	100.000
Handstycke den 9 augusti 1929 Prenterare Sanfr. Wambäck, Liasan										

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				165 02
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	72	0,03	216	316
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	24	4,00	960	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			205	1165
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	199	0,01	199	199
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	12	0,25	3 —	4 50
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8	3,00		24 —
Juli	13	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
Aug	9	Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1	12,00	12 —	12 —
Juni	1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				264 32
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 185 ar ägofigurer st.	20	0,13	260	
		har 36 99 005			1 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 11	
		Överföres			12 56	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 56	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	199	0,02	3 98	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	72	0,05	3 60	21 84
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	2.4	6,00	14 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			7 54	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			6 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar	1	5,00	5 -	33 44
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	32	0,75		24 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				83 33
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			13 80	
		Inbindning av förrättningshandlingarne..... och uppskötning			6 -	27 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				57 80
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				20 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				105 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				264 32
		Lösen för kopior och avskrift				83 33
		Övriga förrättningskostnader				105 60
		Summa kronor				453 25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Kunne försäkrings
Husaby den 9 aug 1929

Andersson
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Landskr. Hambäck
 Kronor

Andersson
 kvitteras:

den 19