Akt nr:

R-E1a-1886

AU$R-E1a-1886

Västerbygdens Vattendomstol

9 - JAN 1937

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4 * 1886

Handlingar rörande

Karlsgårdens dikningsföretag av år 1929

i Norra Vånga socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1929

av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till hörande Karlsgården m. fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Den 20 september 1928 i Karlsgården

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels ~~dels~~ blivit uppläst i socken kyrkan bil. A. och dels varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, bil. B. varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Karl Engström, Vånga Äng, och Gustaf Svensson, Hallagården.

Sökandena:

Carl Andersson äg. 1/8 mtl Karlsgården
Emil Johansson " 1/8 " "
J. A. Larsson " 1/105 " Brusagården

Av övriga sakägare:

Landsfiskal K. A. Friberg såsom kronoombud enl. förordnande bil. D
Anders Bergkvist äg. 1/16 mtl Karlsgården
Johan Broberg " 1/8 " "
F. A. Johansson " 1 " Glättestorp
Linnar Johansson " 1/8 " Lyjestad Ödegården
Sven Lundkvist arr. 1 " Västra Vånga Bäckgården

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga E.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet härifrån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade dels på ~~upptagande~~ fördjupning av ifrågavarande avloppsdike så att deras därav beroende mark må kunna genom öppen avrinning torrläggas till 1.2 meters djup, dels och på vidtagande av sådana åtgärder, att deras marker må bliva säkerställda mot översvämningar från Glättestorpsån.

Karl Andersson yrkade dessutom på utredning angående skyddandet av hans mark öster om Glättestorpsån mot översvämningar från denna.

§ 5

Lunnar Johansson yrkade på bibehållande av ifrågavarande av-

lapps läge i plan över hans mark.
J. A. Larsson förklarade, att det gjorde honom detsamma om avlappet bibehölls i sitt gamla läge eller flyttades enligt nysakningen.

§ 6

Johan Broberg förenade sig med sökandena och gjorde samma yrkande som dessa i fråga om sin mark, bil. G.

§ 7

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet rypslöst med tillkännagivande, att sedan erforderlig fördrypskattning och ytterligare utredning verkställts samt förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att ~~att~~ hållas å ort och tid som framdeles kommer att i laga ordning för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan
Tjänsten
[illegible]

Biträdande gode män:
Karl Engström Gust. Larsson

Den 15 juli 1929 i Norra Vånga kommunalrum.

Till fortsatt sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i socken kyrkan, bil. A II och dels varit infört i Skaraborgs Läns Tidning, bil. B II varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Kontraktsprosten P. A. Andreæ såsom konsistoricombud enligt förordnande, bil. E I

t. f. Landsfiskalen i Skånings distrikt Olof Lundmark enl. förordnande, bil. D.

Karl Anderssson
Emil Johansson
Johan Broberg genom sonen Erik Broberg
F. A. Johansson
Lunar Johansson
J. A. Larsson
Richard Svantesson
Enok Andersson
Adolf Jonsson
Johan Jakobsson
Karl Jakobsson
Richard Jonsson
Karl Broberg genom sonen Sven Broberg
Karl Mörk, Frans Blad, Hilmer Karlsson

§ 8

Sedan förra sammanträdet hade kompletterande undersökningar utförts i avsikt att utröna möjligheterna för skyddandet av Karl Anderssons öster

om Glättestorpsån belägna mark, vilket skulle kunna ske genom uppränsning av ån och uppläggning av en mindre vall öster om ån till skydd mot dess översvämningar vid flöden.

Karl Andersson yrkade nu på dessa åtgärders vidtagande.

§ 9

F. A. Johansson förenade sig med sökandena och yrkade på åns uppränsning och skyddsvallars uppläggande på båda sidor om bäcken och så långt ned, att honom tillhörig mossmark, som närav vore beroende, må bliva skyddad mot översvämning genom från ån kommande vatten, bilaga G.

Johansson uppgav, att vid svåra flöden bleve avsevärda delar av den mark, som hade deltagningsskyldighet i en år 1910 avslutad synförrättning för torrläggning av mark tillhörande Karlsgården, Glättestorps m. fl. hemman, översvämmade genom att vatten från Glättestorpsån toge sig denna väg, varför Johansson ansåg att alla låga marker inom ifrågavarande företag komme att tillskyndas vis båtnad av de nu ifrågasatta skyddsvallarna och årensningen.

Hilmer Karlsson såsom arrendator av Boatorp Stammen yrkade på ~~att~~ fördjupning av det äldre företagets Nuvudavlopp så

långt nedåt att jämväl den av honom och hans broder Johan Karlsson arrenderade, här belägna marken må kunna på tillfredsställande sätt torrläggas, bil. G.

Rickard Jonsson såsom ägare av 3/16 mtl Liggestad Ledsgården 1:5 uppgav att bergskärningen ~~[illegible]~~ mellan punkt 13 och 14 å gamla företagets ritningar på grund av markens sättning numera vore för grund för ovanför liggande markers tillfredsställande torrläggning, varför han yrkade på ifrågavarande bergskärnings fördjupning, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. G.

§ 10

Kontrakts prosten P. A. Andreæ ansåg det önskvärt att ifrågavarande torrläggnings- och skyddsåtgärder i den mån de vore till båtnad för lönebostället Boatorp Stommen komme till utförande och ville för sin del tillstyrka erforderligt tillstånd för arrendatorerna att förena sig med sökandena till företaget.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostna-

dernas fördelning erfordeliga jordupp-
skattningen av synemännen
verkställts och förslag till dik-
ningen och erforderliga skydds-
vallar upprättats, nytt samman-
träde kommer att hållas å
samma ställe som dagens bis-
dagen den 3 september 1929 klockan
17 och komma inga ytterligare
underrättelser häram att till-
ställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Karl Engström Gust. Svensson

Den 3 september 1929 i Norra Vånga
kommunalrum.

Närvarande: Förestående synemän med
undantag för Gustaf Svensson, som anmält
laga förhinder och i vars ställe infunnit
sig skiftesgodemannen Albin Olsson,
Per Andersgården,
samt följande sakägare:
Kyrkoherde F Lönngren såsom kon-
sistorieombud enl. förordnande
bil. E I och E II
Karl Andersson
Emil Johansson
And. Bergquist genom arrendatorn Nils
Ågren
Johan Broberg genom sonen Erik Broberg

F. A. Johansson
Lunar Johansson
J. A. Larsson
Wilmer Karlsson
Adolf Jonsson
Johan Jakobsson
Richard Jonsson
Karl Broberg genom sonen Sven Broberg
Alfred Andersson

§ 12

Något jäv emot skiftesjodmannen Albin Olsson kunde ej utrönas.

§ 13

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 14

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 15

Att mottaga och förvara till förslaget hörande kartor och handlingar utsågo synemännen F. A. Johansson Glättestorps.

Att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Karl Andersson, Karlsgården.

§ 16

I fråga om förrättningskostnaderna
hänvisades till den upprättade ar-
vodesräkningen varav ett exem-
plar överlämnades till aktförva-
raren.

§ 17

Som intet vidare fanns att
till protokollet anteckna, förkla-
rades förrättningen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
[illegible]

Biträdande gode män:
Karl Engström Albin Olsson

10.

Bilaga A

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karlsgården m. fl. i Norra Vånga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Andersson, Karlsgården tors-dagen den 20 sept. 1928 klockan 16 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Karlsgården, Bäcken, Bäckgården och Nordledet ävensom Liggestad Ledsgården.

Skara den 29 aug. 1928.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i N. Vånga sockens kyrka den 2 sept 1928 betygas:

T. Lawenius.

v. kommunister.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 30 aug. 1928.

I tjänsten

SVEN HALLIN

Statens lantbruksingeniör.

11.

Bilaga B I.

Att förestående kungörelse i d. 1 sept. 1928 varit
införd i Skaraborgs läns tidning, betygar
å tjänstens vägnar

[illegible]

12.

Bilaga A II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karlsgården m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Norra Vånga kommunalrum måndagen den 15 juli 1929 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Karlsgården, Bäcken, Bäckgården, Nordledet och Liggestad Ledsgården, Glättestorp, Botorp, ~~Stommen~~ Vånga Prästg., Lekeslätt, Sandkullen samt L:a och St. Tjuttorp.

Skara den 21 juni 1929.

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i N. Vånga sockens kyrka den 23 juni 1929 betygas:

J. Jönsson
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 21 juni 1929

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

13.

Bilaga B II.

Att förestående kungörelse d. 26 juni 1929 varit införd i Skaraborgs läns tidning betygar å tjänstens vägnar

[illegible]

Förteckning Bil. C

över underrättelser rörande synneförrättningssammanträde i Norra Vånga kommunalrum måndagen den 15 juli 1929 kl. 10, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karlsgården m. fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. Karl Andersson, Karlsgården Vångaby
2. Emil Johansson " "
3. And. Bergkvist " "
4. Johan Broberg " "
5. F. A. Johansson Glättestorp "
6. Josef Karlsson Bäcken "
7. Klas Svantesson Berget "
8. Karl Mörk " "
9. Hilmer Johansson Liggestad "
10. Linnar Johansson " "
11. J. A. Larsson Nordledet "
12. Sven Lundkvist Bäckgården "
13. Landsfiskalen i Skånings distrikt St. Hor.
14. H och J. Karlsson Stommen Vångaby.
15. Frans Blad Botorp "
16. Einar Friberg " "
17. Rick. Svantesson " "
18. Enok Andersson Lekeslätt "
19. Adolf Jonsson Sandkullen "
20. Johan Jakobsson L:a Tjuttorp "
21. Karl Jakobsson St. " "
22. Rick. Jonsson Liggestad "
23. Karl Broberg Karlsgården "
24 Richard Mann Brusagården "

15.

Skara den 27 juni 1929.

S Ven Hallin

Underrättelse om fortsatt sammanträde den 3 sept. 1929 klockan 17 i Norra Vånga kommunalrum har denna dag avsänts till:

Gustaf Karlsson Västervånga Kärlg Vångaby
Alfr. Andersson " " "

Skara den 26 aug. 1929

S Ven Hallin

Bil. D 16.

Avskrift.

Till landsfiskalen i Skånings distrikt.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält kommer synesförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Karlsgården med flere hemman i Norra Vånga socken genom uppgrävning av avloppsdiken att handläggas vid sammanträde hos Karl Andersson, Karlsgården, torsdagen den 20 september 1928 klockan 4 e.m, och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomen 1 mantal Väster Vånga n:r 5 Bäckgården i Norra Vånga socken at det ifrågasatta företaget beröres, härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka.

Ni anmodas därjämte att efter förrättningen avgiva rapport till länsstyrelsen. Mariestad i landskontoret den 13 september 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:

Simon Gustafsson. Leo Wohlstein.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

H. Liberg.

Bil. E I 17.

Herr Kontraktsprosten m.m. P. Alfr. Andreae.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Karlsgården m.fl. hemman i Norra Vånga församling, av vilken förrättning beröres jämväl ecklesiastika lönebostället Vånga Prästgården i Norra Vånga, utsatts att hållas i Norra Vånga kommunalrum den 15 innevarande juli kl. 10 f.m., förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under ärendets fortsatta handläggning såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka nämnda löneboställes rätt och bästa.

SKARA DOMKAPITEL den 3 juli 1929.

Emil Bergfeldt S. E. Melander

Herman Östergren E. Rudberg

C. G. Drakenberg

Bil. E II 18.

Till
H. Herr Kyrkoherden F. Lönngren
N:a Wånga

Härmed vill jag hava förordnat Eder att i mitt ställe såsom konsistorieombud närvara vid det sammanträde, som är utsatt att hållas i N:a Wånga, kommunalrummet, tisdagen d. 3 sept. kl. 5 e. m., och varvid kommer att behandlas ett ärende om torrläggning av vattensjuka marker tillhörande ekl. tönebeställen i N:a Wånga pastorat

Essunga d. 27 aug. 1929
P. Alfr. Andrea
kontraktsprost.

D.& W.D. N:o 24-46
1927

(69/1928) 19.

Bilaga F.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 6 juli 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Stämpel Fem kronor.

D. ö. W. D. N:o 24-46.
1927.

20.

SKARABORGS LÄNS
2 - JUL. 1927
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karlsgården m. fl. Nemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Carl Andersson

adress Karlsgården pr Vångaby

Vångaby den 16 juni 1927

Carl Andersson

Emil Johansson Karlsgården
J. A. Larsson Nordhet Anderstorp

21.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Bäckgården	Ekman
Glädtestorp	F. A. Johansson
Liggestad Västergård	A. Johansson
Herbogården	J. Broberg
Liggestad	H. Johansson

Förening Bilaga G.

Undertecknad förenar mig och gör gemensam sak med säkandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Karlsgården m. fl. Nemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, och yrkar jag på fiskeriets utsträckning, så att även mig tillhörig mark må kunna på tillfredsställande sätt torrläggas.

Karlsgården den 20 sept. 1928

J. A. Broberg

Egenhändiga namnteckningar bestyrkes: Sven Hallin

Karl Engström Gust. Svensson

Förestående förening biträdes på sätt, som i syneprotokollets § 9 närmare angives:

Norra Vånga kommunalrum den 15 juli 1929

A. A. Johansson Ulmer Karlsson

Bikard Jansson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas: Sven Hallin

Karl Engström Gust. Svensson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga 4

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten A-B-C.		
N. Vånga socken					
Västervånga Karlsg	15		1/8		Karl Andersson
				1	äng
				2	"
				3	"
				4	åker
				5	äng
				6	åker
					Summa
Västervångas Karlsg.	16		1/8		Emil Johansson
				7	äng
				8	åker
				9	"
					Summa
Västervångas Karlsg.	17		1/8		Johan Bjorberg
				10	äng
				11	"
				12	"
				13	åker
				14	"
				15	äng
				16	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.6			09					150	13	50	350	31	50	200	18	—
0.8			51					200	102	—	"	178	50	150	76	50
0.8			18					"	36	—	"	63	—	"	27	—
1—		53						100	265	—	700	371	—	200	106	—
1—			64					250	160	—	350	224	—	100	64	—
1—		24						500	120	—	700	168	—	200	48	—
		77	142						696	50		1036	—		339	50
0.7			45					200	90	—	350	157	50	150	67	50
0.7	4	15						400	1660	—	700	2905	—	300	1245	—
05	2	40						300	720	—	"	1680	—	400	960	—
	6	55	45						2470	—		4742	50		2272	50
05			120					300	360	—	700	840	—	400	480	—
"			22					150	33	—	350	77	—	200	44	—
1.10			15					200	30	—	250	37	50	50	7	50
0.5	1	10						300	330	—	700	770	—	400	440	—
0.6		75						350	262	50	"	525	—	350	262	50
04			15					100	15	—	250	37	50	150	22	50
0.8			05					200	10	—	350	17	50	150	7	50
	1	85	177						1040	50		2304	50		1264	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västervånga Bäckens	825				Josef Karlsson, Karl Gustafsson, Karl Mörk
				17	åker
				18	äng
				19	"
				20	åker
					Summa
Liggestad Ledsg	15		3/16		F. P. Johansson
				21	åker
				22	"
				23	"
					Summa.
Gattestorp	13		1/2		F. P. Johansson
				24	betesmark
				25	"
				26	åker
				27	"
				28	betesmark
				29a	åker
					Summa
Liggestad Ledsg.	14		3/16		Hilmer Johansson
				29b	åker
				30	betesmark
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
090	10							500	50 -		700	70 -		200	20 -	
020		08						100	8 -		350	28 -		250	20 -	
080		12						200	24 -		350	42 -		150	18 -	
090	06							500	30 -		700	42 -		200	12 -	
	16	20							112 -			182 -			70 -	
08	14							400	56 -		700	98 -		300	42 -	
08	06							"	24 -		"	42 -		"	18 -	
—	63							375	236 25		500	315 -		125	78 75	
	83								316 25			455 -			138 75	
07			03					200	6 -		350	10 50		150	4 50	
"			10					"	20 -		"	35 -		"	15 -	
05	40							300	120 -		700	280 -		400	160 -	
"	11							"	33 -		"	77 -		"	44 -	
09			48					250	120 -		350	168 -		100	48 -	
06	1 10							300	330 -		700	770 -		400	440 -	
	1 61			1	61				629 -			1340 50			711 50	
08	30							400	120 -		700	210 -		300	90 -	
"			20					200	40		350	70 -		150	30 -	
	30		20						160 -			280			120 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västervånga Bäcksg.	5¹		1		Kronan arr Sven Lundkvist
				31	åker
				32	"
				33	"
					Summa
Liggestad Ödeg.	2⁹		1/16		Linnar Johansson
				34	åker
				35	"
					Summa
Liggestad Ödeg.	2⁸		1/64		Linnar Johansson
				36	åker
				37	"
					Summa
Västervånga Brusag.	2¹³		1/120		J. A. Larsson
				38	åker
				39	"
					Summa
Västervånga Brusag.	2¹¹		1/120		J. A. Larsson
				40	åker
				41	"
				42	"
				43	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.8		60							400	240	-	700	420	-	300	180	-
1.—		60							500	300	-	"	420	-	200	120	-
		33							375	123	75	500	165	-	125	41	25
		153								663	75		1005	-		341	25
0.7		65							400	260		700	455	-	300	195	-
"		15							"	60		"	105	-	"	45	-
		80								320			560			240	-
07		05							400	20	-	700	35	-	300	15	-
07		20							"	80	-	"	140	-	"	60	
		25								100	-		175	-		75	-
0.6		38							350	133	-	700	266	-	350	133	-
1.—		20							500	100	-	"	140	-	200	40	-
		58								233	-		406	-		173	-
0.7		14							400	56	-	700	98	-	300	42	-
0.9		30							450	135	-	"	210	-	250	75	-
0.8		55							400	220	-	"	385	-	300	165	
1.—		44							500	220	-	"	308	-	200	88	
	1	43								631	-		1001			370	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten K-I		
Boatorp	15		1/4		Hans Blad
				44	åker
					Summa
Boatorp Stommen	2'		1		arr. K. och J. Karlsson
				45	åker
				46	"
				47	äng
				48	"
					Summa
Västervångs Karlag.	12		1/2		Gustaf Karlsson
				49	åker
Västervångs Karlag.	12		1/2		Alfr. Andersson
				50	åker
			Samfälligheten K-L-M-N.		
Jutaber	1'		1/4		F. P. Johansson
				51	åker
				52	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						2	-		—			—			—	
	40							550	220	-	650	260	-	100	40	-
1	22							350	427	-	700	854	-	350	427	-
			60					400	240	-	"	420	-	300	180	-
			05					"	20	-	"	35	-	"	15	-
1	62		65						907			1569	-		662	-
	20							350	70	-	800	160	-	450	90	-
	10							500	50	-	800	80	-	300	30	-
	45							450	202	50	600	270	-	150	67	50
	50							"	225	-	"	300	-	"	75	-
	95								427	50		570	-		142	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västervångs Kartag. 15			1/8		Carl Andersson
				53	åker
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59a	"
				59b	tomtag
				60	åker
				61	"
				62	"
				63	"
				64	äng
				65	åker
				66	"
				67	"
				68	"
					Summa
Västervångs Kartag. 19			1/16		Karl Broberg
				69a	åker
				69b	tomtag
" " 18			1/16	70	äng / Aud. Berghvist Summa
				71	"
				72	åker
				73	"
				74	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							07		—			—			—	
	40							400	160	—	650	260	—	250	100	—
1	22							"	488	—	"	793	—	"	305	—
1	50							"	600	—	"	975	—	"	375	—
1	23							500	615	—	"	799	50	150	184	50
1	52							450	684	—	"	988	—	200	304	—
2	10							400	840	—	"	1365	—	250	525	—
	10							250	25	—	300	30	—	50	5	—
	60							400	240	—	650	390	—	250	150	—
	20							400	80	—	"	130	—	250	50	—
	38							400	152	—	"	247	—	250	95	—
	18							400	72	—	"	117	—	250	45	—
							08	—	—		—			—		
	60							500	300	—	650	390	—	150	90	—
	70							400	280	—	"	455	—	250	175	—
2	—							500	1000	—	"	1300	—	150	300	—
1	40							"	700	—	"	910	—	150	210	—
14	13						15		6236	—		9149	50		2913	50
2	95							500	1475	—	650	1917	50	150	442	50
	06							250	15	—	300	18	—	50	3	—
→ 3	01								1490			1935	50		445	60
			13					300	39	—	400	52	—	100	13	—
			08					300	24	—	"	32	—	"	8	—
	74							000	370	—	650	481	—	150	111	—
	00							"	250	—	"	325	—	"	75	—
	140							"	700	—	"	910	—	"	210	—
2	64		21						1383	—		1800	—		417	—
6	65		21						2873			3735	50		862	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Glattestorp	13		1/2		F.A. Johansson
				75	åker
				76	"
				77	äng
				78	"
				79	åker
				80	"
					Summa
					Sammandrag
Samfälligheten A-B-C.					
Västervånga Karlag	15		1/8	1-6	Karl Andersson
" "	16		1/8	7-9	Emil Johansson
" "	17		1/8	10-16	Johan Broberg
" Bäckeryd	8	2-5		17-20	Karl Karlsson, Karl Svantesson
Liggestad Ledsgården	15		3/16	21-23	F.A. Johansson
Glattestorp	13		1/2	24-29	F.A. Johansson
Liggestad Ledsgården	14		3/16	29&30	Hilmer Johansson
Västervånga Bäcky	5	1	1	31-33	Kronan: arr. Sven Lundkvist
Liggestad Ödeg	29		1/16	34-35	Linnar Johansson
" "	28		1/64	36-37	Dens.
Västervånga Brusag	2	13	1/120	38-39	J.A. Larsson
" "	2	11	1/120	40-43	Dens.
					Summa
Samfälligheten H-J.					
Boatorp	15		1/4	44	Frans Blad
Boatorp Stommen	2	1	1	45-48	arr. H. och J. Karlsson
Västervånga Karlag.	1	2	1/2	49	Gustaf Karlsson
					Overföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	32							500	660	-	650	858	-	150	198	-
1	20							"	600	-	"	780	-	"	180	-
			35					300	105	-	400	140	-	100	35	-
		1	05					400	420	-	550	577	50	150	157	50
1	30							500	650	-	650	845	-	150	195	-
							70	—		-	-	—				
3	82	1	40				70		2435	-		3200	50		765	50
	77	1	42						696	50		1036	-		339	50
6	55		45						2470	-		4742	50		2272	50
1	85	1	77						1040	50		2304	50		1264	-
	16		20						112	-		182	-		70	-
	83								316	25		455	-		138	75
1	61	1	61						629	-		1340	50		711	50
	30		20						160	-		280	-		120	-
1	53								663	75		1005	-		341	25
	80								320	-		560	-		240	-
	25								100	-		175	-		75	-
	58								233	-		406	-		173	-
1	43								631	-		1001	-		370	
16	66	5	65						7372	-		13487	50		6115	50
						2	-		—			—			—	
1	62		65						907	-		1569			662	-
	20							✓	70			160	-		90	-
1	82		65			2	-		977	-		1729	-		752	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
Västerrånga Karlg.	12		1/2	50	Alfr. Andersson
					Summa
Samfälligheten			K-L-M-N		
Jutaberg	11		1/4	51-52	F. A. Johansson
Västerrånga Karlg.	15		1/8	53-68	Carl Andersson
" "	18		1/16	69a,b	Axel Bergquist
" "	19		1/16	69a-74	Karl Broberg
Glättestorp	13		1/2	75-80	F. A. Johansson
					Summa
Slutligt sammandrag					
Samfälligheten			A-B-C.		
"			H-J.		
"			K-L-M-N.		
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	82		65			2	-		977	-		1729	-		752	-
	10								50	-		80	-		30	-
1	92		65			2	-		1027	-		1809	-		782	-
	95								427	50		570	-		142	50
14	13						15		6236	-		9149	50		2913	50
3	01								1490	-		1935	50		445	50
2	64		21						1383	-		1800	-		417	-
3	82	1	40				70		2435	-		3200	50		765	50
24	55	1	61				85		11971	50		16655	50		4684	-
16	66	5	65						7372	-		13487	50		6115	50
1	92		65			2	-		1027	-		1809	-		782	-
24	55	1	61				85		11971	50		16655	50		4684	-
43	13	7	91			2	85		20370	50		31952	-		11581	50

Norra Vånga den 3 september 1929

[illegible]

Karl Engström

Albin Olsson

Bilaga I.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

Norra Vånga den 3 sept. 1924

[signature]

Bilaga J 39.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-B-C.								
		Avlappet A-B-C.								
0-5+55	555	mossjord	410	0.50	205	-				
		sand och grus, stenb.	750	1.50	1125	-				
		berg	20	10.-	200	-				
0		trumma typ a; a=0.50 m.			140	-				
1+4		" "	"		140	-				
3+51		" "	"		140	-				
5+55		" "	"		140	-	2090	-		
		tillägges c:a 10%					210	-	2300	-
5+55-13	745	mossjord	670	0.50	335	-				
		grus med block	830	2.00	1660	-				
		lera	50	0.80	40	-				
8+72		trumma typ a; a=0.60 m.			150	-				
10+60		" "	"		150	-				
11+68		" "	"		150	-	2485	-		
		tillägges c:a 10%					248	50		
		jordersättning					154	20	2885	-
		Skyddsvallen D-E.								
		jordfyllnad	380	1.-	380	-				
		tillägges c:a 10%			35	-	415	-		
		jordersättning för upplagsplats för vallen					35	-	450	-
		Summa							5635	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Samfälligheten H-T.					
2+20-3+20	100	Rensning samt borttagande av en del sten och stubbar ur bäckfåran			20 -		
3+20-7	380	sandblandad lera med något sten	630	0.80	504 -		
		sten och grus	10	2.00	20 -	544 -	
		tillägges c:a 10%				51 90	
		jordersättning				44 10	640 -
		Summa					640 -
		Samfälligheten K-L-M-N					
		Avlappet och vallen K-L-M-N.					
36-46	1000	morsjord med stubbar och något sten (inc. uppläggn. t. vall)	1830	1.20		2196 -	
		tillägges c:a 10%				226 -	
		jordersättning				363 -	2785 -
		Diket M-Ma.					
30-34+30	430	morsjord	850	0.50	425 -		
		tillägges c:a 10%			47 05		
		jordersättning			27 95		500 -
		Täckdiket L-La.					
70-71+84		8" tegelsör (med frakt) st.	620	0.45	279 -		
		grävning, läggning och påfyllning m'	184	0.60	110 40		
		1 stambrunn			40 -		
		1 öga			10 -	439 40	
		tillägges c:a 10%				45 60	485 -
		Summa					3770 -

N. Neya den 3 sept. 1929

[illegible]

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten A-B-C.					
Liggestad Ödeg. 2 8-9	Linnar Johansson		120	7		8 40
Västervånga Bäckg. 5 1	Kronan: ass. Sven Lundkvist		150	7		10 50
Liggestad Ledsg. 1 4	Hilmer Johansson		80	7		5 60
Glättestorp 1 3	F. A. Johansson		300 200	4 7	12 - 14 -	26 -
Västervånga Bäcken 8 2-5	Josef Karlsson m. fl.		90	4		3 60
" Karlsg. 1 7	Johan Broberg		180	7		12 60
" " 1 6	Emil Johansson		750	7		52 50
" " 1 5	Karl Andersson		700	4		28 -
" " 1 8	And. Bergkvist		100	7		7 -
	Vollen D-E.	Summa				154 20
Västervånga Bruseg.	J. A. Larsson		320	7		22 40
" "	Rick. Mann		50	7		3 50
Liggestad Ödeg. 2 9	Linnar Johansson		100	7		7 -
Västervånga Bäckg.	Kronan: ass. Sven Lundkvist		30	7		2 10
	-	Summa				35 -
	Samfälligheten H-J.					
Boatorp Stommen 2 1	Kronan: J. och J. Karlsson		500	7		35 -
Västervånga Karlsg. 1 2	Alfred Andersson		30	7		2 10
" " 1 2	Gustaf Karlsson		100	7		7 -
		Summa				44 10
	Samfälligheten K-L-M-N.					
	Vallar och avlappet K-L-M-N.					
Glättestorp 1 3	F. A. Johansson		1720	5		86 -
Västervånga Karlsg. 1 8	And. Bergkvist		1240	6.5		80 60
" 1 9	Karl Andersson		2560	6.5		166 40
Jutebo 1 1	F. A. Johansson		500	6.		30 -
		Summa				363 -

VÄSTGÖTATSVOKERIET, HAGERSOHN & STEMBÄCK, SKARA 1926

42 a

1	2	3	4	5	6	7
	Diket M-Ma.					
Västervånga Kartsg.	1⁵ Karl Andersson		430	6.5		27 95

N. Vånga den 3 sept. 1929.

[illegible]

Karl Engström

Albin Olsson

426.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga L

Utlåtande vid synefor-
rättning enligt vatten-
lagen för torrläggning
av mark, tillhörande
Karlsgården m. fl. hem-
man i Norra Vånga
socken av Skaraborgs
län.

I fråga varande företag, som avser
dels fördjupning och utvidgning
av tränne i nordlig huvud-
riktning flytande avloppsdiken,
~~ge~~ dels uppreusning och delvis
invallning av en likaledes i
nordlig huvudriktning ~~flyta~~ mellan
förenämnda avlopp flytande bäck
genom och från vattenskadade
marker, belägna omkring 2 km.
söder om Norra Vånga kyrka inom
sektion n:r 3 av hederbördsområde
n:r 142, i och för ~~ernående av~~
förhindrande av översvämningar
från bäcken samt ernående av
bättre avlopp och ökad alstrings-
förmåga, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att ansa
såsom dikning. Belägenheten fram-
går av omstående översiktskarta,
där torrläggningsområdet utmärkts
med gul förgläggning och vatten-
samlingsområdenas gränser med
blå linjer.

Över till uppgrävning i frågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C för västra avloppet, D-E och K-L-M-N för de sträcker av bäcken, som skola rensas, samt H-I, M-Ma och L-La för olika delar av det östra avloppet. Enkel röd linja betecknar härvid att avloppet skall göras tackt och dubbla röda linjer att det skall förbliva öppet. De sträckor utmed bäcken, där skyddsvall skall uppläggas, hava å ~~[illegible]~~ nivåkarton utmärkts med gröna linjer. Förenämnda bokstavsbeteckning återfinnes även å profil- och sektionsritningarna, där avloppens nya dimensioner ~~[illegible]~~ inritats med rött och skyddsvallarna med grönt.

Förutom ovan angivna avloppssträckor har på grund av yrkandet till syneprotokollets § 9, sista stycket, även avloppssträckan O-P blivit föremål för undersökning, varav framgått, att tillfredsställande torrläggning för den Richard Jonsson tillhöriga marken kan ernås, utan ytterligare fördjupning

av den i yrkandet omnämnda berg-
skärningen, och har å särskild
profilritning den härför erforderliga
nya bottenlinjen ovan för bergskär-
ningen indragits med grönt. Då
Jonsson under hand förklarat
sig icke yrka på ifrågavarande
arbetes utförande i samband med
företaget i övrigt, skall fördjup-
ningen av sträckan O-P icke
ingå i företaget.

Vattensamlingsområdena för de
olika avloppssträckorna hava
delvis uppgåtts å marken samt
uttagits å Generalstabens karta
samt befunnits utgöra:

För bäcken	27.4	km²
" avloppet I-H	6.0	"
" " L-La	4.0	hektar

För övriga avloppssträcker är
vattensamlingsområdet så obetyd-
ligt att det ej inverkar på
dimensioneringen. Den största
till avrinning kommande vatten-
mängden har för bäcken antagits
komma att uppgå till ~~1.20~~ 1.2 liter,
för avloppet I-H till 1.5 liter
och avloppet L-La till 2.0 liter,
allt pr sekund och hektar vatten-
samlingsområde. Madelvattenmängden
under vegetationsperioden beräknas
bliva 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda ut-
räknade vattenmängderna hava
avloppen och skyddsvallarna dimensionerats för ~~torr~~

möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup vid medelvatten samt för säkerställande mot översvämning vid flöden av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen madför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en strechad svart linje, så belägen att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträcker. Genom avstängandet av översvämningsvattnet från bäcken kan möjligen jämväl en del mark kring avloppssträcken Ma-I, som icke finnes å nivåkartan uppstagen, ~~väntas~~ komma att tillskyndas viss förbättring i torrläggningshänseende. Då emellertid tillförlitliga uppgifter rörande dessa översvämningars frekvens och vattenmängd saknas och då den härav orsakade skadan i varje fall måste antagas vara relativt obetydlig för ifrågavarande områdes vidkommande, så länge huvudavloppet genom området vidmakthålles i föreskrivet skick, hava synemännen icke ansett sig kunna ålägga ifrågavarande område

någon deltagningsskyldighet i före-
taget.

För utrönande av den genom
företaget uppkommande båtnaden
i övrigt hava synemännen
efter i 7 kap. 22 § vattenlagen
stadgade grunder verkställt
uppskattning, varvid hänsyn tagits
såväl till de bättre torrläggnings-
möjligheterna mid medelvattenföring
som och till avlägsnandet av
översvämningsfaran från bäcken.
Resultatet av uppskattningen
framgår i detalj av den bilagda
värderingslängden.

Den å kartan avfattade och
enligt förenämnda längd förbätt-
radade marken har uppdelats
i tre av varandra ur torrlägg-
ningssynpunkt oberoende sam-
fälligheter, benämnda "A-B-C"
"H-I" och "K-L-M-N". Vilka
ägofigurer och fastigheter, som ingå
i de olika samfälligheterna, fram-
går av den bilagda kostnads-
fördelningslängden, och vilka arbeten,
som åvila dem, angives i det
bilagda kostnadsförslaget.

I fråga om samfälligheterna
H-I och K-L-M-N förefinnes
ej skäl till uppdelning i olika
avdelningar. För utrönande, om
sådan uppdelning bör ske i
fråga om samfälligheten A-B-C
har särskild utredning verk-

ställts, bil. M. Härav framgår att denna samfällighet skall uppdelas i tvänne avdelningar, benämnda "I + III" och "II + IV".

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A-B-C, som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten, jämnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av respektive samfällighets totalkostnad. Det häremot svarande beräknade beloppet framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens och vallarnas underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och plats, som av kostnadsförslaget och upprättad typsritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning och till skyddsvallar, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda fördersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk för annat jordupplag, skall ersättning utgå med den tächta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Sådan skada skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I trist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget på börjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 11 kronor 58 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrätt-

ningen och andra för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras förbättringsvärden efter i kolumn 17 angivna procenttal, varefter dessa kostnader inom samfälligheterna skola fördelas efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Förrättningskostnaderna skola nu av sökandena och med dem likställda förskjutas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen på synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten, som ej erfordras till skyddsvall, skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom dessa upplag skola anordnas;

att till rör trummor, brunnar och tächta ledningar skola användas rör av fullgod kvalitet;
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfälligket bör fastställas;
att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit lagakraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1934;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör; samt
att det skall benämnas "Karlsgårdens dikningsföretag av år 1929".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med i akttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. Norra Vånga den

52.

3 september 1929
Tjänsten
Svendsarvin

Bibrädande gode man:
Karl Engström
Albin Olsson

Bilaga M

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				6+80-13		5-6+80		2+20-5		0-2+20		D-E		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfälligheten A-B-C.												
I	1-16	3876	-	2764	30	337	60					450	-	3551	90	0.916
II	17-22 24-29 a	841	-			337	60	1156	60			450	-	1944	20	1.944
III	23, 33	120	-									450	-	450	-	3,709
IV	29 b-32 34-43	1278	-					400	-	926	50	450	-	1776	50	1,390
I+II+III+IV		6115	-	2764	30	337	60	1156	60	926	50	450	-	5635	-	0.921
I+III		3996	-	2764	30	337	60					450	-	3551	90	0.8889
men om I torrlägges för sig fås:																
II+III+IV		2239	-					1156	60	926	50			2083	10	0.9304
alltså skall I och III sammanslås till en avdelning. Då fås:																
II+IV		2119	-					1156	60	926	50			2083	10	0.9831
varför även II och IV skola sammanslås.																

Nossa Vånga den 3 sept. 1929

[illegible]

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-B-C.				
2	1/8	1[5]	In	Västervånga Harlg. Karl Andersson	sök	1-6	696.50	1036.-
3	1/8	1[6]	"	" " Emil Johansson	sök	7-9	2470.-	4742.50
5	1/8	1[7]	"	" " Johan Broberg	sök.	10-16	1040.50	2304.50
		8[2-5]	In	" Bäcken J. Karlsson, K. Svanteson		17-20	112.-	182.-
1	3/16	1[5]	2n.	Liggestad Ledsg. F. O. Johansson	sök	21-23	316.25	455.-
1	1/2	1[3]	In	Glättestorp Deces.	"	24-29a	629.-	1340.50
11	3/16	1[4]	"	Liggestad Ledsg. Hilmer Johansson		29b-30	160.-	280.-
12	1	5[1]	2	Västervånga Bäcksg. Kronan arr. J. Lundbom		31-33	663.75	1005.-
4	1/16	2[9]	1	Liggestad Ödeg. Linnar Johansson		34-35	320.-	560.-
6	1/64	2[8]	1	" " Deces.		36-37	100.-	175.-
7	1/120	2[13]	1	Västervånga Bruksg. J. A. Larsson	sök	38-39	233.-	406.-
7	1/120	2[11]	1	" " Deces.	"	40-43	631.-	1001.-
				Summa			7372.-	13487.50
			Samfälligheten H-J.				
8,9	1	2[1]		Boatorp Hammen arr. H. o. J. Karlsson	sök.	45-48	907.-	1569.-
	1/2	1[2]		Västervånga Harlg. Gust. Karlsson		49	70.-	160.-
	1/2	1[2]		" " Alfr. Andersson		50	50.-	80.-
				Summa			1027.-	1809.-
			Samfälligheten K-L-M-N.				
1	1[1]	1/4		Jutebo F. A. Johansson	sök.	51-52	427.50	570.-
2	1[5]	1/8		Västervånga Harlg Carl Andersson	sök.	53-68	6236.-	9149.50
4	1[8]	1/8 1/4		" " Gust. Bergkvist		69	1490.-	1935.50
10	1[9]	1/16		" " Karl Broberg		70-74	1383.-	1800.-
1	1[3]	1/2		Glättestorp F. A. Johansson		75-80	2435.-	3250.50
				Summa			11971.50	16655.50

Bilaga N.

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor.	I + III	II + IV			%-tal för gemensamma kostnader		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
339.50	301						301	5.342	22	36
2272.50	2020						2020	35.847	150	02
1264.-	1123						1123	19.929	83	40
70.-		69					69	1.225	5	12
138.75	70	59					129	2.289	9	58
711.50		700					700	12.422	51	99
120.-		118					118	2.094	8	76
341.25	36	295					331	5.874	24	58
240.-		236					236	4.188	17	53
75.-		74					74	1.313	5	49
173.-		170					170	3.017	12	63
370.-		364					364	6.460	27	04
6115.50	3550	2085			52.804		5635	100.000	418	50
662.-							541.79	84.655	45	30
90.-							73.66	11.509	6	16
30.-							24.55	3.836	2	05
782.-					6.752		640.-	100.000	53	51
142.50							114.68	3.042	9	75
2913.50							2344.98	62.201	199	39
445.50							358.57	9.511	30.	49
417.-							335.64	8.903	28	54
765.50							616.13	16.343	52	38
4684.-					40.444		3770.-	100.000	320	55

Norra Vånga den 3 sept. 1929

Sven Hallin

Karl Engström. Albin Olsson

1. 56.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Karlsgårdens dikningsföretag av år 1929 i Norra Vånga socken och Skarabargs län, upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	47	0,50			23	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	0.9	1,50	1	35		
		kroklinje	„	6.9	3,00	20	70		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	1.6	6,00	9	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 76 ar	st.	57	0.36	2	52		
			har	43.13	0.54	23	29		
		äng och odlingsmark, medelareal 43 ar	st.	18	0.18	10	24		
			har	7.91	0.58	4	58		
		annan mark och impediment, medelareal 35 ar	st.	8	0.14	1	12		
			har	2.85	0.42	1	20		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket				4	—		
		övriga regalark		1	1,00	1	—		
								79	60
		Överföres						103	10

57.

1	2	3	4	5	6	7
1928		Överfört				10310
1929	1/8	**Avvägning:**				
"	8/6	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ..... dagar	2½	12,00	30 –	
	22/8	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.4 punkter pr har ..... har	53.89	0.52	28 02	
		avvägda punkter ..... st.	296	0.04	11 84	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... har				
		avvägda punkter ..... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	9.4	2,50	23 50	
		i annan mark ..... „		5,00		93 36
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 65 ar, ... st.	83	0.07	5 81	
		..... har	53.89	0.06	3 23	9 04
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	83	0,03	2 49	2 49
		Markvärdering,				
aug.	26	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ..... dagar	1	12,00	12 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4 –	
		för övriga kilometer ..... st.	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	75	0,06	4 50	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	75	0,12	9 –	34 –
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ..... km.	0.3	3,00	90	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	4.9	3,50	17 15	
			0.4	0.50	20	
		b) antal ritningar ..... st.	2	3,00	6 –	24 25
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... „	21	0,15	3 15	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ..... „	31	0,25	7 75	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	12	0.12	1 44	
		„				
		„				12 34
juli	16	**Hydrografisk utredning,** § 24, ~~grundbelopp~~ ..... dag	1	12.-	12 –	
		för vattenområdets areal ..... km.²		0,02		12 –
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	4.3	3,50	15 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	3.5	1,00	3 50	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 4 m² sektion på ..... „	1.4	2.-	2 80	21 35
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	1	6,00		6 –
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		
		Överföres				31793

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				317 93
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	115	0,03	3 45	4 45
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*	0.2	2,50	50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	3.5	4,00	14 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...			2 80	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			9 80	27 10
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...				
		c) för grundförstärkning ... *m²*				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	296	0,01	2 96	2 96
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	22	0,25	5 50	7 —
		Utlåtande ~~***och betänkande,***~~ *§ 43* ... *sid.*	10	3,00		30 —
1928 sept. 20 1929 juli 15 sept. 3		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	3	12,00	36 —	36 —
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
aug. 30/31		***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	2	12,00	—	24 —
1929	24/8	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00	12 —	12 —
		Översiktskarta *§ 41* ...				4 —
		Summa kronor				473 44
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 49,*				
		1) 1:sta regalarket ...			10 50	
		övriga regalark ...		1,75	—	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 65 ar ägofigurer ... *st.*	83	0.10	8 30	
		har	5389	0.08	4 31	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			3 15	
		Överföres			2626	

59.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			26	26		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	296	0,02	5	92		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	115	0,05	5	75	39	68
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.	0.2	5,00	1	-		
		ändring av befintligt avlopp ... „	4.7	6,00	28	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			16	04		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			6	50		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „	2	5,00	10	-	61	74
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	52	0,75			39	-
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	-
		Summa kronor					144	42
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden 14.70+12.60			27	30		
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistring			8	-	43	30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					81	40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagsv.	10	5.-			50	-
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor					174	70
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					473	44
		Lösen för kopior och avskrift					144	42
		Övriga förrättningskostnader					174	70
		Summa kronor					792	56

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ydänings häradsrätt.

N. Vånga den 3 sept. 1929

[signature]
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ... kvitteras:

den ... 19...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927