Akt nr:

R-E1a-1894

AU$R-E1a-1894

Västerbygdens Vattendomstol 25 Feb. 19

/ 185

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

Låna

den

Lbrstn 104

R 2 * 1894

Handlingar

rörande torrläggningsföretaget HÄLJESTENA, JON-SVENSGÅRD i Tängs socken, Skaraborgs län, upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1929-1930 av

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingenjör.

V.D. bd III 142/143 m [illegible]

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap 10 och angående torrläggning av mark hörande till Erik Jons-gård, Jons-Svensgård, Storegården och Siggesgården i Tängs socken, Skaraborgs län.

Den 15 november 1929 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad statens e. lantbruksingenjör hos lantbrukare Karl Andersson i Jon-Svensgård. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Oskar Olofsson Bårestorp ~~Haraby~~ Grästorps och Erik Andersson Måns-Olofsgården Ulvstorp. Såsom sakägare inställde sig:

Godsägare J H Warn Enegården Lillieskog
såsom vägstyrelsens ordf.

J. F. Andersson } Erik Jonsg.
Oskar Andersson enl. fullmakt } Bil. B.
Johan Magnusson " "
Karl A. Andersson Jons-Svensg.
Sixten Fransson (för egen del samt för Johan Anderssons sterbhus. enl. fullm. Bil. C.
Samuel Andersson Storegård
Aug. Johansson "
Gustaf Elg Siggesgård.
Martin Ödgren "
Ernst Johansson "

§1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet. Bil. A.

§2.

Något jäv mot synemännen tak ingen

hade ingen att anföra.

§ 3

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget anfördes icke.

§ 4

Förrättningsmannen framlade och profilritning och plankarta över de vattenskadade markerna och yrkade sökanden företagets utförande närmast i överensstämmelse med det upprättade förslaget och till den omfattning att behörig torrläggning kunde beredas hans ~~deras~~ i företaget ingående mark.

§ 5.

Sökanden Karl A Andersson Jon Svensgård yrkade att diket över hans marker utfördes såsom täckt ledning mot vilket de övriga intressenterna icke hade något att erinra under förutsättning att kostnaden för täckt ledning icke överskred kostnaden för öppet dike. Merkostnaden för den täckta ledningen betalas av sökanden.

§ 6

I stället för ombyggnad av allmänna vägtrumman vid 4^{+80} skulle vattnet från punkten 4^{+60} ledas genom vägen medelst en rörtrumma mot vilket vägstyrelsens ordförande och de övriga intressenterna icke hade något att erinra.

§ 7.

I förening med grävningsarbetet skall ombyggas de enskilda broarna vid 7^{+40} (stentrumma 4 m), 11^{+30} och 12^{+50}, de senare som rörtrummor av 4 m. längd.

§ 8

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning liksom för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten krävdes ersättning.

§ 9.

Ernst Johansson Siggesgård och Martin Ödgren Siggesgård förmenade att vattnet från deras fastighet med större fördel kunde erbjudas åt annat håll.

§ 10.

Då icke något vidare yrkande gjordes bestämdes att nästa sammanträde för sakens behandling kommer att i laga ordning kungöras, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Jon-Svensgård den 15 nov. 1929.
Nils Gustafsson.

Erik J. Andersson   Oscar Olofsson

Den 6 mars 1930 inställde sig synemännen ånyo hos lantbrukare Karl Andersson i Jon-Svensgård för att vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig:

Johan Fredrik Andersson	Erik-Jonsgård	Sjutersga	
Oskar "	" "	"	enl. fullm. Bil. D.
Karl A. Andersson	Jon-Svensgård	"	
Sixten Fransson	" "	"	
Fru Anna-Greta Andersson	" "	"	" " Bil. E.
Samuel Andersson	Storegård	"	
August Johansson	"	"	
Ernst "	Seggjesgård.	"	
Otto Kjällen	Håkan-Larsgården såsom ombud för Johan Magnussons sterbhus Erik Jonsgård enl. fullm. (Bil. F.		
John Johansson	delägare i J. Magnussons sterbhus		
Martin Ödgren	Seggjesgård	Sjutersga.	

§ 11.

Förslag och kostnadsförslag till dikets upptagande framlades.

§ 12.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattenskadade marken hade värderingslängd upprättats som upptager i sammandrag

§13.

Meddelat synemännen utlåtande i ärendet.

§14.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och utsågs Karl A Andersson Häljestena Fru-Svensgård Spikerga.

§15

Åt Karl Andersson Fru-Svensgård uppdrogs även att kalla de övriga delägarna till sammanträde för val av arbetsstyrelse.

§16

Det uppdrogs åt arbetsstyrelsen att för hela företaget söka statsbidrag

§17.

Förrättningsmannen meddelade att i kostnaden för synförrättningen upptagits dagarvoden för 4½ dygn enligt i arvodesräkningen närmare angivna grunder.

§18.

Förklarades förrättningen avslutad

Häljestena Fru-Svensgård den 6 mars 1930
Nils Gustafsson

Erik J. Andersson Oscar Olofsson

D.& V.D. N:o 52-146.
1928

5.

Bil. A.

49/1930

43.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson .... varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 12 november 1928.

5 KR. STÄMPEL 5 KR.
SKARABORGS LANDSKANSLI 12 NOV 1928 KRONOR

Stämpel Fem kronor.

D. i W. D. N:o 52-146.
1928.

6.

Ingått d. 7/11 1928
Skaraborgs läns landskansli

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 17/48 mtl. Jonsvensgd i Tång socken socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Grästorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Karl A. Andersson (Rt.) Håle-Tång 16.
adress Sjuberga. pr

Jonsvensgd den 29 Okt. 1928.

Karl A. Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/3 mtl Erikjonsgh	Bröderna Andersson
79/288 mtl. Erikjonsgh	Johan Magnusson
Jon Svensgh	Joh. Andreassons Sterbhus.
25/27 mtl Storegh	Samuel Andersson

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.
D.& V.D. 51-145 och
- " - 52-146
1928.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Bilagda tvänne ansökningar om förordnande att handlägga laga syneförrättningar för torrläggning av mark tillhörande dels Olofstorp Bengt Jonsg. i Tuns socken och dels Jon Svensg. i Tängs socken hava till mig överlämnats med framhållande av att förrättningarna på grund av redan påbörjad täckdikning äro synnerligen brådskande. Då jag på grund av ett stort antal tidigare medelade förordnanden å brådskande förrättningar icke har möjlighet att omedelbart påbörja handläggningen av de nu ifrågavarande får jag vördsamt föreslå att till förrättningsman i stället förordnas extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg, vilken ställt i utsikt att i så fall kunna påbörja handläggandet före innevarande års utgång.

Skara den 6 november 1928.

I tjänsten:
Sven Hallin.

Rätt avskrivet betygar
På tjänstens vägnar:

Bil. B.

Fullmagt för min broder J. F. Andersson i Häljestena, att närvara vid sammanträdet å utsatt synaförrättning för toraläggning af mark hos Karl Andersson i Hon Svens i Häljestena den 15 innevarande November, der föra min talan och bevaka min rätt, godkänner ambudes lagliga åtgärder

Häljestena Eriksjöng den 15 Nov. 1929

Oscar. Andersson

Bevittnas af:
Johan Magnusson
Albin Gustafsson

Bil. 6.

Fullmakt

För Sixten Fransson att vid sammanträde hos Karl Andersson Hälsestena den 15-11. 1929. angående dikningsföretag föra min talan och utöva min rösträtt

Jon. Svansgården Hälsestena d.
15-11-1929
Anna Greta Andreasson

Egenhändiga namnteckning bevittnas
Samuel Andersson
Greta Landén

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad e. lantbruksingeniör förordnats verkställa syneförrättning jämlikt IO kap. vattenlagen för torrläggning av mark hörande till Erik-Jonsgård,JonsSvensgård,Storegården och Siggesgården i Tängs socken Skaraborgs län,kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukare Karl Andersson i Jon-Svensgård fredagen den I5 november I929 kl. IO ,då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 24 oktober I929

Nils Gustafsson.

Uppläst i Håle Tängs kyrka den 3 nov. 1929 av A. Bergqvist.

Bil. D.

Fullmakt för min broder J. F. Andersson att närvara vid synförrättning för torrläggning af mark tillhörande Hälsingtuna Erickjansgården m. fl. hemman, hos Karl Andersson i Jon Svensg. den 6 dennes, att der föra min talan och bevaka mina rätt, samt utföra min rösträtt om så fordras: Godkänner ombudets lagliga åtgärder.

Hälsingtuna Erikjansg d. 5/3 1930

Bevittnas af: Oscar Andersson

John E Johansson ~~Anna Johansson~~

Anna Johansson

Bil. E.

Fullmakt

för innehavaren^x^ att under laga synförrättning rörande torrläggning av mark hörande till Erik Jonsgård, Jons-Svensgård, Storegården och Siggesgården i Tängs socken av Skaraborgs län, vår talan föra och rätt bevaka, lovande vi för gillt vad ombudet lagligen gör och låter och befullmäktigas ombudet jämväl att å våra vägnar ingå förening för sökande av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

x Innehavare av fullmakten Stellan Fransson

Häljestena Jon. Svensgården den 6-3-1930

Anna Greta Andreasson

Bevittnas av
Samuel Andersson
Greta Landin

Bil. F

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Herr Otto Kjällen Håkan-Larsgården Häle att å Syne=förrättning för torrläggning av mark hörande till Häljestena Erik-Jonsgård m. fl. i Tångs socken Skaraborgs län som enligt medelande handlägges hos Karl Andersson i Jon Svensgård torsdagen den 6 Mars 1930 föra vår talan, och förklara vi oss nöjda med vad ombudet lagligen gör och låter. Jämte teckna vår låneförbindelse

Erikjonsgården Häljestena den 1 Mars 1930
Kristina Magnusson John E Johansson
Kristina Magnusson o John E Johansons
namnteckning bevittnas av
Holger. Ödgren. A. W. Johansson

Bil. 7!

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Herr Otto Kjällen Håkon-Larsgården Håle att å Syneförrättning för torrläggning av mark. hörande till Håljestena Erik-Jonsgård m. fl. i Tängs socken, Skaraborgs län som enligt meddelande handlägges hos Karl Andersson i Jon Svensgård torsdagen den 6 mars 1930 föra vår talan, och förklara vi oss nöjda med vad ombudet lagligen gör och låter och befullmäktigas ombudet att söka lån för fastighetens andel i företaget. Lidköping den 1 Mars 1930

Carl Johansson Hedvig Johansson

Delägare i E. J. Magnussons sterbhus

Carl Johanssons å Hedvig Johanssons namnteckning bevittnas av

Holger Ödgren. A. W. Johansson

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Häljestena Erik-Jonsgård, Jon Svensgård, Värmetomten; Storegård och Siggesgård i Tängs socken, Skaraborgs län, handlägges ånyo hos lantbrukare Karl Andersson i Jon Svensgård torsdagen den 6 mars 1930 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 11 februari 1930.

Nils Gustafsson.
e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Håle-Tängs kyrka den 23/2 1930, intygar

Frans Salomonsson
kyrkoherde.

Till

Pastorsämbetet i Tängs Församling

Sjuberga

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Tängs kyrka vid nästa gudstjänst samt därefter med påskrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

Förteckning.

jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Jöns-Svensgården m. fl. i Tängs socken, Skaraborgs län.

Den 24 oktober 1929.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Tängs församling Sjuberga
" " " Skaraborgs Läns Tidning Skara.
Kallelse till skiftesgodeman Oskar Olofsson i Börestorp Karaby
" " " Erik Andersson Måns-Olofsg. Stådene Ulvstorp
" " " Vägsl. ordf. H. Vaern Frugården Lillenby

Meddelande till:

Lantbr.	Johan Andersson	Erik Jönsgård	Sjuberga
"	Oskar "	" "	"
"	Johan Magnusson	" "	"
"	Karl A Andersson	Jöns Svensgård	"
"	Johan Andreassons sterbh.	" "	"
"	Samuel Andersson	Storegård	"
"	Aug. Johansson	"	"
"	Gust. Flygg	Siggesgård	"
"	Martin Odgren	"	"
"	Ernst Johansson	"	"

Vänersborg dag som ovan
Nils Gustafsson

Den 11 februari 1930.

Kungörelse till Pastorsämbetet i Tängs Församling Sjuberga
" " Skaraborgs Läns Tidning Skara
Kallelse till skiftesgodeman Oskar Olofsson Börestorp Karaby
" " " Erik Andersson Måns Olofsg. Stådene Ullerstorp

Meddelande till

Lantbr.	Johan Andersson	Erik Jönsgård	Sjuberga
	Oskar "	" "	"
	Karl A. Andersson	Jön - Svensgård	"

Lantbr. Sixten Fransson Jon-Svensgård Spiberga.
Fru Anna-Greta Andreasson " " "
Aug Andreasson " " "
Lovisa " " " "
Hildigard Larsson Brandsölet Särestad
Viktor " " "
Karl Marx sterbhus Tornbo Salstad.
Klara Fredriksson Karlanda Karaby Mejeri Grästorp
} Johan Andreassons sterbhus.
Samuel Andersson Storegård Spiberga
August Johansson " "
Ernst " Siggesgård "
Kristina Magnusson
John Johansson
Karl Johansson
Hedvig "
} Johan Magnussons sterbhus Erik Jonsgård "
"

Vänersborg dag som ovan
Nils Gustafsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Kålgestorp Erik-Jonsgård, Jon-Svensgård, Värmetomten, Storegård samt Siggesgård i Tängs socken, Skaraborgs län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1929-1930.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Tång.						
Hälgestena Erik-Jonsgård	1²	G.d	1/3		Johan och Oskar Andersson	
				1	åker mylla på lera	95
				2	" " " "	95
				3	" " " "	95
				4	" " " "	95
				5	" " " "	90
				6		90
					Summa	
" " "	1⁹	ha	2/9		Johan Magnussons sterbh	
				7	åker mylla på lera	80
				8	" " " "	80
				9	" " " "	85
				10	väg	
				11	åker " " "	78
				12	" " " "	78
				13	" " " "	78
				14	" " " "	78
				15	" " " "	55
				16	" " " "	75
				17	" " " "	
				18	" " " "	
				19	" " " "	
				20	" " " "	
				21	" " " "	
				22	" " " "	
				23	" " " "	65
				24	" " " "	65
				25	" " " "	65
					Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11.0							1050	115	50	1100	121	-	50	5	50
	08.0							"	84	-	"	88	-	"	4	-
	10.0							"	105	-	"	110	-	"	5	-
	12.0							"	126	-	"	132	-	"	6	-
	12.0							1000	120	-	"	132	-	100	12	-
	13.0							"	130	-	"	143	-	"	13	-
	66.0								680	50		726	-		45	50
	40.0							880	352	-	1100	440	-	220	88	-
	34.0							"	299	20	"	374	-	"	74	80
	08.0							940	75	20	"	88	-	160	12	80
							15.0									
	25.0							850	212	50	"	275	-	250	62	50
	34.0							"	289	-	"	374	-	"	85	-
	30.0							"	255	-	"	330	-	"	75	-
	29.0							"	246	50	"	319	-	"	72	50
	26.0							600	156	-	"	286	-	500	130	-
	25.0							"	150	-	"	275	-	"	125	-
	27.0							550	148	50	"	297	-	550	148	50
	23.0							"	126	50	"	253	-	"	126	50
	26.0							"	143	-	"	286	-	"	143	-
	14.0							720	100	80	"	154	-	380	53	20
	16.0							"	115	20	"	176	-	"	60	80
	16.0							"	115	20	"	176	-	"	60	80
	12.0							"	86	40	"	132	-	"	45	60
	09.0							"	64	80	"	99	-	"	34	20
	07.0							"	50	40	"	77	-	"	26	60
4	01.0						15.0		2986	20		4411	-		1424	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				26	åker mylla på lera	70
				27	äng „ „ „	80
				28	åker „ „ „	60
				29	„ „ „ „	60
				30	„ „ „ „	60
				31	„ „ „ „	60
				32	„ „ „ „	60
				33	„ „ „ „	60
					Summa	
Hölgestena Erik-Jonsg.	1¹¹	A	1/9		Johan Magnusson sterbhus	
				34	åker mylla på lera	60
				35	„ „ „ „	60
				36	„ „ „ „	60
				37	„ „ „ „	60
					Summa	
„ Jon Svensgård.	5¹⁹	A	1/4		Karl A Andersson	
				38	åker mylla på lera	70
				39	tomt „ „ „	0.
				40	åker „ „ „	
				41	„ „ „ „	
				42	„ „ „ „	
				43	„ „ „ „	
				44	„ „ „ „	
				45	„ „ „ „	
				46	„ „ „ „	
				47	„ „ „ „	6
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	4	01.0						15.0		2986	20		4411	–		1424	80
8.15		06.5							770	50	05	1100	71	50	330	21	45
8.10				01.5					480	7	20	600	9	–	120	1	80
804		32.0							660	211	20	1100	352	–	440	140	80
800		28.0							"	184	80	"	308	–	"	123	20
799		27.0							"	178	20	"	297	–	"	118	80
797		25.5							"	168	30	"	280	50	"	112	20
7.98		25.0							"	165	–	"	275	–	"	110	–
796		09.0							"	59	40	"	99	–	"	39	60
	5	54.0		01.5				15.0		4010	35		6103	–		2092	65
7.95		14.0							660	92	40	1100	154	–	440	61	60
7.94		23.0							"	151	80	"	253	–	"	101	20
7.93		22.0							"	145	20	"	242	–	"	96	80
7.93		19.0							"	125	40	"	209	–	"	83	60
		78.0								514	80		858	–		343	20
8.		18.0							850	153	–	1100	198	–	250	45	–
8.				13.0					900	117	–	1000	130	–	100	13	–
		27.5							660	181	50	1100	302	50	440	121	–
		23.0							"	151	80	"	253	–	"	101	20
		18.0							"	118	80	"	198	–	"	79	20
		16.0							"	105	60	"	176	–	"	70	40
		25.0							"	165	–	"	275	–	"	110	–
		16.5							"	108	90	"	181	50	"	72	60
		15.0							"	99	–	"	165	–	"	66	–
		13.0							"	85	80	"	143	–	"	57	20
	1	72.0		13.0						1286	40		2022	–		735	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				48	åker mylla på lera
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	" " " "
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	" " " "
				63	väg
				64	åker " " "
				64 a.	" " " "
				65	" " " "
				66	" " " "
				66. a.	" " " "
				67	" " " "
				67 a.	" " " "
				68	" " " "
				68 a.	" " " "
				69	" " " "
				69 a	" " " "
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	72.0		13.0						1286	40		2022	–		735	60
7.70		08.0							660	52	80	1100	88	–	440	35	20
7.65		05.0							"	33	–	"	55	–	"	22	–
7.60		02.0							600	12	–	"	22	–	500	10	–
7.6		17.0							"	102	–	"	187	–	"	85	–
7.65		12.5							660	82	50	"	137	50	440	55	–
7.95		21.0							"	138	60	"	231	–	"	92	40
7.9		20.0							"	132	–	"	220	–	"	88	–
8.0		30.0							"	198	–	"	330	–	"	132	–
7.8		39.0							"	257	40	"	429	–	"	171	60
7.8		14.0							"	92	40	"	154	–	"	61	60
7.9		13.0							"	85	80	"	143	–	"	57	20
7.9		13.0							"	85	80	"	143	–	"	57	20
8.0		12.0							"	79	20	"	132	–	"	52	80
8.14		28.0							"	184	80	"	308	–	"	123	20
7.9		24.0							"	158	40	"	264	–	"	105	60
								19.0									
8.		32.0							"	211	20	"	352	–	"	140	80
8.		58.0							940	545	20	"	638	–	160	92	80
7		31.0							600	186	–	"	341	–	500	155	–
7		32.0							550	176	–	"	352	–	550	176	–
8		32.0							940	300	80	"	352	–	160	51	20
7		29.0							660	191	40	"	319	–	440	127	60
8		32.0							940	300	80	"	352	–	160	51	20
7		31.0							600	186	–	"	341	–	500	155	–
8		38.0							940	357	20	"	418	–	160	60	80
		42.0							600	252	–	"	462	–	500	210	–
		52.0							940	488	80	"	572	–	160	83	20
		08.5							660	56	10	"	93	50	440	37	40
		04.0							"	26	40	"	44	–	"	17	60
7.9		44.0							"	290	40	"	484	–	"	193	60
8.1		35.0							880	308	–	"	385	–	220	77	–
8.19		34.0							"	299	20	"	374	–	"	74	80
8.19		16.0							"	140	80	"	176	–	"	35	20
	9	81.0		13.0				19.0		7297	40		10921	–		3623	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Kolgestena Jon Svensg.	5^{16}	K.	29/1536		Karl A Andersson	
				76	åker mylla på lera	60
				77	〃 〃 〃 〃	85
				78	〃 〃 〃 〃	85
				79	väg	
				80	åker 〃 〃 〃	95
					Summa	
〃 〃 〃	5^{4}	J.	1/12		Karl A Andersson	
				81	åker mylla på lera	95
				82	〃 〃 〃 〃	95
				83	〃 〃 〃 〃	90
				84	〃 〃 〃 〃	90
				85	〃 〃 〃 〃	90
				86	väg	
				87	åker 〃 〃 〃	
				88	〃 〃 〃 〃	
				89	〃 〃 〃 〃	
				90	〃 〃 〃 〃	
				91	〃 〃 〃 〃	
				92	〃 〃 〃 〃	
					Summa	
〃 〃 〃	5^{20}	B	1/4		Sixten Fransson	
				93	åker mylla på lera	
				94	〃 〃 〃 〃	
				95	〃 〃 〃 〃	
				96	〃 〃 〃 〃	
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8.03		13.0							660	85	80	1100	143	–	440	57	20
8.25		34.0							940	319	60	"	374	–	160	54	40
8.28		38.0							"	357	20	"	418	–	"	60	80
								02.5									
8.65		01.0							1050	10	50	"	11	–	50		50
		86.0						02.5		773	10		946	–		172	90
8.5		02.5							1050	26	25	1100	27	50	50	1	25
8.5		04.0							"	42	–	"	44	–	"	2	–
8.4		03.5							1000	35	–	"	38	50	100	3	50
8.		02.5							"	25	–	"	27	50	"	2	50
8.4		02.5							"	25	–	"	27	50	"	2	50
								06.0									
8.4		16.0							"	160	–	"	176	–	"	16	–
8		04.0							"	40	–	"	44	–	"	4	–
8		10.0							"	100	–	"	110	–	"	10	–
8		12.5							"	125	–	"	137	50	"	12	50
8		14.0							940	131	60	"	154	–	160	22	40
8		19.0							"	178	60	"	209	–	"	30	40
		90.5						06.0		888	45		995	50		107	05
		23.0														–	
		22.0														–	
		18.0														–	
		09.0														–	
		72.0															

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				97	åker mylla på lera	85
				98	" " " "	65
				99	backe	
				100	åker " " "	65
				101	väg	
					Summa	
Hålgestena Värnetomten	4^3	E	$\frac{1}{8}$		Johan Andreassons sterbhus.	
				102	väg	
				103	åker mylla på lera	55
				104	" " " "	55
				105	" " " "	55
				106	avloppsgrav	
				107	åker " " "	65
				108	" " " "	5
				109	väg	
				110	åker " " "	5
				111	" " " "	
				112	" " " "	
				113	" " " "	
				114	" " " "	
				115	" " " "	6
				116	" " " "	8
				117	" " " "	8
				118	" " " "	90
				119	" " " "	90
				120	" " " "	90
				121	" " " "	90
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker 1		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		72.0															
8.05		50.0							940	470	–	1000	500	–	60	30	–
7.85		09.0							720	64	80	"	90	–	280	25	20
								22.0									
7.83		35.5							"	255	60	"	355	–	"	99	40
								01.0									
	1	66.5						23.0		790	40		945	–		157	60
								02.0									
7.59		35.0							600	210	–	1100	385	–	500	175	–
7.5		35.0							"	210	–	"	385	–	"	175	–
7.5		40.0							"	240	–	"	440	–	"	200	–
								06.0									
7.7		30.0							720	216	–	"	330	–	380	114	–
7.		35.0							830	290	50	"	385	–	270	94	50
								29.0									
8.		50.0							1050	525	–	"	550	–	50	25	–
7.		26.0							660	171	60	"	286	–	440	114	40
7.7		21.0							880	184	80	"	231	–	220	46	20
7		14.0							600	84	–	"	154	–	500	70	–
7		14.0							"	84	–	"	154	–	"	70	–
		15.0							720	108	–	"	165	–	380	57	–
		16.0							880	140	80	"	176	–	220	35	20
		15.0							930	139	50	"	165	–	170	25	50
		17.0							1000	170	–	"	187	–	100	17	–
		17.0							"	170	–	"	187	–	"	17	–
		17.0							"	170	–	"	187	–	"	17	–
		18.0							"	180	–	"	198	–	"	18	–
	4	15.0						37.0		3294	20		4565	–		1270	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				122	åker mylla på lera	90
					Summa	
Håljestena Vårmetomten	4^2	D	1/8		Johan Andreassons sterbhus.	
				123	åker mylla på lera	85
				124	" " " "	85
				125	" " " "	85
				126	avloppsgrav	
				127	åker " " "	70
				128	" " " "	90
				129	" " " "	90
					Summa	
" Storegård	2^2	A	1/2		Samuel Andersson	
				130	åker mylla på lera	90
				131	" " " "	90
				132	väg	
				133	äng " "	
				134	backe	
				135	äng " " "	9
				136	backe	
				137	äng " " "	
				138	åker " " "	
				139	" " " "	
				140	" " " "	
				141	" " " "	
				142	" " " "	
				143	" " " "	
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	4	15.0						37.0		3294	20		4565	-		1270	80
7.80		20.0							1000	200		1100	220	-	100	20	-
	4	35.0						37.0		3494	20		4785	-		1290	80
7.83		34.0							940	319	60	1100	374	-	160	54	40
7.64		36.0							"	338	40	"	396	-	"	57	60
7.47		33.0							"	310	20	"	363	-	"	52	80
								04.0									
7.43		25.0							770	192	50	"	275	-	330	82	50
7.86		55.0							1000	550	-	"	605	-	100	55	-
8.02		45.0							"	450	-	"	495	-	"	45	-
	2	28.0						04.0		2160	70		2508	-	.	347	30
7.51		35.0							1000	350	-	1100	385	-	100	35	-
7.54		30.0							"	300	-	"	330	-	"	30	-
								09.0									
[illegible]				02.0					360	7	20	400	8	-	40	-	80
								03.0									
[illegible]				02.0					"	7	20	"	8	-	"	-	80
								01.5									
[illegible]				02.0					"	7	20	"	8	-	"	-	80
[illegible]		69.0							1050	724	50	1100	759	-	50	34	50
[illegible]		24.0							950	228	-	1000	240	-	50	12	-
[illegible]		09.0							850	76	50	"	90	-	150	13	50
[illegible]		38.0							900	342	-	"	380	-	100	38	-
[illegible]		46.0							940	432	40	1100	506	-	160	73	60
[illegible]		40.0							880	352	-	"	440	-	220	88	-
	2	91.0		06.0				13.5		2827	-		3154	-		327	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				144	backe	
				145	åker mylla på lera	80
				146	avloppsgrav	
				147	åker " " "	75
				148	" " " "	90
				149	" " " "	90
				150	" " " "	90
				151	" " " "	90
				152	" " " "	90
				153	" " " "	90
				154	" " " "	85
				155	" " " "	
				156	" " " "	
				157	" " " "	
				158	" " " "	
				159	" " " "	
				160	" " " "	
				161	" " " "	
				162	" " " "	
				163	" " " "	
				164	" " " "	
				165	" " " "	
				166	" " " "	
				167	väg	
				168	åker " " "	
				169	" " " "	
				170	" " " "	
				171	" " " "	
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	91.0		06.0				13.5		2827	-		3154	-		327	-
								01.0									
6.86		28.0							880	246	40	1100	308	-	220	61	60
								16.0									
6.98		21.0							830	174	30	"	231	-	270	56	70
7.11		59.0							1000	590	-	"	649	-	100	59	-
7.07		65.0							"	650	-	"	715	-	"	65	-
7.16		72.0							"	720	-	"	792	-	"	72	-
7.03		72.0							"	720	-	"	792	-	"	72	-
7.04		74.0							"	740	-	"	814	-	"	74	-
7.04		80.0							"	800	-	"	880	-	"	80	-
95 6.80		25.0							930	232	50	1050	262	50	120	30	-
95 6.8		27.0							"	251	10	"	283	50	"	32	40
96 6.7		29.0							770	223	30	1000	290	-	230	66	70
96 6.7		31.0							"	238	70	"	310	-	"	71	30
96 6.		33.0							"	254	10	"	330	-	"	75	90
96 6.		35.0							"	269	50	"	350	-	"	80	50
96 6		37.0							"	284	90	"	370	-	"	85	10
96 6.		36.0							720	259	20	"	360	-	280	100	80
96 6		34.0							"	244	80	"	340	-	"	95	20
96 6		35.0							"	252	-	"	350	-	"	98	-
96 6		31.0							650	201	50	900	279	-	250	77	50
95 6		30.0							750	225	-	950	285	-	200	60	-
		18.0							900	162	-	"	171	-	50	9	-
								19.0									
90		14.0							800	112	-	900	126	-	100	14	-
		16.0							950	152	-	1000	160	-	50	8	-
		16.0							"	152	-	"	160	-	"	8	-
		13.0							"	123	50	"	130	-	"	6	50
	12	22.0		06.0				49.5		11105	80		12892	-		1786	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				172	åker mylla på lera	97
				173	" " " "	97
				174	backe	
				175	åker " " "	97
				176	" " " "	97
				177	" " " "	97
				178	" " " "	97
				179	" " " "	97
				180	" " " "	97
				181	" " " "	97
				182	" " " "	97
				183	" " " "	95
				184	" " " "	95
				185	" " " "	95
				186	" " " "	[illegible]
				187	" " " "	[illegible]
				188	" " " "	
				189	" " " "	
				190	" " " "	
				191	" " " "	
				192	" " " "	
				193	" " " "	
				194	" " " "	
				195	" " " "	
				196	" " " "	
				197	" " " "	
				198	" " " "	
				199	" " " "	
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12	22.0		06.0				49.5		11.105	80		12 892	-		1786	20
7.35		32.0							970	310	40	1000	320	-	30	9	60
7.70		10.0							"	97	-	"	100	-	"	3	-
								13.0									
7.37		14.0							"	135	80	"	140	-	"	4	20
7.30		40.0							"	388	-	"	400	-	"	12	-
7.15		24.0							"	232	80	"	240	-	"	7	20
7.23		25.0							"	242	50	"	250	-	"	7	50
7.22		27.0							"	261	90	"	270	-	"	8	10
7.08		26.0							"	252	20	"	260	-	"	7	80
7.19		25.0							1070	267	50	1100	275	-	30	7	50
7.11		21.0							"	224	70	"	231	-	"	6	30
7.0[illegible]		21.0							1050	220	50	"	231	-	50	10	50
6.99		21.0							"	220	50	"	231	-	"	10	50
6.94		18.0							"	189	-	"	198	-	"	9	-
6.8[illegible]		18.0							1000	180	-	"	198	-	100	18	-
6.[illegible]		18.0							940	169	20	"	198	-	160	28	80
6.[illegible]		21.0							"	197	40	"	231	-	"	33	60
85 6.[illegible]		24.0							770	184	80	950	228	-	180	43	20
85 6.[illegible]		27.0							"	207	90	"	256	50	"	48	60
85 6.[illegible]		30.0							"	231	-	"	285	-	"	54	-
85 [illegible]		37.0							"	284	90	"	351	50	"	66	60
85 [illegible]		37.0							"	284	90	"	351	50	"	66	60
		20.0							970	194	-	1000	200	-	30	6	-
		14.0							"	135	80	"	140	-	"	4	20
		20.0							"	194	-	"	200	-	"	6	-
		21.0							"	203	70	"	210	-	"	6	30
		28.0							"	271	60	"	280	-	"	8	40
		26.0							"	252	20	"	260	-	"	7	80
	18.	62.0		06.0				62.5		17 140	-		19 427	50		2287	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				200	åker mylla på lera	95
				201	. . . .	95
				202	. . . .	95
				203	. . . .	90
				204	. . . .	90
				205	. . . .	90
				206	. . . .	90
					Summa	
Håljestena Storegård	2^3	B.			Samuel Andersson	
				207	åker mylla på lera	90
				208	. . . .	85
				209	. . . .	85
				210	. . . .	85
				211	. . . .	85
				212	. . . .	70
				213	. . . .	70
				214	. . . .	
				215	. . . .	
				216	. . . .	
				217	. . . .	
				218	. . . .	
				219	. . . .	
				220	. . . .	
				221	. . . .	
				222	. . . .	
				223	. . . .	
				224	. . . .	
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18	62.0		06.0				62.5		17140	–		19427	50		2287	50
6.95		32.0							950	304	–	1000	320	–	50	16	–
6.92		32.0							"	304	–	"	320	–	"	16	–
6.88		33.0							"	313	50	"	330	–	"	16	50
6.84		34.0							900	306	–	"	340	–	100	34	–
6.82		33.0							"	297	–	"	330	–	"	33	–
6.81		32.0							"	288	–	"	320	–	"	32	–
6.80		28.0							"	252	–	"	280	–	"	28	–
	20	86.0		06.0				62.5		19204	50		21667	50		2463	—
9 6.70		24.0							900	216	–	1000	240	–	100	24	–
95 6.72		17.0							850	144	50	950	161	50	100	17	–
95 6.73		17.0							"	144	50	"	161	50	"	17	–
95 6.72		17.0							"	144	50	"	161	50	"	17	–
95 4.70		14.0							"	119	–	"	133	–	"	14	–
90 6.6		14.0							700	98	–	900	126	–	200	28	—
90 6.5		15.0							"	105	–	"	135	–	"	30	–
90 6.6		13.0							"	91	–	"	117	–	"	26	–
90 6.6		15.0							"	105	–	"	135	–	"	30	–
90 6		12.0							"	84	–	"	108	–	"	24	–
90 6		08.0							"	56	–	"	72	–	"	16	–
90 6		09.0							"	63	–	"	81	–	"	18	–
90 6		07.0							800	56	–	"	63	–	100	7	–
90		07.0							"	56	–	"	63	–	"	7	–
90		06.0							"	48	–	"	54	–	"	6	–
90		06.0							"	48	–	"	54	–	"	6	–
90		04.0							"	32	–	"	36	–	"	4	–
		03.0							"	24	–	"	27	–	"	3	–
	2	08.0								1634	50		1928	50		294	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				225	åker mylla på lera	80
				226	„ „ „ „	80
				227	„ „ „ „	80
				228	„ „ „ „	90
				229	„ „ „ „	85
				230	„ „ „ „	70
				231	„ „ „ „	70.
				232	„ „ „ „	65
				233	„ „ „ „	65
				234	„ „ „ „	65
				235	„ „ „ „	65
				236	„ „ „ „	65
				237	„ „ „ „	65
				238	avloppsgrav	
				239	åker „ „ „	60
				240	„ „ „ „	65
				241	„ „ „ „	65
				242	„ „ „ „	[illegible]
				243	„ „ „ „	[illegible]
				244	„ „ „ „	[illegible]
				245	„ „ „ „	[illegible]
				246	„ „ „ „	
				247	„ „ „ „	
				248	„ „ „ „	
				249	„ „ „ „	
				250	„ „ „ „	
				251	„ „ „ „	
				252	„ „ „ „	
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	08.0								1634	50		1928	50		294	-
95 6.45		02.0							880	17	60	1050	21	-	170	3	40
85 6.35		04.0							"	35	20	950	38	-	70	2	80
85 6.35		03.5							"	30	80	"	33	25	"	2	45
? ~~6~~.44		14.0							1000	140	-	1050	147	-	50	7	-
90 6.47		24.0							940	225	60	1000	240	-	60	14	40
85 6.39		25.0							770	192	50	950	237	50	180	45	-
85 6.32		26.0							"	200	20	"	247	-	"	46	80
85 6.35		22.0							720	158	40	"	209	-	230	50	60
85 6.37		22.0							"	158	40	"	209	-	"	50	60
85 6.38		24.0							"	172	80	"	228	-	"	55	20
85 6.39		24.0							"	172	80	"	228	-	"	55	20
85 6.40		50.0							"	360	-	"	475	-	"	115	-
85 6.35		50.0							"	360	-	"	475	-	"	115	-
								17.0									
80 6.30		50.0							660	330	-	850	425	-	190	95	-
80 6.40		52.0							"	343	20	"	442	-	"	98	80
85 6.49		52.0							720	374	40	950	494	-	230	119	60
85 6.50		53.0							"	381	60	"	503	50	"	121	90
85 6.52		60.0							"	432	-	"	570	-	"	138	-
85 6.51		55.0							"	396	-	"	522	50	"	126	50
85 6.41		20.0							"	144	-	"	190	-	"	46	-
85 6.5		24.5							"	176	40	"	232	75	"	56	35
85 6.		24.0							"	172	80	"	228	-	"	55	20
85 6		22.0							"	158	40	"	209	-	"	50	60
85 6		20.0							"	144	-	"	190	-	"	46	-
90 6		10.0							770	77	-	1000	100	-	230	23	-
95 6		20.0							880	176	-	1050	210	-	170	34	-
95 6		28.0							940	263	20	"	294	-	110	30	80
	9	89.0						170		7427	80		9327	-		1899	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				253	väg	
					Summa	
Hägestena Storgård	2^5	D	$\frac{2}{27}$		Samuel Andersson	
				254	väg	
				255	åker mylla på lera	70
				256	" " " "	71
				257	" " " "	72
				258	" " " "	71
				259	" " " "	72
				260	" " " "	70
				261	avloppsgrav	
				262	åker " " "	90
				263	" " " "	70
				264	" " " "	70
				265	" " " "	71
				266	" " " "	71
				267	" " " "	70
				268	" " " "	70
				269	" " " "	70
				270	" " " "	70
				271	" " " "	70
				272	" " " "	0
					Summa	
" "	2^6	E	$\frac{2}{27}$		August Johansson	
				273	åker mylla på lera	
				274	" " " "	
				275	träde	
				276	åker " " "	
					Transport.	

40

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	9	89.0						17.0		7427	80		9327	-		1899	20
								20.0									
	9	89.0						37.0		7427	80		9327	-		1899	20
								07.0									
95 6.72		03.0							770	23	10	1050	31	50	280	8	40
95 6.70		11.0							〃	84	70	〃	115	50	〃	30	80
95 6.67		10.0							〃	77	-	〃	105	-	〃	28	-
95 6.62		08.0							〃	61	60	〃	84	-	〃	22	40
95 6.58		06.0							〃	46	20	〃	63	-	〃	16	80
95 6.58		05.0							〃	38	50	〃	52	50	〃	14	-
								05.5									
95 6.64		13.0							〃	100	10	〃	136	50	〃	36	40
95 6.59		15.0							〃	115	50	〃	157	50	〃	42	-
95 6.57		16.0							〃	123	20	〃	168	-	〃	44	80
90 6.58		18.0							〃	138	60	〃	189	-	〃	50	40
90 6.59		22.0							〃	169	40	1000	220	-	230	50	60
85 6.55		24.0							〃	184	80	950	228	-	180	43	20
85 6.51		22.0							〃	169	40	〃	209	-	〃	39	60
85 6.52		22.0							〃	169	40	〃	209	-	〃	39	60
85 6.5		23.0							〃	177	10	〃	218	50	〃	41	40
85 6.5		22.0							〃	169	40	〃	209	-	〃	39	60
85 6.5		22.0							〃	169	40	〃	209	-	〃	39	60
	2	62.0						12.5		2017	40		2605	-		587	60
6		08.5							880	74	80	1100	93	50	220	18	70
		10.0							940	94	-	〃	110	-	160	16	-
								07.5									
		09.0							1050	94	50	〃	99	-	50	4	50
		27.5						07.5		263	30		302	50		39	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				277	åker mylla på lera	85
				278	" " " "	80
				279	" " " "	80
				280	" " " "	80
				281	" " " "	80
				282	" " " "	80
				283	" " " "	80
				284	" " " "	80
				285	väg	
					Summa	
Hälgestena Storgård	2^7	F	$\frac{2}{27}$		**Samuel Andersson**	
				286	väg	
				287	åker mylla på lera	90
				288	" " " "	90
				289	" " " "	90
				290	" " " "	90
				291	" " " "	95
				292	" " " "	95
				293	" " " "	90
				294	" " " "	90
				295	tomt " " "	95
					Summa	
" Siggesgård	1^5	Ad	$\frac{1}{3}$		**Gust. Flygg.**	
				296	åker mylla på lera	
" " "	1^3	Ab	$\frac{1}{4}$		**Martin Ödgren**	
				297	åker mylla på lera	
				298	" " " "	
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		27.5						07.5		263	30		302	50		39	20
95 6.82		30.0							940	282	–	1050	315	–	110	33	–
95 6.68		40.0							880	352	–	〃	420	–	170	68	–
95 6.68		30.0							〃	264	–	〃	315	–	〃	51	–
95 7.68		26.0							〃	228	80	〃	273	–	〃	44	20
95 6.68		26.0							〃	228	80	〃	273	–	〃	44	20
95 6.67		27.0							〃	237	60	〃	283	50	〃	45	90
95 6.69		21.0							〃	184	80	〃	220	50	〃	35	70
95 6.72		30.0							〃	264	–	〃	315	–	〃	51	–
								07.5									
	2	57.5						15.0		2305	30		2717	50		412	20
								12.0									
7.02		23.0							1000	230	–	1100	253	–	100	23	–
7.03		30.0							〃	300	–	〃	330	–	〃	30	–
7.02		29.0							〃	290	–	〃	319	–	〃	29	–
7.01		31.0							〃	310	–	〃	341	–	〃	31	–
7.06		38.0							1050	399	–	〃	418	–	50	19	–
7.15		45.0							〃	472	50	〃	495	–	〃	22	50
6.87		16.0							1000	160	–	〃	176	–	100	16	–
6.90		07.0							〃	70	–	〃	77	–	〃	7	–
7.45						16.0			950	152	–	1000	160	–	50	8	–
	2	19.0				16.0		12.0		2383	50		2569	–		185	50
7.0		16.0														–	–
		45.0														–	–
		49.0														–	–
		94.0														–	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				299	åker mylla på lera
				300	" " " "
				301	" " " "
				302	" " " "
				303	" " " "
				304	" " " "
				305	" " " "
					Summa
Hälsjöhena Siggesgård	1^2	Aa	$\frac{1}{2}$		Ernst Johansson
				306	åker mylla på lera
				307	" " " "
				308	" " " "
				309	" " " "
				310	väg
					Summa.
					Samman.
Tång					
Hälsjöhena Erik-Jonsgård	1^2	G.d.	$\frac{1}{3}$	1-6	Johan och Oskar Andersson
" " "	1^9	Aa	$\frac{2}{9}$	7-33	Johan Magnusson
" " "	1^4	A.	$\frac{1}{9}$	34-37	" "
" Jon-Svensgård	5^{19}	A.	$\frac{1}{4}$	38-75	Karl A. Andersson
" " "	5^{16}	K.	$\frac{29}{1536}$	76-80	" " "
" " "	5^4	J.	$\frac{1}{12}$	81-92	" " "
" " "	5^{20}	B.	$\frac{1}{4}$	93-101	Sixten Fransson.
" Vänetomten	4^3	C.	$\frac{1}{8}$	102-122	Johan Andreassons sterbhus.
" "	4^2	D	$\frac{1}{8}$	123-129	" " "
" Storegård	2^2	A.	$\frac{1}{2}$	130-206	Samuel Andersson
" "	2^3	B.		207-253	" "
					Transport

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		94.0															
7.02		47.0														–	–
6.98		37.0														–	–
6.96		10.0														–	–
6.66		28.0														–	–
6.68		58.0														–	–
6.70		57.0														–	–
6.74		57.0														–	–
	3	88.0														–	–
6.47		13.0														–	–
6.68		13.0														–	–
6.69		69.0														–	–
6.70		07.0														–	–
								01.0								–	–
		42.0						01.0								–	–
	Drag.																
		66.0								680	50		726	–		45	50
	5	54.0		01.5				15.0		4010	35		6103	–		2092	65
		78.0								514	80		858	–		343	20
	9	81.0		13.0				19.0		7297	40		10921	–		3623	60
		86.0						02.5		773	10		946	–		172	90
		90.5						06.0		888	45		995	50		107	05
	1	66.5						23.0		790	40		945	–		154	60
	4	35.0						37.0		3494	20		4785	–		1290	80
	2	28.0						04.0		2160	70		2508	–		347	30
	20	86.0		06.0				62.5		19204	50		21667	50		2463	–
	9	89.0						37.0		7427	80		9327	–		1899	20
	57	60.0		20.5			2	06.0		47242	20		59782	–		12539	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Hälsjöstorna Storegård	2^{5}	D.	$\frac{2}{27}$	254-272	Samuel Andersson
" "	2^{6}	E	$\frac{2}{27}$	273-285	August Johansson
" "	2^{7}	F	$\frac{2}{27}$	286-295	Samuel Andersson
" Siggesgård	1^{5}	Ad.	$\frac{1}{3}$	296	Gust. Flygg
" "	1^{3}	Ab	$\frac{1}{4}$	297-305	Martin Ödgren
" "	1^{2}	Aa	$\frac{1}{12}$	306-310	Ernst Johansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
57	60.0		20.5			2	06.0		47242	20		59.782	-		12539	80
2	62.0						12.5		2017	40		2605	-		587	60
2	57.5						15.0		2305	30		2717	50		412	20
2	19.0				16.0		12.0		2383	50		2569	-		185	50
	16.0															
3	88.0															
4.460	42.0						01.0									
69	44.5		20.5		16.0	2	46.5		53948	40		67673	50		13725	10

Hälgestena Jon-Svensgård d. 6 mars 1930
Nils Gustafsson

Erik J. Andersson Oscar Olofsson

Bilaga

Kostnadsförslag.

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Häljestena Eriks-Jonsgård, Jon-Svensgård, Värmetomten och Storegård i Tängs socken, Skaraborgs län, upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1929-1930

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Avloppsgraven A-B-C.						
$0-1^{+90}$	190	Schaktning av lera	200	0.70	140	-		
		Inköp och frakt av 190 lm 9" cementrör à 2.25 pr. lm.			427	50		
		Läggning av rören, igenfyllning, 2 st slamtrummor			140	-	707	50
$1^{+90}-3^{+97}$	207	Schaktning av lera	270	0.70	189	-		
		Inköp och frakt av 207 lm. 10" cementrör à 2.50 pr. lm.			517	50		
		Läggning av rören, igenfyllning samt stensättning kring rörmynningarna			160	-	866	50
$3^{+97}-7$	303	Schaktning av lera	1100	0.80	880	-	880	-
		Uppförande av landsvägstrumma vid 4^{+60}						
		Inköp och frakt av 9 st 18" cementrör à 6 - kr pr. lm.			54	-		
		Läggning av rören, igenfyllning stensättning kring rörmynningarna samt planering			106	-	160	-
7-10	300	Schaktning av lera	740	0.80	592	-		
		Bergsprängning	25	11 -	275	-	867	-
		Uppförande av trumma för utfartsväg vid 7^{+24}						
		Schaktning utöver avloppets sektion	20	0.80	16	-		
		Grundmurar	2.6	10 -	26	-		
		Front och sidomurar	10	12 -	120	-		
		Täckhallar	1.7	14 -	23	80		
	1000	Transport			185	80	3481	-

1	2	3	4	5	6	7
	1000	Transport			185 80	3481 -
		Glacin			15 -	
		Arbete, planering m. m.			49 20	250 -
10 - 13	300	Schaktning av lera	550	0.75	412 50	412 50
		Uppförande av trumma vid 11^{+24}				
		Inköp och frakt av 5 st 60 cm				
		cementrör à 11- kr pr. st			55 -	
		Läggning av rören, grusfyllning, sten-				
		sättning kring rörmynningarna samt				
		planering			75 -	130 -
		Uppförande av trumma vid 12^{+50}				
		enligt beräkning för densamma vid 11^{+24}				130 -
13 - 17	400	Schaktning av lera	560	0.70	392 -	
		Bergsprängning	3	12 -	36 -	428 -
		För arbetets tillsyn oförutsedda				
		fall m. m. tillägges c:a 10% av				
		förestående belopp				478 50
	1700					5310 -

Häljestena Jon-Isensgård den 6 mars 1920

Nils Gustafsson

Jordersättningslängd

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Häljestena Erik-Jonsgård, Jon Svensgård, Vårmetomten och Storegård i Tängs socken, Skaraborgs län, upprättad vid synef. enl. vattenl. år 1930.

Hemman och jordägare	Ersättning för avloppets utvidgning						Ersättning för jordupplag						Summa	
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp		Summa ersättning		Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp		Summa ersättning			
	ar	kr	kr	öre	kr	öre	ar	kr	kr	öre	kr	öre	kr	öre
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
Avloppsgraven B-C.														
	2.5	6-	15	-										
	0.6	7.20	4	32										
Vårmetomten 4^{3} Johan Andreassons	0.7	8.30	5	81										
sterbhus	1.7	6.60	11	22										
	0.4	8.80	3	52	39	87	130	11-	143	-	143	-	182	87
	1.5	9.40	14	10										
" 4^{2} " "	0.7	7.70	5	39										
	0.8	10-	8	-	27	49	7.2	11-	79	20	79	20	106	69
	1.0	10.50	10	50										
	4.1	10-	41	-										
Storegård 2^{2} Samuel Andersson	0.3	3.60	1	08										
	3.3	8.80	29	04			0.8	4-	3	20				
	1.5	8.30	12	45			2.4	10-	24	-				
	0.8	7.70	6	16			1.2	10.50	12	60				
	0.4	9.30	3	72	103	95	29.0	11-	319	-	358	80	462	75
							7.2	10-	72	-				
" 2^{5} " "	2.8	7.70	21	56	21	56	0.6	10.50	6	30	78	30	99	86
	2.7	6.60	17	82										
	3.0	7.20	21	60			0.6	10-	6	-				
" 2^{3} " "	0.3	7.70	2	31			2.4	9-	21	60				
	0.1	9.40		94			126	9.50	119	70				
	0.2	8.80	1	76			8.4	8.50	71	40				
	0.6	8-	4	80	49	23	0.6	10.50	6	30	225	-	274	23
Siggegård 1^{2} Ernst Johansson	0.3	8.80	2	64	2	64	1.5	9.50	14	25	14	25	16	89
Summa					244	74					898	55	1143	29

Häljestena Jon-Svensgård den 6 nov 1930.

Nils Gustafsson. Erik J. Andersson Oscar Olofsson

Grävningstabell.

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Häljestena Erik-Jonsgård, Jon Svensgård, Värmetomten och Storegård i Tängs socken, Skaraborgs län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1929-1930.

Läge.	Längd	Djup.	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning.	Anmärkningar.
	Meter					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
0	–	1.45	–	–	–	Rörledning å sträckan 0-4
1	100	1.50	–	–	–	9" rörledning å sträckan $0-1^{+90}$
1+50	50	160	–	–	–	Bottenläge vid punkt 0. (underkant på rör)
2	"	1.60	–	–	–	=+6.50 m Slammbrunn vid 0
2+65	65	1.70	–	–	–	Bottenlutning å sträckan $0-1^{+90}$ = 1.5:1000
3	35	1.80	–	–	–	Slammbrunn vid 1^{+90}
3^{+97}	97	1.75				
4	3	1.90	0.3	5.05	1:1.25	10" rörledning å sträckan $1^{+90}-3^{+97}$
4+60	60	1.75	"	4.70	"	
5	40	1.75	"	4.70	"	Bottenlutning å sträckan $1^{+90}-3^{+97}$ = 1.5:1000
5+50	50	1.75	"	4.70	"	Bottenläge, underkant på rör, vid punkt
6	"	1.80	"	4.80	"	3^{+97} = + 5.90 m
6+50	"	1.75	"	4.70	"	Bottenläge i öppna avloppet vid
7	"	1.70	"	4.55	"	punkt 4 = + 5.75 m.
7+50	"	185	0.9	–	"	Fixp kors(+) i sten omkring 56 m nordost
8	"	1.55	0.3	4.20	"	om punkt 2 höjdläge = + 9.33 m
8+50	"	1.50	"	4.05	"	Fixp kors(+) i sten, omkring 11 m. öster om
9	"	1.45	"	3.95	"	punkt 7+50, höjdläge = + 7.98 m.
9+50	"	1.45	"	3.95	"	
10	"	1.25	"	3.45	"	Bottenlutning å sträckan 4-17 =
10+50	"	1.40	"	3.80	"	= 0.5:1.000.
11	"	1.30	"	3.55	"	
11+50	"	1.25	"	3.45	"	
12	"	1.30	"	3.55	"	
12+50	"	1.30	"	3.55	"	
13	"	1.15	"	3.20	"	
Tyot	1.300					

1	2	3	4	5	6	7
Trpt	1300					
13+50	50	1.10	0.3	3.05	1:1.25	
14	"	1.10	"	3.05	"	
14+50	"	1.05	"	2.95	"	
15	"	1.05	"	9.95	"	
15+43	43	1.00	"	2.80	"	
16	57	1.30	"	3.55	"	Bottenläge vid punkt 17 = 5.10 m.
16+55	55	1.20	"	3.30	"	
17	45	0.80	"	2.30	"	
S:ma	1700					

Hälgestuna Fors-Svensgård den 6 mars 1930
Nils Gustafsson

Utlåtande.

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Häljestena Erik-Jonsgård Jon Svensgård, Värmetomten, Storegård och Siggesgård. i Tängs socken, av Skaraborgs län.

Torrläggningsområdets läge m.m.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 2 km nordost om Tängs kyrka och utgöres till största delen av åker. Arealen är 69.44.5 hektar åker samt 0.36.5 hektar äng och annan mark. Jordmånen består av mylla på botten av lera.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna synförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden föreslagna dimensioner.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till sammanlagt 1.3 km². samt består av till största delen odlade fält jämte något berg och skogsmark. Nederbördsområdet för de täckta ledningarna B-B' och B'-E är resp. 22 och 15 hektar. Med hänsyn till områdets beskaffenhet samt till nederbördsmängden i trakten har högvattenmängden beräknats efter en tillrinning av 125 sekundliter pr km² och medelavrinningen har beräknats uppgå till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade. Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandens krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av hans vattenskadade marker har förslag till områdets torrläggning blivit gjort.

Förslaget innebär att för torrläggningsarbetets genomförande skall upptagas avloppsgraven A-B-B-C varvid sträckan A-B skall utföras såsom öppet avlopp och sträckorna B-B' och B'-C såsom täckta ledningar av resp. 10" och 9" rör. Vid punkterna 0 och 1^{+90} skola uppföras samlingsbrunnar enligt bifogad ritning och skall iakttagas att rören skola mynna på 0.5 meters avstånd från brunnarnas botten samt rörledningen vid mynningen förses med skydd av sten.

Det öppna diket skall givas en bottenbredd av 0.3 meter samt en sidolutning av 1:1.25. Dess dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöras av profil och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas såsom öppet dike samt med en enkel röd linje den sträcka, som skall utföras såsom täckt ledning.

Broar och trummor.

Allmän väg korsas genom företaget. I samband med grävningsarbetet skall av torrläggningsföretaget och på bekostnad av detta utföras en rörtrumma genom vägen mitt för punkten 4^{+60} enligt till synehandlingarna hörande ritningar. Det nya diket skall därefter uppgrävas utefter vägens norra sida tills förbindelse med det gamla diket ernåtts, varvid skall iakttagas att diket förlägges på minst 2 meters avstånd från vägbankens fot. I förening med grävningsarbetet skola dessutom ombyggas broarna och trummorna vid 7^{+24}, 11^{+24} och 12^{+50} efter å sitning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. Beträffande andra broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över diket bestämmes allenast att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Göras de som rörtrummor eller stentrummor med vertikala väggar skall diametern eller vattenöppningen å sträckan 5-17 vara minst 0.60 meter samt å övriga sträckor minst 0.45 meter.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktnings- och sprängningsarbetet jämte brobyggnader till 5310 kronor, i vilken summa då inräknats 10% tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skall diket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna sättbildningar och islamningar avlägsnas och diket återställas till sina föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikets upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av diket. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning infört i värderingslängden under rubriken värde efter torrläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i
Kostnaden för täckta ledningar B–C överstiger ej kostnaden för öppet avlopp + jordinsättningar och erforderliga broar, vilken senare kostnad uppgår till minst 2000:- kr enligt summa [illegible] sökningsgrunden.
vattenlagen kap 7 § 24 i avdelningar föreligger ej. Varje ägare till fastighet som röner båtnad genom företaget är förty pliktig taga del i detsamma och därmed förbundna kostnader i förhållande till uppskattad båtnad. I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap 10 § 82 vattenlagen angivas med beteckningen S.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter företagets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall utgå med 1 krona för varje tusen kronors förbättring eller med 13 kronor och 72 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län innan arbetet påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter enahanda grunder som för fördelningen av kostnaderna för själva företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen Kap. 10 § 80 men förskjutes om så erfordras av sökanden till förrättningen.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnes så som i rubriken angives skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjänade å plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen kap 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser.

1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola interessenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen styrelsens sammansättning) jämte uppkommande ändringar i densamma anmälas till Konungens Befallningshavande i länet.

2). Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3) Arbetena för företaget skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter å plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.

4). Jord och annat, som uppschaktas må uppläggas till närmelsevis lika stor massa å ömse sidor såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst (1) en meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0 samt att där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40-de meter.

5) Upplagda jordmassor böra vara från dikets närhet bortförda senast 10 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6) I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark såvitt icke vid skiftesförrättning andra föreskrifter lämnats för dikenas sträckning.

7) Till äventyrs inträffade ras böra ofördröjt avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas.

8) Arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

9) Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar.

10) På grund av vad sålunda stadgats lämnas härmed medgivande till ifrågavarande företags utförande och må arbetena med detsamma begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt.

11) Avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap 10 § 73 och kap 11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då syneförrättning avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skall ske kommer jämlikt vattenlagen kap 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Hälgestera Fors-Svensgård den 6 mars 1930
Nils Gustafsson

Erik J Andersson Oscar Olofsson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tängs socken				
1/2	1^2	Gd	Håljestena Erik-Jonsgård Joh. o Osk. Andersson		1-6	680.50	726-
2/9	1^9	Aa	" " " J. Magnusson stsb.		7-33	4010.35	6103-
1/9	1^{11}	A	" " " " "		34-37	514.80	858-
1/4	5^{19}	A	" Jon-Svensg. Karl A Andersson	S	38-75	7297.40	10921-
29/1536	5^{16}	K	" " " " " "	S	76-80	773.10	946..
1/12	5^4	J	" " " " " "	S	81-92	888.45	995.50
1/4	5^{20}	B	" " " Sixten Fransson		93-101	790.40	945.-
1/8	4^3	E	" Värmetomten Johan Andreasson st.		102-122	3494.20	4785.-
1/8	4^2	D	" " " " "		123-129	2160.70	2508.-
1/2	2^2	A	" Storegård Samuel Andersson		130-216	19204.50	21667.50
	2^3	B	" " " "		207-253	7427.80	9327.-
2/27	2^5	D	" " " "		254-272	2017.40	2605-
2/27	2^6	E	" " August Johansson		273-285	2305.30	2717.50
2/27	2^7	F	" " Samuel Andersson		286-295	2383.50	2569-
						53948.40	67673.50

Bilaga

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Grävnings arb.	Underhålln.					företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45.50	17 63	3 79					21.42	0.332	2	35
2092.65	809 62	174 32					983.94	15.247	108	12
343.20	132 80	28 59					161.39	2.501	17	74
3623.60	1401 89	301 84					1703.73	26.401	187	22
172.90	66 91	14 41					81.32	1.260	8	94
107.05	41 42	8 92					50.34	0.780	5	53
154.60	59 79	12 87					72.66	1.126	7	98
1290.80	499 41	107 53					606.94	9.405	66	69
347.30	134 34	28 93					163.27	2.530	17	94
2463 -	952 88	205 16					1158.04	17.945	127	25
1899.20	734 74	158 20					892.94	13.837	98	12
587.60	227 32	48 94					276.26	4.281	30	36
412.20	159 46	34 33					193.79	3.003	21	30
185.50	71.79	15.46					87.25	1352	9	59
13725.10	5310 -	1143 29					6453.29	100.000	709	13

Hälsestena Jon. Svengård den 6 mars 1950

Nils Gustafsson. Erik J. Andersson

Oscar Olofsson

62.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hälgestuen Jon-Snusgård m. fl. i

Tångs socken och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	37	0,50	18	50	18	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.4	1,50	2	10		
		kroklinje „	1.5	3,00	4	50	6	60
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.243 har st.	285	0.17	48	45		
		har	69.44	1.06	73	61		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.073 har st.	5	0.05		25		
		har	0.365	0.78		28		
		annan mark och impediment, medelareal 0.09 har st.	25	0.05	1	25		
		har	2.465	0.78	1	92	125	76
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\overset{>15}{\underset{<10}{10-15}}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark		1,00	1	.	5	-
		Överföres					155	86

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					155	86
1929		***Avvägning:***						
Sept	24-25	*a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 .... dagar*	1½	12,00	18	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4-5 punkter pr har .... har	72.275	0.52	37	58		
		avvägda punkter .... st.	295	0.04	11	80		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr har .... har						
		avvägda punkter .... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km.	2.7	2,50	6	75		
		i annan mark .... „		5,00			74	13
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 0.229 har, ... st.*	315	0.05	15	75		
		har	72.275	0.10	7	23	22	98
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer .... st.*	315	0,03	9	45	9	45
1929		***Markvärdering,***						
Nov	15	*a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 .... dagar*	½	12,00	6			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd .... km.			4	—		
		för övriga kilometer .... st.	0.7	1,50	1	05		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	273	0,06	16	38		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	273	0,12	32	76	60	19
		***Längdprofil,** § 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp .... km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall .... „	1.7	3,50	5	95		
		b) antal ritningar .... st.	1	3,00	3	-	8	95
		***Tvärsektioner** § 22, i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ...... „	1	0,15		15		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ...... „	23	0,25	5	75		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					5	90
		***Hydrografisk utredning,** § 24, grundbelopp .... „*			2	—		
		för vattenområdets areal .... km.²		0,02				
							2	-
		***Dimensionsberäkning,** § 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km.	1.3	3,50	4	55		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „		1,00	1	30		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen .... m² sektion på .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. .... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ .... „		10,00	10	-	15	85
		Överföres					355	31

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					355	31
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	41	0,03	1	23	2	23
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*	/		3	—		
		tillägg för övriga sidor ... st.	1	2,00	2		5	-
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning ... km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1.5	4,00	6	-		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			5	31	11	31
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	3	3	9	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	3	3	9			
		c) för grundförstärkning ... m²						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... m.		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00			18	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39 ... „*	295	0,01	2	95	2	95
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... st.	37	0,25	9	25	10	75
		Utlåtande och betänkande, *§ 43 ... sid.*	7	3,00	21	-	21	-
1929 Nov 1930 mars	15 6	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18	-	18	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2 ... dagar*		12,00				
1930 mars	5	**Kostnadsfördelningslängds upprättande,** *§ 44, mom. 14 „*	½	12,00	6	-	6	-
1929 dec	13	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.** *§ 44, mom. 15 ... dagar*	½	12,00	6	-	6	-
		Översiktskarta *§ 41*						
							4	-
		Summa kronor					460	55
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark		1,75			7	-
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 0.23 *har ägofigurer ... st.*	315	0.07	22	05		
		har	72.275	0.14	10	12		
					32	17		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8	64	40	21
		Överföres					47	21

65.

1	2	3	4	5	6		7		
		Överfört					47	21.	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	295	0,02	5	90			
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75			
		tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan, cm.	41	0,05	2	05	9	70	
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*							
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,							
		nytt avlopp ... *km.*		5,00					
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	1.7	6,00	10	20			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			7	67			
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			11	70			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad							
		längdprofilritningar ... *st.*		3,00					
		tvärsektions- och broritningar ... *„*		5,00			29	57	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %							
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* ... *sid.*	53	0,75			39	75	
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*							
							4	-	90.48
		Summa kronor					130	23	
		Övriga förrättningskostnader,							
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			6	05			
		Annonskostnader ang. sammanträden 8.40 + 7.70			16	10			
		Inbindning av förrättningshandlingarne			1	-			
		Arvode till biträdande förrättningsmannen							
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			45	20			
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			50	-			
		Lösen för utdrag ur mantalslängd							
		Summa kronor			118	35			
		Sammandrag.							
		Förrättningsmannens arvode					460	55	
		Lösen för kopior och avskrift					130	23	
		Övriga förrättningskostnader					118	35	
		Summa kronor					709	13	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande *häradsrätt.*

Vänersborg *den* 1 april *19*30

Nils Gustafsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

....

Kronor .... *kvitteras:*

den .... *19*....

....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927.

Postanvisningskvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Fol. .... **Räkning likvideras senast 30 dagar efter fakturans dato, i annat fall förverkas event. rabatt.**

Tel. Exp. 9. Red. 114.
Telegramadr. Tidningen.

SKARA den 17 febr. **19**30

SKARABORGS LÄNS TIDNING

Bästa nyhets- och annonsblad inom länet. **Fördelaktigaste organ för auktionister, handlande, platser m. m.**

Lantbruksingenjören Herr Nils Gustafsson,
Vänersborg.

POSTGIROKONTO N:R 30170

DEBET

År Månad	Dag	N:r		Antal mm.	Antal ggr.		
1930			För annons ang.				
Febr.	15	993	Kung. ang. synförrättning å Hälje-				
			stena m. fl. gårdar	55	1	7	70
			Kronor			7	70

härvarande postanstalt har inlämnats en postanvisning
r 1503 Adressort: Skara
Adressat: Skaraborgs Läns Tidning
Avgift .... öre
S
(Mottagande postfunktionär.) **Vänd!**

Inbetalat belopp	
Kronor	öre
7	70

VÄNERSBORG 18 2 30

67

Fol. .... **Räkning likvideras senast 30 dagar efter fakturans dato, i annat fall förverkas event. rabatt.**

Tel. Exp. 9. Red. 114.
Telegramadr. Tidningen.

SKARA den 2 nov. **19**29

SKARABORGS LÄNS TIDNING

Bästa nyhets- och annonsblad inom länet. **Fördelaktigaste organ för auktionister, handlande, platser m. m.**

Lantbruksingenjör Herr Nils Gustafsson,
Vänersborg.

POSTGIROKONTO N:R 30170

DEBET

År Månad	Dag	N:r		Antal mm.	Antal ggr.		
1929			För annons ang.				
Okt.	30	7/60	Kungörelse ang. torläggning av mark				
			hörande till Erik Jansgård, m. fl. gårdar	60		8	40
				Kr.		8	40

Å härvarande postanstalt har inlämnats en postanvisning
nr 486 Adressort: Skara
Adressat: Skarab. Läns Tidn.
Avgift .... öre
(Mottagande postfunktionär.) Vänd!

Inbetalat belopp	
Kronor	öre
8	40

VÄNERSBORG 4. 11. 29

Postanvisningskvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Räkning
å godemansersättning till torrläggningsföretaget Jon-Svensgård m.fl.

Skiftesgodem. Erik Eriksson Mans Olofsgården

Dagtraktamenten	16 -
Skjutsar.	8.40
Summa	24.40 kr

Kvitteras Erik J. Andersson

v Oskar Olofsson Börestorp.

Dagtraktamenten	16 -
Skjutsers.	4.80
Summa.	20.80

Kvitteras Oscar Olofsson

Handläggning: 50- kronor. —