



Akt nr:
R-E1a-1900

AU\$R-E1a-1900

F 1418

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturs tekniska byrås arkiv

R 3-1900

Handlingar rörande

Entorps dikningsföretag av år 1930
i Synnerby socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1930 av

Sven Hallin .

Statens lantbruksingeniör.

V. B. Ark. III 142 2 om 53

Protokoll vid Syn-
sättning enligt
Värdelagen för kon-
taggning av mark
för kyrkans Cutorp
och Lillgården i
Synnerby socken
och Skaraborgs
län.

Den 24 september 1928 i Cutorp

Vid sammankommet denna dag
hade sakägarna kallats genom
kunnörelse, som dels blivit uppe-
läst i sockenkyrkan bil. A och
dels varit införd i Skaraborgs
Läns Tidning bil. B, varjant
särskild undersökt och till-
ställts varje känd sakägare
enligt förteckning bil. C.

Synnerby
11

Närvarande: Undersökande stens
lantbrukshögskolan och prästbarns-
man samt gode män
H. Håkan, Quedal, och Karl
Junggren, 'Lövåsa'.
Sökanden Gerhard Lövåsa, som jämte
brodern Lars äger 1/2 Cutorp 1'
och 1/4 av Lillgården 5' samt

Olof Nilsson arr. Synnerby Prästgård
av övriga sakägare:
Kausistord ammannen Nils Hemicansson
samt kausistordamman enl.
förordnande bil. D.

Hemicansson G. Laj. Lilla Vält (fr. Lillgården)
Yosna och Gideon Nilsson äg. jämte Lyda,
Gösta och Gust Nilsson Lillgården 3 1/2
Kyrkoherde W. Lundahl samt innehavare av
ett kyrkoherde bostället hörande prästgård

H. H. Andersson såsom orolund för
Synnerby, Skallmeja och V. Herrens
 församlingars pastorat och såsom
 orolund för Synnerby församling,
 äg. Mochaabolet 7, ent. förordnad
 bil. C

§ 1
Upplästes det för församlingens
männen utkastade förordnandet
som hade lydelse enligt bilaga F.

§ 2
Något för emot synemännen
kunde ej uttålas.

§ 3
Förklarades den vid förundersökningen
upprättade plankartan över det vatten-
reservatets område samt profilt över
avloppen därifrån.

§ 4
Sökanden till församlingen yrskade
på ifrågasatt avlopps sträckas
fördjupning, så att deras botten berördes
med en 1.2 meters djup på sätt, som närmare
utvisades på plankartan.

Sökanden Nilsson uppger, att han ännu
väre ~~intressat~~ sökt tillstånd att på framtiden
ytta yrskande, men hade han för avsikt
att omedelbart avläta sådan ansökan.

§ 5
Konsistoriestyrelsen och orolundet för
pastoratet ansågo, att företaget kunde
ett bli till nytta för präst-
gården och förklarade sig på grund härav

vilja tillstyrka, att anbudet om för tillstånd
att gå med som sökande.

§ 6

Herman Nilsson förenade sig med sökanden
och yrkade på företagets utsträckning, så
att även kunds därav berorande mark
må kunna karstäckas till 1.2 meters
djup, vilket skriftligen bekräftades, bil. H.

§ 7

Bordenius Wilsson yrkade, att före-
taget skulle anläggas deras bro vid
~~2+10~~ 2+10, om utloppet kommer
att fördjupas genom bran.

§ 8

Lam ritet vidare fanns att till pro-
tokoll utteckna, förklarades sam-
manträdets upprätt med till kännan-
givande, att sedan den för kost-
nadernas fördelning erforderligen
förordningsställningen för Synemännens
rekommendationer och förslag till stäm-
ningen upprättats. Mycket samman-
träd kommer att hållas i sam-
ma ställe som dagens förvägen den
2 jan. 1930 klockan 10 och komma
vissa ytterligare underättelser härom
att tillställas saksägarna.

Och och till sam ovan

Y. Jämsen
F. Westman

Biträdande gode män:

Karl Jernggrann

A. Hälsman

Den 2 januari 1930 i Entorp

Närvarande: Förestående Synemän
och tjänande sakägare:

- Herman Nilsson
- Nosua Wilson
- Enoc Nilsson
- Gerrard Stadij.

Skänings kassas värbyselse genom
dess ordförande Alf. Svensson

§ 9
Förelades det sedan förra sammankom-
mandet upprättade förslaget till de
vårskassade maskernas avdragsning
med därtill hörande handlingar.

§ 10
Upplästes Synemännens utlåtande
som hade lydelse enligt bilaga 'N'.

§ 11
Att mottaga och förvara till för-
slaget hörande kartor och handlingar
och att sammankalla delägarna
för val av arbetsstyrelse för åren
Synemännen Gerrard Stadij, Entorp.

§ 12
I fråga om förädlingskostnaderna
närvarandes till den upprättade avdrags-
räkningen, varav ett exemplar över-
lämnades till aktförvararen.

§ 13
Som mycket tidare fanns att till
protokollat anteckna förklarades
förädlningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

5
Och så med mig och
4 tjänster

Herrn Hallin

Bevårares gode män:

Karl Junggren

Alf Hallman

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Entorp och Lillegården i Synnerby
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos Bröderna Stadig, Entorp

tis- dagen den 24 sept. 1929 klockan 10
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Entorp 1, Lillegården 1, Prästgården 1, Klockarebolet 7 och
Bredegården 3.

Skara den 27 aug. 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Synnerby
 sockens kyrka den 8.9. 1929 betygas:

Victor Lindahl
kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 27 aug 1929

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

begränsning av inestående belopp.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Entorp och Lillegården i Synnerby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer synförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Stadig, Entorp, tisdagen den 24 sept. 1929 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:


Entorp 1¹, Lillegården, Prästgården 1¹, Klockarebolet 7¹ och Bredegården 3².

Skara den 27 aug. 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning den 31 augusti 1929, betygar å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

Bilaga CFörteckning

över underrättelser rörande synsförä-
 mingspaukauträde hos Bröderna Stadig,
 Entorp, lördagen den 24 sept 1929, kl.
 10, angående bortläggning^{er} vatten skadade
 marker, liksom Entorp och Lillegården
 i Symmerby socken av Skaraborgs län,
 vilka underrättelser jämte 10 kap.
 40 § vattenlagen denna dag artämnats
 å posten under nedanstående adresser:

1. Herman Nilsson Symmerby
2. Bröderna Wilson Fredög. "
3. Ryksherde W. Lundahl Prästgården "
4. arr. Enre Nilsson " "
5. Lars Stadig Entorp "

Skara den 30 augusti 1929
 Fred Hamm

Underrättels och fortsatt sammanträde
 torsdagen den 2 jan. 1930 har denna dag
 avstaut till Prof. i Skånings härad's Värdshuset
 Aug. Svensson, St. Jönstorp, Kålltorp.
 Skara den 16 okt. 1929
 Fred Hamm

Herr Domprosten m.m. E. Berglund.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Entorp och Lillegården i Synnerby kommer att handläggas vid sammanträde hos bröderna Stadig, Entorp, tisdagen den 24 dennes kl. 10 fm., samt att av förrättningen beröras ecklesiastika fastigheterna Synnerby n:r 1 och Klockarebolet n:r 7 förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda ecklesiastika fastigheters rätt och bästa.

SKARA DOMKAPITEL den 4 september 1929.

²
sk. 4. Fruguit

P. T. Roman

S. E. Melander

²
Paulskär
1

P. Larsson

Nil R. Larsson

Till Konsistorieamanuensen Nils Hermansson

S k a r a .

Det å andra sidan mig givna förordnandet transporter~~a~~s härigenom på Eder.

Skara den 11 september 1929.

Emil Berglund

Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma med Synnerby,
Skallmeja och V.Gerums församlingars pastorat
den 9/9 1929.

§ 2.

Till ombud för pastoratet att närvara vid syneförrättning enligt vattenlagen hos bröderna Stadig, Entorp, tisdagen den 24 september kl. 10 f.m. utsågs lantbrukaren K.A. Andersson, Törestorp.

- - - - -

Rätt utdraget ur justerat protokoll betygar *ex officio*

Vitalis Lundahl
pastoratskyrkostämmans ordförande

Utdrag ur protokoll vid e. kyrkostämma med Synnerby församling den 9/9 1929.

§ 1.

Till ombud att bevaka Synnerby klockarebols rätt vid Syneförrättning enligt vattenlagen å Entorp tisdagen den 24 sept. kl. 10 f.m. utsågs lantbrukaren K.A. Andersson, Törestorp.

- - - - -

Rätt utdraget ur justerat protokoll betygar *ex officio*

Vitalis Lundahl
ordf. i kyrkostämman

201/1928

40/1929



Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 21 september 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Fem
Stämpel ~~kr~~ kronor.

6.80

D. 5 M. A. 8-38-141.
1928.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *En-*

torp och Killegården i
socken av Skaraborgs län.

Synerby

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Arvåla

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress

Eutoyp

pr

Synerby

Eutoyp

den

18 sept. 1928

Lars Stadij
G. Stadij

Enoc Nilsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Synerby prästgård
Valleva

„

Ägarens namn:

Arsonau
Johansson
Studeran

Utdrag av protokollet i Skara Domkapitel
den 25 september 1929.

§ 26.

Arrendatorn å ecklesiastika länebostället Synnerby Prästgården i Synnerby Enoc Nilsson hade i skrivelse anhållit om tillstånd att för boställets del ingå som sökande till den syneförrättning, som avsåge torrläggning av mark tillhörande Entorp och Lillegården i Synnerby socken.

Härvid anmälde undertecknad Hermansson, att han närvarit i egenskap av konsistorieombud vid ovannämnda syneförrättningen, ävensom att han samt det vid syneförrättningen närvarande ombudet för Synnerby pastorat tillstyrkte bifall till arrendatorn Nilssons anhållan.

Domkapitlet beslöt nu bifalla den ifrågavarande ansökningen.

In fidem:

Nils R. Hermansson

Utan avgift.

(Statens lantbruksingeniör S. Hallin.)

Undertecknad försvar mig härmed med
sälsan denna till den synesföraktning, som
avser borttagning av mark till höraande
Cutorp och Lidefjärden i Lynnerby socken,
och yrkar på prästens inständ-
ning, så att jämväl min äran be-
soende mark må kunna för-
läggas till 1/2 meters djup.

Cutorp den 24 sept. 1929.

Herman Håkansson

Berättas:

Prentsalen

Karl Jönsson

Wärdman

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga 1

Beskrivnings- och värderingstängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Entorp	11		1		Lars och Bernhard Stadiq
				1	åker sandmylla på sand
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7a	" " "
				7b	" " "
				8	" " "
				9	" sandmylla på lerbl. sand
				10	" " "
				11	" " "
				12	" sandmylla på sand
				13	" " lerbl. sand
				14	Befesmark " "
				15	" " "
				16	åker " "
				17	" " "
				18	" sandmylla på lättera
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" sandmylla på lerbl. sand
				24	" " "
				25	" sandmylla på lättera
				26	" " "
				27	" " "
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12	13	14		15	16				
50								610	305	-	700	350	-	90	45	-
1 -								510	510	-	"	700		190	190	-
57								330	188	10	"	399	-	370	210	90
1.33								"	438	90	"	931	-	"	492	10
85								420	357	-	"	595	-	280	238	-
23								330	75	90	"	161	-	370	85	10
25								"	82	50	"	175	-	"	92	50
30								510	153	-	"	210	-	190	57	-
73								610	445	30	"	511	-	90	165	70
96								690	662	40	800	768	-	110	105	60
37								"	255	30	"	296	-	"	40	70
50								590	295	-	"	400	-	110	105	-
20								510	162	-	700	140	-	190	38	-
49								590	289	10	800	392	-	210	102	90
			64					510	326	40	700	448	-	190	121	60
			55					"	280	50	"	385	-	"	104	50
10								610	61	-	"	70	-	90	9	-
1.70								480	816	-	800	1360	-	320	544	-
2.76								540	1490	40	900	2484	-	360	993	60
96								"	518	40	"	864	-	"	345	60
2.15								600	1290	-	"	1935	-	300	645	-
80								"	480	-	"	720	-	"	240	-
50								660	330	-	"	450	-	240	120	-
60								590	354	-	800	480	-	210	126	-
30								690	207	-	"	240	-	110	33	-
1.33								660	877	80	900	1197	-	240	319	20
2.02								600	1212	-	"	1818	-	300	606	-
2.20								"	1320	-	"	1980	-	"	660	-
2370	1.19							13723	-		20459	-		6736	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				28	äker <i>Överfört</i> <i>beruggla på lätt lera</i>
				29	" — " —
				30	" — " —
				31	" — " —
					<u>Summa:</u>
Lilleg.	5'		1/4	32	Lars och Gerhard Stadig äker <i>beruggla på lätt lera</i>
				33	" — " —
				34	" — " —
				35	" — " —
				36	" — " —
				37	" — " —
					<u>Summa</u>
Lillegården			avs.	38	Herman Nilsson äker <i>beruggla på lätt lera</i>
				39a	" — " —
				39b	" — " —
				40	" — " —
					<u>Summa</u>
Synnerby Prästg.	1'		1	41	err E. Nilsson äker <i>beruggla på lätt lera</i>
				42	" — " —
				43	" — " —
				44	" — " —
					<u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2370	1.19							13723-			20459-			6736-		
1.34								540	723	60	900	1206-		360	482	40
1.45								480	696-		"	1305-		420	609-	
1.35								"	648-		"	1215-		"	567-	
08								"	3840		"	72-		"	33	60
2792	1.19							15829			24257-			8.428-		
244								600	1464-		900	2196-		300	732-	
180								590	1062-		"	1620-		310	558-	
283								"	1669	70	"	2547-		"	877	30
29								590	171	10	800	232-		210	60	90
232								600	1392-		900	2088-		300	696-	
75								530	397	50	800	600-		270	202	50
1043								615630			9283-			3126	70	
255								600	1530-		900	2295-		300	765-	
113								"	678-		"	1017-		"	1339-	
122								"	732-		"	1098-		"	366-	
26								720	187	20	"	234-		180	4680	
516								312720			4644-			151680		
212								470	996	40	900	1908-		430	911	60
240								450	1080-		800	1920-		350	840-	
185								540	999-		900	1665-		360	666-	
350								"	1890-		"	3150-		"	1260-	
987								4965	40		8643-			3677	60	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överförl</i>
				45	åker <i>bermylla på tättern</i>
				46	" <i>— " —</i>
				47	" <i>— " —</i>
				48	" <i>— " —</i>
				49	" <i>— " —</i>
				50	" <i>— " —</i>
				51	" <i>— " —</i>
				52	" <i>— " —</i>
				53	" <i>— " —</i>
				54	" <i>— " —</i>
				55	" <i>— " —</i>
					<i>Summa</i>
<i>Synnerby Prästg.</i>	<i>1'</i>		<i>1</i>		<i>E. Nilsson</i>
				56	åker <i>bermylla på tättern</i>
				57	" <i>— " —</i>
					<i>Summa</i>
<i>Synnerby Prästg.</i>	<i>3²</i>		<i>1/4</i>		<i>Bröderna Nilsson</i>
				58	åker <i>bermylla på tättern</i>
				59	" <i>— " —</i>
					<i>Summa</i>
<i>Klockarsådet</i>	<i>7'</i>				<i>arr. kyrkostyrsk. Vitalis Laudahl</i>
				60	åker <i>bermylla på tättern</i>
				61	" <i>— " —</i>
					<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
987									4965	40		8643	-		3677	60
1 -								660	660	-	900	900	-	240	240	-
94								590	554	60	800	752	-	210	197	40
187								660	1234	20	900	1683	-	240	448	86
2 -								"	1320	-	"	1800	-	"	480	-
296								540	1598	40	"	2664	-	360	1065	60
337								660	2224	20	"	3033	-	240	808	80
285								720	2052	-	"	2565	-	180	513	-
405								"	2916	-	"	3645	-	"	729	-
168								"	1209	60	"	1512	-	"	302	40
101								660	666	60	"	909	-	240	242	40
15								"	99	-	"	135	-	"	36	-
3173									19500	-		28241	-		8741	-
47								660	310	20	900	423	-	240	112	80
12								"	79	20	"	108	-	"	28	80
59									389	40		551	-		141	60
22								720	158	40	850	187	-	130	28	60
02								"	1440		"	17	-	"	260	
24									17280			204	-		3120	
29								650	188	50	800	232	-	150	43	50
29								"	188	50	"	232	-	"	43	50
58									377			464	-		87	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
Eutrup	1'		1	1-31	Lars och Gerhard Statig
Liedgården	5'		1/4	32-37	Des.
"			arr.	38-40	Heerman Nilsson
Synerby prästg.	1'		1	41-55	arr. E. Nilsson
"	1'		1	56-57	E. Nilsson
" Prästg.	32		1/4	58-59	Bröderna Nilsson
Klockarebilet	7'		60-61	arr. kyrkoherde	Tilalis Lundell
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2792	1 19							15829	-		24257	-		8428	-	
1043								6156	30		9283	-		3126	70	
516								3127	20		4644	-		1516	80	
2173								19500	-		28241	-		8741	-	
59								389	40		531	-		141	60	
24								172	80		204	-		31	20	
58								377	-		464	-		87	-	
7665	1 19							45551	70		67624	-		22072	30	

Entorp den 2 jan. 1930
J. H. H. H. H.

Karl Jungerman

J. H. H. H. H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

att de i utlåtandet meddelade särskilda förskrifterna noggrant iakttagas.

Eufors den 2 jan. 1930
H. P. Hamn

Jordersättningslängd.

För dilernas utvidgning

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
~~Prästgården 1'~~ ~~Höckarebolet 7'~~	<u>Diket A-Ba.</u>					
Prästgården 1'	Herr. Rykchoerde dandehl	3-4	250	8 öre		20 -
	arr. E Nilsson	4-5	980	9 "	25 20	
		5-6	300	"	27 -	
		6-9	640	"	57 60	
		9-12	610	"	54 90	164 70
			Summa			184 70
	<u>Diket Aa-B.</u>					
Prästgården 1'	arr. E Nilsson	12-14+10	480	9 öre		43 20
Killegården	H. Nilsson		110	"		9 90
Entorp	Lars o. Gerhard Stadig	14+10-15+32	110	"		9 90
			Summa			63 00
	<u>Diket B-C.</u>					
Entorp 1'	Lars o. Gerhard Stadig	15+32-18	370	9 öre	33 30	
		18-20	530	"	47 70	
		20-22	670	"	60 30	
		22-25	800	"	72 -	
		25-26	370	"	33 30	246 60
			Summa			246 60
	<u>Diket B-Ba.</u>					
Entorp 1'	Lars o. Gerhard Stadig	30-31+50	310	9 öre	27 90	
		31+50-34	650	"	58 50	
		34-35+50	300	"	27 -	113 40
Killegården	H. Nilsson	30-30+50	60	"		5 40
			Summa			118 80
	<u>Diket E-F-G.</u>					
Prästgården 1'	arr. E Nilsson	48-52+80	1120	9 öre		100 80
Killegården	H. Nilsson	52+80-54	450	"		40 50
Entorp	Lars o. Gerhard Stadig	54-55	400	"		36 -
			Summa			177 30

Entorp den 2 jan. 1920

*[Signature]**Karl Jönsson**Alf Nilsson*

Kostnadsförslag.

för Entorps dikeningsföretag av år 1930.
i Synnerby socken

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A-B-C.</u>								
		<u>Dikessträckan A-Ba.</u>								
2+65-12	935	Komplettering och delvis omläggning av städjemål	35	5.00	175	-				
		Andel i kostnaden för omläggning av lands- vägstrumma vid 3*				300	-			
		Lera m' 29000	0.80		1760	-				
6		Rörstrumma, $a = 0.70, b = 5.3m$			180	-				
10+34		" " = $0.60, b = 3.0m$			140	-	2555	-		
		Tillägges c: a 10%					255	30		
		Jordersättning					184.70		2995	-
		<u>Dikessträckan Aa-B.</u>								
12-15+32	332	Lera	500	0.80	400	-				
		Tillägges c: a 10%			42	-				
		Jordersättning			63	-			505	-
15+32-26	2068	<u>Dikessträckan B-C.</u>								
		Lera (sandblandad)	3075	0.80	2460	-				
15+50		Rörstrumma $a = 0.45m, b = 4.0m$			150	-				
19+90		" " " " " "			150	-				
19+95		" " " " " "			160	-	2920	-		
		Tillägges c: a 10%					293.40			
		Jordersättning					246.60		3460	-
		<u>Täckdiket C-D.</u>								
26-28+60	260	6" rör (med frakt) st.	470	0.33	155	10				
		8" " " " " "	400	0.45	180	-				
		Överföres			335	10			6960	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			335 10		6960 -
		Grävning, läggning och påfyllning m' 260 0.50		130 -			
		3 st. dagvattenbrunnar 3 40		120 -			
		1/2" rörledning genom vägen vid 26 m' 7 5.00		35 -			
		Kringmurning av ut- lopp ^{enligt ritning} för rör- trumma gälla i tillämp- liga delar)			25	645 10	
		Tillägges c: a 10%				64.90	710 -
		<u>Dikessträckan B-Ba</u>					
20-35+50	550	Lera	1300 0.80	1040 -			
30+80		Rörtrumma; $Q = 0.45m$ $b = 5.0m$.		160 -			
31+50		" " "		160 -	1360 -		
		Tillägges c: a 10%				131.20	
		jordersättning				118 80	1610 -
		<u>Samfälligheten E-F-G-H.</u>					
47+60-55	740	<u>Dikessträckan E-F-G.</u>					
		Lera	1800 0.80	1440			
		Tillägges c: a 10%		142.70			
		jordersättning		177.30			1760 -
		<u>Täckdike G-H.</u>					
55-59+82	482	8" rör (med frakt) / st. 1000 0.45		450 -			
		6" rör " " / st 610 0.33		201.30			
		Grävning, läggning och påfyllning m' 482 0.50		241 -			
		2 st. dagvattenbrunnar 2 40		80 -			
		Kringmurning av utlopp vid G. ^{enligt ritning} för rör- trumma. Gäller i tillämp- liga delar)			30 -	1002.30	
		Tillägges c: a 10%				97.70	1100 -
		Överföres					12140 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					12140 -
		<u>Täckdiket G-Ga.</u>					
41+52-43+40	188	12° rör (med frakt m' 188	4.00	752	-		
		/ dagvattenbrunn		40	-		
		Grävning, läggning					
		och påfyllning m' 188	1.00	188	-		
		(utlopp gemensamt med					
		täckdiket D-H).				980	-
		Tillägges c:a 10%				100	-
							1080 -
		Summa kr:					13220 -


Samfälligheten A-B-C-D.	9280 -
" E-F-G-H.	3940 -
Summa kronor:	13220 -

		<u>Diket G-Ga på som öppet dike</u>					
44+52-43+40	188	Lera	980	0.80	784	-	
		/rörtrumma			140	-	924
		Tillägges c:a 10%					90 -
		för jordsättning					
		och " intrång genom					
		jordupplag m ² 2400	0.09			216	-
							1230 -
		Summa kr:					1230 -

Entorp den 2 januari 1930.

[Signature]

Översiktskarta



Skala 1:4000.

Bilaga N.

Måttande vid synre-
föreläggning enligt
vattenlagen för kon-
tägning av mark,
förhållande Lantens
Og. H. Neuman i
Sjunerby socken av
Åkersborgs län.

Yrarna randa prätag, som avser för-
djupning och utvidgning av träna i
Värlig Munnvattenström flöande avlops-
diken med sidogränsar genom och
från vattenbeadade marker, belägna
sydost om Sjunerby kyrka inom
sektion nr 2 av Nederbondsområdet
nr 142, i och för erinande av
bättre förläggning och ökad alstrings-
förmåga, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att anse
såsom dikning. Belägenheten fram-
går av omstående överiktiga karta,
där förläggningen anmärkt är ut-
märkt med gul färg och vatten-
samströmsområdets gränser med
en blå linje.

Över till uppgörning i präpa-
satta avlopssträckor hava pro-
jekt- och sektionens ritningar upps-
rättats utvisande förhållandena
vid undersökt nyttjandet, varjämte
de nämnda berörda vattenbeadade
markerna omfattats i nämnda karta.

Å denna plats äro de till uppgiörning
avsedda aoloppssträckorna markerade
med dels dubbla dels enkla röda
linjer och de röda bokstäverna
A-B-C-D för ena huvudavloppet
och B-Ba för ett sidolike (kärill,
E-F-G-H för det andra huvudav-
loppet och G-Ga för ett sido-
like kärill. Dubbla röda linjer
beteckna nämligen att aoloppet
skall göras öppet och enkel röd
linja att det skall utföras som
tätt ledning.

Vattenavledningsanordningarna för de
flera aoloppssträckorna hava
uppgåtts i marken och befunnits
någora:

För södra huvudavloppet vid A	220	helstar
" C	20	"
" 27+20	8	"
" D	4	"
" Norra " H	4	"
" 58	6	"
" sidolike G-Ga	12	"

Den största till avrinning (konsumen-
tation) har för täckta ledningar
antagits komma att uppgå till 2.0
liter per sekund och helstar och för
öppna aoloppssträckor till 1.5 liter
per sekund och helstar. Medelvat-
tenmängden under vegetationsperioden
har antagits vara 0.1 liter per sekund
och helstar. På grundval av de sålunda
antagna vattenmängderna hava av-
loppen dimensionerats för möjlig-

gränsen för förslagsnämns till 1.2
meters djup av all när-
stående mark, riksdag för-
skandena och den som sig
med skandena förkortat.
Den mark för vilken för-
slagen medför förkortad och som
alltså skall ingå i förslaget,
bestämmas på grundkartan av
en streckad svart linje, så
belägen, att all den utaufr-
liggande mark borde kunna
allt fullt försläppas utan hinder
av nuvarande vattenförhållanden
i det uppgrävning utredda av-
läppssträckor.

För uträkningen av den senare
förslaget upptecknades för-
skanden hos egendomarna
efter i 7 kap. 22 § vattenlagen
stadgade grunde verkställt
uppskattning, vars resultat
i detalj förhåller i den bilagda
värderingslämningen.

Den på kartan omfattade och
allt förutnämnda längd för för-
skade marken skall uppde-
las på två av varandra i
förslagsnämns närstående obero-
ende samfälligheter allt efter
som marken bästast försläppas
till huvudavloppet A-D eller till
huvudavloppet E-H med respek-
tive sidogrevar. Av beräknad fördel-
ningslängden framgår, vilka ego-

figurer och festlighet, som skola
ingå i vårda samfälligheten.

För uträkande av, härnär sådant
uppdelning av samfälligheten A-B-C-D
i olika avdelningar, som omfattas
i kap. 24 i värdelagen, bör ske,
har särskild utredning verkställts,
bil. O. Av utredningen framgår att
samfälligheten bör uppdelas i två
avdelningar.

Kostnaderna för företaget ut-
förande skola tillhållas man varje
samfällighet för sig fördelas på
deltagarna i mån av betrudd
för vars och ens mark med den
jämbördig i präga om samfällig-
heten A-B-C-D och av
förelämnade avdelningsuppdel-
ning betingas. Den sålunda ut-
räknade deltagnings skyldigheten
jämbördig för varje fastighet an-
gives i kolumn 17 av
kostnads fördelningstabeln, där
den är ^{uttryckt} i procent
av samfällighetens total kost-
nad. I kolumn 16 är det
härnär svarande, beräknade
kostnads beloppet angivet.

Kostnaderna för utlappens
underhåll skola fördelas efter
samma grunder, och för
fördelningstillståndet angivits.

Det åligger företaget att
verkställa ombyggnad av ett skiljiga
enskilda väg övergångar på sätt

och plats, som i det bilagda kort-
nadsfi-slaget angivits och i
öfrigt i överensstämmelse med
upprättad beskrifning.

Dermed måste en kumma
för allmän väg över avloppssträ-
kan A-B vid påle 3 ombyggnas.
På grund av under hand framställt
yrkande av Skånings Herads Väg-
styrelses ordförande få syde-
männen förskriva att om-
byggnaden skall verkställas ge-
nom Vägstyrelsens försorg, så
att kummans botten ej skamma
att ligga högre än 0.70 meter över
det å profilritningen angivna
jämförelseplanet och fria vatten-
öppningen bli minst 0.8 m. bred
och 1.0 meter hög. Arbetet för
så bedrivs, att nya genomlopp-
et är färdigställt inom fyra
månader efter det nedanfi lig-
gande avloppssträcka genom
företagets försorg färdigställt
och meddelande Härden kom-
mit vägstyrelsens ordförande till-
kända. Så snart genomloppet i
nya färdigställt äger vägstyrelsen
att det företaget uppbära en kon-
stant ersättning för anläggningen
av 300 kronor.

Någon deltagnings skyldighet i
framtida underhållet av över-
avloppen ledande vägovergångar
skall ej ävila företaget.

För mark, som ätjän till av-
lappens intärdning, skall ersätt-
ning gäldas med belopp, som fram-
~~ga~~ ^{går} finnes angivna i den bilagda
förärsättningslängden.

För mark, som tagas i an-
språk som upplagsplats för
ett äppel avlapp upp schaktad
jord och sten, skall ersättning
intgå med den bestämda markens
fulla värde efter fördraget enligt
värderingslängden. De som skada
skall, så snart fördraget full-
bordat, om någon sakägare ^{inlämnar ett fördrag} ~~inlämnar~~
yrkan, genom arbetsstyrelsens för-
sorg uppskattas av skattemin-
ster och därefter omedelbart er-
sättas. I händelse på osamjämde vid
val av värderingsman skall upp-
skattningen verkställas av någon
lämnet närmast gräns lantbrukssin-
genit eller den, han i sitt
ställe sätter. Bötes till arbets-
styrelsen framställning om ersätt-
ning för annan skada, som
uppkommit på grund av sättet
eller tidpunkten för arbetets ut-
förande, skall även sådan skada
uppskattas och ersättas på sätt
för jordupplag preskrivits.

Böter förvaras förordas i 11
kap. 95 § vattenlagen, skall,
innan fördraget påbörjats, er-
läggas till länsstyrelsen i
Marie stad med 22 kronor före,

Välken kostnad förskjutes av dö-
kandena, och sedan företaget
kannit bestämd, fördelas
på delägarna med en krana
för huren av vass och en
för kostnadsfördelning längden
kolunn 9 angivna förtätnings-
räde.

Kostnaderna för samsför-
rättningen och öfriga för hela
företaget gemensamma kost-
nader skola fördelas mel-
lan samfälligheterna i pro-
portion till deras respek-
tive förvärt ingevärden och
sedan man varit samfällig-
het efter samma grunder,
som för grävning kostnaderna
angivits. Förtätnings kostna-
derna förskjutas nu av dö-
kandena.

Gämligt förskjufverus i
10 kap. 62 § vattenlagen för sym-
nämnen i präga den företaget
ypperligare bestämmelser:
att det skall, därest sökandena
kunna fullfölja det samma,
utlösas i fullständigt överses-
stämmelse med bestämmel-
sorna i detta utlåtande
med rätt till nörande ritningar
och handlingar;
att en öppen avlapp uppsök-
nad för och ören skall tag-

- gas minst 0.6 meter från
 lodlappets kanten och med
 en lutning mot dessa
 till överhöjningen 1:1, var-
 jänta nödiga öppningar för
 ytvattens påsläppande
 genom yppslagen skola
 anordnas;
- att till röledningar, vägrummar
 och brunnar skola användas
 rör av fullgod kvalitet;
- att under arbetstiden vatten ej
 får uppdrämmas eller påsläppas
 på det att skada yppsläp-
 per eller i skjutningar, och
 till vägners gräppa, omedel-
 bart skola uphållas och
 nödiga slutförändringar
 och förändringsarbeten und-
 tagas;
- att arbetena för företaget ut-
 förande böra genomföra entre-
 prerad överlämnas för tillfr-
 skickad person, därvid sär-
 skild enbeparaad summa
 för varje samfällighet bör
 fastställas;
- att arbetena må begynna, så
 snart detta utlätske minst
 lag kraft, samt böra vara
 färdiga till slut före ut-
 löpfen av år 1935;
- att företaget skall anses full-
 bordat, när det avsynats och
 godkänt av nämnda Läns Hjälp-

görande lantbrukens gemin samt
att det skall benämnas "Entorps
Stämning förstag av år 1930"

Talan mot förståelsen och
dessa utlåtande med föras vid
Förvaltnings Vårskundastol, adress
Vänersborg, dit vilken bevisen
med räktnings av bestämmelserna i 11 kap. 85 §.
Vårskulagen skole vara till-
givna inom sju dagar
från nedanstående datum.
Entorp den 2 jan. 1930.
Hjälpersten

Sten Halm

Biträdande gode män:

Karl Junngren

Alvällmarz

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordför- bättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)
				A-Aa		Aa-B		B-C		C-D		D-Ba		S:ma		
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	43-55	6989	40													
	56,57	141	60													
	58,59	31	20													
	60-61	87	-													
I		7249	20	2995	-									2995	-	0.41
	1-28	7218	40													
	396,40	412	80													
II		7631	20	50	-	505	-	3760	-	710	-	1610	-	6335	-	0.83
I+II		14880	40											9280	-	0.62

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfälligheterna A-B-C-D.</u>				
34	1	1'	Eytorp Lars o. Gerhard Stadiq	söke	1-28	1446.60	2165.-
2	1	1'	Symmerby prästg. arr. E. Nilsson	söke	43-55	17423.60	24413.-
2	1	1'	D:o Dens.	"	56-57	389.40	531.-
	1/4	32	Symmerby Prästg. Bröd. Nilsson	-	58-59	172.80	207.-
1	avs.		Lifegårdens Herman Nilsson	söke	59-40	919.20	1332.-
		7'	~~Symmerby prästg. smekkorse Vitalis Lundell~~				
			~~Stocholmsbådet arr. Vitalis Lundell~~	-	60-61	377.-	464.-
			Summa			33728.60	48609.-
			<u>Samfälligheterna E-F-G-H.</u>				
34	1	1'	Eytorp Lars o. Gerhard Stadiq	söke	29-31	1382.40	2592.-
34	1/4	5'	Lilleg Lars och Gerhard Stadiq	"	32-37	6156.30	9283.-
1	avs.		" Herman Nilsson	söke	38-39a	2208.-	3312.-
2	1	1'	Symmerby Prästg. arr. E. Nilsson	-	41-42	2076.40	3828.-
			Summa			11823.10	19015.-

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Eutoys Leksningsföretag* av
år 1930
i *Symmerby* socken och *Skaraborgs* län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<i>Kallelser och kungörelser, § 5,</i> st. <i>10</i>		<i>0,50</i>			<i>5</i>	<i>-</i>
		<i>Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,</i>						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km. <i>3.00</i>		<i>1,50</i>	<i>4</i>	<i>50</i>		
		kroklinje „ <i>6.40</i>		<i>3,00</i>	<i>19</i>	<i>20</i>		
		i annan mark, raklinje „		<i>3,00</i>				
		kroklinje „ <i>0.12</i>		<i>6,00</i>	<i>0</i>	<i>72</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		<i>3,00</i>				
		kroklinje „		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje „		<i>5,00</i>				
		kroklinje „		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		<i>1,00</i>				
		kroklinje „		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje „		<i>2,00</i>				
		kroklinje „		<i>5,00</i>				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>130</i> ar st. <i>59 050</i>			<i>29</i>	<i>50</i>		
		 har <i>76 50.40</i>			<i>30</i>	<i>66</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>60</i> ar st. <i>2 026</i>			<i>082</i>			
		 har <i>119 054</i>			<i>064</i>			
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har					<i>85</i>	<i>08</i>
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} _{10—15} ^{< 10} m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalärket 4						
		övriga regalark 1,00						
		Överföres					<i>4</i>	<i>-</i>
							<i>94</i>	<i>08</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				94 08
1928		Avvägning:				
Jul 9-11		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 28 punkter pr har	har	7784032	2490	
		avvägda punkter	st.	280009	2520	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	9.52	2,50	23 80
		i annan mark	"		5,00	109 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ... 170 ar, ...	st.	61 0.09	549	
			har	7784004	311	860
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	61	0,03	183
		Markvärdering,				
Sept 24		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5.....	dag	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	3.8	1,50	540
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.		61	0,06	366
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "		61	0,12	732
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				26 38
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt avlopp ~~ett vatt~~	"	500	3,50	1750
		b) antal ritningar	st.	2	3,00	6 -
		TVärsektioner § 22, i skala 1:100,				23 50
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	10	0,15	150
		" " " såväl " som " "	"	37	0,25	925
		tillägg för m² av våta sektionens arean vid h. v. y. nämligen för "				
		"				
		"				10 75
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	dag	1	12	12 -
		för vattenområdets areal	km.²		0,02	
						12 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3.6	3,50	1260
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2.4	1,00	240
		" " våta sektionens arean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² "				
		" nämligen m² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
		Överföres				3500
						322 04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				322 04
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	127	0,03	3 81	4 81
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		0 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,30		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	46	4,00	18 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			1427	32 67
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	280	0,01		2 80
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	11	0,25	2 25	4 25
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	9	3,00		27 — 18 —
1929 sept 14-30 jau.	24 2	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		6 — 18 —
1929 oct.	27	Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1 1/2	12,00		6 —
		Översiktskarta § 41			4 —	4 —
		Summa kronor				447 57 438,57
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			10 50	
		övriga regalark		1,75	* *	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 127 ar ägofigurer st.	61	0,13	7 93	
		har 7784 005			3 89	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 95	
		Överföres			25 27	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			2527	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	280	0,02	560	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	127	0,05	635	38 97
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	46	6,00	2760	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1398	
		3) broar och trummor, ~~standardritning~~ ^{beräkningsbelopp} 30 %			650	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad			6 -	
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar	2	5,00	10 -	64 08
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	38	0,75		28 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				135 55
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			13 50	
		Inbindning av förrättningshandlingarne ^{o. uppklistning}			8 -	29 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				42 80
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				655 42
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ^{haga}	9	4 -		36 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				108 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				447 57
		Lösen för kopior och avskrift				135 55
		Övriga förrättningskostnader				108 30
		Summa kronor				691 42

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Eutorp

den

2 jan.

19 *20*

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Jönsson

Kronor

kvitteras:

Å. Hallman

den

19