




Akt nr:
R-E1a-1904

AU\$R-E1a-1904

1422

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*1904



V. F. Hallin III 108.2 m. 4.9

Protokoll vid syn-
förättning enligt
Vältecknaren för kon-
taggning av mark
Närvaland Nordgården
i Fto Söderby
Skaraborgs län.

Den 2 oktober 1929 i Nordgården

Vill sammankalla denna dag hade
sahägarna kallats genom kungörelse
som delgivits i för stämning stadgad
ordning enl. bil. A.

Närvaland: Under tecknad status lantbraks-
männen och förättning man samt
gode männen H. O. Johansson, Bragman,
och Janne Eriksson, Dettisborg.

Sahägen J. W. Löf, äg. Fto Nalg. 7⁶ & 7¹¹
Alla övriga sahägare:

Honnius O. Ryberg såsom konsistorie-
ambud enl. förordnad bil. B

Har Floberg äg. Fto Nalg. 7⁵

Johan Johansson ¹⁷/₉₆ + ⁵/₄₈ mlt Fto Nalg.

Har Frid ¹/₃ mlt Garpesgård

Henning Johansson var. Fto Stammen 3¹

Albert Andersson såsom förordnad för Fto Mejeri.

§ 1
Upplästes det för förättningmännen
närvarande förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. C.

§ 2
Något laga för emot synemännen
kunde ej utvinnas.

§ 3
Förelades den vid förundersökningen

upprättade nivåkartan över det vatten-
reserverade området samt profilt över
avloppet därifrån.

§ 4.

Sökauden till förättningen yrkade på
i frågavarande avloppssträckers fördjup-
ning, så att hans därav berörade mark
må kunna tilläggas till 1.2 meters
djup. Där vika går i fjärde området kan,
att det med hänsyn till framtida under-
hållet ~~och~~ i möjligaste mån utföras som täkt
ledning.

§ 5

Johan Johansson och Karl Floberg för-
skade sig med sökauden och gjorde
samma yrkande som han för sin
mark, bit. D.

§ 6

Arrendator J. Johansson yrkade, att den del
av östra avloppet, som går på Stammen
mark, skall flyttas till ägo gräns.

§ 7

Karl Skrid yrkade, att västra avloppet nedan-
för 11+18 skulle göras täkt, varvid det från
nämnda punkt i sydvärdig ~~stämning~~ riktning
utjämnt sidodräkt kunde på fjärrgård
som reserv vid floden.

§ 8

Det meddelades att nedre ^(landsvägs-) krumman i
östra avloppet genom vägskyltsrens försorg
blivit från grunden ombyggd efter år 1900
samt byggd år 1927.

Övriga två landsvägs krummar hava nybyggt

1927 och 1928.

3

§ 9
Förbandena yskade att anslutningskosterna
skulle deltaga i underhållet av östra av-
loppet nedan för den punkt, där avloppet
från mejeriet utmynnar, och ansågs
halva underhållskostnaden skäligt böra
bidrivas av mejeriet.

Alfart Budesson meddelade, att meje-
riet förut varit tvungen subscrybera hela
rensningarbetet. Nu hade mejeriet gjort
ny slambrunn, varför han ansåg, att en
 tredjedel av ifrågakommande underhåll
kunde vara skäligt anslut för mejeriet.

§ 10
Som intet vidare fanns att till pro-
tokollet anteckna, förklarades samman-
trädet upplöst med till kännagivande
att sedan den för kostnadernas fördelning
erfordriga jorduppskattningen av
sysselmännen verkställts och förslag
till räkningen upprättats, nytt sam-
manträde kommer att hållas i
samma ställe som dagens tidagen
Den 4 februari 1930. Klockan 14 och kommande
nya ytterligare meddelanden närmare att tillställas sakägarna.
Det och till som ovan

I tjänsten

Sten Hamrin

Biträdande gode män:

Karl Johansson Janne Ericsson

Den 4 februari 1930 i Nordgården
Närvarande: Förestående sysselmän
och följande sakägare:

J. W. Löf
Graf Floberg
Johan Johansson
Karl Frid
Herman Johansson
Albert Andersson
Arhur Andersson, sam av Johan Johansson
köpt Flo Nolgården 77

§ 11
Förelades det sedan fria sammankom-
mandet upprättade förslaget till de
vattenståndade markernas förslägg-
ning med därtill hörande handling-
ar.

§ 12
Upplästes synneamännens utlåtande
och hade lydelse enligt bilaga II.

§ 13
Att mottaga och förvara det fria-
laget beträffande J. W. Löf, Nolgården
bakter och handlingar vill att sam-
manhålla delägarna för val av
arbetsstyrelse. Utsågs Synneamännen
J. W. Löf, Nolgården.

§ 14
I fråga om förätningskostnaderna
föreskades till den upprättade anord-
ningsmen, varav ett exemplar
överlämnades till akt förvararen.

§ 15
Om intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
förrättningen avslutad och sam-

5
Mantädet uppsatt.

Ort och tid säm ovan
i fjärdan

Sten Halm

Karl Johansson
Bibladur

Janne Eriksson

godt man:

Bit. A

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Flo Nolgården i Flo
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken
kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos i Flo mejeri
ons- dagen den 2 okt. 1929 klockan 10
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande ^{sakägare} fastigheter bli berörda:
Delgivningen erkännes:

J. W. Löf	Nolgården
Karl Floberg	"
Johan Johansson	"
Karl Strid	Garpegården
Henning Johansson	Prästgården
Albert Andersson	Höckgården

J. W. Löf.....
Karl Floberg.....
Johan Johansson.....
Karl Strid.....
Henning Johansson.....
Albert Andersson.....

Skara den 19 sept. 1929.

Sten Hansson
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående sakägare före den 25 september i för stämning
stadgad ordning delgivits denna kungörelse, betygas å tjänsten vägnar:

Joh. Magnusson
Fjärdingsman.

Bil. B

Herr Kontraktsprosten m.m. Aug. Stenström.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen kommer att äga rum i Flo mejeri onsdagen den 2 instundande oktober kl. 10 f.m., samt att av denna förrättning bröres ecklesistika lönebostället Flo Stommen i Flo, förordnar domkapitlet härigenom Eder eller den som i Eder ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka förutnämnda boställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 25 september 1929.

H. Danck

Emil Berglund A. S. ² Wagnit J. T. Holman

J. E. Melander Paulsson

Herr Konministeren O. Ryberg sändes till min
ställe vid syneförrättningen den 2 okt. 1929 kl. 10 f.m.
som konsistorieombud.

Skara den 30 sept. 1929.

Aug. Stenström

Nil. B. Hermansson

Nil. B. Hermansson: Skara den 30 sept. 1929.



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 17 augusti 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Mariestad



Stämpel Fem kronor.

1928



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Nord-*

gården

i

Flo

socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Palsstad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Albert Andersson

adress

Fockgården

pr

*Palsstad**(H. S. S. 19 B)*

den

*Flo**9 aug.*

1928

*G. W. Låf.**Närmaste järnvägsstation: Palsstad*

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Now garden

Flo Meyeri

Flo Hammer (schl.)

Nowzard

Ägarens namn:

G. V. Köf

Helv. Anderson m. fl.

arr. Frm Martha Lauer

Harl Floberg

Undertecknade förarna oss med behållaren
 på den synerföretning, som avser
 förslagsmål av mark, tillhörande
 Fto Holgården, och yrka vi på
 förslagsmål utsträckning, så att
 påmbet vä mark må kunna
 förslagsmål till 1.2 meters djup.

Holgården den 2 okt. 1929.

Johan Johansson

Karl Floberg

Egentliga namnteckningarna bekräftar:

J. R. H. H. H.

Karl Johansson

Janne Eriksson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga E

Beskrivnings- och värderingsblad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Flo socken</u> Flo Nolgården	76	$\frac{20}{192}$ or $\frac{37}{192}$		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Johan Jakobson åker, 0.3 m. mylla på sandbl. kalkhaltig lera " " " " " " " Lomt "
					<u>Summa</u>
Flo Nolgården	77	$\frac{17}{96}$		12 13 14 15 16 17	Artur Andersson Lomt åker, 0.3 m. mylla på sandbl. kalkhaltig lera " " " 0.2 m. mylla på styv lera "
					<u>Summa</u>
Flo Nolgården	76	$\frac{17}{192}$ or $\frac{37}{192}$		18 19 20	J. W. Löf. åker, 0.2 m. mylla på styv lera " "
					<u>Summa</u>
Flo Nolgården	75	$\frac{1}{4}$		51 52	Karl Hberg åker, 0.2 m. mylla på styv lera "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker <i>o. frukt</i>		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	60							700	420	-	1000	600	-	300	160	=
	22							"	154	-	"	220	-	"	66	-
	20							"	140	-	"	200	-	"	60	-
	72							"	504	-	1100	792	-	400	288	-
	50							"	350	-	"	550	-	"	200	-
	160							"	1120	-	"	1760	-	"	640	-
	75						75									
	40						40									
	15							700	105	-	"	165	=	400	60	=
	28						28									
	50						50									
	592						495		2793	-		4287	-		1494	-
	51						51									
	22							900	198	-	1100	242	-	200	44	-
	88							"	792	-	"	968	=	"	176	-
	233							"	2097	-	"	2563	-	"	466	-
	130							400	520	-	1000	1300	-	600	780	-
	185							"	740	-	"	1850	-	"	1110	-
	709						51		4347	-		6923	-		2576	-
	150							600	900	-	1000	1500	-	400	600	-
	220							700	880	-	"	2200	-	600	1320	=
	250							"	1000	-	"	2500	-	"	1500	-
	620								2780	-		6200			3420	-
	457							500	2285	-	1000	4570	-	500	2285	-
	390							600	2340	-	"	3900	-	400	1560	-
	847								4625	=		8470	-		3845	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Flo Volgårdsw	7 ¹¹		$\frac{106}{516}$		J. W. Löf.	
				21	åker, 0.2 mylla på åker lera	0.7
				22	" "	"
				23	" "	0.8
				24	" 0.3 m. mylla på sandbl. kalkhaltig lera	0.9
				25	" "	1.30
				26	" "	0.8
				27	" "	0.5
				28a	äng	0.9
				28b	lout.	-
					Summa	
Flo Garpegårdsw	6 ³		$\frac{1}{3}$		Karl Strid	
				29	åker, 0.3 m. mylla på sandbl. kalkhaltig lera	1.20
Flo Sloumuse	3 ¹		1		Kronan arr. H. Johansson	
				30	åker 0.3 m. mylla på sandbl. kalkhaltig lera	1.10
				31	Lout	1.10
				32	åker	"
				33	"	"
				34	Mejridlout	1.00
				35	Lout	"
				36	" 0.3 m. mylla på åker lera	"
				37	åker	0.6
				38	"	0.1
				39	"	"
				40	"	1.00
				41	"	1.20
					Oregrines.	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					<u>Överfart</u>	
				42	åker 0.2 m. mylla på styv lera	1.00
				43	" "	"
				44	" "	0.8
				45	" "	1.20
				46	" "	1.00
				47	" "	0.8
				48	" "	1.00
					<u>Summa</u>	
Hö Nalgården	75	"	4	49	Karl Hoberg åker 0.2 m mylla på styv lera	1.00
				50	" "	0.8
					<u>Summa</u>	
					<u>Sammandrag</u>	
<u>Hö socken</u>					~~Sammandrag 17-20-21~~	
Hö Nalgården	76	$\frac{20}{192}$	37	1-11	Johan Johansson	
"	77	$\frac{17}{192}$	37	12-17	Artur Johansson	
"	76	$\frac{17}{192}$	37	18-20	J. W. Lof	
"	75	$\frac{1}{4}$	51-52	Karl Hoberg	~~17-20-21~~	
"	71	$\frac{106}{15164}$	286	J. W. Lof		
"	6	$\frac{1}{3}$	29	Karl Strid		
"	31	1	3048	Kronan arr. G. Johansson		
"	75	$\frac{1}{7}$	49-50	Karl Hoberg		
					<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
12 21				85												
3 78				750	2835 -	1000	3780 -	250	945 -							
1 68				"	1260 -	"	1680 -	"	420 -							
2 42				600	1452 -	"	2420 -	400	968 -							
82				850	697 -	"	820 -	150	123 -							
1 50				750	1125 -	"	1500 -	250	375 -							
1 80				600	1080 -	"	1800 -	400	720 -							
2 12				800	1696 -	"	2120 -	200	424 -							
26 93				85	10145 -		14120 -		3975 -							
26 93																
5 80				750	4350 -	1000	5800 -	250	1450 -							
4 25				600	2550 -	"	4250 -	400	1700 -							
10 05					6900 -		10050 -		3150 -							
5 92					2793 -		4287 -		1494 -							
7 09					4347 -		6923 -		2576 -							
6 20					2780 -		6200 -		3420 -							
8 47					4625 -		8470 -		3845 -							
11 40	62				7994 50		11650 -		3655 50							
42					399		462 -		63 -							
26 33					10145 -		14120 -		3975 -							
10 05					6900		10050 -		3150 -							
75 88	62				39983 50		62162 -		22178 50							
Flödet 4 febr. 1930 Karl Johansson Janne Eriksson																

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rätgång, bör grävningen så verkställas, att rätgången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må påsin arbetet rubbas eller döjas, såvida icke desförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att arbete, som berör allmän väg ej må påbörjas, innan vederbörlig myndighets påstånd härtill inkommit och nödiga skyddsåtgärder för vägtrafiken vidtagits.

Fto den 4 februari 1930

Paul Hamrin

Kostnadsförslag.

Timpennings: 070 Kronor.

Läge på nr	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal à pris		Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A-B-C-D</u>								
0-3+80	380	Sandbl. lera	700	0.80	560	-				
		Finans	575	"	460	-				
3+80-6+80	300	15" rör (med frakt)	300	4.25	1275	-				
		2 dagvattenbunnar	2	40.-	80	-				
		Kringmurering av								
		röret vid B	1	40.-	40	-				
		Slambesättning vid G	1	60.-	60	-				
		Grävning, läggning								
		och påfyllning	300	1.00	300	-				
6+80-9+80	265	Lera	950	0.80	760	-	3535	-		
		Tilläggs c:a 10%					75/80			
		jorderättning					833 20			
		Avgräns. Vägräddning bidrag till genomförandet vid B	100	Kr.			4120	-		
		" " " " C	50	"			150		3970	-
		<u>Diket E-F-G-H</u>								
10+44-15+28	484	Sandbl. lera	1430	0.80	1144	-				
		1 rörbunnar vid H+I			100	-				
15+28-16+28	100	12" rör (med frakt)	100	2.50	250	-				
		Kringmurering av								
		röret vid F.			40	-				
		Slambesättning vid G			60	-				
		Grävning, läggning								
		och påfyllning	100	0.90	90	-				
16+28-20	372	Lera	1250	0.80	1000	-	2684	-		
		Tilläggs c:a 10%					261	-		
		jorderättning					325	-	3270	-
		Summa Kronor							7290	-
		För den 7 febr. 1920								
		G. H. H. H.								

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Diket A-B-C-D</u>						
Flo Skummen 3'	arr. N. Johansson	0-3+80	550	11 öre	60 50	
"	"	6+80-9+45	570	"	56 10	116 60
" Garpegården 6'	Karl Strid	0-3+80	550	"		60 50
" Nolgården 7"	J. W. Löf	6+80-9+45	570	"		56 10
Summa						233 20
<u>Diket E-F-G-H</u>						
Flo Garpegården 6'	Karl Strid	10+44-13	760	11 öre		83 60
" Nolgården 7'	John Johansson	13-15+28	840	"		92 40
" "	Artur Andersson	16+28-20	680	"		74 80
" "	J. W. Löf	"	680	"		74 80
Summa						325 60
Flo den 4 febr. 1930						
Karl Johansson Janne Eriksson						

Översiktskarta



Skala 1:100000

Utlåtande till Syn-
skriftning enligt
Vattenskade-
försläggning av
Mark till Nörande
Nolgården m. fl.
Nömande i Fto
Söcker och Skara-
borgs län.

I fråga varande präst, som av-
ser förhållning och utövning
av prästerna i sydvästlig
huvudriktning flytande adolops-
diken genom de på vattenska-
dade marker, belägna omedel-
bart norr om Fto kyrka närm
Nederbördsområdet nr: 143/108 i och
för emne av bättre förhållning
och ökad alstrings förmåga, är enligt
bestämmelserna i 7 kap. vattenskade-
akt om de såsom dikning. Beläggningen
framgår av anständer över sikt skatta,
för försläggningens område utmärkt
med gul färg och vattensamlingens om-
rådes gränser med en ströckt
blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta av-
loppssträckor hava profil och sektions-
ritningar upprättats utvisande förhållan-
dena till underlösnings tillfallet. Förhållande
de därav berorande vattensskade mar-
kerna avfattats i nivå karta. I denna
karta äro de till uppgrävning avsedda
avloppssträckorna utmärkta med två
dubbla dels enkla röda linjer och de

röda bolestäverna A-B-C-D för den
sydligare avloppsgrenen och E-F-G-H
för den nordligare. Dubbla röda linjer beteckna
härvid att avloppet skall utföras som
öppet rike, och enkel röd linje, att det
skall göras täckt.

Vattenreningssanräderna för de olika av-
loppssträckorna ha nu uppgjorts & marker
och befunnits utgå.

För förledningen B-C	24	litter
" " F-G	22	"

För öfriga avloppssträckor äro vatten-
reningssanrädernas storlek inte utslags-
givande för dimensioneringen.

Den största till avrinning komman-
de vattenmängden har antagits lika med ett
uppgå till 2.0 liter pr sekund och liter
och medel vatten mängden under vegetations-
perioden till 0.1 liter pr sekund och liter
per. På grundval av de sålunda uträknade
vattenmängderna ha avloppen dimensi-
onerats för möjliggörande av försäkring
till 1.2 meters djup av all närav be-
räknade mark, tillhörig sökauden och
den som sig med honom förknäat.

Härvid ha avloppssträckorna B. C och
F-G föreslagits att utföras som täckta
ledningar på grund av att jordmånen
på dessa sträckor utgöres av finmo,
som vid öppet avlopp kan väntas väla
avsevärda svårigheter i fråga om sam-
tida underhållet.

Den mark för vilken räkningen
medför vätnad och som alltså skall in-
gå i förslaget, begränsas i nivå-
kartan av en streckad svart linje,
så belägen, att all därutöver liggande
mark borde kunna tillfalla försälag-

gas utan hinder av utvarande vatten-
förhållanden i vid uppgrävning avsedda
avloppssträckor.

För uträkande av den genomsnittliga
företagets uppkommande värdetaden
hvar egendommen efter i 7 Kap.
22 § Vattenlagen stadgade grunder
verksfältt uppskattning, vars re-
sultat i detalj föreligger i den
bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och
enligt förenämnda längd förvärdade
marken skall uppdelas i två
av varandra i förhållningsskän-
sade ^{oberoende} samfälligheter benämnda
"A-B-C-D" och "E-F-G-H" efter
respective huvudavloppssträckor. Vilka
äro fjärr och fastigheter, som ingå i
de olika samfälligheterna, framgår
av den bilagda kostnadsfördelningsläng-
den.

Skäl till uppdelning av någon-
dera samfälligheten i olika av-
delningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets ut-
förande skola på grund af denna
hvarje samfällighet för sig fördelas
på delägarna i mån av bet-
naderna för vass och öns mark.
Den på grund af uträknade deltagnings-
skyldigheten finnes för hvarje
fastighet angiven i kolumn
17 av kostnadsfördelningslängden.
För den är uttryckt i procent
av samfällighetens totala kostnad.
I kolumn 18 är det hvar enast
varande beräknade kostnadsbe-
loppet angivet.

946
Kostnaderna för avloppens underhåll
skola fördelas efter samma grun-
der, som för jordig ställadst
anläggning.

Det ägges förslaget att beaktas
anläggning av en vägoövergång vid
överavloppssträckan E-F vid 11+12
enligt här för uppräntad ritning.

Dessestäm är landsvägssträckan
vid B och C för grund för ovanför
liggande mark försläggning till 1.2
meters djup. För att undgå en
~~relativt dyrbart~~ annars nödvändig,
relativt dyrbart anläggning av
desse strummar har den för-
slagna rördningen genom
förutbestämda från dragits genom
båda vägar, varvid vägstammen
vid C blir överflödig, under det att
strumman vid B måste bibehållas
för som reserv för flödesvatten. Här
skall därför rördningen framdras
vid sidan av den förfärliga strum-
man. Då i Merkostnaderna för rör-
ledningens framdragande genom i-
frågavarande allmänna vägar har
beräknats bli 150 kronor. Då de
närvarande strummorna tillkommit efter
år 1880 och då ovanför liggande mark
jämväl vid tidpunkten för strummornas
tillkomst var åker, skall det åläggas
den härads vägstyrelse att till förslaget
utbetala förslagna merkostnad, så
snart rördningen genom dess för-
sorg jordigställs. Landsvägsstrumman
för avloppet E-F vid på 13 är
förslagen djup och behövs ej an-
läggas.

Någon deltagnings skyldighet i sam-
tida underhållet av över svoloppen
ledande väg över gångar skall ej
avläsa presaget.

For merck, sam Elgæs rett av-
loppens nødvendigh, skall ee-
bøttning gættes med belopp, sam
pinas angivna i de tilagte jerd
brottmålsbønder.

För mark, som lages i an-
språk såsom nyplöjningsplåt
på en öppen åkers uppschak-
lad jord och den skall er-
sättning utgå med den rätta
markens fulla värde efter för-
taget enligt värderingsföreskriften,
därvid någon markägare här-
om till arbetsstyrelsen från-
ställer yrkande skall ett år
efter förtagets förordnande.
Sådan skada skall genom ar-
betsstyrelsens fördrag uppskät-
tas av sakskänning person och
därefter omedelbart ersättas. I
framtid på förslaget vid val av
värderingsman skall uppskatt-
ningen revideras för man
får på förslag förändra lantbrukets
nivå eller den, som i sitt ställe
sätter.

Andra skador, som till även-
lyrs kunna under arbetstiden
av jättagets orsakas, skola jäm-
väl till fulla värdet ersättas, och
gäller för uppskattningen härav
i biträdda delar, hvad i fråga om
jordnyttan som förskrivits.
Avgif, varum för maten i 11 kap.

95 § Vattenlagen, skall innan före-
taget påbörjas, utläggis till Läns-
styrelsen i Malmöstad med
22 kronor 18 öre, vilken kostnad
fiskjutes av sökanden, och, se-
dan företaget kammit till stånd,
fördelas på delägarna med en
krona för tusen av dess och
lus i kostnadsfördelnings-
dens kolumn 9 angivna för-
målsvärde.

Ydeshaderna för agnesföret-
ningen och övriga för hela före-
taget genomräknas kostna-
der, skola fördelas mellan
samfälligheterna i proportion
till deras respektive för-
målsvärden och sedna namn på
samfällighet efter samma grund,
som för grävningens kostnader
föreskrivits. Försättningskostna-
derna fiskjutes nu av sök-
den och med honom jämna-
ställas.

Famliket förskriften i 10
kap. 62 § Vattenlagen för agne-
mannen i fråga om företaget
göteborgs bestämmelse:
Att det skall, väsent sökanden
änstha fullfölja det samma ut-
från i fullständigt övrig-
stämmerelse med bestämmel-
sorna i detta utlä-
tande med därvid förande
ritningar och handlingar i
att en öppet avlopp uppschaktad
jord och sten skall laggas

- måst 0.6 meter från asloppets kanter och med en lutning mot dessa i en överstigning 1:1, varjämte nödiga uppbyggnader för förbättring av framsläppande genom uppslagen skola anordnas;
- att till bäckens ledningar, rörbrunnar och brunns skola användas sin av fullgod kvalitet;
- att under arbetsperioden vägen ej för uppdrämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstån;
- att tras eller friskjutenningar, som till exempel utsläppa omedelbart skola avhjälpas och erforderliga släntstämningar och förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företags förordetillagde böra genomföras under övervakning på vägen tämplig person, varvid särskild utseelse skall tillämpas i samma för vägen samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna när detta intillande skänkt laga kraft samt böra vara slutade till slut för utgången av år 1935;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsevärt och godkänts av nämnda länsstyrelse för att kunna brukas ingemellan, eller den, som

Sånt ett företag skall benämnas
 "För riknings företag av år 1930"

Tutan mot föraktningen och
 detta utlåtande må fås vid
 Västerbygdens Vattenbudsstäl, adress
 Vänersborg, till vilken besväraren,
 med iakttagande av bestämmel-
 serna i 11 kap. 85 §, Vatten-
 lagen skola vara ingivna
 inom sextio dagar från nedan-
 stående datum.

För den 4 februari 1930

Y. Hjärtsten

Sten Hjärtsten

Karl Johansson Janne Eriksson
 Biträda med gode män:

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>E-F-G-H</u> <u>Landsfälligheten A B C D</u> <u>Sto socken</u>				
1 ^{20 37} / _{192 192}	76		Sto Nölgården Johan Johansson sök.	1-11		2793.-	4287.-
2 ¹⁷ / ₉₆	77		" " Petrus Petersson sök.	12-17		4347.-	6923.-
3 ^{17 37} / _{192 192}	76		" " J. W. Löf sök.	18-20		2780.-	6200.-
4 ¹ / ₄	75		" " Karl Hoberg sök.	51-52		4625.-	8470.-
			Summa			14545.-	25880.-
			<u>A B-C-D</u> <u>Landsfälligheten E-F-G-H</u>				
3 ¹⁰⁶ / ₅₁₆	711		Sto Nölgården J. W. Löf sök.	21-286		7994.50	11650.-
- ¹ / ₃	6		" Nölgården Karl Ström	29		399.-	462.-
5 1	31		" Stammen Kinnman an. G. Johansson	30-48		10145.-	14120.-
4 ¹ / ₄	75		" Nölgården Karl Hoberg sök.	49-50		6900	10050
			Summa			25438.50	36282.-

[illegible]

724.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				7580
1939		Avvägning:				
juli 24-25		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dagar $\frac{1}{2}$	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 29 punkter pr har	har 76.5	0.32	2448	
		avvägda punkter	st. 221	0.09	1989	
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har	har			
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km. 42	2,50	1050	
		i annan mark	"	5,00		7287
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 147 ar,	st. 52	0.09	468	
			har 76.5	0.04	306	774
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st. 52	0,03		156
		Markvärdering,				
okt. 2		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dagar $\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st. 47	0,06	282	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	" 47	0,12	564	1846
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt avlopp ~~ett. vatt~~	" 19	3,50	665	
		b) antal ritningar	st. 1	3,00	3 -	965
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	" 3	0,15	45	
		" " " såväl " som " "	" 15	0,25	325	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
						370
juli 25		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	dag $\frac{1}{2}$	12 -	6 -	
		för vattenområdets areal	km.²	0,02		6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km. 1.5	3,50	525	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	" 1.5	1,00	150	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	1675
		Överföres				21253

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				212 53
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	48	0,03	1 44	2 44
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.9	4,00	760	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			707	1467
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskildt konstruerade landfästen st.		4,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	22/	0,01	2 21	2 21
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	8	0,25	2 —	3 50
		Utläggande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
1929 okt. febr.	2 4	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		9 — 18 —
1930 jan 31		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
1929 aug 14		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				310 35
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75	x x	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 147 ar ägofigurer st.	52 013		676	
		har 765005			383	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			265	
		Överföres			2024	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 24	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	221	0,02	443	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	48	0,05	220	28 61
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	19	6,00	1140	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			481	
		3) broar och trummor, ...			650	
		<i>Handfickor, Sjöväderbrunn å krans m.m. å avlopp</i>			9 -	
		4) för varje med fabrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar	1	5,00	5 -	36 71
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	31	0,75		23 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				92 57
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			-	
		Inbindning av förrättningshandlingarne <i>och upplåtelse</i>			6 -	14 - 416 92
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			44 -	44 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. <i>degi</i>	45 -		20 -	460 92
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		<i>Hallbros genom stämningssman</i>				4 50
		Summa kronor				82 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				310 35
		Lösen för kopior och avskrift				92 57
		Övriga förrättningskostnader				82 50
		Summa kronor				485 42

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åse häradsrätt.

Ward Garden

den 4 Sept. 1930

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Johanson
Kronor

Kronor

James Eriksson
knitteras.

kwitteras:

den

19