Västerbygdens Vattendomstol 23 JAN 1932

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2-1911

Handlingar rörande
"Dofsans dikningsföretag av år 1930"
i Skånings-Åsaka och Skara socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brunsbo Kungsgård m. fl. hemman i Skånings Åsaka och Skara socknar samt Skara stadsland inom Skaraborgs län.

Den 11 april 1930, i Skara

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i vederbörliga kyrkor, bil. A^{I} och A^{II} och dels varit införd i Skara Tidning bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enl. förteckning, bil. C.

Närvarande: Jag undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen S. Wennerstedt, Hospitalsgården och Karl Johansson, Hanåker.

Sökandena:

Rickard Blomberg arr. biskopsbostället Brunsbo Kungsgård 1'

Karl Johansson arr. 2/3 mtl av Järnsyssla Svenningsgården 2' (lott E)

Oskar Andersson arr. Järnsyssla Nederg. 1'

Av övriga sakägare:

K. J. Johansson arr. Skara Domprostg. 1'

Frans Engström " lott B av Vinköps Svenningsg. 2'

G. A. Åberg äg. stadsägan Bengtstorp n:r 432

Skara stad äg. stadsägan Tranastorps n:r 152 + 394 + 395 + 731 genom disponent E. Petré och stadsingenjör Axel Bergschöld enl. protokollsutdrag, bil. D.

A. Svensson äg. stadsägorna Mellantorps n:r 403 och 404 samt N. Brandskogen n:r 406 ävensom Västorps Svennings g. 2^2 och " Postg. 1^2

Carl Berg " lott N av N. Brandskogen n:r 405

Carl Andersson " stadsägan Västerås n:r 433

Aug. Svensson, ordf. i Skånings härads vägstyrelse

Västergötland–Göteborgs ~~Lidköping–Skara–~~Stenstorps Järnvägs aktiebolag genom banmästare A. W. Skog enl. fullmakt bil. E

Konsistorieamanuensen Nils Hermansson såsom konsistorieombud enl. förordnande bil. F.

Biskop Hj. Danell ~~genom~~ såsom innehavare av Brunsbo Kungsgård genom arrendatorn Richard Blomberg enl. fullmakt, bil. G.

Nu hade ytterligare följande sökande till förrättningen sig infunnit:

Göran Byström arr. Västorps Postg. 1'
Einar Johansson " lott A av Västorps Svennings g. 2'

Nu infann sig:

Hugo Ljungg arr. lott F av Järnsyrela Svennings g. 2'

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. H.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen på grundval av en äldre laga synekarta upprättade nivåkartan över det vattenbevärade området samt profil över avloppet Näripån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade på fördjupning av bäcken Dofsan med tillhöriga sidogrenar, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup på sätt, som å nivåkartan närmare utvisades. Vidare yrkades att de om- och nybyggnader av genomlopp genom ~~Ald köping~~ Skara-Timmersdala ~~Stenstorps~~ järnvägs banvall, som härför kunde bliva erforderliga skulle bekostas av järnvägens ägare jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag.

Sökanden Blomberg uppgav att trumman för allmän väg vid 22+82, enl. vad han hört, från grunden ombyggts efter år 1880, vilket han skulle söka styrka, och yrkade han i så fall att den ombyggnad av trumman, som torde bli erforderlig skulle bekostas av Skånings härads vägstyrelse.

§ 5

4

Banmästare Skoog upplyste, att de genomlopp genom järnväg ~~som~~ varom här vore fråga, berörde Skara–Timmersdala järnväg som ägdes av ~~svenska staten~~ Västergötland-Göteborgs Järnvägs A.B. Han yrkade att järnvägen ej skulle åläggas någon kostnad för genomloppen.

§ 6

Ordföranden i Skånings härads vägstyrelse kände icke till, huruvida eller i vilken omfattning allmänna vägtrumman vid 22+82 blivit ombyggd efter år 1880. Så vitt han visste, hade den icke blivit ombyggd sedan vägstyrelsen övertagit underhållet av densamma. Han yrkade, att vägstyrelsen ej måtte åläggas andra kostnader för ombyggnaden än som enligt lag skulle gäldas av vägstyrelsen.

På tillfrågan ~~huruvida vägstyrelsen själv önskade ombestyra ombyggnaden, anhöll vägstyrelsens~~ förklarade Herr Svensson, att vägstyrelsen själv önskade verkställa ombyggnaden mot den ersättning, som torrläggningsföretaget enligt lag borde åläggas. Vägstyrelsen vore beredd, att så snart erforderliga uppgifter rörande genomloppsöppningen förelåge, själv låta uppsätta förslag till ombyggnaden och till förrättningsmannen inkomma med kostnadsberäkning härför.

§ 7

A. Svensson, Carl Berg, Frans Engström och Karl Johansson, Domprostgården förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. J^{I}

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upphört med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga förduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 20 maj 1930 kl. 10 och komma nya ytterligare underrättelser därom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
[illegible] Karl Johansson

Den 20 Maj 1930 i Skara.
Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:
Rickard Blomberg för egen del och för biskop H. Danell enl. fullmakt bil. K.
A. Svensson
Skara stad genom disponent E. Petré och stadsingenjör Axel Bergschöld enl. protokollsutdrag, bil. D

K. J. Johansson
Konsistorii amanuensen Nils Hermansson
såsom konsistorieombud enl. förordnande, bil. F.
Skara–Timmersdala Järnväg genom
banmästare R. Pettersson enl.
fullmakt bil. E.
Skånings Härads Vägstyrelse genom ledamoten Alfred Bentsson
Karl Johansson
Frans Engström
John Byström.

§ 9

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 10

Nu infunno sig Oskar Andersson, ~~och~~ Einar Johansson samt Hugo Ljung.

§ 11

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bil. G.

§ 12

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar utsågs synemännen Rådman Nils Hermansson Skara, och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse arrendator Richard Blomberg, Brunsbo.

§ 13

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arrodes räkningen, varav ett exemplar överlämnades till R. Blomberg.

§ 14

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan:
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Isak Johansson S. Ullmersted

Bilaga A I 8

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunnsbo Kungsgård m. fl. hemman i Skånings Åsaka och Skara nar och Skara stadsland socken ~~av~~ Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos —— å Hushållningssällskapet i Skara fredagen den 11 april 1930 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Skånings Åsaka socken: Brunsbo Kungsgård.

Inom Skara socken: Skara Domprostgården, Västorp Svenningsgården, och Postgården; samt Järnsyssla Svenningsgården och Nedergården.

Inom Skara stadsland: Bengtstorp, Tranastorp, Mellantorp, Norra Brandshagen och Västerås.

Skara den 19 mars 1930.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skara Dom-~~sockens~~ kyrka den 23-3 1930 betygas:

G. Rudberg

Komminister

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 19 mars 1930

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga A II 9

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Brunnsbo Kungsgård m. fl. hemman i Skånings Åsaka och Skara
nar och Skara stadsland
socken ~~av~~ Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid

sammanträde hos — å Hushållningssällskapet i Skara

fredagen den 11 april 1930 klockan 13

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Skånings Åsaka socken: Brunsbo Kungsgård.

Inom Skara socken: Skara Domprostgården, Västorp Svenningsgården, och Postgården; samt Järnsyssla Svenningsgården och Nedergården.

Inom Skara stadsland: Bengtstorp, Tranastorp, Mellantorp, Norra Brandshagen och Västerås.

Skara den 19 mars 1930.
I tjänsten:
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skån.-Åsaka

sockens kyrka den 23 mars 1930 betygas:

Gust. [illegible]

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 19 mars 1930

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bil. B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunsbo Kungsgård m. fl. hemman i Skånings Åsaka och Skara socknar och Skara stadsland av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Hushållningssällskapet i Skara fredagen den 11 april 1930 klockan 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Skånings Åsaka socken: Brunsbo Kungsgård.

Inom Skara socken: Skara Domprostgården, Västorp Svenningsgården, och Postgården; samt Järnsyssla Svenningsgården och Nedergården.

Inom Skara stadsland: Bengtstorp, Tranastorp, Mellantorp, Norra Brandshagen och Västerås.

Skara den 19 mars 1930.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit infört i Skara tidning den 22/3 1930 betygas i tjänsten: Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande sammanträde för synesförrättning enligt vattenlagen den 11 april 1930 kl. 13 å Hushållningssällskapet i Skara, vilka underrättelser denna dag å posten avlämnats under nedanstående adresser.

1. arr. K. J. Johansson Domprostgården, Skara
2. " Einar Johansson Västorp Svenningsg. "
3. " Frans Engström " "
4. " Johan Byström " Postg. "
5. " Karl Johansson Järnryssla Svenningsg. "
6. " Hugo Ljung " " "
7. " Oskar Andersson " Neberg "
8. " Rick. Blomberg Brunsbo Kungsgård "
9. G. A. Åberg Bengtstorp "
10. A. Svensson Mellantorp "
11. Clas Lindblad Norra Brandshagen "
12. Karl Berg " " "
13. Carl Andersson Västerås "
14. Drätselkammaren "
15. Domkapitlet "
16. Lidköping-Skara-Stenstorps järnvägs A.B. Lidköping
17. Kungl. Maj:ts. Befallningshavande Mariestad
18. Ordf. i Skånings h:ds vägdistr. A. Svensson. Kålltorp.

Skara den 24 mars 1930

I tjänsten:

Bil. D

SKARA STAD

DRÄTSELKAMMAREN

Utdrag av protokollet, fört vid sammanträde med Drätselkammaren i Skara den 27 mars 1930.

§ 80.

Statens lantbruksingeniör S. Hallin hade i utfärdad kungörelse kallat vederbörande sakägare till sammanträde å hushållningssällskapets lokal i Skara den 11 april 1930 kl. 1 e.m. i och för handläggande av syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunsbo Kungsgård m.fl. hemman och bl.a. berörande den Skara stad tillhöriga egendomen Tranastorp.

I anledning härav beslöt drätselkammaren att utse dess ordförande disponenten E. Petré att med stadsingeniören Axel Bergschöld såsom tekniskt biträde föra stadens talan och bevaka dess intressen i denna fråga.

UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET:

Petré

Bil. E 13

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR GÖTEBORG den

Banmästare A.W. Skoog i Skäggatorp befullmäktigas härmed att som järnvägens ombud närvara vid sammanträde inför lantbruksingeniören å Hushållningssällskapet i Skara fredagen den 11 april 1930 kl. 13 och event. kommande sammanträden rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunsbo Kungsgård m.fl. hemman i Skånings Åsaka och Skara socknar och Skara stadsland av Skaraborgs län och föra Lidköping-Skara-Stenstorps järnvägs talan. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 4 april 1930.

för VÄSTERGÖTLAND-GÖTEBORGS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Johan Nyström

Bevittnas:

H. Brovall J. Nyberg

Bilaga F.

Konsistorieamanuensen Nils Hermansson.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunsbo Kungsgård m.fl. hemman i Skånings Åsaka och Skara socknar samt Skara stadsland utsatts att handläggas vid sammanträde å Hushållningssällskapet i Skara fredagen den 11 april 1930 kl. 1 e.m., samt att av förrättningen torde beröras ecklesiastika fastigheterna Skara Domprostgården, Västorp Svenningsgården, Västorp Postgården samt Järnsyssla Svenningsgården och Järnsyssla Nedergården i Skara socken, får Domkapitlet härigenom förordna Eder att vid berörda sammanträde ävensom under förrättningens fortgång i egenskap av konsistorieombud bevaka nämnda i Skara socken belägna fastigheters rätt och bästa.

SKARA DOMKAPITEL den 9 april 1930.

Hj. Danell

Emil Berglund M. G. Törnquist P. F. Åhman

Sandström

Nils Broström.

Bil. G.

Härmed befullmäktigas arrendatorn Herr Richard Blomberg att föra min talan vid den syneförrättning, som kommer att förrättas i ~~S~~ Skara fredagen den 11 april 1930 kl.13, för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande bland annat Brunsbo Kungsgård i Skånings Åsaka socken, hållande jag för gott vad ombudet gör och låter.

Brunsbo SKARA den 8 april 1930

Hj: Danell
Innehafvare af Brunsbo Kungsgård

Bevittnas:

Nils A. Hermansson. Nils Boström.

D.& V.D N:o 21-136
192 8 .

Bil. H
177/1928

16

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 13 juni *192*8.

På länsstyrelsens vägnar:

Karl

5 KR. STÄMPEL FEM KRONOR

Stämpel Fem kronor.

V. o W. d. N:r 21-136.

1928.

17

SKARABORGS LÄNS
11 JUN. 1928
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunsbo Jernsyssla, Vartorp i Sk. Åsaka och Skara lands-socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till herr Richard Blomberg

adress Brunsbo pr Skara

Brunsbo, Skara den 7 Juni 1928

Richard Blomberg
Karl Johansson

Einar Johansson
John Byström
Oskar Andersson.

481 a

629

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Västorp	J. Engström
Jernegela	H. Ljung
Domprostegården	C. Johansson

Bilaga J. I

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Brånsbo m. fl. hemman i Skånings-Åsaka och Skara socknar samt Skara stadsland, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl av oss ägda eller arrenderade marker må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Skara den 11 april 1930.

Alfr. Svensson   Karl Berg

Carl Johansson   F. Engström

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:

Sten Hallin

A. Hammarstedt   Karl Johansson

Bilaga J II

Utdrag av protokollet i Skara domkapitel
den 16 april 1930.

§ 20.

Hade arrendatorerna Carl Johansson, Skara Domprostgården, H.Engström, Västorp Svenningsgården, lotten B., Richard Blomberg, Brunsboda Kungsgården, Karl Johansson, Järnsyssla Svenningsgården, lotten E., Oskar Andersson, Järnsyssla Nedergården, John Byström, Västorp Postgården och Einar Johansson, Västorp Svenningsgården, lotten A, i gemensam skrivelse anhållit om tillstånd att för den av dem arrenderade marken vid syneförrättning för sänkning av vattenståndet i bäcken Dofsan yrka på företagets utförande på sådant sätt, att nyssnämnda mark skulle torrläggas till 1,2 meters djup.

Sedan undertecknad Hermansson, som i egenskap av konsistorieombud närvarit vid den syneförrättning, som för företaget påbörjats men vars avslutande uppskjutits i avvaktan på domkapitlets medgivande till framställande av det här ovan angivna yrkandet, tillstyrkt bifall till framställningen, beslöt domkapitlet meddela det av sökandena begärda tillståndet.

In fidem:

Nils R. Hermansson.

Utan avgift.

Statens lantbruksingeniör S. Hallin.

21

Bil. K.

F U L L M A K T

för arrendatorn Richard Blomberg att vid fortsatta sammanträden rörande reglering av bäcken Dofsans vatten bevaka mina och Brunsbo biskopsgårds intressen, hållande jag för gott vad ombudet lagligen gör och låter.

Skara, Brunsbo, den 20 maj 1930

Hj. Danell

Bevittna:

Nils B. Hermansson. J. Hasselstam

Bil. L.

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR

GÖTEBORG den

Banmästare R. Pettersson i Skara befullmäktigas härmed att som järnvägens ombud närvara vid sammanträde inför lantbruksingeniören å Hushållningssällskapet i Skara tisdagen den 20 maj 1930 kl. 13 och event. kommande sammanträden rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunsbo Kungsgård m.fl. hemman i Skånings Åsaka och Skara socknar och Skara stadsland av Skaraborgs län och föra Skara-Timmersdala järnvägs talan. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 24 april 1930.

för VÄSTERGÖTLAND-GÖTEBORGS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Johan Nyström

Bevittnas:

H. Browall   I. Högberg

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga Mc.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skara landsförsamling					
Skara Domprostg.	1'	I	1		arr. K. J. Johansson
				—	
				61	åker mullr. lera på mellanlera
				62	" " " "
				63	" " " "
				64	" " " "
				65	" " " "
					Summa
Västorp Svenningsgården	2'	A	1/2		arr. Einar Johansson
				1	åker mullr. lera på mellanlera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
					Summa
D:o	2'	B	1/2		arr. Klas Engström
				5	åker mullr. lera på mellanlera
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	"
					Summa
Västorp Postgården	1'	D	1/2		arr. Johan Bergström
				11	åker mullr. lera på mellanlera
				12	" " " " "
				13	" " " " "
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.-		92							810	745	20	1100	1012	-	290	266	80
0.85	1	40							700	980	-	"	1540	-	400	560	-
1.20	1	30							950	1235	-	"	1430	-	150	195	-
"		20							"	190	-	"	220	-	"	30	-
0.8		60							670	402	-	"	660	-	430	258	-
	4	42								3552	20		4862	-		1309	80
1.20		95							950	902	50	1100	1045	-	150	142	50
0.9	4	20							740	3108	-	"	4620	-	360	1512	-
0.70	2	20							590	1298	-	"	2420	-	510	1122	-
"	1	50							"	885	-	"	1650	-	510	765	-
	8	85								6193	50		9735	-		3541	50
0.70	2	-							540	1080	-	1000	2000	-	460	920	-
"		15							"	81	-	"	150	-	"	69	-
1.00	3	10							740	2294	-	"	3100	-	260	806	-
"		30							"	222	-	"	300	-	"	78	-
1.20		35							870	304	50	"	350	-	130	45	50
"		05							"	43	50	"	50	-	"	6	50
	5	95								4025	-		5950	-		1925	-
1.30	1	12							930	1041	60	1000	1120	-	70	78	40
0.90	4	10							670	2747	-	"	4100	-	330	1353	-
0.60	1	-							470	470	-	"	1000	-	530	530	-
	6	22								4258	60		6220	-		1961	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Järnsyppla Sveningsgården	2^{1}	E	2/3		arr. Karl Johansson
				14	åker mullh. lera på mellanlera
				15	" " " " "
				16	" " " " "
					Summa
D:o	2^{1}	F	1/3		arr. Hugo Ljung
				17	åker mullh. lera på mellanlera
				18	" " " " "
					Summa
Järnsyppla Nedergården	1^{1}	G			Oskar Andersson
				19	åker mullh. lera på mellanlera
				20	" " " " "
				21	" " " " "
				22	" " " " "
					Summa
Västorp Sveningsg.	2^{2}	K	avs.		A. Svensson
				55	åker mullh. lera på mellanlera
" Postgården	1^{2}	L	avs.		A. Svensson
				56	åker mullh. lera på mellanlera
Skånings-Åsaka socken					
Bransbo Kungsg.	1^{1}	H	1		arr. Rick. Blomberg
				23	åker ler- o sandbl. dyjord
				24	" " " "
				25	" " " "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.30	2	12							930	1971	60	1000	2120	–	70	148	40
0.90	6	05							670	4053	50	"	6050	–	330	1996	50
1.30		12							930	111	60	"	120	–	70	8	40
	8	29								6136	70		8290	–		2153	30
1.30		80							930	744	–	1000	800	–	70	56	–
08		10							600	60	–	"	100	–	400	40	–
		90								804	–		900			96	–
120		25							780	195	–	900	225	–	120	30	–
1.30		28							840	235	20	"	252	–	60	16	80
0.8	1	–							640	540	–	"	900	–	360	360	–
1.00		80							660	528	–	"	720	–	240	192	–
	2	33								1498	20		2097	–		598	80
0.70		30							640	162	–	1000	300	–	460	138	–
0.90		42							670	281	40	1000	420	–	330	138	60
1.70		63							840	529	20	900	567	–	60	37	80
1.20	1	35							770	1039	50	"	1215	–	130	175	50
1.30		12							840	100	80	"	108	–	60	7	20
	2	10								1669	50		1890	–		220	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				26	åker ler- o. sandbl. dyjord
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	park " " "
				33	åker " " "
				34	" mullh. lera på mellanlera
				35	" " " " "
				36	betesmark imp — " —
				37	" "— " —
				38	åker — " —
				39	" — " —
				40	" — " —
				41	" — " —
				42	" — " —
				43	" — " —
				44	" — " —
	Stads- ägan n:r				Summa
Skara stad					
N. Brandshagen	406	M			A. Svensson
				45	åker mullh. lera på mellanlera
				46	" " " "
				47	" " " "
					Summa
D:o	405	N			Carl Berg
				48	åker mullh. lera på mellanlera
				49	" " " " " "
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	10								1669	50		1890	=		220	50
1.20		22							750	165	-	800	176	=	50	11	=
0.8		75							480	360	-	〃	600	-	320	240	-
〃		32							〃	153	60	〃	256	-	〃	102	40
〃		11							〃	52	80	〃	88	-	〃	35	20
1.00		50							580	290	-	〃	400	-	220	110	-
〃		55							〃	319	-	〃	440	-	〃	121	-
—								30	-			—		-		—	
1.20		75							690	517	50	800	600	-	110	82	50
1.00	1	40							660	924	=	900	1260	-	240	336	-
1.20	1	30							780	1014	-	〃	1170	-	120	156	-
—								50	-			—				—	
—								12	-			—				—	
1.00	4	10							660	2706	-	900	3690	-	240	984	-
—		~~40~~						80	—			—			-		
1-		15							660	99	=	〃	135	-	240	36	-
1.10		30							720	216	-	〃	270	=	180	54	-
1.00		05							660	33	-	〃	45	-	240	12	-
0.60		40							470	188	-	1000	400	-	530	212	-
0.70		82							540	442	80	〃	820	-	460	377	20
	13	82					1	72		9150	20		12240	-		3089	80
1.20		06							780	46	80	900	54	-	120	7	20
〃		08							〃	62	40	〃	72	=	〃	9	60
〃		75							〃	585	=	〃	675	-	〃	90	-
		89								694	20		801	-		106	80
0.90		38							670	254	60	1000	380	-	330	125	40
0.60		62							470	291	40	〃	620	-	530	328	60
	1	00								546	00		1000	-		454	00

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
N. Brandshagen	405	O			Clas Lundblad
				50	åker mullh. lera på mellanlera
				51	" " " " "
					Summa
Mellantorp	404	P			A. Svensson
				52	åker mullh. lera på mellanlera
"	403	R			A. Svensson
				53	åker mullh. lera på mellanlera
				54	" " " " "
					Summa
Tranastorp	152+394+395+731				Skara stad
				57	åker mullh. lera på mellanlera
Bengtstorp	432	U			G. A. Åberg
				58	åker mullh. lera på mellanlera
				59	" " " " "
					Summa
Västerås	433				Carl Andersson
				60	åker mullh. lera på mellanlera.
Sammandrag					
Skara landsförsamling					
Skara Domprostg.	1'	I	1	61-65	arr. K. J. Johansson
Västorps Svenningsg.	2'	A	1/2	1-4	arr. Einar Johansson
D:o	2'	B	1/2	5-10	" Frans Engström
Västorp Postg.	1'	D	1/2	11-13	" Johan Byström
Järnsyssla Svenningsg.	2'	E	2/3	14-16	" Karl Johansson
D:o	2'	F	1/3	17-18	" Hugo Lyning
					Överförs

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
060		20							470	94	–	1000	200	–	530	106	–
090		20							670	134	–	"	200	=	330	66	–
		40								228	–		400	=		172	–
1.30		05							940	47	–	1000	50	=	60	3	=
1.20		20							870	174	–	1000	200	–	130	26	=
0.90		25							670	167	50	"	250	–	330	82	50
		45								341	50		450	-		108	50
1.00		37							810	299	70	1100	407	–	290	107	30
1.00		32							810	259	20	1100	352	–	290	92	80
1.00		15							"	121	50	"	165	–	"	43	50
		47								380	70		517	–		136	30
1.00		35							810	283	50	1100	385	–	290	101	50
	4	42								3552	20		4862	–		1309	80
	8	85								6193	50		9735	–		3541	50
	5	95								4025	–		5950	–		1925	–
	6	22								4258	60		6220	–		1961	40
	8	29								6136	70		8290	–		2153	30
		90								804	–		900	–		96	–
	34	63								24970	–		35957	–		10987	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öfverfört
Jonsgyttla Nederg.	1^1	G.		19-22	Oskar Andersson
Västorp Svenningsg.	2^2	K.	avs.	55	A. Svensson
" Postgården	1^2	L.	"	56	Dens.
Skånings Åsaka socken					
Brunsbo Kungsg.	1^1	H	1	23-44	arr. Rick. Blomberg
Skara stad	Stadsägan:r				
N. Brandshagen	406	M		45-47	A. Svensson
D:o	405	N		48-49	Carl Berg och }
~~D:o~~	~~405~~	O		50-51	Claes Lundblad }
Mellantorp	404	P		52	A. Svensson
"	403	R		53-54	Dens.
Tranastorp	152+394+395+371			57	Skara stad
Bengtstorp	432	U		58-59	G.J. Åberg
Västerås	433			60	Carl Andersson
					Summa

33

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
34	63								24970	-		35957	-		10987	=
2	33								1498	20		2097	=		598	80
	30								162	-		300	-		138	-
	42								281	40		420	-		138	60
13	82					1	72		9150	20		12240	-		3089	80
	89								694	20		801	-		106	80
~~1~~	~~00~~								546	00		1000	-		454	-
1	40								228	-		400	-		172	=
	05								47	-		50	-		3	-
	45								341	50		450	-		108	50
	37								299	70		407	-		107	30
	47								380	70		517	-		136	30
	35								283	50		385	-		101	50
55	48					1	72		38882	40		55024	-		16141	60

Skara den 20 maj 1930

Israel Johansson

57 20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga N. 34

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A-B-C-D-E.					
Hvilan 137	Skara stad		80	11		8 80
Tranastorp 152 m. fl.	"		20	11		2 20
Bengtstorp 432	G. A. Åberg		170	11		18 70
Västerås 433	Carl Andersson		50	11		5 50
Domprostg. I	arr. K. J. Johansson		440	11		48 40
Svenningsgården A	" Einar Johansson		410	11		45 10
" B	" Frans Engström		300	10		30 –
Postgården D	" Johan Byström		180	10		18 –
Svenningsgården E	Karl Johansson		100	10		10 –
Nedergården G.	" Oskar Andersson		50	10		5 –
Brunsbo H	" Rick. Blomberg		400	9		36 –
						227 70
	Diket B-Ba					
Svenningsgården A	arr. Einar Johansson		350	11		38 50
	Diket C-Ca					
Brunsbo H	arr. Rick. Blomberg		240	10		24 –
				Summa kronor		290 20

Skara den 20 maj 1920

Sven Wallin

[illegible]

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7

35

Bilaga O

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag.					Timp. 0.70			
		Diket A-B-C-D-E.								
0-5	500	Sten o. grus med block	150	2.00	300					
		Berg	2	10.-	20	-				
		Sandbl. lera	950	0.90	855	-				
5-10	500	" "	1850	"	1665	-				
10-15+30	530	" "	1650	"	1485	-				
15-20	470	" "	580	"	522	-				
20-23	300	" "	530	"	477	-				
		7 st. broar enligt ritning (läge angivet å ritningen)	7	200-	1400	-	6724			
		För oförutsedda utgifter tillägges c:a 10%					668	30		
		Jordersättning					227	70	7620	-
		Diket B-Ba-Bb								
30-33+75	375	Sandbl. lera	400	0.80	320	-				
		8" tegelrör st.	750	0.45	337	50				
		1 dagvattenbrunn			40	-				
		1 öga av trä			10	-				
		Grävning, läggning o. påfyllning	225	0.50	112	50	820	-		
		Tillägges c:a 10%					81	50		
		Jordersättning					38	50	940	-
		Diket C-Ca								
40-40+70	70	Sandbl. lera	175	0.70	122	50				
		För försvårad överfart			40	-	162	50		
		Tillägges c:a 10%					63	50		
		Jordersättning					24	-	250	-
				Summa	kr.				8810	-

Skara den 20 maj 1930

Sten Hamrin

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

299438

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •

Bilaga: P

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas , att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,

att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas , såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Skara den 20 maj 1930

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga Q

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brunsbo Kungsgård, Vestorp m. fl. hemman i Skånings Åsaka och Skara socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av bäcken Dofsan med sidogrenar genom och från vattenskadade marker , belägna omkring 2 km. öster om Skara inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142 , i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C -D -E för huvudavloppet samt B - Ba - Bb och C - Ca för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	1300 hektar
" täckta ledningen Ba - Bb	5.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavloppet antagits komma att uppgå till 1.75 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningen Ba - Bb till 2.0 liter pr sekund och hektar . Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem , som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje , så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt nämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnas.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.

Den strax nedanför E belägna trumman för allmänna vägen över Brunsbo är för grund och för trång och måste för den skull ombyggas. På grund av yrkandet till syneprotokollets § 6 , andra stycket , få synemännen föreskriva, att ombyggnaden skall verkställas genom Skånings härads vägstyrelses försorg, varvid arbetet bör så bedrivas, att det nya genomloppet är färdigställt inom fyra månader efter det nedanför liggande del av huvudavloppet blivit utfört i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda. Den nya trummans botten får icke ligga högre än 8.09 m. över det å profilritningen angivna jämförelseplanet samt skall ha en fri vattenöppning med minst 1,2 meters bredd och 1,6 meters höjd. Då det får anses ostridigt , att den nuvarande vägtrumman tillkommit efter år 1880 , och då ombyggnaden erfordras för torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför liggande mark, som jämväl vid tidpunkten för trummans tillkomst var att hänföra till åker eller äng, få synemännen på grund av bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen föreskriva,att ombyggnaden jämväl skall bekostas av Skånings härads väghållningsdistrikt.

Av dikningen beröres även tre stycken trummor genom Skara - Timmersdala järnvägs banvall. För möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför liggande mark erfordras, att avloppen nedströms dessa trummor ges en något lägre bottenhöjd än respektive trummor, så att vattenståndet uppströms trummorna blir så lågt som möjligt. Trummorna behöva alltså ej ombyggas men för att skadlig urskärning ej skall kunna uppkomma, skall avloppet nedströms och i fråga om trumman vid D även uppströms respektive trummor förstärkas i enlighet med vederbörande distriktschefs i bil. T. lämnade föreskrifter. Då dessa åtgärder erfordras för att genomloppen skola medgiva torrläggning till 1.2 meters djup av mark, som jämväl vid järnvägens tillkomst var åker eller äng skall järnvägens ägare jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 10 § vattenlagen bekosta dessa förstärkningsarbeten, vars utförande jämväl skola av järnvägens ägare ombesörjas.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten , skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 16 kronor 14 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1 , varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas ;

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet ;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår ;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas ;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1935 ;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas " Dofsans dikningsföretag av år 1930 " .

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg , till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 20 maj 1930.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Karl Johansson

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
														S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	

Kostnadsför-

	Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
				Skara landsförsamling.				
3	1	1^{1}	I	Skara Domprostg. arr. K. J. Johansson	sök	61-65	3552.20	4862.-
7	1/2	2^{1}	A	Västorp Svenningsg. " Einar Johansson		1-4	6193.50	9735.-
5	1/2	2^{1}	B	" " " Frans Engström	sök	5-10	4025.-	5950.-
2	1/2	1^{1}	D	" Postg. " Johan Byström		11-13	4258.60	6220.-
4	2/3	2^{1}	E	Järnsyppa Svenningsg. " Karl Johansson	sök.	14-16	6136.70	8290.-
8	1/3	2^{1}	F	" " " Hugo Ljung		17-18	804.-	900.-
6		1^{1}	G	" Nederg. Oskar Andersson	sök.	19-22	1498.20	2097.-
9	avs.	2^{3}	K.	Västorp Svenningsg. A. Svensson	sök	55	162.-	300.-
9	"	1^{2}	L.	" Postg. o Dens.	"	56	281.40	420.-
				Skånings Åsaka socken				
1	1	1^{1}	H	Brunsbo Kungsg. arr. Rich. Blomberg	sök.	-44 23-27	9150.20	12240.-
		stadsägan n:r		Skara stad				
9		406	M	N. Brandshagen A. Svensson		45-47	694.20	801.-
10		405	N	" Carl Berg och	sök	48-49	~~546.~~ 774.- ~~228.-~~	~~1000.~~ 1400 ~~400.-~~
11			O	" Clas Lindblad		50-51		
9		404	P	Mellantorp A. Svensson	sök	52	47.-	50.-
-		403	R	" Dens.	"	53-54	341.50	450.-
-		152+394+395+371		Tranastorp Skara stad		57	299.70	407.-
-		432	U	Bengtstorp G. A. Åberg		58-59	380.70	517.-
		433		Västerås Carl Andersson		60	283.50	385.-
				Summa			38882.40	55024.-

Bilaga R

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1309.80							714.84	8.114	47	70
3541.50							1932.91	21.940	128	99
1925. –							1050.68	11.926	70	12
1961.40							1070.50	12.151	71	44
2153.30							1175.25	13.340	78	43
96. –							52.42	0.595	3	50
598.80							326.85	3.710	21	80
138. –							75.33	0.855	5	03
138.60							75.68	0.859	5	05
3089.80							1686.41	19.142	112	54
106.80							58.23	0.661	3	89
~~454.~~ 626. – ~~172.~~							~~247.74~~ 341.66 ~~93.92~~	~~2.812~~ 3.878 ~~1.066~~	22	80
3. –							1.67	0.019		12
108.50							59.20	0.672	3	95
107.30							58.59	0.665	3	91
136.30							74.36	0.844	4	96
101.50							55.42	0.629	3	70
16141.60							8810. –	100.000	587	93

Skara den 20 maj 1930

Karl Johansson

Bilaga 5 46

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Dofsans dikningsföretag av år 1930" i Skånings-Åsaka och Skara socknar samt Skara landsförsamling ~~socken~~ ~~och~~ av Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	25	0,50	——		12	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	1	3,00	3	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 42 ar st.	6 042		2	52		
		har	2.530.78		1	97		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har			——	——	7	49
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{>15}{\frac{10-15}{<10}}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			1	—		
		övriga regalark		1,00				
Kopia av äldre karta till koncept							22	70
		Överföres					42	69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			42 69	
1929		**Avvägning:**				
dec 1930 mars	9 10-11	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 .... dagar	3½	12,00	42 –	
maj	2	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har .... har	2.53	0.66	1 67	
		avvägda punkter .... st.	17	0.02	0.34	
		i annan mark, medelantal .... punkter pr har .... har				
		avvägda punkter .... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark .... km.	6.5	2,50	16 25	
		i annan mark .... „		5,00		102 95
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 88 ar, ... st.	65	0.07	4 55	
		.... har	57.20	0.06	3 43	7 98
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer .... st.	65	0,03	1 95	1 95
		Markvärdering,				
maj	8	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 .... dagar	1	12,00	12 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd .... km.			4 —	
		för övriga kilometer .... st.	1.7	1,50	2 55	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	62	0,06	3 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	62	0,12	7 44	29 71
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp .... km.	0.2	3,00	1 50	
		2) befintligt avlopp ~~ell vall~~ .... „	25	3,50	8 75	
		b) antal ritningar .... st.	2	3,00	6 –	16 25
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .... „		0,15		
		„ „ „ såväl „ som „ „ .... „	35	0,25	8 75	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	33	0.12	3 96	
		.... „				
		.... „				12 71
		Hydrografisk utredning, § 24, ~~grundbelopp~~ .... dag.	½		6 –	
		för vattenområdets areal .... km.²		0,02		
		....				6 –
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km.	2.5	3,50	8 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „	2.3	1,00	2 30	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 4 m² sektion på .... „	2.3	2.–	4 60	
		.... „ „ „ .... „				
		.... „ „ „ .... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. .... „	1	6,00	6 –	
		2) „ „ över 20 „ .... „		10,00		21 65
		Överföres				199 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				199 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	68	0,03	2 04	3 04
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning ... km.*	0.2	2,50	0 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	2.5	4,00	10 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			4 60	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			8 52	23 62
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning ... m²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste ... st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39 ... „*	174	0,01		1 74
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		för varje ersättningsbelopp ... st.	13	0,25	3 25	4 75
		Utlåtande och betänkande, *§ 43 ... sid.*	7	3,00		21 —
1930		Förslag till brunn				3 —
april 11 maj 20 }		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00		24 —
maj 5-6		***Särskild utredning,*** *§ 44, mom. 2.* ang. järnväg och allm. väg) *dagar*	2	12,00		24 —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14 „*	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15 ... dagar*	—	12,00		
		Översiktskarta *§ 41*				4 —
		Summa kronor				326 35
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 49,*				
		1) 1:sta ~~regalarket~~ normalbladet			10 50	
		övriga regalark		1,75		10 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 95 *ar ägofigurer ... st.*	60	0.10	6 —	
		har	57.20	0.08	4 58	10 58
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				2 65
		Överföres				23 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 73	
		3) *insättning av höjdlägestal* st.	174	0,02	3 48	
		„ „ *kanaler och diken, grundbelopp*			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	68	0,05	3 40	32 36
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*				
		1) *enligt tariff VIII i skala 1: 4000,*				
		nytt avlopp km.	0.2	5,00	1 —	
		ändring av befintligt avlopp „	2.5	6,00	15 —	
		2) *tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning*			16 52	
		3) *broar och trummor,* „ „ „ *30 %* „			3 90	
		4) *för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad*				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „	1	5,00	5 —	41 42
		Dagvattenbrunn				3 —
		Järnvägstrumma				9 —
		~~*nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %*~~				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	44	0,75		33 —
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 —
		Summa kronor				122 78
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 —	
		Annonskostnader ang. sammanträden			17 80	
		Inbindning av förrättningshandlingarne. och uppklistring			6 —	31 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*				67 —
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagsv.	8	5.—		40 —
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				138 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			326 35	
		Lösen för kopior och avskrift			122 78	
		Övriga förrättningskostnader			138 80	
		Summa kronor			587 93	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings *häradsrätt.*

Skara *den* 20. 5. *19*30

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Johansson

Kronor *kvitteras:*

den *19*

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

ÖSTRA VÄG- & VATTENBYGGNADSDISTRIKTET
t. f. Distriktsingenjören

Bilaga T.

50

Till

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Skara.

/. Med återställande av det med skrivelse den 6. maj 1930 till distriktschefen Ekelund för yttrande ingivna utdraget ur planen för Dovsans dikningsföretag, vilket utdrag sedermera överlämnats till mig, får jag härigenom meddela, att mot förslaget, i vad detsamma berör järnvägstrumman 1,10 x 1,50 m. vid 15 + 30, intet finnes att erinra. Däremot synes det mig, att sänkningen av avloppen för de båda övriga trummorna icke bör utföras på sätt angives å respektive profilritningar, utan bör även här en övergångslutning av exempelvis 1:10 mellan trumman och den blivande dikesbotten komma till användning, vilken lutningssträcka torde böra stensättas.

/. /Se bilagda skiss/.

Falköping den 12. maj 1930.

Torsten Lindberg

tj.f. distriktschef.

Aktieb. J. O. Öberg & Son, Eskilstuna.



Skala 1:100

Falköping den 12. maj 1930.

Torsten Lindberg