



Akt nr:
R-E1a-1913

AU\$R-E1a-1913

F 1431

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2-1913

Handlingar rörande
Finlands dikningsföretag av år 1930
i Forshems socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1930 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

V. H. Hallin III 11/11/1932

1.
Protokoll vid Sene-
församling enligt
Förordningen för förs-
amlingar av mark
inrättade i Finland
m. fl. Justitieber
i Forshus socken
av Skaraborgs län.

Den 20 april 1920 i Finland

Vid sammankommet denna dag
hade sakägarna kallats genom
stämningssamman enligt föreskrif-
ning bil. A.

Närvarande: Uvvesteckad stans
lantbruksgenör och församlingss-
man samt gode män
Gustaf Jansson, Knolen, och Erik
Wikström, Träskgården.

Saksägare: N. H. Larsson ä. län. Finland 1'

~~Herman Olsson~~ och Hånskebogens 12⁴

Herman Olsson ä. " 12⁵

och Träsktorpet 16

Av öfriga sakägare:

Wolf Olsson ä. Gamleboderna ~~12~~ 1³

G. Frick " " 15

Gilbert Johansson " jämte Carl Olsson Gamle-
boderna 16 ~~17~~

J. A. Eriksson " Gamleboderna 12⁴

J. Larsson " " 17

J. Sahlberg " Målsbaken 1'

Peter Ljungström " Träsktorpet 1⁸ (Gungelund)

Upplestes det för församlingssmannen
närvarande förordnandet, som hade lydelse
enligt bil. B.

Något jämt ^{§ 2} smott symmetriskt
sunde g. utronas.

Förklades ^{§ 3} den vid förundersök-
ningen upprättade plankartan
öfver det vattenbetsvärde omräddt
jämte profitt öfver utloppet närliggande.

Löskandena ^{§ 4} till för att många yrkade
på i pågavarende utlopps ~~utvidgning~~
~~och~~ fördjupning, så att deras betes-
värde skalk med samma för-
läggas till 1.2 meters djup.

^{§ 5}
Iren Ljungström yrkade att rikena öfver
hans mark skulle läggas med röt
i den mån 8" tygel röt vore närliggande till-
räckliga. Om sträckan B-C blir öppen,
yrkade han på en öfverfart ~~stark~~ röt-
fri B, i vilket fall han intet hade att
invända mot utloppets förflyttning till
kortare sträckningar.

Det uppsåts att erfarenheten visat
att röt är betong, som nedlagt i i på-
gavarende mark, rätt hastigt förvittrade,
sannolikt beror på att grundvattnet
inte höll för betongen skadliga ämnen.

^{§ 6}
Samt intet vidare fanns att till
protokollat anteckna förklarades sam-
manträdets upplöst med tillkännagif-
vande, att sedan den för kostna-
dernas fördelning erforderliga järn-

uppsättningen av synemånen
 beslutats och jordskiftet därigenom
 upprättats. Nytt sammanträde kom-
 mer att hållas på samma ställe
 som dagens möte den 30 maj
 1930 kl. 10³⁰ och kamman-
 nerna ytterligare undersöktes
 såvitt att beslutas sakägarna.
 Ort och tid som ovan

U. Hänninen:
 U. Hänninen

Biträdande gode män:
 Gustaf Jönsson Erik Nilsson.

Den 30 maj 1930 i Finland
 Närvarande: Förestående synemän
 och följande sakägare:
 N. A. Larsson
 Herman Olsson
 Adolf Olsson
 G. Frisk
 Gilbert Johansson
 Gustaf Larsson
 N. Dahlberg
 Sven Ljungström
 G. A. Eriksson
 Hanna Forsell

Förelades § 7
 Det redan förda samman-
 trädet upprättade jordskiftet till de
 vattenståndade markernas avgränsning
 med där tillhörande handlingar.

Upplästes § 8
 synemånenes utlåtande

4.

Sam hade lydelse enligt bilaga

Att Mottaga § 9 alla förvara till företaget
närande kaffor och Rändingar och att
sammankalla delägarna för val av
styrelse. Inlägga sygnemännen
Herman Olsson, Öberg, Österberg.

§ 10
Y fråga om förärrningskostnaderna
hänvisades till den upprättade arwads-
räkningen varav ett exemplar
överlämnades till alltförvararen.

§ 11
Som sätet vidare fanns att till
protokollat anteckna förklarades
förrättningen avslutad och Sam-
manträdet upplöst.

Och och till som ovan

Y tjänsten:

P. Benhamin

Biträdande gode män:

Gustaf Jonsson

Erik Vibron.

5 Bit. A

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Finland m. fl. fastigheter i Forshems
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos N. Larsson, Finland
ons- dagen den 30 april 1930 klockan 10.30
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

~~Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:~~

Till sammanträdet kallas följande sakägare:

N. A. Larsson, Finland

Herman Olsson, Viborg

Adolf Olsson, Gamlebodarna

G. Frisk "

Gilbert Johansson "

Eriksson "

G. Larsson "

J. Sahlberg "

Sven Ljungström "

N. A. Larsson, Finland.

Herman Olsson

Adolf Olsson

G. Frisk

Gilbert Johansson

J. A. Eriksson

Gustaf Larsson

J. Sahlberg

Sven Ljungström

Skara den 19 mars 1930.

I tjänsten:

[Signature]
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående sakägare denna dag delgivits förestående
kungörelse, betygas å tjänstens vägnar:

den 22 april 1930.

H. A. Ström

Fjärdingsman.



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 19 september 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Mariestad J. M. J. M.



Stämpel ^{Fem} ~~tre~~ kronor.

J. 522. d. 27 = 56-140
1888.

7



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad *e* får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Eigenheterna Finland ö Viborg m.fl i Fosheus s:n* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Österången

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

N. A. Larsson (Finland, Österången)
adress *Finland* pr *Österången*

Viborg den *14 sept.* 19*28*

N. A. Larsson.
Finland, Österången

Herman Ohlson
Viborg Österången

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Garlebodarna

- 0 -

- " -

- " -

- 1 -

- " -

- " -

Lagertiden Åker
- " - *Lingslund.*

A. Olsson

L. Frisk.

L. Johansson

Björkström.

L. Larsson

Anna Forsell

O. Sallberg

A. Loglund.

J. Jönsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i>Bilagor G</i>																
<i>Beskrivnings- och värderingslängd.</i>																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Klingetorp	18			1 2 3 4	N:o 1 Spingsström, Spingslund w. m. åker sandmylla på sand " " " " " " Summa
Rimnskogen	125			5 6 7 8 9	Herman Olsson åker, sandmylla på sand åker " åker " " multh. lera på lit lera " " Summa
Kuckelbacken	11			10	J. Sahlberg åker, multh. lera på lättna
Samlingsdarna w. m.	127		124	11 11a 11b 12 13 14	Sjuna och Kauma Torrell åker åker, G. Larsson J. Eriksson åker multh. lera på lättna " " " " Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1.00	06							740	4440	1000	60 -			260	1560	
0.8	13							600	78 -	"	130 -			400	52 -	
	19								12240		190 -				6760	
	"															
0.65	06							580	30 -	1000	60 -			500	30 -	
"	11							"	55 -	"	110 -			"	55 -	
	17								85 -		170 -				85 -	
0.5	01							400	4 -	1000	10 -			600	6 -	
"	03							"	12 -	"	30 -			"	18 -	
	04								16 -		40 -				24 -	
0.5	07							400	28 -	1000	70 -			600	42 -	
"	19							"	76 -	"	190 -			"	114 -	
	26								104 -		260 -				156 -	
1.-	19							880	16720	1200	228 -			320	6080	
0.5	32							480	15360	1200	384 -			720	23040	
1.-	20							740	148 -	1000	200 -			260	52 -	
0.5	30							480	144 -	1200	360 -			720	216 -	
	82								44560		944 -				49840	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				27	Oarefröt
				28	åker torvjord på lera
				29	" " "
				30	" " torvjord på sand
				31	" " " lera
				32	" " " "
					Summa
<u>Sammandrag</u>					
Fellingstorp	18			1-4	Snickarpingström, Snickarpingström
Rinnerbergen	125			5-9	Berman Olsson
Kuckelbacken	11			10	J. Sahlberg
Gårdsdarna				11a	Anna och Emma Torst
D:o	124			11b	J. Larsson
D:o	164/7			124/124	J. A. Eriksson
D:o	15			3/16/15-16	Gilbert Johansson
D:o	13			3/16/17-18	G. Trusk
Tunbostorp	16			3/32/19-20	Adolf Olsson
Rinnerbergen	124			21-22	Berman Olsson
Finland	11			23	M. J. Larsson
				24-32	Deus.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	82								445 60		944 =			498 40		
05	42							480	201 60	1200	504 -	720	302 40			
04	22							400	88 -	"	264 -	800	176 -			
"	40							"	160 -	"	480 -	"	320 -			
100	45							740	333 -	1000	450 -	260	117 -			
05	40							480	192 -	1200	480 -	720	288 -			
04	10							800	80 -	"	120 -	400	40 -			
	281								1500 20		3242 -			1741 80		
1	32					47		1041 80			1320 -			278 20		
1	26	15						785 60			1410 -			624 40		
	42							197 40			420 -			222 60		
	105							90 -			150 -			60 -		
	15							160 -			220 -			57 20		
	22							162 80			190 -			67 60		
	19							122 40			85 -			85 -		
	17							16 -			40 -			24 -		
	04							104 -			260 -			156 -		
	26							167 20			228 -			60 80		
	19							1500 20			3242 -			1741 80		
	281								4272 40		7650 -			3377 60		
703	15			47												

För land den 20 maj 1420

E. H. H. H. H.

Gustaf Jansson

Erik Vikström

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Mågestorp 1 ⁸	Sven Grönström	3+44-5	270	0.10	27-	27-
	Förläut den 30 maj 1930					
	<i>Sven Grönström</i>					
	Gustaf Jonsson	Erik Vikström.				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas ,

att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,

att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikes-

jord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas

eller döljas , såvida icke dessförinnan genom veder-


börlik lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Finland den 30 maj 1930

Sten Salm

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		<u>Dikesträckan A-B</u>								
3+94-5	106	Sand o. grus med måttl. sten	250	1.00	250 -					
		2 rötstumpar	2	100.-	200 -	450				
		Tillägges c:a 10%				43 -				
		Jordensättning								
		från S. Hjuningström ^{m²}	270	0.10		27 -	520 -			
		<u>Täckdike B-C</u>								
0-3+94	380	9" rör (med fäkt) m'	220	2.00	440 -					
		8" tegelrör " st.	540	0.50	270 -					
		Grävning, läggning och påfyllning m'	380	1.20	456 -					
		bergsprängning m ³	50	15.-	750 -					
		dagrattenbunnar	3	40.-	120 -					
		Kringmurering av utlopp vid B			40 -	2076 -				
		Tillägges c:a 10%				204 -	2280 -			
		<u>Täckdike B-Ba</u>								
10-10+82	82	6" rör (med fäkt) st.	270	0.35	94.50					
		grävning, läggning och påfyllning m'	82	0.40	32.80					
		dagrattenbunn	1	40	40 -	167.30				
		Tillägges c:a 10%				17.70	185.00			
		Summa kronor					2985 -			
Frisland den 20 maj 1930										
P. H. H. H.										

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Finland m. fl.
lägenheter i Forshems socken av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdike genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. nordost om Österängs station inom nederbördsområde n:r 140/141 , i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället , varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C för huvudavloppet och B - Ba för ett sidodike. Dubbla röda linjer beteckna härvid , att avloppet skall utföras som öppet dike , och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har

uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid C	6,0 har
" " " 1+50	8,0 "
" " " 2+90	12,0 "
" sidodiket B - Ba	4,0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden till 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

På grund av det rätt avsevärda dikesdjupet har huvudavloppet föreslagits att utföras som täckt ledning ned till punkt B. Nedanför 1+60 erfordras 9" rör, vilka icke torde kunna erhållas av tegel. Det har under förrättningen uttalats farhågor för att rör av betong så småningom skulle komma att förstöras av i vattnet förefintliga ämnen. Vid av förrättningsmannen företagen undersökning ha tillräckliga skäl för ett sådant antagande icke kunnat utrönas. Visserligen företedde ett nyligen upptaget mycket gammalt rör av betong till en omlagd ägotrumma rätt avsevärda skador men ett senare nedlagt rör visar inga som helst

tecken till sönderfrätning , varför man måste anse sannolikt att skadorna uppkommit antingen på grund av sönderfrysning eller på grund av tillverkningsfel.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget , begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning , vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet , för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark . Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden , där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter

samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av 2 st.

enskilda vägövergångar vid 4+24 och 4+68 på sätt , som av upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avloppets utvidgning , skall ersättning gäldas med 27.- kr. till ägaren av Klingetorp⁸
1 / Ljungslund n:r 1 /.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avloppet uppschaktad jord och sten , skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest vederbörlig sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där- efter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas , skola jämväl till fulla värdet ersättas , och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämp-

liga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift , varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen , skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola , sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder , som för grävningskostnaderna angivits , men förskjutas nu av sökandena ~~och de med dem jämnställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar ;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1 , varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas ;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet ;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår ;

att ras eller förskjutningar , som till äventyrs inträffa , omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas ;

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad
överlåtas på härför skickad person , ~~varvid särskild entrepre-~~

~~nadsumma för varje samfällighet skall fastställas ;~~

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga

kraft , samt bära vara bragta till slut före utgången av

år 1935 ;

att företaget skall anses fullbordat , när det avsynats och god-

känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas " Finlands dikningsföretag av år 1930 " .

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras

vid Västerbygdens vattendomstol , adress Vänersborg , till vil-


ken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 §

vattenlagen skola vara ingivna ~~ingivna~~ inom sextio dagar från

nedanstående datum.

Finland den 30 maj 1930.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Gustaf Jonsson

Erik Vibron.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Äroffigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
	18		Klingtorps Söru Sprungsträva		1-7	1041.80	1320.-
3	125		Kinneshagen Herman Olsson sök.		5-9	785.60	1410.-
1	11		Knektbacken J. Sandberg		10	197.40	420.-
4			Gamlebodarna A. & B. Torzell		11a	38.-	50.-
			" G. Larsson		11b	90.-	150.-
1/24	124		" J. Eriksson		12-14	162.80	220.-
3/16	1417		" Gilbert Johansson		15-16	122.70	190.-
3/16	15		" S. Frisk		17-18	85.-	170.-
3/32	13		" Adolf Olsson		19-20	16.-	40.-
1	16		Tamborps Herman Olsson sök.		21-22	107.-	260.-
2	124		Kinneshagen N. P. Larsson		23	167.20	228.-
2	11		Furubäcks Jens.		24-32	1500.20	3242.-
			Summa			4272.40	7650.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor						företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
278.20							245.87	8.237	2347	
624.40							551.81	18.486	5270	
222.60							196.71	6.590	1879	
20. -							17.67	0.592		
~~60. -~~							~~53.02~~	~~1.776~~	169	
40. -							35.35	1.184	338	
57.20							50.57	1.694	483	
67.60							59.73	2.001	570	
85. -							75.13	2.517	718	
24. -							21.22	0.711	203	
156. -							137.88	4.619	1317	
60.80							53.73	1.800	513	
1741.80							1539.33	51.569	14700	
3377.60							2985.-	100.000	28507	
Finland den 20 maj 1920										
Gustaf Jönsson Erik Vikström.										

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				94 64
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	17	0,03	0 51	1 51
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0.2	2,50	0 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			2 99	7 49
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			3 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		3 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	97	0,01	0 97	0 97
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	1	0,25	0 25	1 75
		Utlåtande och betänkande, § 43	6	3,00		18 -
april maj	30	Upprättning av avlopp				3 -
	30	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Brunn				3 -
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar	1 1/2	12,00		18 -
Maj	26	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1 1/2	12,00		18 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar		12,00		4 -
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				164 36
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		övriga regalark		1,75	x x	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1:4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	32 007		2 24	
		har 7650.14			x 1 07	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			0 83	
		Överföres			11 14	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 14	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	97	0,02	1 94	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	17	0,05	0 85	15 68
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0.2	5,00	1 -	
		ändring av befintligt avlopp	0.4	6,00	2 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			0 98	
		3) broar och trummor, <i>brunn å desig murväg 30 % avlopp</i>			3 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad			6 -	
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar	1	5,00	5 -	19 28
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	29	0,75		21 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						60 71
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne <i>och upphäring</i>			6 -	14 - 239.07
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				36 -
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
						50 -
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				164 26
		Lösen för kopior och avskrift				60 71
		Övriga förrättningskostnader				50 -
						285 07
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Gårne* häradsrätt.

Finland

den 30 maj 1920

Statens lantbruksingenjör

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gustaf Jonsson

Erik Vikström

Kronor kvitteras:

den 19.....