



Akt nr:
R-E1a-1915

AU\$R-E1a-1915

F 1433

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*1915

Handlingar rörande

Östvi dikningsföretag av år 1930

i Skara stadsland av Skaraborgs län
upprättade vid laga syneförrättning

år 1930 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

K.B. Ark. III 142.2 m. 55

Protokoll vid syme-
församling enligt vatten-
lagen för församling-
en för mask-
församling Östvi
m. fl. stadsägar inom
Skara stadsland och
Skaraborgs län.

Den 21 Maj 1930 i Östvi.

Vid sammanträde denna dag
hade sakägarna kallats genom
stämmingsmän, bit. A.

Närvarande: Understecknad Stens
lantbruksingenjör och församlings-
man samt gode männen Fred
Wennerstedt, Hospitalsgärden, och
Axel Eriksson, Benestors.

Åklagaren:

A. G. Wöjd äg. stadsäg. Östvi	
Anders Petersson " " Nykro	
H. A. Karlsson " " d. e. Nybyggat	
A. Johansson " " Rödje Holmen	
J. G. Karlsson " " Lanna	

Östvi Överliga sakägare:

F. G. Hansson äg. Tubbetors genom
inspektören Anders Eriksson enligt
fullmakt bit. B.

Valles närads vägstyrelse genom ordföranden
Herr Georg Eriksson.

Upplästes det för församlings-
männen utfärdade förordnandet,
som hade lydelse enligt bit. C.

§ 2
 Majst för emot synemännen
 kunde ej uträttas.

§ 3
 Förelades den vid förundersökningen uppgifvade plankartan över det vattenbe-
 svarade området samt
 projekt över avloppet från
 lifvån.

§ 4
 De närvarande rådmedlemmarna yrkade
 på ifrågasättande av looppes fördjupning,
 så att deras värde beredde sig
 må kunna förklaras till 1.2 meters
 djup, samt att avloppet utföras som
 öfverflödsledning.

Alexander Johansson påpekade, att
 gränser mellan Bonum och Karl Jönssons
 skedhus gick i diket västra skant.
 Han vore icke villig att släppa till jord
 för det öppna diket igenfyllning. Han
 förklarade, att rördiktet på denna ställe
 skulle läggas bredvid det nuvarande
 öppna avloppet.

§ 5
 Det skulle som ostridigt uttecknas,
 att den nuvarande landvägstrumman
 vid 2+32 tillkommit efter den 1 jan.
 1880. Om den icke vore djup nog, borde
 en förledning genom vägsbyråns för-
 sörj läggas vid sidan om den nu-

Varande frumman.

§ 6

Som intet vidare finns att
till protokollet anteckna, för-
klarades sammanträdet upp-
fört med tillkännagivande, att
sedan den för kostnaderna för-
delning erskriftliga jorduppskattningen
av Svermännens beaktats att
förslag till delningen upprättas
nytt sammanträde hålles
att hållas på samma ställe
som dagens ordagen den 11 juni 1920
kl. 17.20 och samma ringa
ytterligare undersåtelse härom
att tillställas sakägarna.

Och och till sam ovan
4 Hjästen.

Sten Hållm

Biträdnade gode Män:

Andersson, Almqvist

Den 11 juni 1920; Östvi
Närvarande: Förestående svermänn
och följande sakägare:

A. G. Nöje

Rudolf Jonsson

Alfred Carlsson

Harl Jonssons ställe genom delägaren Gustaf

Carlsson enl. fullmakt bit. B. F. Övriga

sterblundelägare äro Kristina Johansson
och Gerda Karlsson.

Alexander Johansson

J. G. Karlsson.

F. J. Hansson genom A. Eriksson Carl.
fullmakt bit. B.

§ 7

Förelades det sedan för sammankom-
mandet upprättade protokollet på
de värdshuslådor och mathernas bes-
tällningar med därtill hörande
handlingar.

§ 8

Upplästes synemännens ut-
talande som hade lydelse
såljst bitaga

§ 9

Att mottaga och förvara till
företaget hörande karta och
handlingar och att samman-
kalla tillägarna för val av
arbetstygelse utgående synem-
männa A. J. Nöjd, Östvi.

§ 10

I fråga om förädlingskostnaderna
närvisades till den upprättade ar-
vodesräkningen, varom ett exem-
plar överlämnades till akt-
förvararen.

§ 11

Den intet vidare finns att få
protokollat utsecka, förklarades
för att ingen avslutad och
sammanträdets upplöst.

Och och till som ovan
i tjänsten

Sten Halm

Bibladant gode män:

Klemensson

Andersson

Bilaga A.KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
 Östvi m. fl. stadsägor inom Skara stadsland
~~sooken~~ av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos A. G. Nöjd, Östvi / vid Tubbetorps anhalt/

ons- dagen den 21 maj 1930 klockan 10

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan. Skara den 5 maj 1930.

~~Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:~~

Till sammanträdet kallas
 följande sakägare.

Att, förestående kungörelse blivit
 oss delgiven, erkännes:

A. G. Nöjd, Östvi
 R. Svensson, Nykrog
 Alfr. Karlsson, Nybygget
 Karl Jonssons storbh. Rödjan
 Axel Johansson "
 J. G. Karlsson, Lanna
 F. G. Hansson, Tubbetorp

.....

Att denna kungörelse delgivits förestående sakägare,
 betygas å tjänstens vägnar:

..... den maj 1930.

.....

Förestående kungörelse hava vi denna
 dag delgivet A. G. Nöjd, Östvi, R. Svensson
 Nykrog, Alfr. Karlsson, Nybygget, Länkan Kristi-
 na Johansson och Lemmason Gustaf Karlsson
 för Karl Jonssons storbh. Rödjan, Axel
 Johansson, Rödjeholmen, J. G. Karlsson —

Lanna. alla i Skara stadsland, samt
 godsägare F. P. Hansson från Tabblatorp
 Plenum sockens. betygga;

Skara den 19 maj 1930
 Mikael Lindblom M. Johy
 Plänningmäns

Plänningens kostnad kronor 12:- kräddes

M. Johy

Fullmakt

för Inspektoren Anders Eriksson
 på Tubbetorp för min talan
 och utöfna min rösträtt vid
 sammankommande hos Soldat
 Nöjs i Östvi den 21 Maj 1930
 angående en afloppsdikey.
 Ombudets laga åtgärder
 godkännes.

Tubbetorp Skara den 20/5/1930.
 J. H. Hansson

Beviljas af:

H. Lundin.

Stor Färdig

Bådas adress: Tubbetorp, Skara

FULLMAKT

för *Per Karlsson* eller den, han i sitt ställe förord-
 nar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Östvi* m. fl. hemman i *Skara*
stadsland och Skaraborgs län föra *vår* talan, innefattan-
 de denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande,
 som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av stats-
 medel till *vår* andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åt-
 gärder godkännas.

Bodjau den *11 juni* 1920.

Kristina Johanson

Göda Karlsson

H. A. Karlsson

Bevitnas:

P. J. Törn

Bilagga C.

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

..... varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 10 december 1928.

Stämpel Fem kronor.

6,80

N. 520. N. 55-147.
1928.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östvi och Nykrog m.fl. inom Skara stadsland ~~socken~~ av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Skara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

A. G. Nöjd
adress Tubbetorp pr Skara

A. G. Nöjd Tubbetorp den 1 december 1928
Örbo Rudolf Svensson Nykrog
H. A. Karlsson La. Nybyggjet G. Karlsson Rödjan
A. Johansson Rödjekolan. J. G. Karlsson Lanna

FÖRTECKNING

~~öfver fastigheter, som väntas bliva af företaget berörda.~~

~~Fastighetens namn:~~

~~Ägarens namn.~~

*Årta fastigheter an de sälls kirkhain
Sokandena berörs ej*

Socken, by och hemman	Stadsågar Nr Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Skara stad</u> (Östvi)	157+430				A.G. Nöjd 1 Tomt mullh. sand på sand 2 " — " — 3 Åker mullh. sand på sand 4 " — " — 5 " mullh. sand på sand 6 " — " — 7 " — " — 8 " — " — 9 " mullh. sand på sand 10 " mullh. sand på sand 11 " — " — 12 " — " — 13 " — " — 14 " — " — 15 " — " — 16 " — " — 17 " — " — 18a " — " — 18b " — " — 19 " — " — 20 " — " — 21a Högskolemark sand 22a " " " Summa
Nykrog = 181	156+429				Rudolf Svensson 212 Åker mullh. sand på sand 222 " — " — 23 " — " — 24 " — " — Overföras

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 25 öker muallh. sand på sand 26 " — " — 27 " — " — 28 samt muallh. sand på sand 29 " — " — Summa
Nybyggd	428				Lefred Karlsson 30 samt muallh. sand på sand 31 " — " — 32 öker muallh. sand på sand 33 " — " — 34 " — " — 35 " — " — 36 " — " — 37 " — " — 38 " — " — Summa
Rödjan	427				Karl Jönssons Skerblhus 39 öker muallh. sand på sand 40 " — " — 41 " — " — 42 " — " — 43 " muallh. sand på sand 44 " — " — 45 samt — " — Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
0.9	78								273	20		546	-		272	80
1.20	23							470	108	10	700	161	-	230	52	90
1.30	14							610	85	40	"	98	-	90	12	60
1.30	22							650	143	-	"	154	-	50	11	-
—							04	750	30	-	800	32	-	50	2	-
—							11		—		+			—		
	137						14		639	70		991	-		351	30
1.52							09		—			—			—	
							10		—			—			—	
1.36	11							650	7150	700	77	-	50	550		
1.10	15							560	84	-	"	105	-	140	21	-
0.6	15							330	49	50	"	105	-	370	55	50
0.7	07							"	23	10	"	49	-	"	25	90
0.7	09							370	33	30	"	63	-	330	29	70
0.9	25							470	117	50	"	175	-	230	57	50
1.20	09							610	54	90	"	63	-	90	8	10
	91						19		433	80		637	-		203	20
1.30	23							650	149	50	700	161	-	50	11	50
1.-	30							510	153	-	"	210	-	190	57	-
0.8	14							420	58	80	"	98	-	280	39	20
0.6	04							330	13	20	"	28	-	370	14	80
0.9	64							530	339	20	800	512	-	270	172	80
1.30	10							780	78	-	"	80	-	20	2	-
							09		—			—				
	145						09		791	70		1089	-		297	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rödjan	427				Alex ~~Led~~ Johansson 46 lant multr. sand på sand 47 åker — " — 48 " multh. sand på sand Summa
Lanna	424				J. G. Karlsson 49 åker multh. sand på sand 50 " multh. sand på sand 51 " multh. sand på sand 52 " multr. sand på sand 53 " — " — 54 " multh. sand på sand 55 " — " — 56 " multr. sand på sand 57 " multh. sand på sand 58 lant multr. sand på sand 59 " — " — 60 väg Summa
Sammandrag Östvi* 187430 ~~Lanna~~ 187429 Nykeg 428 Nybyggst 427 Rödjan 427 D:o 427 Lanna 424 1-22 af J. Nijö 24-29 Rudolf Svensson 30-38 Josef Karlsson 39-45 Karl Jönsson (sk.) 46-48 Alex Johansson 49-60 J. G. Karlsson Summa					
* Fästyttern saknar särskilt namn i jordboken.					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			09					700	63	- 800	72	- 100	9	-		
	11							480	52	80	"	88	- 320	35	20	
	09							510	45	90	700	63	- 190	17	10	
	20		09						161	70		223	-		61	30
	62							460	285	20	700	434	- 240	148	80	
	20							370	74	- 800	160	- 430	86	-		
	09							610	54	90	700	63	- 90	8	10	
	13							370	48	10	800	104	- 430	55	90	
	06							430	25	80	"	48	- 370	22	20	
	18							510	91	80	700	126	- 190	34	20	
							05									
	34							480	163	20	800	272	- 320	108	80	
	05							470	23	50	700	35	- 230	11	50	
							09									
								750	67	50	800	72	- 50	4	50	
							03									
	167		18					17	834	-		1314	-		480	-
	373		51					20	163	280		2702	-		1069	20
	137							14	639	70		991	-		351	30
	91							19	433	80		637	-		203	20
	145							09	791	70		1089	-		297	30
	20		09						161	70		223	-		61	30
	167							17	834	-		1314	-		480	-
	933		60					79	449	370		6956	-		2462	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
11 juni 1950. Stadshuset Skinnersteg					
					Skinnersteg

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikekrökar ej få göras skarpa utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas ,

att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,

att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikes-

jord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas


eller döljas , såvida icke dessförinnan genom veder-

börlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Östvi den 11 juni 1930.

[Signature]

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Östvi m. fl. stadsägor inom Skara
stadsland av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i västlig ^{huvud}riktning flytande avloppsdike med sidogren genom och
från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. öster om Skara inom
sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre
torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7
kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägheten framgår av omståen-
översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vat-
tensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersöknings-
tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats
å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträc-
korna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bok-
stäverna A-B-C-D för huvudavloppet och C-Ca för sidodiket. Dubbla röda
linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och
enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har upp-
gått å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid D

2.1 har

"	"	"	5+70	4.5	"
"	"	"	5	6.0	"
"	"	"	4+45	7.0	"
"	"	"	C	10	"
"	"	"	2+40	12	"
"	sidodiket C - Ca			2.0	"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade ^{vattenmängderna} hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena ~~och dem, som sig med sökandena förenat.~~

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden ⁱ till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning ^{i olika avdelningar} ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Befintlig trumma för allmänna vägen Skara-Axvall vid 2+24 är för grund för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför liggande åker, varför en rörledning måste framdragas genom vägen vid sidan om trumman. Detta arbete, ävensom anordnandet av en slambrunn på vägens uppströmssida skall enligt yrkande av vägstyrelsens ordförande ombestyras av Valle härads vägstyrelse i enlighet med till detta utlåtande hörande ritningar. Arbetet bör så bedrivas, att det är färdigställt inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda. Då det får anses ostridigt, att ifrågavarande trumma tillkommit efter den 1 jan. 1880 och att ovanför liggande mark var åker vid tidpunkten för trummans tillkomst, skall vägstyrelsen på grund av bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen icke äga att av företaget utfå ersättning för ifrågavarande arbete.

För mark, som åtgår till det öppna avloppets utvidgning, skall ersättning av företaget erläggas till ägaren av Tubbetorp 1¹ med kronor 7.50.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avloppet uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med 0.03 kr. pr m² därest vederbörande ägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör, eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyr kunna under arbetsstiden av företagets orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som ^{för} skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen

- i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att ras eller förskjutningar, som till även-tyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person.
- att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1935;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt
- att det skall benämnas "Östvi dikningsföretag av år 1930"
- Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvä-

ren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-
lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
datum.

Östvi den 11 juni 1930.

I tjänsten

Sten Håmm

Biträdande gode män:

Alf Lennert

Anders Eriksson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Hemman Hemmanstal	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Spåra stad.</i>				
	<i>157420</i>		<i>(Läst vid) E. Vöjd</i>	<i>rot</i>	<i>1-22a</i>	<i>1632.80</i>	<i>2702.-</i>
	<i>156429</i>		<i>Nyberg Rudolf Svensson</i>	<i>rot</i>	<i>216-29</i>	<i>639.70</i>	<i>991.-</i>
	<i>428</i>		<i>Nybergget Ljefv Karlsson</i>	<i>rot</i>	<i>30-38</i>	<i>433.80</i>	<i>637.-</i>
	<i>427</i>		<i>Rödjan Karl Johansson</i>	<i>rot</i>	<i>39-45</i>	<i>791.70</i>	<i>1089.-</i>
	<i>427</i>		<i>D:o Axel Johansson</i>	<i>rot</i>	<i>46-48</i>	<i>161.70</i>	<i>223.-</i>
	<i>424</i>		<i>Summa J. P. Karlsson</i>	<i>rot</i>	<i>49-60</i>	<i>834.-</i>	<i>1314.-</i>
			<i>Summa</i>			<i>4493.70</i>	<i>6956.-</i>

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Östvi rikningsföretag av år 1930

inom Skara stadsland ~~söcken~~ och av Skaraborgs län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 35
1930		Avvägning:				
nov 19		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dag	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>14</u> punkter pr har	har	1072 066	708	
		avvägda punkter	st.	152 002	304	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1,55	2,50	3 67
		i annan mark	"		5,00	2579
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal <u>17</u> ar, ...	st.	63 005	315	
			har	1072 010	107	4 22
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	63	0,03	189
		Markvärdering,				
May 21		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dag	<u>1</u>	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st. <u>55</u>	st.	55	0,06	330
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer " <u>55</u>	"	55	0,12	660
		Längdprofil, § 20, längd skala <u>1:2000</u> ~~1:4000~~				1990
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	0,5	3,50	175
		2) befintligt avlopp ~~ell. vatt~~	"	0,5	4,00	2 -
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"		0,15	
		" " " såväl " som " "	"	2	0,35	050
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "				
		"				0 50
		"				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp <u>dag</u> <u>1/2</u>	dag	1/2	12	6 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
		Överföres				13 50
						11490

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				114 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	36	0,03	108	2 08
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			2 —	6 —
		~~Förslag till bro och trumma~~ <i>brunn och krävsättning av avlopp</i> dag 1/2	12			6 —
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	152	0,01		1 52
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar		12,00		
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				179 50
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan ~~1:4000~~ ^{1:2000} , medelareal 17 ar ägofigurer st.	63 010		6 30	
		har 10 720 28			3 00	9 30
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 32	2 32
		Överföres				18 62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				18 62
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	152	0,02	304	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	36	0,05	180	6 59
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala ~~1:4000~~ ^{1:2000}				
		nytt avlopp..... km.	0,5	6,00	3 -	
		ändring av befintligt avlopp	0,5	7,00	3 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			0 65	
		~~Broar och trummor, " " " 30 %~~ ^{Brunn och dränering av utlopp}			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar	1	5,00	5 -	18 15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	38	0,75		21 -
		Översiktsskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				68 36
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne ^{och uppehållning}			6 -	14 -
		Arvode till biträdande förrättningsmännen				42 80
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				24 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ^{depr.}	6	4 -		
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				12 -
		^{delgivning}				
		Summa kronor				92 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			179 50	
		Lösen för kopior och avskrift			68 36	
		Övriga förrättningskostnader			92 80	
		Summa kronor			340 66	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skara rådhus ^{häradsrätt.}

Östvi den 11 juni 1930

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

S. L. L. L. L. L. L.

Kronor

kvitteras:

den

19