



Akt nr:
R-E1a-1922

AU\$R-E1a-1922

R 3-1922

Handlingar rörande

Småstampornas dikningsföretag av år 1930
i Norra Vånga socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

V.B. Ark. III 142-3 m 19

Enskall vid syne-
 förrättning buligt
 vattenlagen för för-
 tagning av mark
 till närande små-
 stamporna m. fl.
 Jaktijuter; Nanna
 Vänja socken av
 Skaraborgs län.

Den 23 september 1950 i N. Västra
Kommundalen.

Vår sammankomnad denna
dag hade således gamla kallats
genom kungöfve, som dels
Milit. myskent i socken -
kyrkan lit. F, och dels
vart i jern i Skamborgs
dans Tidning lit. B, varjämte
par skild underkastelse
bilafalls varje pärd
såsom gammal kul. för bek-
ning lit. G.
Här varande: Understeckad
Stafens lantbrukare i gemen
och föratt vinnman samt
ypde mannen Fred Bengtson,
Odungen och Robert Olsson
Gustavsgården.

Bekanden: Skaraborgs Länss Spar-
bank samant äg. $\frac{1}{2}$ utsl. Skånska
1" sällst län. Djupedalen och Sved-

slätt Gunnar Högquistare 9 Chell ent. protokollat.
utdrag till D^e biträdd av Högskoleledamoten direktor
av Arvika Saksägarer: Fred Kampen.
~~Erik~~ Mann, äg. Stenstors 18 gunnar maken
Erik Mann ent. fullmakt till D^e

Nilving Hjort, äg. Stenstorp 2'

Poake Johansson " Färöa 1'

Ylles Wallin " Stenstorp 14

Ulrika Hjellman " Gammelstorp Västerg. 14 genom
samma Gustaf Hjellman sub fullmakt
bit. D.

Junny Lychberg äg. Gammelstorp Västerg. 12

genom maka Olof Lychberg

H. G. Norén, äg. län. Fridhem av. från Gammelstorp
~~Storp Västerg. 1'~~ Klövermarken 1'

G. A. Suel, äg. län. Fridhem av. från Gammelstorp
~~Västerg. 1'~~ Klövermarken 1'

Emil Johansson äg. län. Blekens mark (av. från
Stachetorp ?)

Carl Brystrand äg. Möns Holmen 14

§ 1
Upplästes det för församlingens
männor utskrivade förordnandet
som hade lydelse sub. bit. E.

§ 2
Något för emot syftningen
kunde ej utläsas.

§ 3
Förelades den vid förunder-
sömmingen uppsättade nivåkartan
öfver det vattenbesvärade området
samt profilt öfver utloppet här-
ifrån.

§ 4
Gökandena och församlingen yrkade
på ifrågasättande utlopps utvidgning

och i djupning, så att deras vägar
berorade odlade mark till-
hörande små skarporna må
kunna försläggas till 1.2 meters
djup. Sökande avskade från att
göra något yrkande i fråga om
den sll lsg. djupsektionen hörande
Marken, som ej var odlad och
skulle försläggas i annan ordning.

§ 5
Hedvig Hjort, Klas Wallin och
Wrika Hjellman (genom ombudet G.
Hjellman) bekräftade och vid Kollo
förut inlämnade skriftliga yrkanden
om företagets utsträckning så
att jämte deras därav berorande
mark må kunna försläggas till
1.2 meters djup, bil. E. ^{I-III}

§ 6
Samt inst. vidare James att
till protokollet anteckna för-
klarades sammantaget upp-
rätt med rikskänna givande
att sedan den för förklarades
i delning uppräkliga för upp-
skattningen av bebyggelsen
bestämts och förslag till för-
ningen upprättats nytt
sammanträd kommit att
hållas å samma ställe som
dagens fredagen den 17 oktober 1930
klodan 14²⁰ och samma nya
yfterligare underrättelser närmare

att tillställas såsom gäma.

Ört och Red sam. orvan
4 tjänster:

W. H. Hallin

Bihandare gode män:

V. H. Engström

Rob. Olsson

Den 17 oktober 1930 i Herra Vinga
Kommunalrum.

Närvarande: Förestående styrelse
och följande sågare:

Skaraborgs Länssparbank genom
Förstämde J. Ekell biträdd
av direktör Arvid Rampa.

Lena Johansson, arr. Länstämpeln
Erik Mann genom advokat P. O. Mann
ent. fullmakt Bil. D^{III}

Arne Johansson

Mina Hjellman genom advokat Gustaf
J. Ekell biträdd
ent. fullmakt Bil. D^{III}

Arne Johansson

H. G. Norén

J. Ekell

Carl Johansson

Karl Bergstrand

Kjellbjörns

Erik Karlsson

M. H. Wallin

Erin Karlsson och Arne Johansson
prämade sig med såkanden och gr-

hade på företags utsträckning
så att jämväl dess därvid be-
roende mark må kunna för-
taggas till 1.2 meters djup,
Kl. E ^{IV}

§ 8
Förelades det sedan för
sammanträdet uppkäntare
förelag till de vettenska-
dadel markernas förstagging
med därtill hörande hand-
lingar.

§ 9
Uppställes synemännens utlåtande
som hade lydelse enligt följande
K.

§ 10
Att mottaga och förvara till företaget
hörande kartor och handlingar
detsamma synemännen Gustaf Hjell-
man, Gammelborg och att
sammankalla delägarna för
val av arbetsstyrelse utstås
Borgmästare Gustaf Oskar, Skara.

§ 11
I fråga om försättningskort-
naderna härvidlades till de
uppsätade avrodes saken en var-
de ett exemplar skulle över-
lämnas till förhållanden.

§ 12

Som intet vidare finns att
 till protokollet utseckna
 förklarades förättningen
 avslutad och saken an-
 brändt avslutad.

Ort och tid som ovan
 G. Järnsjö:

Stenholm

Bihörande gode män:

V. Engström

Ed. Olsson

7

Bil. A och B

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Småstamporna m. fl hemman i Norra Vånga
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos i Norra Vånga kommunalrum
tis- dagen den 23 sept. 1930 klockan 10
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Småstamporna, Stacketorp, Stehstorp, Fåröna, Gammelstorp Västergår-
den, Klövamosse, Blackensmaden och Månsholmen.

Skara den 1 september 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i
sockens kyrka den 7 sept 1930 betygas:

N. Vånga
Johan Mellberg
Kommisarie

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 2 sept. 1930

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marken tillhörande Småstamporna m. fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Norra Vånga kommunalrum tisdagen den 23 sept. 1930 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningar torde följande fastigheter bliva berörda: Småstamporna, Stacketorp, Stenstorp, Fåröna, Gammelstorp Västerg., Klövamossen, Blackensmaden och Månsholmen.

Skara den 1 sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att föredragna kungörelse varit införd i
Skaraborgs Läns Tidning den 6 sept. 1930
bebyggas i Gänsen.

Gänsen
Sven Hallin

FörteckningBilaga C

över under rättelser rörande nyinförda -
ningspaukautskäde i Nera Vinga kommun-
nallum lindagen den 23 sept. 1930 kl. 10,
angående förläggning av mark tillhöran-
de småstamprona m. fl. hemman i Nera
Vinga socken av Skaraborgs län, vilka under-
rättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap 40 §
vattenlagen, denna dag avlämnats å posten
under nedanstående adresser:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Skaraborgs Län Sparbank | <u>Skara</u> |
| 2. arr. Sven o. Olof Johansson Småstamprona | <u>Vingaby</u> |
| 3. Edvin Karlsson Nättegården | <u>Krämm</u> |
| 4. arr. Johan Pettersson Skacktorp | <u>Vingaby</u> |
| 5. Erik Mann Skustorp | " |
| 6. Kilding Kjöet | " |
| 7. Svante Jansson Färarna | " |
| 8. Klas Wallin Skustorp | " |
| 9. Ulrika Kjellman Sammalstorp Västerg. | " |
| 10. arr. Gustaf Kjellman | " |
| 11. Aug. Johansson | " |
| 12. Gunnar Nyckberg | " |
| 13. J. J. Norin Klöppanörnen | " |
| 14. G. A. Inell | " |
| 15. Emil Johansson Blachewomarken | " |
| 16. Karl Bergström Månstrolmen | " |

Skara den 9 sept. 1930.

[Signature]
Förstap



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.....

..... varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 18 februari 1929

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*
Joh. Andersson



Stämpel Fem kronor.

7.10

St. 52. St. 15-155
1929.

11



Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande f. mtl. Småstamperna och lägenheten Djupabotten eller Sandslätt.....
i Norra Vånga..... socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Kvänum.....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
Skaraborgs Läns Sparbank.....
adress Skara
Telefon ... 71

..... Skara den ... 14 febr. 1929..
..... Skaraborgs läns sparbank
..... Gustaf Persson
.....
.....

Förteckning

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1 mtl. Stacketorp.....

Edy, Karlsson.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Utdrag av protokoll, hållet vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Skaraborgs läns sparbank den 1 oktober 1929.

§ 9. Uppdrog styrelsen åt ombudsmannen, borgmästaren G. Eksell, att inför alla domstolar och myndigheter föra talan för sparbanken, ägande Eksell rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe.

Justerat:

Som ovan

Emil Westermarck

In fidem:

Gustaf Eksell.

Från originalprotokollet rätt utdraget betyga:

Alu Hornberg & Rydénstema

Phil. D^{II}

Fullmakt för innehavaren, att vid sam-
manträd med intressenterna i Stumpornas
dikningsföretag föra min talan, utöva min
röst^{va} samt teckna mitt namn och god-
känner jag härmed ombudet²s lagliga göran-
de och talande.

Inez Mann

Stuckertorp Öngoby den 15/10 1930

Egenhändiga namnteckningen beviljas:

Erik Falkvist Ivar Johansson,

Innehavare: P. A. Mann

Fullmakt

för innehavaren, att vid sammanträde med
 intressenterna i Stampornas dikebyggsföretag
 föra sin talan och utöva sin rätt
 och godkänner jz vad ombudet i denna sak
 lagligen gör och låter.

Gemmaltoft Vängby ²²/₉ 1930

Ulrika Kjellman

Fru Ulrika Kjellmans egenhändiga
 namntecken bevitnas:

Tolke Gustavsson.

Leong Nelson

Innehavare Gustaf Kjellman

Bil. 6^{SI}

Förelning

Undertecknad förenar sig med
sökhandena till den nyneförel-
ning som afser torrläggning
af vatten-skade marker tillhörande
 $\frac{1}{4}$ antl Småstamgarna uti Norra
Vänge socken, och påyrkar jag,
ett företaget utsträcker så att öfr-
mina vatten-skadade marker
blifva torrlagde

Gammelorp den 29.4.1930

Ulrika Gjellman
genom

Genom G. Gjellman

Bestyrkes:

G. H. Hallin
V. Paul Engström
Rob. Olsson

Förening

Undertecknad förenar sig med
 ishandlarna till den nyreförrättning
 som afser bortläggning af vatten-
 skadede marker tillhörande $\frac{1}{4}$ mantel
 Småstammarne uti Narre Vängs
 socken, och påyrkar jag att
 företaget utsträcker sig, att äfven
 mina vattenskadade marker blifva
 bortlagda

Stenstorp den 10 maj 1930

Jelas Wallin.

Besdyrkes:

J. Wallin

Paul Engström

Rob. Olsson

Förening

Undertecknad förenar sig med
rökanden till den förvällning,
som afser Torrläggning af
vatten skadade marker tillhörande
1/4 mtl Småstämporna uti Norra
Vänge socken, och påyrkar jag
att företaget utsträcker sig, att
äfven mina vatten skade marker
5/16 mtl Steckertorp, blifva torrlagda.

Kvällen den 16 april 1930.

Edvin Karlsson

Förening

Undertecknad förenar sig med
 sökandena till den syneförrättning
 som efter torrläggning af vatten-
 skadade marker tillhörande $\frac{1}{4}$ mtl
 Småstamarna uti Norra Vänge
 socken, och påyrker jag, ett företaget
 utsträcker sig att äfven mina
 vattenskadade marker blifva
 torrlagda

Stenstorp, den 7 maj 1931²

Hilding Hjorth.

Bestyrkes:
 J. K. Hallin
 J. A. Engström
 Rob. Olsson

Med beaktande hienas och nämnd
med rådanden till den syn-
försättning, som avse för-
läggning av mark till hörsande
Lm. Stämparna m. H. hemman
i Nona Vägn socken och yha
vi på företaget utsträckning
för att jämvel vår vägar be-
roende mark om denna
försläggas till 1.2 meters djup.
Nona Vägn den 17 okt. 1950.

Edvin Karlsson

Svanke Jönsson

Öfverräddiga nämndbehandlingar-
na besegnas:

Henrik Halvén
Ibald Engström

Rolf Olsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F

Beskrivnings- och värderingstang.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Vänge socken Kärrsholmen	14		2/181		Karl Nyström 1 åker, karrtor på gms i sand
Blacksund	1'				Emit Johansson 2 ång/karrtor på gms o. sand 3 åker — " — 4 " — " — Summa
Klöframsöppan	av 1'				K. G. Nören 5 åker, karrtor på gms o. sand 6 " — " — Summa
Klöframsöppan	av 1'				G. J. Ince 7 moss, karrtor på gms o. sand 8 ång — " — 9 åker — " — Summa
Stenörp	14		2/180		Klas Vallin 10 åker, karrtor på gms o. sand 11 ång — " — 12 " — " — 13 åker — " — Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stackelarp	21		5/6		Edvin Karlsson af St. Pettersson 14 åker, kurrkor på grus o. sand 15 " — " — 16 " — " — 17 ång — " — 18 åker — " — 19 ång — " — 20 åker — " — 21 " — " — 22 " — " — 23a " — " — 23b " — " — 24a " — " — 24b " — " — 25 " — " — 26 " — " — 27 " — " — 28 ång — " — 29 åker — " — 30 " — " — 31 skog — " — 32 åker — " — 33 ång — " — 34 " — " — 35 åker — " — 36 " — " — 37 " — " — 38 " — " — 39 " — " — 40 " — " —

Overförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.7	235							370	1239	50	700	2345	-	330	1105	50
0.9	206							470	968	20	"	1442	-	230	473	80
0.8	190							420	798	-	"	1380	-	280	532	-
1.0		14						510	71	40	"	98	-	190	26	60
0.7	185							370	684	50	"	1295	-	330	610	50
0.75		12						400	48	-	"	84	-	300	36	-
0.7	195							370	721	50	"	1365	-	330	643	50
0.8	182							420	764	40	"	1274	-	280	509	60
0.7	180							370	666	-	"	1260	-	330	594	-
0.7	150							"	555	-	"	1050	-	"	495	-
0.9	05							470	23	50	"	35	-	230	11	50
0.8	275							360	990	-	600	1650	-	240	660	-
0.2	05							440	22	-	"	30	-	160	8	-
0.2	50							140	70	-	700	350	-	560	280	-
0.35	32							210	67	20	"	224	-	490	156	80
0.25	40							140	56	-	600	240	-	460	184	-
0.8		15						360	54	-	"	90	-	240	36	-
0.95	15							420	63	-	"	90	-	180	27	-
1.3		05						560	28	-	"	30	-	40	2	-
0.65				45				60	27	-	300	135	-	240	108	-
1.05	03							460	9	20	600	12	-	140	280	-
0.7		05						320	16	-	"	30	-	280	14	-
0.9		11						450	44	-	"	66	-	200	22	-
0.4	45							200	90	-	"	270	-	400	180	-
1.0	07							440	30	80	"	42	-	160	11	20
0.8	08							360	28	80	"	48	-	240	19	20
0.8	19							"	68	40	"	114	-	"	45	60
0.8	40							160	64	-	"	240	-	440	176	-
0.8	18							360	64	80	"	108	-	240	43	20
	2184	62		45					8333	28		15347	-		7013	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				41	åker, kärrbarr på guss o. sand
				42	" — " —
				43	" — " —
				44	" — " —
				45	" — " —
				46	" — " —
				47	" — " —
				48	" — " —
				49	" — " —
					Summa
Stenstorp	18		47/120		Erik Mann
				50	åker, kärrbarr på guss o. sand
				51	äng — " —
				52	åker — " —
				53	" — " —
				54	" — " —
				55	" — " —
				56	" — " —
				57	" — " —
				58	" — " —
				59	" — " —
				60	" — " —
					Summa
Gammelstorp Västerby	13		1/4		Aug. Johansson
				61	äng, kärrbarr på guss o. sand
				62	åker — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2/84	62	45			8333 20	15347 -	7013 80									
0.3	45				160	72 -	600	270 -	440	198 -						
0.8	03				360	10 80	"	18 -	240	7 20						
1.3	03				560	16 80	"	18 -	40	1 20						
1.15	45				500	225 -	"	270 -	100	45 -						
0.1	1/10				80	88 -	"	660 -	520	572 -						
0.4	280				230	644 -	700	1960 -	470	1316 -						
0.6	15				330	49 50	"	105 -	370	55 50						
0.6	12				"	39 60	"	84 -	"	44 40						
0.6	02				"	6 60	"	14 -	"	7 40						
26 99	62	45			9485 50	18746 -				9260 50						
35					350	122 50	700	245 -	350	122 50						
0.8		11			180	19 80	300	33 -	120	13 20						
1.1	08				560	44 80	700	56 -	140	11 20						
0.6	01				330	3 30	"	7 -	370	370						
0.6	01				"	3 30	"	7 -	"	370						
0.6	10				"	33 -	"	70 -	"	37 -						
0.65	08				350	28 -	"	56 -	350	28 -						
0.65	12				"	42 -	"	84 -	"	42 -						
0.65	08				"	28 -	"	56 -	"	28 -						
0.35	230				210	483 -	"	1610 -	490	1127 -						
0.35	205				"	430 50	"	1435 -	"	1004 50						
5 18	11				1238 20	3659 -				2420 80						
0.6		62			140	86 80	300	186 -	160	99 20						
0.6	102				330	336 60	700	714 -	370	377 40						
1 02	62				423 40	900 -				476 60						

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammelsköp Västerg	14		14		Ulrika Gillman 63 åker, härbrot på guss o. sand 64 " " " 65 " " " <u>Summa</u>
Paröna	1		14		Snautt Jönsson 66 åker, härbrot på guss o. sand 67 " " " 68 ång " " 69a åker " " 69b " " " 70a " " " 70b " " " 71 " " " 72 " " " 73 ång " " 74 åker " " 75 " " " 76 " " " 77a " " " 77b " " " 78 " " " 79 " " " 80 " " " 81 " " " 82 " " " 83 " " " 84 " " " <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
0.75	85							400	340	-	700	595	-	300	255	-
1.0	45							510	229	50	"	315	-	190	85	50
0.85	78							440	343	20	"	546	-	260	202	80
	208								912	70		1456	-		543	30
1.1	2 -							560	1120	-	700	1400	-	140	280	-
0.6	25							190	47	50	400	100	-	210	52	50
0.20		12						140	16	80	700	84	-	560	67	20
0.8	232							420	974	40	"	1624	-	280	649	60
0.8	110							"	462	-	"	770	-	"	388	-
0.5	1 -							280	280	-	"	700	-	420	420	-
0.70	130							370	481	-	"	910	-	330	429	-
0.8	370							420	1534	-	"	2590	-	280	1036	-
	122							460	561	20	"	854	-	240	292	80
0.9		14						270	3780		400	56	-	130	18	20
1.0	67							440	294	80	600	402	-	160	107	20
0.65	145							300	435	-	"	870	-	300	435	-
1.5	25							440	110	-	"	150	-	160	40	-
1.1	105							480	504	-	"	630	-	120	126	-
0.75	50							340	170	-	"	300	-	260	150	-
1.0	45							340	153	-	"	270	-	260	117	-
0.8	95							360	342	-	"	570	-	240	228	-
0.8	85							360	306	-	"	570	-	240	204	-
0.8	83							360	298	80	"	498	-	240	199	20
1.00	85							440	374	-	"	510	-	160	136	-
1.00	15							"	66	-	"	90	-	"	24	-
1.00	55							"	242	-	"	330	-	"	88	-
	2142	26							8830	30		14218	-		5387	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stenstorp	2'		7/30		Hidding Bjort 85 åker, häcktor på grus o. sand 86 " — " — 87 " — " — 88a " E-F — " — 88b " — " — 89 ång — " — 90 åker — " — 91 " — " — 92 " — " — ~~93 " — " —~~ 94 " — " — 95 ång — " — 96 åker — " — 97 ång — " — <u>Summa</u>
Snåstamarna	1'		1/4		Skaraborgs Väns Gräsbank 98 åker, häcktor på grus o. sand 99 " — " — 100 " — " — 101 " — " — 102 " — " — 103 " — " — 104 " — " — 105 " — " — 106 " — " — 107 " — " — 108 " — " — 109 " — " — 110 " — " — 111 " — " — <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.2	1 25							360	450	-	600	750	-	240	300	-
1.2	05							520	26	-	"	30	-	80	4	-
0.9	287							400	1148	-	"	1722	-	200	574	-
0.6	195							280	546	-	"	1170	-	320	624	-
0.9	90							400	360	-	"	540	-	200	180	-
1.1		11						320	3520		400	44	-	80	880	
0.8	62							360	22320		600	372	-	240	14880	
0.8	08							"	2880		"	48	-	"	1920	
0.5	14							240	3360		"	84	-	360	5040	
0.8	58															
0.5	47							240	11280		"	282	-	360	16920	
0.6		04						190	760		400	16	-	210	840	
0.95	24							420	10080		600	144	-	180	4320	
		15						230	3450		400	60	-	170	2550	
	857	30							310650			5262	-		215550	
0.5	12							240	2880		600	72	-	360	4320	
0.95	142							220	31240		"	852	-	380	53960	
0.95	132							60	7920		"	792	-	540	71280	
0.75	165							340	561	-	"	990	-	260	429	-
0.7	254							320	81280		"	1524	-	280	71120	
1.05	10							460	46	-	"	60	-	140	14	-
1.05	110							440	484	-	"	660	-	160	176	-
0.85	125							380	475	-	"	750	-	220	275	-
0.6	102							280	28560		"	612	-	320	32640	
0.95	10							220	22	-	"	60	-	380	38	-
0.55	52							260	13520		"	312	-	340	17680	
0.95	40							420	168	-	"	240	-	180	72	-
1.1	22							480	10560		"	132	-	120	2640	
0.65	213							300	639	-	"	1278	-	300	639	-
	1389								415460			8334	-		417940	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Norra Vinga socken</u>					
Närs holmen	14		2/181	1	Karl Bergstrand
Blackensmarken	1'			2-4	Emil Johanson
Klöpframossen	ovl'			5-6	H. F. Norcio
"	ovl'			7-9	G. A. Snell
Skenslopp	14		7/180	10-13	Klas Vallin
Skackilopp	2'		5/6	14-49	Edvin Karlsson arr. Joh. Petersson
Skenslopp	18		47/180	50-60	Erik Mann
Samuelslöpp Västerg.	13		1/4	61-62	Aug. Johanson
" "	14		1/4	63-65	Ulrika Ejllman
Täröna	1'		1/4	66-84	Ivante Jansson
Skenslopp	2'		7/30	85-97	Kilding Björt
Snäskämparna	1'		1/4	98-111	Skaraborg Väro Sparbank
<u>Summa</u>					
Skenslopp	2'			93	Kilding Björt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
92								129	80		176	-		46	20	
406	63							2348	50		3220	-		871	50	
905								5256	-		6335	-		1079	-	
285			55					1493	50		2070	-		576	50	
188	23							487	-		1408	-		921	-	
2699	62		45					9485	50		18746	-		9260	50	
518	11							1238	20		3659	-		2420	80	
102	62							423	40		900	-		476	60	
208								912	70		1456	-		543	30	
2142								8830	30		14218	-		5387	70	
1902	26							3106	50		5262	-		2155	55	
857	30							4154	60		8334	-		4179	40	
909								37866	-		65784	-		27918	-	
1389																
9721																
9533	297		1-													
52							360	187	20	600	312	-	240	124	80	

N. Vänge den 17 okt. 1930

Vlad Engström

Rob. Olsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas ,

att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,

att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikes-

jord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas

eller döljas , såvida icke dessförinnan genom veder-

börlik lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Norra Vånga den 17 sept. 1930
Sten Armin

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Kanalen A - A^I</u>					
Kämskolumen	Karl Bergstrand	0 - 1+40	470	2		9 40
Gammelskorp Västerg.	Aug. Johansson	1+40 - 3+90	400	7		28 -
"	Ulrika Kjellman	3+90 - 5+70	300	7		21 -
Fåröna	Isaack Johansson	5+70 - 7	220	7		15 40
Blacksund	Emil Johansson	1+40 - 7	920	7		64 40
	Summa kr.					138 20
	<u>Kanalen A^I - B - C - D</u>					
Fåröna	Isaack Johansson	7 - 12+50	820	7		57 40
Blacksund	Emil Johansson	7 - 7+50	90	7		4 90
Klöppan	H. G. Norie	7+50 - 11+60	610	7		42 70
"	G. A. Smed	11+60 - 12+50	140	7		9 80
	Summa kr.					114 80
	<u>Kanalen D - E</u>					
Skackelorp	Edvin Karlsson	12+50 - 16+74	420	7		29 40
Skuckorp	Hilding Hjort	12+50 - 16+74	420	6		25 20
	Summa kr.					54 60
	<u>Kanalen E - F - G</u>					
"	Hilding Hjort	21 - 21+10	15	6		90
Skackelorp	Edvin Karlsson	16+74 - 22+30	1670	7		116 90
	Summa kr.					117 80
	<u>Kanalen G - H - I</u>					
"	Edvin Karlsson	22+30 - 26+11	1700	7		119 -
	Summa kr.					119 -
	<u>Kanalen A^I - A^{II}</u>					
Fåröna	Isaack Johansson	50 - 54+50	1350	7		94 50
	Summa kr.					94 50

1	2	3	4	5	6	7
<u>Kanalen B-B^I</u>						
Färöna	Ivante Jousson	0 - 4	800	6		48 -
	Summa kr.					48 -

<u>Kanalen C-C^I</u>						
///	Ivante Jousson	0 - 3+20	640	6		38 40
Småstämporna	Stk. Lång sparbank	3+20 - 6+67	700	6		42 -
	Summa kr.					80 40

<u>Kanalen D-D^I</u>						
Klöpparnor	G.F. Snell	0 - 1+85	170	7		11 90
Skackelorp	Edvin Karlsson	0 - 1+85	170	7		11 90
Skusloyp	Klas Wallin	1+85 - 2+57	150	7		10 50
	Summa					34 30

<u>Kanalen E-E^I</u>						
Skusloyp	Bibbing Hjort	0 - 2+50	300	6		18 -
Småstämporna	Stk. Lång sparbank	2 - 3+70	280	6		16 80
	Summa kr.					34 80

<u>Kanalen F-F^I</u>						
Skackelorp	Edvin Karlsson	0 - 1+42	280	7	19 60	
"	D:o	1+42 - 3+61	330	7	23 10	42 70
Skusloyp	Erik Mann	1+42 - 3+61	330	7		23 10
	Summa kr.					65 80


<u>Kanalen H-H^I</u>						
Skackelorp	Edvin Karlsson	0 - 2+44	360	7		25 20
	Summa kr.					25 20

Summa jorderättning 927 40
 H. Pärja del 17 okt. 1930
 P. Carl Euphonia Rob. Olsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8		
		<u>Överfört</u>							14605	-
		<u>Kanalen G - H - I</u>								
22+30-26+11	381	dyjord	1800	0.60	1080	-				
		sten o. grus	750	1.50	1125	-	2205	-		
		linäggas c:a 10 %					221	-		
		jordsvårning cul. bil					119	-	2545	-
		<u>Kanalen J^I - J^{II}</u>								
30-34+50	450	dyjord	1250	0.50	625	-				
		sand o. sten	650	1.50	975	-				
		en rullstadsbro av trä cul. ritning - b = 4.00 meter			150	-	1750	-		
		linäggas c:a 10 %					1750			
		jordsvårning cul. bil					9450		2020	-
		<u>Kanalen K - L^I</u>								
0-4	400	dyjord	700	0.50	350	-				
		sten o. grus	50	2.00	100	-				
		en ågsvägsbro av trä vid 1+9 cul. ritning b = 3.60 m.			150	-	600	-		
		linäggas c:a 10 %					62	-		
		jordsvårning cul. bil					48	-	710	-
		<u>Kanalen C - C^I</u>								
0-6+67	667	dyjord	1300	0.50	650	-				
		sten o. grus	1200	1.50	1800					
		2 st. ågsvägsbroar av trä vid 0+89 och 5+26 cul. ritning b = 3.00 meter	2	150	300	-	2750	-		
		linäggas c:a 10 %					27460			
		jordsvårning cul. bil					8040		3105	-
		<u>Överföres</u>							22985	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfrit.					22985 -
		<u>Kanal 5-DI</u>					
0-2+57	257	dyjord	670	0.50	335 -		
		sten o. grus	220	2.-	440 -	775 -	
		linvägges c:a 10%				7570	
		jordsättning ent. bil.				3430	885 -
		<u>Kanal 6-EI</u>					
0-3+70	370	dyjord	1050	0.50	525 -		
		sten o. grus	30	2.-	60 -		
		en ägrovägsbro av trä vid 0 ent. pitning $b = 3.00$ m.			150 -	735 -	
		linvägges c:a 10%				7520	
		jordsättning ent. bil.				3480	845 -
		<u>Kanal 7-GI</u>					
0-3+61	361	dyjord	1120	0.50	560 -		
		sten o. grus	200	2.00	400 -		
		en ägrovägsbro av trä vid 1+42 ent. pitning $b = 3.60$ m.			150 -	1110 -	
		linvägges c:a 10%				10920	
		jordsättning ent. bil.				6580	1285 -
		<u>Kanal 8-HI</u>					
0-2+44	244	dyjord	450	0.50	225 -		
		sten o. grus	300	2.00	600 -		
		en ägrovägsbro av trä vid 0+85 ent. pitning $b = 3.60$ meter			150 -		
		en utfartsvägsrumma vid 2+40 av 60 cm. cementtrö ent. pitning			170 -	1145 -	
		linvägges c:a 10%				11480	
		jordsättning ent. bil.				2520	1285 -
		<u>Summa kronor</u>					27285 -

Anna Kjellgren



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Småstamporna m. fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna 5 km. sydsydost om Norra Vånga kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-A^I-B-C-D-E-F-G-H-I för huvudavloppet och A^I-A^{II}, B-B^I, C-C^I, E-E^I, G-G^I och H-H^I för sidodiken. Dessutom har undersökning för avloppet F-F^I även verkställt, varav dock framgått att kostnaden för arbetets utförande kan väntas högst väsentligt komma att överstiga den härav uppkommande förbättringen, varför detta dike icke medtagits i det slutliga förslaget.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	1875 hektar
" " " F	1300 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem som sig med sökandena förenat.

Den mark för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en srteckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade

kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jorder-sättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande *Landbrukets inspektör* eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 27 kronor 92 öre, vilken kostnad ~~nu~~ förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna föreskrivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt forskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Småstampornas dikningsföretag av år 1930"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Norra Vånga den 17 okt. 1930.

I tjänsten:

[Signature]

Biträdande gode män:

[Signature]

[Signature]

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norra Vänge socken</u>				
-	2/181	14	Känsbolunden Karl Bergstrand		1	129.80	176.-
10		1'	Blackensvattnen Emil Johansson		2-14	2348.50	3220.-
5		art 1'	Röfvarnaren H. G. Norén		5-6	5236.-	6335.-
6		"	" S. A. Inell		7-9	1493.50	2070.-
9	7/180	14	Skurskorp Klas Wallin	sök	10-13	487.-	1408.-
8	5/6	2'	Kackelorp Edvin Karlsson arr. P. Pettersson	sök	14-49	9485.50	18746.-
2	47/186	18	Skurskorp Erik Malm		50-60	1238.20	3659.-
7	1/4	13	Gammelstorp Vester. Aug. Johansson		61-62	423.40	900.-
-	1/4	14	" Ulrika Eriksson	sök	63-65	912.70	1456.-
3	1/4	1'	Färöna Svante Jonsson	sök	66-84	8830.30	14218.-
7	7/30	2'	Skurskorp Hilding Hjort	sök	85-97	3106.50	5262.-
1	1/4	1'	Småstamponen Håkan Ånsgårdsbank	sök	98-111	4154.60	8324.-
			<u>Sunnua</u>			37866.-	65784.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företags utförande		Synfö- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46.20							45.02	0.165	1	59
871.50							851.84	3.122	30	03
1079.-							1054.57	3.865	37	18
576.50							563.44	2.065	19	86
921.-							900.13	3.299	31	73
9260.50							9050.43	33.170	319	07
2720.80							2365.88	8.671	83	40
476.60							465.75	1.707	16	42
543.30							530.97	1.946	18	72
5387.70							5265.46	19.298	185	63
2155.55							2106.95	7.723	74	28
4179.40							4084.53	14.970	144	-
27918.-							27285.-	100.000	961	91
N. Vänga och Joh. 1920 Prof. Olskarr										

N. Vanya Dec 17th. 1920
 Paul Engstrom
 Prof. Olson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Småstumpens skningsförel*
Lag år *1930*
 i *Norra Vinga* socken och *Karaborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 22	0,50			11	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	16-	3,00	48	-	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	12	6,00	720		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 98 ar	st.	98	0.36	35	28	
		har	har	972	10.54	52	49	
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar	st.	15	0.14	2	10	
		har	har	277	0.74	2	05	
		annan mark och impediment, medelareal 50 ar	st.	2	0.20		40	
		har	har	1-	0.30		30	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ blad				6	-	
		övriga ~~regalark~~ blad						153 82
		Överföres						164 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16482
1930		Avvägning:				
april 14-20	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	6	12,00	72 -
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6.3 punkter pr har	har	10.98	0.50	50.49
		avvägda punkter	st.	6.46	0.03	19.38
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	17.2	2,00	34.40
		i annan mark	"		5,00	176.24
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.87 ar,	st.	115	0.07	8.05
			har	10.98	0.06	6.06
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	115	0,04	4.60
		Markvärdering:				
sept 25	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1	12,00	12 -
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	5.2	1,50	7.80
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	115	0,06	6.90
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	115	0,12	13.80
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				44.50
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	6.2	3.50	21.70
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	9	0.12	1.08
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	6.8	0.25	17.00
		<i>tillägg 4 m² vattenförsörjningsareal</i>	"	35	0.12	4.20
			"			22.28
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar		1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	5.7	3,50	19.95
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	5.7	1,00	5.70
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 4 m ² sektion på	"	2.6	2.-	5.20
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	137	0,03	4.11
		Överföres				50.21
						30.85
						5.11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				502 21
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	5.7 4,00	22 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			26 36	49 16
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	—	3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 2 broar à 3.-, 1 trumma à 5.-			11 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		11 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	676	0,01	6 46	6 46
		Översiktskarta § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	26 0,25	6 50	7 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	12 0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	5 3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				639 93
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10 50	
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.87 ar ägofigurer	st.	115 0,10	11 50	
			har	10 98 008	8 08	
		Överföres			30 08	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			3008	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			490	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 646	0,02	1292	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			175	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	137	0,05	685	5650
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	57	600	3420
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2228	
		3) broar och trummor, ” ”			11-	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 3	3,00	9-	7648
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 44	0,55		2420
		Översiktskarta i d:o, § 41			4-	4-
		Summa kronor				16118
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8-	
		Annonskostnader ang. sammanträden			15-	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10-	33-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				5180
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	Dagar- 19	7.-		76-
		Summa kronor				16080
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				63993
		Lösen för kopior och avskrifter				16118
		Övriga förrättningskostnader				16080
		Summa kronor				96191

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

N. Raza

Räkning

häradsrätt.

den 17 okt. 1930

Stens Halm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Th. Engström

Rob. Olsson

Kronor kvitteras:

den

19