




Akt nr:

R-E1a-1924

AU\$R-E1a-1924

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturskiska byrås arkiv

R 2-1924



V.B. Land M 146 nr 2

1.
Protokoll vid synne för-
rättning enligt Rätts-
lagen för förlägg-
ning av mark till-
hörande Måla Hagården
m. fl. hemman i
Prime Måla socken
av Skaraborgs län.

Den 24 september 1930 i Brattefors
Närvarande: Nuvärtecknad, statens
lantbruksingenieur och förutnys-
man samt gode mänerna Josef
Olsson, Hårgården, och Oskar Johansson,
Härret.

Förkanden Aktiebolaget Väster götlands
Förädlade Halkindustrier såsom ägare
av Måla Hagården 20', Hårgården
Böjigården 18' och Ödögården
3² genom Direktör J. C. Thorselius ent. Registreringsbevis
bit. A^I

Av öfriga delägare:

Ödögårdens Halkbruks aktiebolag, ag.
av $\frac{2}{3}$ med Ödögårdens genom
disponent Erik Danielsson
ent. fullmakt bit. A^{II}

§ 1
Upplästes det för förutnys-
männen utfärdade förordnandet
som hade Mydelse ent. bit. B.

§ 2
Något för emot synemännen
kunde ej utläsas.

§ 3
Före lades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbevärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4
Förbanden till förättningen yrkade på förbjudning av i fraga varande avlopp, så att deras utlopp besöende mark må kunna förläggas till för öken ändamålsenligt djup. Någon täckdikning borde på grund av kalkgrundens höjd ej i fragabeskrivas.

Förbanden yrkade vidare, att Ödegårdens Kalkbruchs aktiebolag skulle delta i kostnaderna för den mindre samfälligheten i utvinn av nytta.

§ 5
Ödegårdens Kalkbruchs Aktiebolags samfund meddelade, att det område av deras mark, som skulle bli bättre förslagt ~~utlopp~~ ^{avsett} som upplejningsplats för skifferaska från kalkbränningen. Rippning hade här verkställts sedan början av år 1929 till 8 à 10 meters höjd. Området beräknades ~~att~~ ^{bli} blivit täckt på ytterligare 7 à 10 år. Påskildt rippnings spår vare framdraget till kypsen. Orubadot anmåg det för, att bolaget inte komme att

~~komme~~ ^{att få} någon som helst nytt
av företaget, då det icke lönar
sig att lägga en järnvägs spår
till annan plats.

§ 6
Som intet vidare fanns att till
protokoll utteckna, förklarades sam-
manträdet upplöst med tillkänna-
givande, att sedan förslag till örk-
ningen upprättats, dytt samman-
träde kommer att hållas på
samma ställe som dagens förs-
tag den 23 oktober 1930 klockan
14.

Och och till som ovan
i tjänsten:

J. R. Hamrin

Biträdande gode män:

Flisvass ^{biträdande gode män}

Den 23 oktober 1930 i Brattefors
Närvarande: förordade sekreterär
och följande delägare:

~~A. B. Föredade~~

Aktiebolaget Västergötlands förordade del-
ägare genom direktör J. E. For-
selius.

Örnögårdens Skellebräksaktiebolag genom dispo-
nent Erik Danielsson

§ 7
Förelades det sedan förre sammankom-
stånds upprättade förslaget till
de vänteskadade markernas
förläggning med där till hörande
bändlingar

§ 8
Upplästes samsamans utlåtande,
som hade lydelse enligt bilaga. F.

§ 9
Att mottaga och förvara till
företaget hörande kartor och
bändlingar till sågo samsamen
arrendator Sven Johansson, Hagården.

§ 10
I fråga om förätningskostnaderna
hänvisades till den upprättade arrendes-
rättningen, varav ett exemplar skulle
överlämnas till fökanden.

§ 11
Som mest nedan finnes att till
protokollet antecknas förklarades för-
rättningen avslutad och sammankom-
ståndet upplöst.

Och och Red som ovan
i Hjärtan

Sven Johansson

Bihärande gode män:
Sven Johansson

Sven Johansson

KUNGL.
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 november 1918 beviljat registrering för Aktiebolaget Västergötlands förenade kalkindustrier, att styrelsen, som har sitt säte i Falköping, enligt en den 11 maj 1928 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Gottfrid Wilhelm Nymberg å Tingshögen, Friggåkers socken av Skaraborgs län, godsägaren Carl Fredrik Beckman å Brandstad, Vollsjö socken av Malmöhus län, och bankdirektören Erland Berglöf i Malmö, med direktören Johan Emil Thorselius i Falköping och ombudsmannen Erik Douglas Halbert i Malmö till suppleanter, att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 13 maj 1929.

Ex officio:

Gustaf Helmertz

/stpl/

Vidimeras:

Nils Nilsson Rindögren

F U L L M A K T

för Disponent Erik Danielsson.. eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande ..Brattefors och Ödbogården..... m. fl. hemman i ...Kinne-
...Kleva.... socken..... och Skaraborgs län föra .Vår.... talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen förmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till .Vår... andel i kostnaderna för företaget. Ombudets la-
ga åtgärder godkännas.

Brattefors pr Kinnemalma den 23 oktober 1930 .

Brattefors Kalkbruksaktiebolag. Ödbogårdens kalkbruksaktiebolag

Knut Karlsson. Erik Danielsson.

Bevittnas:

Oskar Melinder.

Ruth Nilsson.
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Vidimeras ex officio: *

[Signature]
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin
....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 22 november 1929

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*



8
A. S. W. A. 81-173.
1923.

Ingefs 2. 22/11 1929 till
Skaraborgs läns landshövding.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmel-
serna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning
av vattenskadade marker tillhörande *Taggarven och Börjes-*
gården.....
i *Hiimeklara*..... socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förvän-
tas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Hiime malma.....

Leddelanden angående förrättningen torde ställas till
kontant i Falköping.....
adress pr
Telefon *Falköping 283*.....

..... *Falköping* den *11 November* 19*29*.....

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier

Thorselius

Förteckning

över fastigheter, som väntas bli af företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ödö gården

.....

.....

.....

Ägarens namn:

Ödö gårdens Larkbinder aktieförbund
Jostad Kinnemalm

.....

.....

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga C.

Beskrivnings- och värderingstabell.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kinne Kleva socken.</u>					
Kleva Hagården	20'		$\frac{1}{4}$		A.B. Västergötlands Träsnare kalkindustrier, Fackåping
				1	betesmark, terrupplå på kalksten
				2	åker — " — 1-
				3	" — Summa 1-
Kleva Kustin Bärjesgården	18'		$\frac{1}{2}$	4	betesmark — " — 1.10 Desamma Summa
				5	åker terrupplå på kalksten 1-
				6	" — " — 06
				7	betesmark — " — 110
				8	" — " — 110 Summa
Kleva Ödögården	32		$\frac{3}{4}$		Desamma
				9	betesmark, terrupplå på kalksten
				10	" — " — 04
				11	" — " — 06
				12	" — " — 04
				13	" — " — 06
				14	åker — " — 1-
				15	" — " — 1- Summa
"	32		$\frac{3}{4}$		Desamma
				16	betesmark, terrupplå på kalksten
				17	" — " — 2
				18	åker — " — 24 Summa
Kleva Kustin Bärjesgården	18'		$\frac{1}{2}$		Desamma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				68				300	204	-	800	544	-	500	370	-
165								700	1237	00	900	1485	-	150	247	00
118								"	885	-	"	1062	-	"	177	-
				33				640	211	20	700	231	-	60	19	80
283				101					2537	70		3322	-		784	30
130								700	975	-	900	1170	-	150	195	-
170								490	686	-	"	1260	-	410	574	-
				30				640	192	-	700	210	-	60	18	-
				40				"	206	-	"	280	-	"	24	-
270				70					2109	-		2920	-		811	-
				55				280	154	-	600	330	-	320	176	-
				40				310	124	-	800	320	-	490	196	-
				14				430	60	20	"	112	-	370	51	80
				65				310	201	50	"	520	-	490	318	50
				49				320	156	80	600	294	-	280	137	20
130								700	975	-	900	1170	-	150	195	-
133								"	990	-	"	1188	-	"	198	-
262				223					2661	50		3934	-		1272	50
				62				350	217	-	700	434	-	350	217	-
				1	-			200	200	-	"	700	-	500	500	-
75								300	225	-	800	600	-	500	375	-
75				162					642	-		1734	-		1092	-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
32								300	96	-	800	256	-	500	160	-
						42										
30								200	60	-	350	105	-	150	45	-
08								300	28	-	800	64	-	450	36	-
08								300	28	-	"	64	-	450	36	-
48								300	144	-	700	336	-	400	192	-
94						42			260	-		569	-		309	-
75				162					642	-		1734	-		1092	-
32									96	-		256	-		160	-
94						42			260	-		569	-		309	-
201				162		42			998	-		2559	-		1561	-
233				101					2537	70		3322	-		784	30
270				70					2109	-		2920	-		811	-
202				223					2661	50		3934	-		1272	00
705				394					7308	20		10176	-		2867	80
201				162		42			998	-		2559	-		1561	-
705				394					7308	20		10176	-		2867	80
906				556		42			8306	20		12735	-		4428	80

Brattefors den 23 okt. 1930

[Signature]

[Signature]

Гостевое ⁵письмо

Aut. 2

[illegible]

Brakeps den 21 oktober 1930

Spencer Hamlin

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas ,

att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,

att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,


att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas

eller döljas , såvida icke dessförinnan genom veder-

börlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Brattfors den 23 okt. 1930
H. H. H. H.

17



Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Kleva Hagården m. fl.
hemman i Kinne Kleva socknar av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett
i nordostlig och tvänne i sydlig huvudriktning flytande avloppsdiken
med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring
2 km. norr om Kinne Kleva kyrka inom nederbördsområde nr 141 i och
för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt
bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenhe-
ten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet ut-
märkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sek-
tionstitningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å
nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträc-
korna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A -B
för östra samt C-D-E och F-G för de båda västra huvudavloppen ävensom
D - Da för sidogrenen. Samtliga avlopp skola utföras som öppna diken.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits
å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits ut-
vara så obetydliga, att de icke inverka på avloppens dimensionering.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits
komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden

under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

Ifrågavarande vattenskadade marker bestå av tämligen grund morän- och dyjord på mer eller mindre förvittrat berg på kalk- eller sandsten. Huvudavloppen ha dimensionerats så, att medelvattenståndet kommer att ligga under den förvittrade delen av berggrunden, varigenom en tillfredställande torrläggning torde möjliggöras. I varje fall torde djupare avlopp än de föreslagna icke kunna ekonomiskt utnyttjas.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utvärderande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden, varvid hänsyn tagits till det förhållandet, att ägofigurerna 20 och 21 äro avsedda att användas som upplagsplats för skifferaska i så måtto att förbättringsvärdet för ägofigur 20 reducerats till noll och för ägofigur 21 till hälften av det förbättringsvärde, som annars beräknats uppkomma.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tvänne av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-B" och "C-G". Av det bilagda

kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, dock med jämkning i fråga om Ödbogården n:r 3¹ på grund av bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits..

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av befintlig trumma för ägoväg vid G enligt härför upprättad ritning. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare ~~hos arbetsstyrelsen~~ framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål ~~genom arbetsstyrelsens försorg~~ uppskattas av sakkunnig person och

därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gällor för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skülle understiga 110 Kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;


att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt
att skada uppstår;
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
skola avhjälpas och nödiga slänthöjningar eller förstärknings-
åtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlä-
tas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma
för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt
- att det skall benämnas "Hagårdens dikningsföretag av år 1930"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Brattefors den 23 okt. 1930.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Alf Larsson 1 *Per Larsson*

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lampfälligheterna A-B.</u>				
1/2	18'		Kleva Kustin	Sök.	19	96.-	256.-
			Börjesgården				
3/4	32		Kleva Ödla	Sök.	16-18	642.-	1734.-
			gårdene				
2/3	3		Ödla gårdens				
			Kalkbrens A.B.		20-24	260.-	569.-
			Summa			998.-	2569.-
			<u>Lampfälligheterna C-G.</u>				
1/4	20'		Kleva Hagärd	Sök.	1-4	2537.70	3322.-
			Kustin				
1/4	18'		Börjesgården	Sök.	5-8	2109.-	2920.-
			"				
3/4	32		Ödla gård	Sök.	9-15	2661.50	3934.-
			"				
			Summa			7308.20	10176.-

[illegible]

x) Jantzening cul. 7.26.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hagaväns dikningsfristag

år år 1930"
i Kinn - Kleva socken och Sparaborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	4	0,50		2	
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1.6	3,00	4 80		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	1.6	6,00	9 60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 76 ar	st.	12 036	432			
			har	9.06 054	489			
		äng och odlingsmark, medelareal 46 ar	st.	12 018	216			
			har	5.56 058	322			
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.					
			har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						
		övriga regalarck bladet						
		Överföres					28 99	30 99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				30 99
1930		Avvägning:				
Sept. 12		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 76 punkter pr har	har	1462 050	731	
		avvägda punkter	st.	113 003	339	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3.2 2,00	640	
		i annan mark	"	5,00		29 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 61 ar,	st.	24 007	168	
			har	1462 006	088	2 56
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	24 0,04	96	96
Sept. 29		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0.2 1,50	080	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	23 0,06	78	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	23 0,12	156	1264
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.1 2,00	080	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.5 3,50	525	55
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1 0,15	= 15	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	8 0,25	2 -	2 15
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.2 3,50	420	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.2 1,00	120	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		540
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	38 0,03	114	214
		Överföres				100 49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				100 49
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km. 0.1	2,50	0 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 1.1	4,00	4 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 90	8 55
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		3 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1/3	0,01		1/3
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st. 6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 5	3,00		15 00
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ~~förberedande undersökning~~ dagar	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet				
		övriga regalkarblad			7 -	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 61 ar ägofigurer	st. 24 010		240	
			har 1/62 008		117	
		Överföres			10 57	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 57	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			89	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 113	0,02	2 26	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1 90	17 07
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	0.33-		0 90	
		nytt avlopp el. vall	0.15-		0 50	
		ändring av befintligt avlopp	1.26-		7 20	
					2 15	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 -	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	16 75
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka	”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
						51 87
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	14 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 70
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	daga 4	5.60		22 40
		Summa kronor				78 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				168 97
		Lösen för kopior och avskrifter				51 87
		Övriga förrättningskostnader				78 10
		Summa kronor				298 94

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Bratfors

den 23 okt - 1920

häradsrätt.

Sten Hellin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olsson

Kronor

kvitteras:

Ulf L. M. ...

den

19