



Akt nr:
R-E1a-1925

AU\$R-E1a-1925

Västerbygdens Vattendorp

27 JAN 1932

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

R 2*1925

Handlingar rörande
Malltorps dikningsföretag av år 1930
i Husåby socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

V. 57. Ark. III 141/142 - 18

1.
Protokoll vid Sque-
firättning enligt
vattenlagen för be-
tagning af mark
för nölande Malltorps
i Husaby socken
av Skarboys län.

Den 24 september 1920 i Bräbbers.
Närvarande: Nuderteknad, statens land-
bruksskogens och firättningsman
samt gode mänerna Josef Eliasson
Härrgården och Oskar Johansson
Härrst.

Johansen greve Gilbert Hamilton såsom
ägare af 2 mtl Malltorps 1'
genom greve C. W. Hamilton cal.
fullmakt, bit. A.

§ 1
Appelleras det firättnings-
mannen utgjorde förordnandet
som hade lydelse cal. bit. B.

§ 2
Något för enot sgenemännen
kunde ej uttråas.

§ 3
Förelades den vid Squefirätt-
ningen upprättade nivå kartan över
det vattenbesvärade området samt
profil över arloppet härifrån

§ 4

Följande till för att mig en yrkad
 på i pågåvarande avlopps fördjup-
 ning så att hans därmed betecknade
 mark må kunna bortläggas till
 1.2 meters djup upp till påle 10.
 Däröfver för kunde öfret göras något
 grundare.

§ 5
 Som intet vidare fanns att till
 protokollet anteckna, förklarades
 sammankommet upplöst med till käu-
 narende att sedan förslag till öfr-
 mingen uppsattats, nytt samman-
 träde kommer att hållas å förätt-
 ningsmannens kontor i Skara
 fredagen den 24 oktober 1920 kl. 14.
 Ort och tid som ovan
 i tjänsten:

Stenbjörn

Biträdande gode män:

~~Stenbjörn~~

Stenbjörn

Den 24 oktober 1920 i Skara
 Närvarande: Förestående egnemän och sak-
 ägare.

§ 6
 Förklarades det uppsattade öfr-
 ringsförslaget med därtill hörande

Handlingar.

§ 7
Uppsläppts synemännens utlåtande
samt hade lydelse enligt bilaga F.

§ 8
Att mottaga och förvara till för-
laget hörande kartor och Handlingar
från synemännen greve C. W.
Hamilton, Blomberg.

§ 9
7 fråga om förattningens kostnader
framvisades till den uppräknade ar-
vodesrättningen varav ett exem-
plar skulle tillhöra och förvaras över-
lämnas.

§ 10
Som med det vidare funns att
till protokollet uttöckas för-
klarades förattningen avslutad
och sammantaget upplöst.
Och och till seer över

7 Gärsten
Stenfallin

Biträdande gode män:

Oskar Johansson

Olsson

Bilaga A.FULLMAKT

för Carl Willy Hamilton eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Halltorp (Hartorp) m. fl. herman i Husaby
 soc ken och Skaraborgs län föra min talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets la-
 ga åtgärder godkännas.

..... Blomberg den 23. 9 1930.

..... Gille Hamilton

Bevittnas:

Bengt Lunde Per. Hamilton



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

..... varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 31 december 1928

På länsskrivarens vägnar:
Mariestads länsskrivare



Stämpel Fem kronor.

7.10

D. o. r. n. 60-148,

1928,

6



5/1929

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Martorps ägor*

i *Husaby* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Blaubergs Egendom

adress. *Blomberg* pr. *Blomberg*

Telefon *Rt. 3 Blomberg*

Blomberg den *20.12* 19*28*

Gill. Hamill
Olofsson
gum Olof Jönsson

Blauberg

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Martorp

Sandtorp

.....

.....

Ägarens namn:

Gillb Hamilton

Palmer Jansson

.....

.....

Martorp

Palmer Jansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Husaby Socken.</u> Malltorp	1'		2 mantal		Gilbert Hamiltan, Blomberg
				1	åker mylla på kalkmorån
				2	" - " -
				3	" - " -
				4	" - " -
				5	betesmark mulldigt kalkmorån
				6	" - " -
				7	" - lågmark på kalkmorån
				8	" - " -
				9	moss - " -
				10	" - " -
				11	betesmark mulldigt kalkmorån
				12	" - " -
				13	" - " -
				14	åker - " -
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.00	45							660	297	-	900	405	-	240	108	-
1.10	2	-						720	1440	-	"	1800	-	180	360	-
1.20	1	10						780	858	-	"	990	-	120	132	-
0.70	37							480	177	60	"	333	-	420	155	40
0.5				42				160	67	20	400	168	-	240	100	80
0.5				1	75			"	280	-	"	700	-	"	420	-
0.20				2	35			120	282	-	600	1410	-	480	1128	-
"				2	50			"	300	-	"	1500	-	"	1200	-
"				4	75			"	570	-	"	2850	-	"	2280	-
"				3	30			"	396	-	"	1980	-	"	1584	-
"				2	15			"	258	-	"	1290	-	"	1032	-
"				2	25			"	270	-	"	1350	-	"	1080	-
"				1	18			"	141	60	"	708	-	"	566	40
0.5	1	75						360	630	-	900	1575	-	540	945	-
	5	67		20	65				596	740		17059	-		11091	60

Skann den 24 okt. 1930

Stenwallin

Ernst Johansson

J. Liason

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas ,

att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,

att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjerd,


att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas

eller döljas , såvida icke dessförinnan genom veder-

börlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Skara den 24 okt. 1930
Stenfallin

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Malltorp i Husaby socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom ~~sektion n:r~~ av nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstgående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta är den till uppgrävning avsedda avloppssträckan utmärkt med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B.

Vattensamlingsområdet har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra 3,0 km² vid A.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits

komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torr~~pl~~läggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrömande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Då all den genom företaget förbättrade marken tillhör sökanden skola alla kostnader såväl för företagets utförande och underhåll som för syneförrättningen gäldas av honom ensam.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av en ägovägs-trumma vid O+72 enligt härför upprättad ritning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 11 kronor 9 öre. Ist. för uppgitt ritnings.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras

i huvudsaklig överensstämmelse med bestämmelserna i detta ut-

låtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa,

icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets

framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärk-

ningaåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1935;


att det skall hänämnas Malltorps dikningsföretag av år 1930.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen



skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 24 okt. 1930.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



17

"Mædelsens dikning af forestag"

av år 1930"

i. Jusaly

socken och

Sharabovs

län,

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27 69
1920		Avvägning:				
mars 26		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1	12,00	12 =
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3,9 punkter pr har	har	26,32	0,30	7 89
		avvägda punkter	st.	103	0,08	8 24
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,4	2,00	4 80
		i annan mark	"		5,00	32 93
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 188 ar,	st.	14	0,09	1 26
			har	26,32	0,04	1 05
						2 31
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	14	0,04	56
		Markvärdering:				
sept 29		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	0,2	1,50	0 20
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		14	0,06	84
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	14	0,12	1 68
						12 82
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0,5	3,00	1 50
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0,8	3,50	2 80
						4 30
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1	0,15	0 15
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	4	0,25	1 00
			"			1 15
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
		dagar			12,00	2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,2	3,50	4 20
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,2	1,00	1 20
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	5 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	32	0,03	96
						1 96
		Överföres				94 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				94/12
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.5 2,50	125	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	0.7 4,00	280	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			787	1192
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		3 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	103	0,01		103
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	4 3,00		12 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4 12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			7 -	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 188 ar ägofigurer	st.	14 013	182	
		har	2632 005	132		
		Överföres			1014	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			79	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 103	0,02	2 06	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	32	0,05	1 60	1634
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km. 0.5250		125	
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	” 0.7600		420	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			115	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		9 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				39 84
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 -	12 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				25 70
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				30 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagar 6	5.-		
		Summa kronor				67 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				144 07
		Lösen för kopior och avskrifter				39 84
		Övriga förrättningskostnader				67 70
		Summa kronor				251 61

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Skara

den 24 okt. 1920

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19