



Akt nr:
R-E1a-1926


AU\$R-E1a-1926

Skaraborgens Västmanland

23 JAN 1932

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*1926



F.B. Ark. III 141/142 nr 19

1.
Protokoll vid samför-
rättning enligt Vatten-
lagen för Skerf-
våg av mark
tillhörande Sävare
Stammen m. fl.
hemman i Sävares
Skerf av Skerf-
vågs län.

Den 30 sept. 1930 i Sävare Stammen.

På sammanträde denna dag hade
Säkägarna kallats genom per-
sonliga underrättelser enl. förkän-
ning bit. A.

Närvarande: Undertecknad Ståthaus
Lantbrukssyningsman och förrättnings-
man. Sam-

Följande:

Ang. Karlsson ass. av Sävare Stammen 6

Ang. Johansson äg. Sävare Skattegården 10

av öfriga Säkägare:

Pärman Nils Hermansson som kom-
missarieembud enl. förordnande
bit. B.

Karl Egerström äg. Sävare Skattegården 18

Alfred Johansson. Hyreshuset 1; kallat
Ornsten.

§ 1
Uppläst det för förrättningsman-
nen utlämnade förordnandet, som
hade lydelse enligt bit. C^I

§ 2

Förelades den vid förundersökningen
upprättade förväntan över det vatten-
besvärade området samt profit över
avloppet härifrån.

§ 3
Sökanden till förvaltningen yrskade
på ifrågasatt avlopps utvidgning och
fördjupning, så att dess dänar be-
svärande mark må bli säkerställd
mot översvämningar och kunna för-
läggas till 1.2 meters djup.

§ 4
Alfred Johansson ansåg att hans mark
var tillräckligt försäkrat och yrskade ej
på företaget utsträckning.

§ 5
Hans Egerström upplyste, att den
damm byggd som fanns på hans
mark vid påle 7 var avsedd för vattning
av djur och hade funnits, så länge
han minnes. Han ville inte motsätta
sig att denna damm söktes högst 15 cm.
utan prövning, om så för förläggning
av sökandes mark erfordrades.

§ 6
Kansistors ombudet ville för sin del
företaga sitt stånd från Domkapitlets sida
för Aug. Karlsson att gå med den sökande
till företaget.

§ 7

Som intet vidare fanns ett till protokollet anteckna förklarades sammankommitetens upplöst med till kännagivande att sedan nödig förordning rekvirerats och förslag till utredning upprättats, nytt sammankommitetens kommer att hållas på samma ställe som dagens förut den 31 oktober 1930 klockan 10 och komma väja ytterligare underhandlingar (nära att tillställas sakägarna).

Och för som ovan

Y. Hjärsten
 Axel Saltn

Den 31 oktober 1930 i Savand Stammen.
 Närvarande: Förestående förordningsman
 samt gode männen Axel Eriksson,
 och Ervin Persson, Harskorp, även som
 följande sakägare:

Pärman Nils Hermansson

Aug. Karlsson

Harl. Egerström

§ 8
 Något för emot synemänner kunde ej utlösas.

§ 9
 Förelades det sedan för sammankommitetens upprättade förslaget till de väder-skadade markernas bättre borttagning med därtill hörande handlingar.

§ 10
 Uppställes synemännens utlåtande

som hade lydelse enligt bil.

§ 10

att mottaga och förvara till försä-
saget hörande skatter och skuld-
betyg och att samman kalla
delägarna för val av arbets-
styrelse utsågo synemän-
nen Aug. Hallman, Stammen
Söderström.

§ 12

3 präga om försättningskostnaderna
närvisades till den upprättade arvsbes-
värningen, varav ett exemplar över-
lämnades till alltförvararen.

§ 13

Som väntet vidare fanns att till
protokollet utseckna, förklarades
försättningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

Det och till som var
i tjänsten

Sten Hallman

Biträdande gode män:

Karin Persson

Andersson

Förteckning

öfver undersättelsen angående egne-
försättning för försläppning av mark
till höfande Söderström Stammen och
Skattegården den 20 september 1920
i Stammen, som denna dag å porten
utlämnats.

Arrendator Aug. Carlsson Stammen Värmdö

Lantbr. Aug. Johansson Skatte - "

" Carl Gustafsson - " - "

" Alf. Johansson Tomten - " - "

Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariestad

Gåra den 15 sept. 1920

Y tjänsten:

E. J. Samin

Herr Rådmannen Nils Hermansson.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande stomhemmanet Sävared nr 6 Stommen m.fl. fastigheter i Sävareds socken, utsatts att handläggas vid sammanträde hos August Karlsson i Sävared Stommen tisdagen den 30 innevarande september kl. 10 f.m., förordnar Domkapitlet härmed Eder att vid berörda sammanträde ävensom under förrättningens fortgång i egenskap av konsistorieombud bevaka stomhemmanets rätt och bästa.

SKARA Domkapitel den 24 september 1930.

H. Sauer

Emil Bengtson

P. F. Arman

S. E. Melander

P. J. Sauer

Nils Sauer



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.....
..... varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 19 juni 1929

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fredrik Wierman
Carl Fredrik Wierman



Stämpel Fem kronor.

6.65

8.
S. o. v. d. N: 27-158.

1929.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad *e.*.... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Sävere Stammen*

.....
i *Sävere* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
..... *Winninga*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
..... *August Karlsson*
adress..... *Stammen* pr..... *Winninga*
Telefon *Winninga 5*

..... *Stammen* den *14 Juni* 19 *29* ..

..... *August Karlsson*
Skottar, Lars *August Johansson*
.....
.....

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

...Furulund.....
 ...Tomten.....
 ...Tomten.....

Ägarens namn:

.....Jansson.....
 ...A. Johansson.....
 ...L. Lundell.....

Utdrag av protokollet i Skara
Domkapitel den 1 oktober 1930.

§ 20.

Arrendatorn å ecklesiastika lönebostället Sävared Stommen i Sävared August Karlsson hade i skrivelse anhållit om tillstånd att för den av honom arrenderade marken vid pågående syneförrättning göra yrkande om bättre torrläggningssmöggheter; Och beslöt domkapitlet nu, sedan under-
tecknad Hermansson i egenskap av konsistorieombud vid syneförrättningen tillstyrkt bifall till framställningen, bifalla densamma.

In fidein:

Nils P. Hermansson

Utan avgift.

Lantbruksingeniör S. Hallin.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga D

Beskrivnings- och värderingsblad

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
<u>Sävareds Söcken</u> Sävarred Skatter- gårdar	110		116		Aug. Johansson åker sanddyglla på fins jord 1 — " — 2 " — " — 3 " — " — 4 " — " — 5 " — " — 6 " — " — 7 " — " — 8 " — " — 9 " — " — 10 " — " — Summa	1- — 1- 0.8 0.6 0.5 " — — — —
Sävarred Stammen	61		1		arr. Aug. Karlsson åker sanddyglla på fins jord 11 — " — 12 " — " — 13 " — " — 14 " — " — 15 " — " — 16 " — " — 17 " — " — 18 " — " — 19 " — " — 20 " — " — 21 " — " — 22 " — " — Summa	0.6 " " " 1- 0.7 0.8 " " — 1.20 1-

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kyrkotorpet	11			23 24 25	Nipad Johansson åker, sandmylla på fin sand " " " tamt " " Summa.
<u>Sammandrag</u>					
<u>Sävars socken</u>					
Sävars skattegr	1 ¹⁰			1/16	1-10 Aug. Johansson
Sävars kommun	6 ¹			1	11-22 arr. Aug. Karlsson
Kyrkotorpet	1 ¹			23-25	Alfred Johansson
					Summa

[illegible]

Stammes den 31 okt 1920
Edward Hamlin

David Garrison

John Person

Prebrikurur

[illegible]

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas ,

att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,

att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikes-

jord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas

eller döljas , såvida icke dessförinnan genom veder-

börlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Samman den 21 okt. 1920
Frantz Larin

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sävarud Skatteg 1 ⁸	Karl Engström		300	700	2100	
"	"		300	300	900	
" 1 ¹⁰	Aug. Johansson		540	700	3780	
Sävarud Skatteg arr. Aug. Karlsson			500	"	35-	10780
Summa					10780	


Skatteg den 31 okt. 1930.

Spelmann

Edvin Persson

Spelmann

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad	Kostnad	Summa
					Kr.	öre	Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
					<i>Tinns. 0.70 kr.</i>		
		<u>Kostnadsöverslag</u>					
		<u>Direkt A-B-C.</u>					
0-9	900	Sand och sandbläddad lera med stubbar	m. ³ 1880	0.80	1504 -		
		Bero vid 3+20 cul. ritning	1	100.-	100. -		
		2 baskarke " "	2	40.-	80. -		
		Omlaggningskost av dammen vid 6%			75 -	1759 -	
		Tilläggas c:a 10 %				173 40	
		Jordsättning				107 60	2040 -
		<u>Täckdiket B-Ba</u>					
10-14+40	440	8" rör (med frakt) st	530	0.45	238 50		
		5" " " "	" 925	0.25	231 25		
		Gärning, täggring och					
		fyllning	440	0.50	220 -		
		degratvannor	2	40-	80 -		
		^{Öga} ~~vagn~~ ar lin		10.-	10 -	779 75	
						80 25	860 -
					<u>Summa kr.</u>		<u>2900 -</u>
Stommen den 31 okt. 1930							
<i>[Signature]</i>							

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sävared Stommen m. fl. hemman i Sävareds socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogren genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 0.5 km. väster om Sävareds kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C för huvudavloppet och B-Ba för sidodiket. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A 180 hektar

" sidodiket " Ba 2.6 "

" " " 11+60 4.5 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavloppet antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för sidodiket till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas

på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställande angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång vid 3+20 samt av en dammbyggnad vid 16+96 allt i enlighet med upprättade ritningar. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Vad beträffar dammen vid 6+96 så skall luckan i regel hållas öppen och stängas endast under så lång tid, som erfordras för vattning, tvätt och dylikt.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då

utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omdelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena. ~~och med dem jämnställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvali-

tet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på

här för skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt

böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom


länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Sävereds dikningsföretag av år 1930"


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Stommen den 31 okt. 1930.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sävars socken.</u>				
1/10	1 ¹⁰		Sävars Skattegr. Aug. Johansson	sk. 1-10		2246.90	4837.-
1	6 ¹		" Skomuren arr. ~~Aug.~~ Karlsson	sk. 11-22		1557.80	2800.-
	1 ¹		Kyrkstuguset Alf. Johansson	23-25		671.-	770.-
			- Summa kr.			4472.70	8407.-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				2376
1930		Avvägning:				
juni 27		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	12,00	12 =	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9,3 punkter pr har	har	152 0,50	750	
		avvägda punkter	st.	142 0,03	426	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2 2,00	4 =	
		i annan mark	"	5,00		2782
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 60 ar,	st.	25 0,07	175	
			har	15,12 0,06	91	266
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	25 0,04	1 =	
		Markvärdering:				
okt. 24		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2 12,00	6 =	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 =	
		för övriga kilometer	st.	0,3 1,50	45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	18 0,06	108	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	18 0,12	216	1369
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0,5 3,00	150	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0,8 3,50	280	420
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	9 025	225	
			"			225
			"			3 =
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 =	3 =
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 =	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 =	6 =
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 3,50	350	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 1,00	1 =	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 =	
		2) " " över 20 " "	"	10,00		1050
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	33 0,03	99	199
		Överföres				9697

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 97
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	-	2,00	3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.5	2,50	1 25
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	0.8	4,00	3 20
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				2 89 7 14
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				8 -
		b) Inläggning av vallkrön	km.		0,50	
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.		0,25	
		d) Kostnadsberäkning	km.		3,00	
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar		12,00	
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar			3,-	
		Dimensionsberäkning			8,00	
		Ritarbete <i>enkel träbro</i>	st.	1	3,-	3 -
		för särskilt konstruerat landfäste	st.		4,00	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.		4,00	
		Grundförstärkning	m ²		0,10	3 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		1 12	0,01	1 42
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	4	0,25	1 - 2 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	3	0,30	90
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	2 90
sept 20		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	5	3,00	15 -
okt. 31		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		2	12,00	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -
okt. 29		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	$\frac{1}{4}$	12,00	3 -
okt. 29		utlopp för täckt ledning	"	$\frac{1}{4}$	12,00	3 -
		slanficka	"		12,00	
okt. 29		<i>anläggning av damm</i>	"	$\frac{1}{2}$	"	6 - 12 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				Summa kronor 178 13
		1 a) 1:sta regalkartan				7 -
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 60 ar ägofigurer	st.	250 10	250	
			har	1512 008	121	
		Överföres				1071

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 71	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			93	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 142	0,02	2 84	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	17 88
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km. 0.5	2.50	1 25	
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	” 0.8	6.-	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 25	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		11 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	” 1 1/2	12,00	6 -	
		<i>slambyggnad</i>	” 1 1/2	”	6 -	12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				60 08
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 -	14 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				35 10
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				18 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	<i>dagv. 4 1/2</i>	4.-		
		Summa kronor				67 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			178 13	
		Lösen för kopior och avskrifter			60 08	
		Övriga förrättningskostnader			67 10	
		Summa kronor			305 81	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Häradsrätt
Stämman den 31 okt. 1920

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karin Persson

Anders Eriksson

Kronor kvitteras:

den

19

305.81
18.-
287.81