



Akt nr:

R-E1a-1930

AU\$R-E1a-1930

Kungl. Lantbrukstyreisens
Kulturtetniska byrås arkiv

R 3-1930

S V E N T O R P S
DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1930

i Sventorps socken
av Skaraborgs län.

Förslaget upprättat vid laga
syneförrättning

av

SVEN HALLIN

Statens lantbruksingenjör.

T.D. Inf. III 140:1 an 69

Protokoll vid syn-
förättning enligt
Västerås lags förord-
ning om mark
förhöande i Västerås
län.

Den 15 oktober 1930 i Västerås län

Vid sammanträde denna dag hade
sakägarna kallats genom kungärdse,
som dels blivit uppläst i Bockens-
kyrkan, bit. 17 och dels varit införd
i Skaraborgs Läns Annalsblad, bit. B,
varjämte särskild underrättelse till-
ställts varje känd sakägare enligt
föreskrifning bit. C.
Närvarande: Advokaterna, statens land-
bruksingenjör och förättningsman
samt gode männen N. Henriksson,
Hansson och Oskar Thorsén, Nolters.
Förkände David Gabrielsson, ass. av krono-
egendomen i Västerås län. 3'

Av öfriga sakägare:

H. Andersens storbh. äg. Knistad 1 och fröntvakter 1'

~~Harald~~ ^{delägare} Andersson äg. O. Åkerberg ^{delägare} bit. fullm. bit. D^I
~~Andersson~~ äg. i Västerås län 4³ ~~genom~~
~~sonen~~ ~~Andersson~~ (andra hälften
ägs av system Sara Andersson)

Fridolf Andersson äg. Västerås län 4²

~~Johann Johansson~~

Kristina Johanssons storbh. äg. Östergården 2³ genom
delägaren Johan Johansson (övriga delägare:
Ingeborg, Bertha, Henning och Olivia Johansson)

Magnus Perssons sterbl. arr. kronoegendomen
 Husåren 1' genom delägaren
 Samuel Persson (övriga delägare:
 Anna, Ljunc, Oluf, Pehr och Ester
 Persson)

Eugenia och Elvi Jaccusson $\frac{1}{4}$ utl. Frökullen
 genom brodern Thore Frödin

J. H. Palmströms barn $\frac{1}{4}$ utl. Säterkullen och Säterbys
 genom David Gabrielsson aut. full makt
 lit. D^{II} och D^{III} (Det upplästes att
 samtliga ägare utom N. Palmström samt
~~Pehr och Ester~~ ^{Eugenia} ~~Frödin~~ ^{Frödin} ~~Frödin~~ ^{Frödin}
 voro ankyndiga och att fadern
 J. H. Palmström var förmyndare
 för ~~Frödin~~ ^{Frödin})

Carl Westling $\frac{1}{4}$ utl. Björkebacken från Säterkullen
 Johan Andersson " " " " " "
 Aug. Gustafsson Hvitst. sterbl. $\frac{1}{4}$ utl. " " "
 genom delägaren Carl Gustafsson (övriga
 sterbl. delägare: Georg och Matilda
 Gustafsson)

Dominieendementen Byttmästar Bertil Ekberg
 sönson kronoämbud aut. förordnande
 lit. E

§ 1
 Upplästes det för försättningsmännen
 afkändt förordnande, som hade lydelse
 enligt lit. F.

§ 2
 Något för de utvalda synemännen
 kunde ej uträknas.

§ 3
 Förelades den vid församlingssalen

mågen upprättade nivåkartan över
det vattenståndade området
samt profil över avloppen
härifrån.

§ 4
Hörudden till föratt mågen yrkade
på i frågavarande avlopps utredning
och fördjupning, så att den av
nordan arrenderade marken må
kunna bortläggas till 1.2 meters
djup.

§ 5
M. Perssons storklas förklarade sig
med sökanden och yrkade på företags
utsträckning, så att även den av ~~den~~
arrenderade marken må kunna bort-
läggas till 1.2 meters djup, bit. G^F

§ 6
O. Åkerberg, Thore Frödin, Erik Vestlin,
Johan Andersson och Karl Gustafsson yrkade
på utredning om kostnaderna för för-
tags utsträckning nedåt efter två al-
ternativ det ena avseende avloppet
upprättning till det djup, som fast-
ställdes vid en år 1907 avslutad syn-
föraktning och det andra avseende
sådant djup, att markerna bleve
säkerställda mot översvämning vid
floden.

David Gabrielsson för J. H. Lallströms barn
biträde förstående yrkande.

4

Sam intet vidare, jauns att till
protokollat utsecka förklarade
~~först~~ sammantaget upplöst
med tillkännagivande att sedan
den begärda alternativa kortrads-
ordningen av förättsmänsmannen
verkställs, nytt sammanträde
kommer att hållas å sam-
ma ställe som dagens fredagen
den 28 november 1930 kl. 10.

Och och till som ovan

Y tjänsten

G. R. H. H. H.

Bibådande gode män:

M. Hennickson Oskar Thorsén

Den 28 November 1930 i Värtergården
Närvarande: Före stående synemål och följ-
jande bekägare:
Domäninnehavaren Rydmansten Rikst Olberg
samma kronocombud enligt förordnande
lit. E

David Gabrielsson

M. Akerbergs storklas genom delägaren

O. Akerberg del. fullmakt lit. 9ⁱ

Johan Johansson

Evelin Andersson

Frédalf Andersson

Samuel Persson

M. Larsson

J. H. Salströms barn genom ^{delägare} J. H. Salström ^{och genom J. H. Salström delägare} en-
ligt fullmakt bil. D^{II} och D^V
Cris Västlin

Aug. Gustafsson Thors stobuss genom
delägare Thors Gustafsson
Eugenia och Elin Svensson genom Thors Fröder del. fullm. bil. D^{VI}

§ 8

Förelades det sedan förra sammankom-
rådet upprättade förslaget till de vatten-
skadade markernas bortläggning med
där tillhörande handlingar.

§ 9

Eugenia och Elin Svensson
samt H. Larsson förklarade sig med söhanda
och yrkade på förslaget utsträckning
så att det därav berorade mark
må kunna bortläggas till 1.2 meter djup,
bil. J^{II}

§ 10

H. Åkerbergs stobuss, J. H. Sal-
ströms barn, Cris A. Västlin, J. A. An-
derson och Thors Gustafsson ~~samt~~ Eugenia
och Elin Svensson förklarade sig även
med söhanda och yrkade på
förslaget utsträckning, så att jäm-
väl deras mark må kunna bort-
läggas, bil. J^{III}

§ 11

Krona anbudet uppgav, att den del
av krona egendomen i Hålsåsen som
någick i samfälligheten D-4, stod
under Kongsstatens direkta förvaltning
och alltså ej fick av arrendatorn dispo-
neras.

§ 12

Upplästes synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 13

Att mottaga och förvara till försä-
kringsförsäkringskassan och Hand-
larna och att sammanhålla del-
tagarna för val av arbetsstyrelse
utsågs synemännen David
Johansson, Västerby.

§ 14

4 fråga om försäkringskort-
nadsna hänvisades till den
uppställda arwodesräkningen varav
ett exemplar överlämnades till akt-
församlingen.

§ 15

Som intet vidare fanns att
till protokollet anteckna, för-
klarades församlingen avslutad
och saknande antalet upplöst.
Ort och tid som ovan
4 Hjälpsten:

Per Hallin

Biträdande gode män:

Peter Thorsén N. Hovén

Bil. AKUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
~~Sventorp Västergården~~ i ~~Sventorps~~
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos ~~D. Gabrielsson, Sventorp Västergården~~
~~ons-~~ dagen den ~~15 okt.~~ 19 ~~30~~ klockan ~~10~~
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
 Sventorp Västergården, Liden och Östergården; Knistad, Gröntomten
 och Kusåsen.

Skara den 12 sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i
 sockens kyrka den 14 sept. 19 30 betygas:

Hugo Carlsson
 kyrkoh.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den

12 sept. 19 30

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sventorp Västergården i Sventorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos D. Gabrielsson, Sventorp Västergården onsdagen den 15 okt. 1930 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Sventorp Västergården, Liden och Östergården; Knistad, Gröntomten och Kusåsen.

Skara den 12 sept. 1930.

SVEN HALLIN.

Statens lantbruksingeniör.

(6502a)

Att förestående kungörelse varit
införd i Skaraborgs Läns Huvudblatt måndagen den 16 sept. 1930 bekräftar i tjänsten:

Sven Hallin

Bilagor C

Förteckning

över underättelser ^{arr. D. Gabrielsson, Svultorp, Västerg. länst. den 15 okt 1930 kl. 10} i samband med förvärfvningssammanträdet i förutläggning av vattenutskäddade marker i och i Svultorp socken av Maraborgs län, vilka underättelser jämligts bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats i posten under nedanstående adresser:

- | | | | |
|---|---------------|-----------|-----------------|
| 1. H. Heerberg | Svultorp | Kriststad | <u>Lybolsjö</u> |
| 2. Evald Andersson | Svultorp | Vidua | " |
| 3. Fridolf Andersson | " | " | " |
| 4. Aug. Gustafsson | " | Österg. | " |
| 5. Johan Johansson | " | " | " |
| 6. arr. D. Gabrielsson | " | Västerg. | " |
| 7. arr. Samuel Persson | Kusåsen | " | " |
| 8. J. P. Johansson | Kristinestorp | " | " |
| 9. Ordf. i Kåkinda härads väghyrskommitté | | | |
| 10. G. Karlsson | Lanna | | <u>Varsta</u> |

Skara den 16 sept. 1930

I tjänsten:

[Signature]

FULLMAKT

för Herr Olle Åkerberg eller den, han i sitt ställe förordnar,
att föra vår talan vid sammanträde den 30/10 1930 samt
att till Knistad andel i Sventorps avdikningsföretag av år 1931

söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Knistad den 16 Juli . . . 1930.

Nanny Åkerberg Olle Åkerberg
Nanny och Olle Åkerbergs egenhändiga namnteckningar knistad.
J. Fred R. Jansson

Trälholm den 20/2 1930

Knistad

Nanny Åkerbergs egenhändiga namnteckning bevitnas:
G. Jansson Gunnar Jansson

Kärlholm 21/7.30.

Sara Proberg Olle Proberg
Jens Åkerberg

För Sara Probergs och Stenbjörns Probergs
egenhändiga namnteckningar bevitnas:

Kärlholm
Kärlholm

Stenbjörn
Stenbjörn

Emil Lundell

I egenskap av förmyndare för Frans och Gerda Åkerberg
Lundell. E. Lundells egenhändiga namnteckning bevitnas.

Bolet Jansson

Jon Johansson

Ingrid Åkerberg

Ingrid Åkerberg

egenhändig namnteckning bevitnas

N E din.

J. Jansson

Fullmakt

För Herr David Gabrielson Skrifvarne
 i Gelsånger, att på Sammanträde den
 15 Oktober 1930 i Skrifvarne, med intressen
 rade i dikningsfärdig Skrifvarne Knistad
 Sunnånger Frånållerhusåsen m fl. gårdar
 föra min talan min rätt bevakas och
 finner jag för godt ambudets lagliga
 åtgärder.

Sunnånger Skäpde den 14 Okt. 1930.

För J. H. Fahlströms Barn

J. H. Fahlström

Bevittnas

Frída Hellquist

Brita Hjort.

Fullmakt

För Herr David Gabrielson Skrifvarne
 i Gelsånger, att på Sammanträde den 15
 Oktober 1930 i Skrifvarne, med intressen
 rader i dikningsfärdig Skrifvarne
 Knistad Frånållerhusåsen m fl. gårdar
 föra min talan min rätt bevakas och
 finner jag för godt ambudets lagliga
 åtgärder.

Sunnånger Skäpde den 14 Okt 1930.

J. H. Fahlström

Bevittnas

Frída Hellquist.

Brita Hjort.

Fullmakt för min fader J. H. Lahlström
 Sunntarys Skäpde att förträda mig, såsom
 ägare till 1/5 del i Sunntarys Egendom i
 Övertarys socken Skaraborgs Län, i allt
 vad som rör Egendomens angelägen-
 heter innefattande denna fullmakt
 jämväl behörighet att för Egendomen
 bära såväl och svara;
 de åtgärder som ombedet med stöd
 af denna fullmakt vidtagna godkännas

Belgrad Jugoslavien den 31. 10. 1930
 Inex Lahlström.

På en gång närvarande vittnen

Mäklaren
 Fru

Mäklaren
 Birgitte Petersen

Kralja Petra 30.
Belgrad, Jugoslavien.

Fullmakt för min fader J. H. Sahlström
 Sunntarys Skifde att förtröda mig, liksom
 egare till $\frac{1}{5}$ del i Sunntarys Egendom i
 Sventarys län och Skaraborgs Län, i aut
 vad som räcker Egendomens angelägenheter
 innefattande denna fullmakt jämväl
 behållighet att för Egendomen köpa såsom
 och svara;
 de åtgärder som ankommit med stöd
 af denna fullmakt vidtager godkännas.

Dessa den 30. Okt. 1920

Rut Hähle

J. Sahlström

På en gång närvarande vittnen

H. Hans Jövel
 Dessau i Anhalt
 Abrechts platz 27.

Fritz Kammann
 Dessau
 Schauerischer Platz 26 $\frac{1}{4}$

Kungl. Maj:ts befallningshavande

Skaraborgs län.

Landskontoret.

N:r 1491.

Avskrift.

¹³
~~Nr 1492. Sändes statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län för kännedom. Mariestad
i landskontoret den 18 september 1930.~~

Länsstyrelsen.

Bil. E

Till domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör i länet Sven Hallin hit anmält kommer syneförrättning jämlikt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande kronoegendomen 1 mantal Sventorp nr 3 Västergården i Sventorps socken att handläggas vid sammanträde hos D. Gabrielsson, Sventorp Västergården, onsdagen den 15 oktober 1930 klockan 10 f.m.

Då förrättningen berör förenämnda kronoegendom, vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång iakttaga inställelse för att bevaka kronans rätt. Mariestad i landskontoret den 18 september 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Erik O.A. Hellman.

Leo Wohlstein.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Erik O.A. Hellman



Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 23 oktober 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Gönnarsson. Jörn Olsson

J. 5 W. D. N:o 73-170.
1929

Ingaft 8. 11/10 1929
Skaraborgs läns landshövding.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hrausogun -
Isen / med Sventorp N:o 3, Västergård Sventorp
socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Igelstorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad
adress Sventorp Västergård pr Igelstorp

Igelstorp den 11 oktober 1929

David Gabrielson

Utskrift

Kansliet

Kungl. Maj:ts befallningshavande

Skaraborgs län.

Landskontoret.

N:r 1373.

Avskrift.

Till arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Sven-
torp nr 3 Västergården, David Gabrielsson,
Igelstorp.

Uti hit ingiven ansökan har Ni anhållit om tillstånd
att för den av Eder arrenderade kronoegendomen 1 mantal
Sventorp nr 3 Västergården dels söka förordnande för lant-
bruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vat-
tenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vat-
tenskadade marker, tillhörande nämnda egendom, dels del-
taga i det torrlägningsföretag, som sålunda må komma
till stånd.

Länsstyrelsen, som tagit ärendet i övervägande, har
med stöd av Kungl. förordningen den 6 juli 1849 om delta-
gande i vattenavledningsföretag för boställen och annan
staten tillhörig jord, funnit skäligt bifalla den av Eder

gjorda framställningen. Mariestad i landskontoret den 16
oktober 1929.

Axel Ekman.

Erik O.A. Hellman.

Bestyrkes på tjänstens vägnar: .

Erik O. A. Hellman

Förening

Undertecknade förena oss med sökanden till den förrättning som avser
 Torrläggning av vattenskadade marker
 tillhörande Kronogården 1 mtl. Svensstorp
 Västergården i Svensstorp socken,
 och påyrka vi företagets utträckning
 i den mån att oss tillhörig vattenskadad
 mark blir torrlagd

Kusäsen den 26 aug
 M. Perssons stert
 genom Sam. Persson

Ägträndiga namn teckningen bekräftar:

Sten Hultin

N. Hultin. Oskar Thorsén

Förening

Undertecknade förena oss med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Svantorps Vestergården m. fl. hemman i Svantorps socken, och på detta sätt företagets utträckning så att vår tillhörig vattenskadad mark blir torrlagd.

Vestergården den 28 nov. 1930

Räpstorps

Engeström: Kinn, Stenlund, Th. Larsson

(m. Thorsén)

Lyckvärdiga namnteckningar bekräftar:

Stenlund

Carl Thorsén

N. Thorsén

Bit. G^{III}

Undertecknade förnekar och bekräftar
med sökandena till den synförklaring,
som avser förläggning av mark till-
hörande Svendborgs Västergårdens m.fl. be-
man i Svendborgs socken och yrka
vi på förslaget utsträckning, så
att jämväl vår därav berorande mark
ska kunna förläggas till 1.2 meters
djup, d. v. s. på det sätt, som angives
i ett år 1906-7 av lantbruksingenjör
G. Schmidt uppsättat förslag.

Västergårdens den 28 November 1930

Knut Akerbergs ställe
O. Akerberg

Erik A. Västlin

J. H. Lohström Barn
J. H. Lohström

G. S. Andersson

Carl Gustafsson

Egenhändiga namnteckningarna bekräftar:

Anders Hallin

Peter Thorsén

K. Hoviksson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i>Bilaga II</i>																
<i>Bestyrnings- och värderingstängel.</i>																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Samfundigheten F-E</u>					
<u>Lundby</u>					
Lundby Vestergården	31		1		Kronan arr. D. Gabrielsson
				1	åker mullh. lera på dyro. mullh. lera
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
					Summa
" Östergården	24		3/20		Aug. Gustafsson
				9	mullh. lera på betemark dyro. mullh. lera
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	åker " "
					Summa
" Liden	42		1/8		Fridolf Andersson
				14	mullh. lera på åker dyro. mullh. lera
				15	" " "
					Summa
" "	43		1/8		Evald Andersson
				16	mullh. lera på betemark dyro. mullh. lera
				17	" " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
37								700	259 -	800	296 -	100	37 -			
23								500	115 -	"	184 -	300	69 -			
07								400	28 -	"	56 -	400	28 -			
330								500	1650 -	900	2970 -	400	1320 -			
224								"	1120 -	"	2016 -	"	896 -			
157								"	785 -	"	1413 -	"	628 -			
160								"	800 -	"	1440 -	"	640 -			
95								"	475 -	"	855 -	"	380 -			
1033									5232 -		9230 -		3998 -			
				22				200	44 -	400	88 -	200	44 -			
				33				"	66 -	"	132 -	"	66 -			
				20				150	30 -	300	60 -	150	30 -			
				35				"	52 50	"	105 -	"	52 50			
25								300	125 -	600	150 -	100	25 -			
25				110					317 50		535 -		217 50			
											x					
12								350	42 -	700	84 -	350	42 -			
33								400	132 -	800	264 -	400	132 -			
45									174 -		348 -		174 -			
											x					
				20				150	30 -	300	60 -	150	30 -			
				32				"	48 -	"	96 -	"	48 -			
				52					78 -		156 -		78 -			
											x					

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Svenborg Östergårdens	2 ³		1/4		Johan Johansson 18 åker odlad. lera på skydd. mellan. 19 " " " "
					Summa
Egningsmarken	1 ¹		1/4		K. Åkerbergs sk.
				20	åker odlad. lera på skydd. mellan.
				21	" " " "
					Summa
Kristad	1 ¹		2		K. Åkerbergs sk.
				22	åker, odlad. lera på skydd. mellan.
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	odlingsmark
					Summa
Lättkullen	2 ¹³		ars.		Eugenia o. Elis Svensson 31 odlad. lera på skydd. mellan.
					Summa
Frökullen	1 ¹		1/4		Dis
				32	odlingsmark odlad. lera på skydd. mellan.
				33	åker " "
				34	odlingsmark " "
				35	" odlad på lera på skid. sand over överfries

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
155				600	930 -	800	1240 -	200	310 -							
78				"	468 -	900	702 -	300	234 -							
233					1398 -		1942 -		544 -							
110				600	660 -	900	990 -	300	330 -							
145				"	870 -	"	1305 -	"	435 -							
255					1538		2295 -		765 -							
112				600	672 -	900	1008 -	300	336 -							
170				"	1020 -	"	1530 -	"	510 -							
107				"	642 -	800	856 -	200	214 -							
125				"	750 -	"	1000 -	"	250 -							
278				"	1668 -	900	2502 -	300	834 -							
323				"	1938 -	"	2907 -	"	969 -							
190				"	1140 -	"	1710 -	"	570 -							
187				"	1122 -	"	1683 -	"	561 -							
			72	300	216 -	500	360 -	200	144 -							
1492			72		9168 -		13556 -		4388 -							
			67	300	201 -	500	335 -	200	134 -							
			05	300	15 -	500	25 -	200	10 -							
205				600	1230 -	900	1845 -	300	615 -							
70			70	250	175 -	400	280 -	150	105 -							
			87	300	261 -	500	435 -	200	174 -							
205			162		1681 -		2585		904 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lärskullen	2'		ans.	36 37 38 39 40 41 42	Överfart mylla på be- odlingmark bl. sand " " - " - åker - " - odlingmark - " - Summa J. H. Sahlstrom åker mylla ler på åker och myllan odlingmark mylla på bebl. sand åker - " - Summa
"	29		ans.	43 44	Erik Westling åker mylla på bebl. sand odlingmark - " - Summa
"	210		ans.	45	Johan Andersson betesmark mylla på bebl. sand
"	25		ans.	46 47 48 49	Aug. Gustafson & Söner H. S. betesmark mylla på be- bl. sand åker - " - betesmark - " - " - " - Summa
Kusaren	1'		1	50 51 52	Summa Kusaren arr. Samuel Persson åker mylla på bebl. sand betesmark - " - " - " - Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
2 05				1 62					1681 -			2790 -		1109 =		
				1 55				400	620 -	600		930 -	200	310 =		
				15				250	37 50	400		60 -	150	22 50		
45								600	270 -	900		405 -	300	135 =		
				45				300	135 -	500		225 -	200	90 -		
2 56				3 77					2743 50			4410 -		1666 50		
			x													
1 35								600	810 -	900		1215 -	300	405 =		
				90				250	225 -	900		360 -	150	135 =		
				36				600	216 -	900		324 -	300	108 =		
1 35				1 16					1251 -			1899 -		648 =		
			x											1080		
30								600	180 -	900		270 -	300	90 =		
				50				250	125 -	400		200 -	150	75 =		
30				50					305 -			470 -		165 =		
				1 55				200	310 -	300		465 -	100	155 =		
				55				100	55 -	200		110 -	100	55 =		
58								600	378 -	900		522 -	300	174 =		
				35				250	87 50	400		140 -	150	52 50		
				57				"	142 50	"		228 -	"	85 50		
58				1 47					633 -			1000 -		367 =		
1 22								600	732 -	900		1220 -	300	488 =		
				35	35			250	87 50	400		140 -	150	52 50		
				60	60			200	120 -	300		180 -	100	60 =		
1 22				95	95				939 59			1540 -		600 50		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Löcutorps</u> <u>Kusåne</u>	11		1		<u>Lauvåckghetén</u> <u>E. E. F. F.</u> Kronan arr. S. Persson 53 betesmark ^{nylla på} ^{terrb. sand} 54 odlingsmark " " 55 äker " " 56 betesmark " " 57 odlingsmark " " Summa
<u>Kristinestorp</u>	13		16		A. P. Johansson 58 äker ^{nylla på} ^{terrb. sand} 59 odlingsmark " " 60 betesmark " " 61 " " " 62 " " " 63 äker " " Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Samfundigheten D-L</u>					
<u>Sventorp</u> <u>Kusåsen</u>	1'		1		Kusman arr. S. Persson 64 skogsmark 65 " " " " " " 66 betesmark " " "
					Summa
<u>Förkullens</u>	1'		1/4		Engenia o. Elias Persson
					67 åker, mullt. lera på dyro. mullmark
					68 odlingsmark " " "
					69 betesmark " " "
					70 " " " " "
					71 " " " " "
					72 " " " " "
					73 " " " " "
					74 åker " " " " "
					75 " " " " "
					76 " " " " "
					77 " " " " "
					78 " " " " "
					79 " " " " "
					Summa
<u>Rävskogs</u>	2		2		R. Varpson
					80 åker, mullt. lera på dyro. mullmark
					81 " " " " "
					82 odlingsmark " " "
					Summa

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Samfundigheten H-E-E</u>					
<u>Isenby</u>					
Isenby Västerg	3 ¹		1	1-8	Kronan arr. O. Gabrielsson
" Österg	2 ⁴		3/20	9-13	Aug. Gustafsson
" Lidew	4 ²		1/8	14-15	Fridolf Andersson
" "	4 ³		1/8	16-17	Ewald Andersson
" Österg	2 ³		1/4	18-19	Johann Johansson
Grönkanten	1 ¹		1/4	20-21	K. Österberg sk.
Kniskar	1 ¹		2	22-30	Do
Säterkullen	2 ¹³		arr.	31	Engenia o. Elii Svensson
Frohusen	1 ¹		1/4	32-39	Do
Säterhusen	2 ¹		arr.	40-42	J. H. Saldström
"	2 ⁹		"	43-44	Erik Westling
"	2 ¹⁰		"	45	Johann Andersson
"	2 ⁵		"	46-49	Aug. Gustafsson & Erik sk.
Kusaren	1 ¹		1	50-52	Kronan arr. Samuel Persson
Summa					

<u>Samfundigheten E-F.</u>					
<u>Isenby</u>					
Kusaren	1 ¹		1	53-57	Kronan arr. S. Persson
Kridinby	1 ³		1/6	58-63	J. P. Johansson
Summa					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
10 33								5232 -			9230 -			3998 -		
25		110						317 50			535 -			217 50		
45								174 -			348 -			174 -		
		52						78 -			156 -			78 -		
2 33								1398 -			1942 -			544 -		
2 55								1530 -			2295 -			765 -		
14 92		72						9168 -			13506 -			4388 -		
		67						201 -			335 -			134 -		
2 00		377						2743 50			4410 -			1666 50		
1 35		116						1251 -			1899 -			648 -		
30		50						305 -			470 -			165 -		
		155						310 -			465 -			155 -		
58		147						633 -			1000 -			367 -		
1 22		95						939 50			1540 -			600 50		
36 78		1271						24280 50			38181 -			13900 50		
39		274						693 -			2275 -			1582 -		
85		104						623 -			1246 -			623 -		
1 24		378						1316 -			3521 -			2205 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Sämfälligheten D-I

Svendsby

Knasen	1'	1	64-66	Konan och S. Persson
Frökullen	1'	1/4	67-79	Eugenia o. Elin Persson
Rörskorp			80-82	P. Karpman

Summa

Äntligen sammanslag.

Sämfälligheten	A-E	1-52
"	E-F	53-63
"	D-I	64-82

Summa

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Diket A - B - C - D - E.</u>						
Sventorp Västerg.	Komanen S. Gabrielson	0 - 8+56	1900	9	171 -	
Krista S. Västerg.	K. Åkerbergs sk.	8+56 - 30+20	2160	9	194 40	
Säterkullen	J. W. Sahlinström	30+20 - 35+50	100	7	7 -	
"	Erik Västberg	35+50 - 36+80	50		—	
"	Johan Persson	36+80 - 40+50	60		—	
"	A. Gustafson Krich	40+50 - 45+20	250	6	15 -	
Frökullen	Fröken. Sorenson	30+20 - 40+70	100	7	7 -	
Kusåren	arr. S. Persson	40+70 - 46+50	80	6	4 80	399 20
<u>Diket B - B^I</u>						
Krista	K. Åkerbergs sk.	30 - 30+60	70	3	2 10	
Sventorp Västerg	Komanen S. Gabrielson	30 - 30+40	50	9	4 50	
" Lidén	Evald Andersson	30+40 - 32+50	240	3	7 20	
" "	Fridolf Andersson	32+50 - 33+50	150	8	12 00	
" Österg	Aug. Gustafson	33+50 - 36	570	4	22 80	48 60
<u>Diket E - F.</u>						
Kusåren	arr. S. Persson	46+50 - 49+50	620	7	43 40	
Kristinustorp	A. P. Johansson	49+50 - 54+50	500	7	35 -	78 40
<u>Diket G - G^I</u>						
Kusåren	arr. S. Persson	20 - 22+90	210	3	6 30	
Frökullen	Fröken. Sorenson	20 - 26+12	520	6	31 20	37 50
Överföras.						563 70

1

2

3

4

5

6

7

översikt

56370

Diket D-G-H-I

Kusaren	avr S. Ryssow	0 - 6+50	420	2	840	
Fröskullen	Frökn. Svensson	0 - 11+40	750	3	2250	
II	d:o	11+40 - 17+70	1260	9	11340	14430
<u>Summa jordsättning</u>						708 -

Västergården den 28 nov. 1920

Per Mattin

Per Mattin N. Hansson.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Kostnadsförslag</u> <u>Samfälligheten A-E.</u> <u>Diket A-B-C-D-E.</u>					Timp. 0.70 kr.					
0-4	400	lera	450	0.80	360	-				
		d:o med sten	750	1.00	750	-				
4-8	400	d:o med ugl sten	970	0.90	873	-				
8-12	400	d:o " " "	1070	0.90	963	-				
12-16	400	d:o	850	0.80	680	-				
16-20	400	d:o	200	0.80	160	-				
20-24	400	d:o	200	0.80	160	-				
24-28	400	d:o	450	0.80	360	-				
		sten	20	1.50	30	-				
28-32	400	lera	500	1.80	900	-				
		sten	20	1.50	30	-				
32-36	400	lera	200	0.80	160	-				
		d:o med sten o. potter	210	1.20	252	-				
36-40	400	d:o " " "	130	1.20	156	-				
		d:o " " "	280	1.50	420	-				
40-44	400	d:o " " "	550	1.20	660	-				
44-46+50	250	d:o " " "	50	1.20	60	-				
		stenblock	250	3.00	750	-				
0+60		2 st. ägrovägstunnel-								
6+90		mor enl. Lyp b								
6+90		a = 0.80 meter	2	200	400	-				
		b = 3.60 "								
17		en ägrovägstunnel-								
		ma enl. Lyp b								
		a = 1.00 meter								
		b = 5.00 "				280	-			
38+8	4650	en gångspång enl. ritning			50	-	7954	-		
		högges ca 10%					79680			
		Jordvärmning enl. bil.					39920	9150	-	
	4650	överskott						9150	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	4650	Överfört							9150	=
		<u>Diket B - B^I</u>								
30-33	300	lera	270	0.80	216	-				
33-36	300	d:o	200	0.80	160	-				
		d:o med nytt sten	370	0.90	333	-				
33+50		en ägsvägstunnel med ent. typ b a = 0.50 meter b = 3.00 "					150	- 859	-	
		lidlägges c:a 10 %					8740			
		600 jordsättning ent. bil.					48 60	995 00		
	5850	<u>Samfälligheten A-E</u>							10145	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Samfälligheten E - F.</u>							
<u>Diket E - F.</u>							
46+50-50	350	lera med sten	700	1.00	700	-	
50-54+50	450	d:o " "	650	"	650	-	
48+55		en uppfartsvägskär					
		cul. lyp a					
		a = 2.- meter					
		b = 3.20 "			250	-	
51+20		en ägrovägsbär					
		cul. lyp a					
		a = 2.- meter					
		b = 3.00 "			250	-	1.850 -
	800	förvägges c:a 10%					181 60
		jordsättning cul. bil.					78 40
<u>Samfälligheten E - F Summa per</u>							<u>2110 -</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Samfälligheten D-I</u>							
<u>Diket D-G-H-I</u>							
0-4	400	sand med sten	500	1.20	600	-	
		sten & grus	150	2.00	300	-	
4-8	400	sand med sten	100	1.20	120	-	
		lera " "	450	1.20	540	-	
8-12	400	d:o " rötter	530	0.90	477	-	
12-15	300	d:o	550	0.80	440	-	
15-17	270	d:o	620	0.80	496	-	
1+20		fr frivård					
		överfart			40	-	
8+10		en upfartsvägs- trumma cul. Lyp b					
		a = 0.60 meter			180	-	
		b = 4.00 "					
12+40		3 st. ägrovägsrum-					
14		mor cul. Lyp b					
17		a = 0.50 meter					
		b = 3.60 "	3	150	450	-	3643 =
		linväggs c:a 10%					36270
		jordsättning cul. bil					14430 4/150 =
<u>Diket G-G-I</u>							
20-23	300	lera med rötter	400	0.90	360	-	
23-26	312	d:o " "	230	0.90	207	-	
		d:o " sten	280	1.20	336	-	
		en ägrovägsrum-					
		ma cul. Lyp b					
		a = 0.60 meter					
		b = 3.60 "			170	-	1073 =
		linväggs c:a 10%					10950
		jordsättning cul. bil					3750 1220 =
6/2		överfries					5.370 =

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					5370.-
		<u>Täckdiket H6 - H6^I</u>					
0-2+24	224	370 st. 4" tegelrör					
		+ transport	370	0.20	74	-	
		420 st. 6" tegelrör					
		+ transport	420	0.35	147	-	
		grävning, läggning					
		och igämfyllning t.m.	224	0.40	89	60	
		2 st. ytvattensbunnar	2	40	80	=	
		ett täckdikessöga			10	-	400 60
		huvägges c:a 10%					39 40 440 =
		<u>Samfälligheten D-I summa kr.</u>					5810 =

<u>Sammandrag</u>						
Samfälligheten A-E					10145	-
" E-F					2110	-
" D-I					5810	- 18065 -
Summa						18065 -

Västergården den 28 nov. 1930

Sten Jönsson

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtiende meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa , utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas ,
att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas , att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,
att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord ,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas , såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Sveutags den 28 nov. 1930

Per Gunnar



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sventorp Västergården m. fl. hemman i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i nordlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. nordväst om Sventorps kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsskizningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta, varvid även en år 1906-07 av lantbruksingeniör G. Schmidt upprättad karta delvis kopierats. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för huvudavloppet samt B-B^I, D-G-H-I, G-G^I och H-H^I för sidodiken. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra: För huvudavloppet vid F

840 hektar

vid 20+60 340 hektar

" 3+85 180 "

För sidodiket H-H^I " H^I 2 "

" 1+20 4 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvud-avloppet vid avloppet vid F antagits komma att uppgå till 1.2 liter pr sekund och hektar, för öppna avlopp i övrigt till 1.5 liter per sekund och hektar, och för täckta ledningen H-H^I till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. För den del av huvudavloppet, som ingick i det år 1906-07 av lantbruksingeniör Schmidt upprättade förslaget, innebär detta endast avloppets upptagande till de dimensioner, som då föreslogos, då utredningen visat, att dessa dimensioner i allmänhet äro tillräckliga för ifrågavarande marks torrläggning till 1.2 meters djup. Det är egentligen endast den ovanför landsvägsbron vid 20+60 belägna marken, som får en något grundare torrläggning, men då arealen i fråga är obetydlig, har det ej ansetts ekonomiskt berättigat att för dess skull öka företagets kostnader med byggandet av en relativt dyrbar bro.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torr-

läggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda A-E, E-F och D-I. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten och ägöfigurer, som hava ^{en} del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten ⁱ olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningen närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande väg-

övergångar skall ej åvila företaget.

I fråga om landsvägstrumman över huvudavloppet vid 3+85 har befunnits, att, såvitt vid förrättningen kunnat utrönas, densamma tillkommit efter den 1 januari år 1880 och att ovanför liggande mark vid ifrågavarande tidpunkt var åker, varför det jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 7, 8 §§ vattenlagen skall åligga Kåkinds härads vägstyrelse, att såväl ombesörja som bekosta ifrågavarande trummas ombyggnad i den omfattning, som erfordras för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Den nya trummans botten får därvid ej läggas högre än 9.95 m. över det å profilritningen angivna jämförelseplanet, och dess fria vattenöppning får ej göras mindre än ett rör med 0.8 meters inre diameter. Arbetet skall så bedrivas, att genomloppet är färdigställt inom tre månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit uppgrävd enligt bestämmelserna i detta utlåtande och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Enna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där-

efter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattelagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 22 kronor 92 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vers och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande.

de med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnats framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt vara bragta till slut före utgången av år 1936;


att företagets skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Sventörps dikningsföretag av år 1930".


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Västergården den 28 november 1930.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfälligheten A-E.</u>				
			<u>Svendsborg socken</u>				
2	1	3'	Svendsborg Västerbj. ^{Kronan art.} D. Patriksson ^{ä.} sök.		1-8	5232.-	2230.-
-	3/20	2 ⁴	" Österbj. Aug. Andersson		9-13	317.50	535.-
-	1/8	4 ²	" Lidus Fridolf Andersson		14-15	174.-	348.-
-	1/8	4 ³	" " Ewald Andersson		16-17	78.-	156.-
-	1/4	2 ³	" Österbj. Johan Johansson		18-19	1398.-	1942.-
4	1/4	1'	Eröskullen H. Åkerberg sth. sök.		20-21	1530.-	2295.-
4	2	1'	Kristad D:o "		22-30	9168.-	13506.-
1 avs.	2 ¹³		Säterkullen Eugenia o. Elis Augustin sök.		31	201.-	335.-
1	1/4	1'	Frökullen D:o "		32-39	274350	4410.-
5.5 avs.	2'		Säterkullen J. H. Salomonson ^{Jern} sök.		40-42	1251.-	1899.-
6	"	2 ⁹	" Erik Werklund sök.		43-44	305.-	470.-
7	"	2 ¹⁰	" Johan Andersson sök.		45	310.-	465.-
8	"	2 ⁵	" Aug. Andersson ^{Kristad sth.} sök.		46-49	633.-	1000.-
9	1	1'	Kyråsen Kronan art. S. Persson sök.		50-52	929.50	1540.-
			<u>Summa</u>			24280.50	38181.-
			<u>Samfälligheten E-F.</u>				
			<u>Svendsborg socken</u>				
9	1	1'	Kyråsen Kronan art. S. Persson sök.		53-57	693.-	2275.-
-	1/6	13	Kristinestorp P. Johansson		58-63	623.-	1246.-
			<u>Summa</u>			1316.-	3521.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	53
3998.-							2917.90	27,896 28.762	15275		
217.00							158.77	1,517 1.565	830		
174.-							127.02	1,213 1.252	665		
78.-							56.91	0,543 0.561	298		
544.-							397.08	3,796 3.914	2079		
765.-							558.28	5,338 5.503	2923		
4388.-						35955 37,070	3202.47	30,617 31.567	16765		
134.-							97.80	0,935 0.964	512		
1666.50						12563	1216.18	11,628 11.988	6367		
1080 648.-							472.96	7,536 4.662	2476		
165.-						8,168 8,168 1,598	120.42	0,632 0.652 1,150 1.187	630		
155.-							113.12	1,080 1.115	592		
367.-							267.83	2,561 2.640	1402		
600.50							438.26	4,190 4.320	2294		
13900.50							60.645	10145.-	100.000	53108	
14332											
1582.-							1573.84	71.746	6044		
623.-							596.16	28.254	2380		
2205.-							9.620	2110.-	100.000	8424	

	1	2	3	4	5	6	7	8
54				<u>Samsfälligheten D-J.</u>				
				<u>Innehåll</u>				
-	1	1'		Kusarew ^{Shoppstaten} ~~an. J. H. Larsson~~		64-66	215.-	352.50
1	1/4	1'		Fröbulten Eugenia o. Elva Larsson	sök.	67-79	10878.-	16652.-
10	intäckt	1'		~~Thony~~ ^{Thony} Larsson	sök.	80-82	1758.-	2662.-
				<u>Summa</u>			12851.-	19666.50

Sammandrag.

Samsfälligheten A-E

" E-F

" D-J

Summa

1-52	24280.50	38181.-
53-63	1316.-	3521.-
64-82	12851.-	19666.50
	38447.50	61368.50

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					%	företagets utförande		Synfö- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
137.50							117.19	2.017	5	25
5774. -							4922.17	84.719	22061	
904. -							770.64	13.264	3454	
6815.50						29.735	5810. -	100.000	26040	
13900.50						60.645	10145. -	100.000	53108	
2205. -						9.620	2110. -	100.000	8424	
6815.50						29.735	5810. -	100.000	26040	
22901. -						100.000	18065. -		87572	
Västerås den 28 Nov. 1920 <i>Sten Hultin</i> <i>Arne Thorsén</i> <i>A. Hultén</i>										

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				14724
1920 april okt. nov.	25-26 29-31 19-20	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	6	12,00	72 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 1.8 punkter pr har	har	5888 0.18	1060	
		avvägda punkter	st.	1130.14	1580	
		i annan mark, medelantal 1.6 punkter pr har	har	19.84 0.36	715	
		avvägda punkter	st.	32 0.28	895	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	12.9	2,00	2580
		i annan mark	"	5.7	5,00	2850
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 54 ar,	st.	145007	1015	
			har	7872006	472	1487
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	82	0,04	328
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1	12,00	12 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4	-
		för övriga kilometer	st.	81	1,50	1215
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	82	0,06	492
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	82	0,12	984
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				4291
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.5	3.-	150
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	8.6	3.50	3010
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	2	0.15	30
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	84	0.25	21 -
		tillägg för 2 m ³ vatt ena sid flöde	"	34	0.06	204
		" " " " " "	"	20	0.03	060
		" " " " " "	"	2	3,00	6 -
		Antal profil- och sektionsritningar				6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
nov 21		dagar		1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	8.9	3,50	3115
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	8.9	1,00	890
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 2 m ² sektion på	"	3.4	1.-	340
		1 " " "	"	2.1	0.50	105
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.-	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"		10,00	5050
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	215	0,03	645
		Överföres				745
						33979

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				339 79
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.5	2,50	1 25
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	8.6	4,00	34 40
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				4 45
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				1736
						5746
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				8 —
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		2 —
		Dimensionsberäkning		8,00		5 —
		Ritarbete				2 —
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		4 —
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	24	0,10	2 40
						16 40
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		145	0,01	1 45
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	18	0,25	4 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	19	0,30	5 70
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	7 70
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6	3,00	18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		2	12,00	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1	12,00	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 —
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3 —
		slamficka	"		12,00	6 —
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				495 80
		1 a) 1:sta ~~regalark~~ blad				10 50
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal	st.	82 010		820
		54 ar ägofigurer	har	78 720 008		630
						24 50
		Överföres				25 —
						24 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			25-	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			7 63	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 145	0,02	290	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	215	0,05	12 75	47 03
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km. 25			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	" 0.5	5.-	2 50	
		ändring av befintligt avlopp	" 8.6	6.-	57 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			23 94	
		3) broar och trummor, " "			16 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 4	3,00	12 -	106 44
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 2	12,00	6 -	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 51	0,55		6 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				28 05
						4 -
		Summa kronor				191 52
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 -	36 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				62 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	Reger. 18 5.-			80 00
		Summa kronor				188 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				495 80
		Lösen för kopior och avskrifter				191 52
		Övriga förrättningskostnader				188 40
		Summa kronor				875 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Västergården

den 28 nov. 1920

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Oskar Thorsén

N. H. H. H. H.

Kronor kitteras:

den

19