



Akt nr:
R-E1a-1931

AU\$R-E1a-1931

Västerbygds Vattendorst

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4*1931

Handlingar rörande

Myrans dikningsföretag av år 1930

i Synnerby m. fl. socknar av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

FB del II 142-1 om 58

1.
Protokoll vid syn-
förättning enligt
Vattenlagen för
förslagsmål av
mark, tillhörande
Myran m. fl. hem-
man i Pynerby
m. fl. socknar i
Skaraborgs län.

Den 9 oktober 1930 i Myran

Vid sammanträde denna dag hade
saktägarna kallats genom Jern-
görelse, som dels blivit upp-
läst i sockenkyrkorna, bit. A^I-A^{III},
och dels varit inläst i Skaraborgs
läns Tidning, bit. B, varjämte sär-
skild undersökelse åtskilt varje
känd saktägare enl. förteckning
bit. C.

Närvarande: Understechnad, statens
lantbruksingeniör och förätnings-
man, samt gode vännen A.
Mattman, Chedal, och Karl Junggren,
Lövåsa.

Löshanden J. A. Tranberg, äg. Myran 1³
av övriga saktägare.

Matilda Svensson äg. Sämnatorp 1¹⁴ genom
A. B. Andersson enl. fullmakt bit. D.

Fritz Andren äg. Sämnatorp 1⁵

Karl Holm " äg. Annelund av. från Stubbs-
gården

G. Perssons storbh. äg. i m. fl. Myran 1⁴ genom
saktägaren Herman Gustafsson (övriga
saktägare: Matilda Persson, Per, August,

David och Olga Gustafsson, samtliga
 myndiga) genom fullm. bit. D^{II}
 Med August Pitt ej. $\frac{1}{8}$ utsl Råmsborg
 Martin Magnusson ej. $\frac{1}{8}$ utsl - " -
 Bruger Alken ej. varslösa Skreddareg. 13'7

§ 1
 Uppställes det för förättningsmannen
 utfärdade förordnandet, som hade
 lydelse enligt bit. E

§ 2
 Nägot för enot synevännen
 kunde ej utläsas.

§ 3
 Förelades den vid förundersök-
 ningen upprättade plan kartan över
 den vatten besvärade marken samt
 profilen över avloppen därifrån.

§ 4
 På grund av att förättningen ykade
 på ifrågasatt avlopps utvidgning och
 fördjupning, så att Hans Öster be-
 svärade mark må på billigaste
 sätt kunna anläggas till 102 meters
 djup. I fråga om den norra för-
 läggningens område förklarades att
 det jordbruket kunde utsläpa avlopf
~~så~~ år 1927 upprättat förslag
 och ykade sökanden på ~~fästing~~
~~Att~~ att denna del av företaget
 skulle utföras enligt sistnämnda
 förslag med bit punkt II + 50. Nedan
 för denna punkt borde avloppet

enligt Sökaunders mening gifvas bättre
bedräktning till förhindrande av
för sak i genastämning.

§ 5

G. Perssons storbarn och Karl
Halm förenade sig med sökaunders
och gjorde samma yrkande ^{för sin mark} som
sedane i fråga om norra avloppet,
bil. F^I.

§ 6

Matiwa Svenssons ombud och Fritz
Andréu yrkade att ^{södra} avloppet från J. d.
Tranbergs mark skulle dragas ^{söderut} i gränsen
~~mellan~~ Matiwa Svenssons mark och sedan
~~ett~~ väster ut i ~~gränsen mellan~~ deras
södra gräns. Om avloppet komme
att flyttas till denna sträckning, yrkade
de på detta avlopps fördjupning, så
att jäm väl deras mark ned kunna
fördräjas till 1.2 meters djup, bil. F^{II}.

Därest avloppet icke komme
att dragas den nu angivna vägen,
yrkade Andréu i andra hand att av-
loppet över hans mark skulle dra-
gas mera sydligt än den stekade vägen
i ~~den~~ skilnaden mellan bränne åker skif-
ten, som skulle närmare utvinnas i
marken. Om avloppet droges här, er-
fordrades bränne övergångar över avloppet
på hans mark. För närvarande vore här
ett mindre åkerdike, till vilket en flytt-
bar bro användes.

57
 Sam intet vidare jenns at till
 protokollet anteckna, förklarades
 sammanträdets upplöst med till-
 känna gifande, att sedan undersök-
 ningarna kompletterats och för-
 slag till förningen uppsättats,
 nytt sammankommande kammer
 att hållas i samma ställe
 som dagens fördrag den 2 dec. 1920
 klockan 13 och kammeringa yfverli-
 gare under rättelser (tänkan att till-
 ställas sakägarna.

Och och tid som ovan

Y fjänsten
 J. H. Martin

Biträdande gode män:

W. H. H. H.
 Karljunggren

Den 2 december 1920 i Myran
 Närvarande: Före stående styrelseman
 och följande sakägare:

J. H. Trauberg
 + ritz Andrién

Makda Strösson genom Aug. Andersson

Pats Frid

Alfr. Nilsson

Aug. Johansson

Aug. Pilt

Martin Magnusson

Carl Holm

G. Perssons storbhus genom Herman Gustafsson ent. fullm. bit. D^{II}

§ 8

Förklarades det följande för en sam-
manträdets upprättade förslaget till
de vattenståndade Markernas för-
rättning med särskild förordning (hand-
brev).

§ 9

Upplästes i synemännens utlåtande
som hade lydelse enligt bit. L.

§ 10

Att motstå och förvara till
förslaget förordning kartor och
handlingar och att sammankalla
delägarna för val av arbetssty-
cke utgående synemännen
J. L. Tralberg, Myran.

§ 11

I fråga om förretning kostna-
derna hänvisades till den upp-
rättade utredningens, varav
ett exemplar överlämnades till
allt förvararen.

§ 12

Sam intet vidare fanns att till
protokoll att utse förklarades
företagningen avslutad och sam-
manträdets upplöst.

Ort och

här som ovan

Hjälpsen:

Andersson

Biträdnare gode män:

Alvén
Karlsson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Myran m. fl. hemman i Synnerby, Händene och Hasslösa
nar
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos J. L. Tranberg
tors - dagen den 9 okt. 1930 klockan 10
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Synnerby socken: Myran och Sännatorp

Inom Händene socken: läg. Annelund

Inom Hasslösa socken: Hasslösa Backen.

Skara den 12 sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i
sockens kyrka den 14 sept 1930 betygas:

Händene
A. W. Wernman
Wernman

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 12 sept 1930

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bil. A^{II}

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Myran m. fl. hemman i Synnerby, Händene och Hasslösa
 nar socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos J. L. Tranberg
 tors - dagen den 9 okt. 19 30 klockan 10
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Inom Synnerby socken: Myran och Sannatorp
Inom Händene socken: läg. Annelund
Inom Hasslösa socken: Hasslösa Backen.

Skara den 12 sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Synnerby
 sockens kyrka den 14. 9. 19 30 betygas:

Vitalis Persson
kyrkobokförare

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 12 sept. 19 30

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Myran m. fl. hemman i Synnerby, Händene och Hasslösa
nar
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos J. L. Tranberg

tors - dagen den 9 okt. 1930 klockan 10
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Synnerby socken: Myran och Sännatorp

Inom Händene socken: läg. Annelund

Inom Hasslösa socken: Hasslösa Backen.

Skara den 12 sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Lindås
 sockens kyrka den 19 betygas:

vid gemensamt gudstjänst med Oskölda förs.
den 21 sept. 1930, Betygar J. W. Olsson
p.t.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 12 sept. 1930

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Myran m. fl. hemman i Synnerby, Händene och Hasslösa socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos J. L. Tranberg torsdagen den 9 okt. 1930 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Synnerby socken: Myran och Sännatorp. Inom Händene socken: läg. Annelund. Inom Hasslösa socken: Hasslösa Backen.

Skara den 12 sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Den förestående kungörelse varit infördd i Skaraborgs Väres Tidning den 17 sept. 1930 bekrägas i Gämnsten:

Sven Hallin

Prilaga C

Förteckning

över underrättelser rörande symfö-
rättningsmannakåde hos J. d. Tranberg,
Norrman, lördagen den 9 okt. 1930 klockan
10, angående bortläggning av vattuska-
dade marker, liksom hos Norrman m. fl.
i Symmerby, Kärsne och Kärstora, och
när av Skaraborgs län, vilka underrät-
telser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap.
40 § denna lag avlämnats å posten:

1. J. d. Tranberg	Norrman	<u>Symmerby</u>
2. Fritz Andén	Sannatorp	"
3. Matilda Svensson	Kungshögat.	<u>Skara</u>
4. Carl Kallu	Andén, Kärsne	"
5. G. Persson m.	Norrman	<u>Symmerby</u>
6. Birger Nygren	Sannatorp	"
7. David Andersson Bäck	Kärstora	<u>Vimmerby</u>

Skara den 18 sept. 1930

J. Länstämman:

[Signature]

Underrättelser om fortsatt sammank-
låde den 2 dec. 1930 kl. 13 ha denna
dag avlämnats till:

8. Nils Frid	Körväsen	<u>Symmerby</u>
9. Alf. Nilsson	Norrman	"
10. Aug. Johansson	Körväsen	"

Skara den 25 nov. 1930

J. Länstämman:

[Signature]

Fuilmakt för innehavaren härav att vid sammanträde i Myran, Synnerby, den 9 innevarande oktober vid handläggning av ärende rörande av J. Tranberg gjord ansökan om förrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark berörande mitt ägande hemman Sännatorp i Synnerby socken, min talan föra och min rätt bevaka; hållande jag för gillt vad ombudet i saken lag.igen gör eller låter. Skara den 7 Oktober 1930.

Matsida Lennson

Bevittnas av:

Johan Lundberg

Nils Kylberg

Innehavare: A. B. Andersson

Bil. E

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.....

..... varder härigenom förordnad

att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda

förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd

till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt

insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 22 april 1929.



Stämpel Fem kronor.

6.80

Bilaga D^{II}F U L L M A K T

för Herman Gustafsson..... eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Myran..... m. fl. herman i Symlaby
m. fl.... soc Kvar..... och Skaraborgs län föra ..Vår... talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till Vår... andel i kostnaderna för företaget. Ombudets la-
 ga åtgärder godkännas.

Myran..... den 9 okt...... 19230.
Mathilda Persson

Olga Gustafsson August Gustafsson David Gustafsson
Te Gustafsson

Bevittnas:

J. L. Tranberg

....V. Tranberg.....

1929.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för terrläggnig av vattenskadade marker tillhörande *Myran*.....

.....
i *Synnerby*..... socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Skägga Torp.....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
J. L. Tranberg.....

adress..... *Myran*..... pr..... *Synnerby*.....

Telefon
..... *Myran*..... den *17 april*..... 1929.....

J. L. Tranberg

Sen 10/6 kl 9

Förteckning

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

.....
Lännaforsh.....

.....
Frits Söderström.....

Bil. F^I

Undertecknade förenas oss härmed med
sådanden till den egensinnig, sam-
vorden förslagning av mark, till-
hörande Myran m. fl. hemman i
Sjundeby m. fl. socknar och yka
vi på norra avloppets uppstigning
i huvudsaklig överensstämmelse med
jordskifts konsulent Ahlrofs förslag av år
1927.

Myran den 9 okt. 1920.
Herrn Gustafsson Carl Hansen

Bil. F^{II}

Undertecknade yka på södra av-
loppets uppstigning i gränsen
mellan J. A. Traublys och under tecknad
Poussons mark och sedan i vår
södra gräns så att jämväl vår där-
av beroende mark må kunna
försläggas till 1.2 meters djup.

Som ovan
Matilda Swanen Fritz Andersson
gen A. B. Andersson

Specialändiga namn beaktningar beaktas:
Herrn Hansen
Herrn Hansen Karl Jansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga

Bestämmelser - och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Synerby socken</u> Myran	13		3/8	1	J. A. Tranberg Äker, mullr. sandj. på lerbl. sand
				2	" — " —
				3	" — " — 1
				4	" — " — 1
				5	" — " — 1
				6	" — " — 1
				7	" — " — 1
				8	" — " — 1
				9	" — " — 0
				10	" — " — 0
				11	" — " —
				12	" — " — 1
				13	" — " — 0
				14	" — " — 1
				15	äng — " —
				16	äker — " — 0
				17	" — " — +
				18	" — " — 1
				19	" — " — 1
				20	" — " — 1
					Summa
Myran					Oluf Nilsson
				21	äker, mullr. sandj. på lerbl. sand
				22	" — " —
					Summa

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sannarorp	1 ¹⁴		9/160		23 Malilda Svensson 24 " " " " " " 25 " " " " " " 26 " " " " " " 27 " " " " " " Summa
" -	1 ⁵		1/16		Fritz Andrién 28 äker, multr. sandj. på terbl. sand 29 " " " " " " 30 " " " " " " Summa
" -	1 ⁴		1/16		Fritz Andrién 31 äker, multr. sandj. på terbl. sand 32 " " " " " " Summa
" -	1 ³		1/8		Aug. Pieth 33 äker, multr. sandj. på terbl. sand 34 " " " " " " Summa
<u>Södra samfundet i Sannarorp</u>					
Menyan	1 ³		3/8	1-20	J. O. Tranberg
"				21-22	Alfred Wilson
Sannarorp	1 ¹⁴		9/160	23-27	Malilda Svensson
"	1 ⁵		1/16	28-30	Fritz Andrién
"	1 ⁴		1/16	31-32	Deus.
"	1 ³		1/8	33-34	Aug. Pieth
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7.		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
135								380	513	-	800	1080	-	420	567	-
140								"	532	-	"	1120	-	"	588	-
88								"	334	40	"	704	-	"	369	60
35								690	241	50	"	280	-	110	38	50
115								470	540	50	"	920	-	330	379	50
513									2161	40		4104	-		1942	60
130								470	611	-	800	1040	-	330	429	-
112								370	414	40	"	896	-	430	481	60
215								470	1010	50	"	1720	-	330	709	50
457									2035	90		3656	-		1620	10
240								480	1152	=	800	1920	=	320	768	-
60								540	324	-	"	480	-	260	156	-
3-									1476	-		2400	-		924	-
									-			-			-	
							270		-			-			-	
							210									
							480									
1451	15						21	8280	40			11638	-		3357	60
							142									
513								2161	40			4104	-		1942	60
457								2035	90			3656	-		1620	10
3-								1476	-			2400	-		924	-
							480									
2721	15						643	13953	70			21798	-		7844	30

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Haslösa socken</u>					
Haslösa Åhräddaregården	13 ¹⁷		$\frac{1}{100}$	35 36	Pärger Almqvist äker " "
					Summa
Haslösa Bengt Olofsgården	87		$\frac{1}{40}$	37 38	David Hj. Andersson äker " "
					Summa
<u>Sjundeby socken</u>					
Sämnatorps	1 ¹⁵		$\frac{1}{60}$	39 40	David Hj. Andersson äker " "
					Summa
Myran	13		$\frac{3}{8}$	41 42 43 44	J. A. Frankberg äker " " " " " "
					Summa
Myran	14		$\frac{1}{9}$	45 46 47 48 49 50	G. Persson sth. äker " " " " " " " "
					Overföras

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				51	Överfört
				52	" "
				53	" "
					Summa
<u>Händens socken</u>					
Lögnsköten Ammelund				54	Carl Holm
				55	" "
					Summa
<u>Lammundrag</u>					
<u>Norra samfundigheten</u>					
<u>Häslösa socken</u>					
Häslösa Skräddareg. 137				100	35-36 Birger Algren
" Bengt Olofsg. 87				140	37-38 David J. Andersson
<u>Sjundeby socken</u>					
Lammaborg 15				160	39-40 Jens.
Skjoran 10				18	41-44 J. H. Franberg
" 14				19	45-53 G. Persson m. m.
<u>Händens socken</u>					
Lögnsköten Ammelund				54-55	Carl Holm
					Summa
<u>Sutbligt Lammundrag</u>					
<u>Södra samfundigheten</u>				1-34	
Norra "				35-55	
					Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
2 december 1920 4 Jämssten Sten Halmis Biträdaare gode män: Alf Ljunggren Karl Jungsgrön					

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möj-

ligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rå-
gången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens med-
givande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döl-
jas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens

försorg nya märken blivit utsatta.


att fästa ledningen C-F på en
sträcka av 10 meter under
öppna avloppet vid C skall
läggas med muffar och där
fästas i jorden med
cement-beslag.

Mysen den 2 december 1920
J. H. W. Sjöström

Jordersättningslängd.


Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket A-B</u>					
Myran 1 ³	J. L. Trauberg		460	80:-	36 80	
Sämsatorps 1 ¹⁴	Katilda Svensson		60	"	4 80	41 60
	<u>Diket B-C-D-E</u>					
Myran 1 ³	J. L. Trauberg		300	80:-	24 -	
Sämsatorps 1 ¹⁴	Katilda Svensson		350	"	28 -	
Lövåren	Aug. Johansson		50	"	4 -	56 -
	<u>Diket C-Ea</u>					
Sämsatorps 1 ³	Aug. Pelt		400	80:-	32 -	32 -
					Summa	129 60

Myran den 2 dec. 1920


 Drämnings Karl Junggren

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
						<u>Bilag a H</u>				
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		<u>Södra Samfundigheten</u>								
		<u>Dikessträckan H-B</u>								
0-4+60	460	kerbl. sand	410	0.60	246 -					
		8" tegelrör	st. 660	0.45	297 -					
		1 dagvattenbrunn			40 -					
		Kringmurning av rörutlopp			40 -					
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m'	196	0.60	117 60	740	60			
		Tilläggas c:a 10%					72 80			
		Fordersättning					41 60	855 -		
		<u>Täckdike D-De</u>								
40-42+28	228	8" tegelrör	st. 760	0.45	342 -					
		1 dagvattenbrunn			40 -					
		Kringmurning av rörutlopp			30 -					
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m'	228	0.60	136 80	548	80			
		Tilläggas c:a 10%					51 20	600 -		
		<u>Diket B-C-D-E</u>								
20-23	300	kerbl. sand	410	0.60	-	246 -				
24-28										
		Tilläggas c:a 10%					23 -			
		Fordersättning					56 -	325 -		
		<u>Diket C-Ea</u>								
30-37	700	5" tegelrör	st. 520	0.25	130 -					
		8" "	" 530	0.45	238 50					
		9" cementrör	m' 128	2.50	320 -					
		5" " med muffar	" 10	2.00	20 -					
		2 dagvattenbrunnar	st. 2	40 -	80 -					
		1 kopplingsrör	" 1	40						
		Overskotes			828 50			1780 -		
								1780 -		

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Myran m. fl. hemman i Synnerby ^{m. fl.} ^{-nar} socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av trenne i västlig huvudriktning flytande avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring fyra km. nordost om Synnerby kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområden: r 142 i och för erövande av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava vid förundersökningen och, i fråga om norra torrlägningsområdet, i samband med av jordbrukskonsulent upprättad täckdikningsplan, profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkartor. Å dessa kartor äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla och dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - A^I - B - C - D - E för sydligaste huvudavloppet och D - Da för ett sidodike härtill, C - F för mellersta hu-

vudavloppet och G - H för norra huvudavloppet. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Dessutom är fortsättningen E-Ea på södra huvudavloppet utmärkt med dubbla gröna linjer. Å denna sträcka skall dock endast visst rensningsarbete av företaget verkställas.

Som av nivåkartorna framgår, är det här fråga om tvenne från varandra skilda torrlägningsområden, varav det ena området skall torrläggas genom de båda sydligaste huvudavloppen. Av dessa skall avloppet A - E bortföra allt ytvatten från områdets öster om Sannatorp belägna del och avloppet C - F dels hela avrinningen från områdets västra del och dels täckdikningsvattnet från det närmast öster om C belägna skiftet. Härigenom vinnes dels att översta delen av C - F utan kostnadsökning kan göras täckt och dels att nedra delen av avloppet A - E kan göras relativt grund. Skulle såsom under förrättningen yrkats, allt vatten från torrlägningsområdet ha avletts till avloppet A - E - Ea, hade detta avlopp blivit djupt och dyrt, samtidigt som detaljavidikningen från en avsevärd del av torrlägningsområdet blivit avsevärd försvårad.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken

35
samt befunnits utgöra:

För södra huvudavloppet vid A ytvatten			20 hektar
" mellersta	"	" 0 grundvatten	8.5 "
"	"	" 31+54 { " 8.5 " samt	
		yt- o.grundvatten 5.0 "	
"	"	" 33+10 { grundvatten 8.5 " samt	
		yt- o.grundvatten 10.- "	
" sidodiket D -Da			11 "

Den största till avrinning komman då vattenmängden
her i fråga om enbart grundvatten antagits komma att uppgå till
0.65 liter pr sekund och hektar och för yt- och grundvatten
sammanlagt till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvatten-
mängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter
pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängder-
na hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torr-
läggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark,
tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtad, och
som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan
av en streckad svart linje så belägen, att all därufanför lig-
gande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av
nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda av-
loppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger å den bilagda värderingslängden.

En å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "Södra samfälligheten" och "Norra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av norra samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om södra samfälligheten har enskild utredning verkställts bil.

M . Härav framgår, att samfälligheten i fråga ej skall uppdelas på olika avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det

häre mot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställande angivits.

Då det kan förväntas, att vattenmängden i avloppssträckan E - E^I kommer att genom företagets utförande ökas, ehuru ökningen torde komma att bliva relativt obetydlig, skall det jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 3 § första stycket vattenlagen åligga avloppssträckan E-Duppgräves, rensa södra samfälligheten att, innan avloppssträckan E - E^I från däri förefintlig växtlighet och löst slam ävensom att för all framtid vidmakthålla denna avloppssträcka i dess efter rensningen befintliga skick..

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakkägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom ^{inom} ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart er-

sättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 10 kronor 15 öre, vilken kostnad ~~nu~~ förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningens kostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få
synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma,
utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelser-
na i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och
ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas
minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning
mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppnin-
gar för ytvaletnets framläppande genom upplagen skola an-
ordnas;

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av full-
god kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläp-
pas på sätt, att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,
omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar
eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företaget utförande böra genom entreprenad
överlåtas på härför skickad person, varvid särskild en-
treprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit la-
ga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången

av år 1936;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-

känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Myrans dikningsföretag av år 1930."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras


vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vil-

ken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85



§ vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från ne-
danstående datum.

Myran den 2 dec. 1930.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					%-tal för gemensam- ma kost- nader.	företagets utförande		Synfö- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3557.60							1478.88	42.804	179	44
1942.60							855.60	24.764	103	82
1620.10							713.56	20.653	86	58
924.-							406.96	11.779	49	38
7844.30						77.297	3455.-	100.000	419	22
152.-							117.10	6.597	8	12
132.-							101.69	5.729	7	05
484.-							372.87	21.007	25	87
1104.-							850.53	47.917	59	-
432.-							332.81	18.750	23	09
2304.-						22.703	1775.-	100.000	123	13
Mynna den 2 dec. 1930 <i>[Signature]</i> Årskänning Karl Jansson										

Myra Jan 2 Dec. 1930

Harlem

A. Krumm

Karl Jungsören

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Norrans dikeinrättstag av
år 1930"
i Lynnerby m. fl. socken och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	16	0,50		8	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6-10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1.2	1,50	1	80	
		krokinje	"	2.8	3,00	8	40	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 97 ar	st.	28	0.36	10	08	
			har	27.21	0.54	14	69	
		äng och odlingsmark, medelareal 0.15 ar	st.	1	0.14	0	14	
			har	0.15	0.74	0	11	
		annan mark och impediment, medelareal 1.07 ar	st.	6	0.31	1	86	
			har	6.43	0.19	1	22	3830
		Tillägg för mätning i skala 1: Karlas kopierade Linc koncept						2132
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10-15 m. <10	km.					
		i åker o. d., raklinje	"					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						4 =
		övriga regalarck blad						
		Överföres						7162

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				71 62
juni 10 okt 10		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2 12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6.8 punkter pr har	har	33.79 0.50	16 90	
		avvägda punkter	st.	220 0.03	6 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4 2,00	8 -	
		i annan mark	"	5,00		55 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 87 ar,	st.	55 0.07	3 85	
			har	47.97 0.06	2 88	6 73
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	55 0,04	2 20	2 20
		Markvärdering:				
nov 18		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1 12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1.9 1,50	2 85	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	47 0,06	2 82	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	47 0,12	5 64	27 31
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000 0. 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.5 3.00	1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.1 3.50 1.3 4.-	7 35 5 20	14 05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	2 0.12	0 24	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	12 0.25	3 -	3 24
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
okt 11		dagar		1 12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.7 3,50	9 45	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	19 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	117 0,03	3 51	4 51
		Överföres				222 61

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				222 61
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.2	2,50	0 50
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.8	4,00	11 20
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				510 16 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				1 —
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	220	0,01	2 20	2 20
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	6	0,25	1 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	9	0,30	2 70
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	8	3,00	24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>enl. 7.24</i>	dagar	1/2	12,00	6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2	12,00	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 —
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3 —
		slamficka	"		12,00	
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				322 31
		1 a) 1:sta blad			10 50	
		övriga blad			10 50	21 —
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.99 ar ägofigurer	st.	34	0,10	3 40
		1: 2000 0.68	har	21	0,16	3 86
				33.79	0,08	2 38
				14.18	0,16	2 27
		Överföres			11 91	21 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1191	21 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			298	
		3) insättning av höjdlägestal ^{1:4000} 1:2000	st. 220	0,02	440	
		" " kanaler och diken, grundbelopp ^{1:4000} 1:2000			176	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	67	0,05	335	3105
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km. 0.5	2.50	125	
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp ^{1:4000} 1:2000	"	2.1 6.00	1260	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	"	1.3 7.00	910	
		3) broar och trummor, " "			324	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		2619
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				10424
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			7 -	29 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				5880
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				28 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				11580
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				32231
		Lösen för kopior och avskrifter				10424
		Övriga förrättningskostnader				11580
		Summa kronor				54235

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Myræn

den 2 dec. 1920

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Karlsson

Karlsson

Kronor kvitteras:

den

19