

Akt nr:

R-E1a-1932

AU\$R-E1a-1932

Västerbygdens Vattendomenstol

23 JAN 1932

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

R 2*1932

TÅGÅRDENS
dikningsföretag av år 1930
i Gudhems socken
av Skaraborgs län

Förslaget upprättat vid laga syneförrättning
av

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

K. B. Bod. III 142.2

1.
Protokoll till syn-
förättning enligt
Värdelagen för för-
teggning av mark
i Hålsjö Tugården
m. fl. hemman i Skud-
dehus socken för
Skaraborgs län.

Den 13 oktober 1930 i Västerås

Till sammankörda denna dag hade
kallats genom kungörelse, som
dels blivit uppläst i sockenkyrkan,
lit. A, och dels varit införd
i Skaraborgs länns Vidning lit. B
varjämte där skild underståtelse till-
statts varje känd saksägare enligt
förelägg. lit. C.
Närvarande: Understecknad, statens land-
bruksingenjör och förättningsman
samt gode män Johan Andersson
Hellerstorp och Johan Henningson, Skud-
gården.

Säghandena:

Johan Persson äg. Hålsjö 6'
Charlotta Magnusson " Hålsjö Tugården 5²
Mts Johansson " " ^{genom sig själv} 5 ^{Persson} 3 ^{lit. F}
Mg. Sjö Dahl " " Skudgården 4⁴ och
" " Pinnegården 2²

Av övriga saksägare:

Frau Jönsson äg. $\frac{1}{8}$ mtl Hålsjö Skudg. (Måttan
av Skudg. 4⁵, samlig del)

Alfred Andersson äg. $\frac{1}{4}$ mtl Hålsjö Gunnar Gunnarssons.

Upplästes det för förättningen man
 utskädd förordnandet, som hade
 lydelse enligt ned. 1 d.

§ 2
 Näst för enat synemännen
 kunde ej strömas.

§ 3
 Förelades den vid förre-
 sökningen upprättade skråkarta
 över det bäddbesvärade området
 samt profil eller avloppens här-
 i från.

§ 4
 Förelades till förättningen yrkade
 på i fråga varande avlopps utvidgning
 och fördjupning, så att deras betar
 beredde mark må kunna för-
 säggas till ändamåls enligt djup medelst
 öfver detalj avdiktning. Den som ägs mark
 betecknade marken vore på grund av
 sin stunga beskaffenhet bäst lämpad
 till betesmark och konne icke att
 odlas med undantag för ett mindre
 område i Tågårdens L.

§ 5
 Alfred Andersson yrkade att avloppet,
 som en gång snett över Hans mark,
 skulle flyttas ~~utmed~~ och grävas på Hans
 sida om den ägorä, som går mellan Hans
 och Aug. Sjövalds mark. Skulle denna flytt-
 ning medföra någon fördyring, vore Andersson

Villig sam för kostnadsräkningen.

§ 6

De närvarande voro öfverens om att förslaget skulle byggas om erforderliga
proar för befästa vägar men att
delägarna själva skulle ansestyra
öfriga event. nödiga örförster.

§ 7

Som näst ändamålls att till pro-
skollet utseckna förklarades sam-
manträdets upplöst med tillkännagivande
att sedan ska för kostnads-
fördelning erforderliga förordning-
ningar utseckas ännu verk-
ställt och förslag till öfriga
nyprättas, nytt sammanträd (kom-
mer att) hållas på samma ställe
som dagens fördrag den 9 december 1920
klockan 10 och kommande nya ytt-
re undersökelse (känna att till-
ställas saknyttiga.

Ort och tid som ovan

7 Gården
E. H. H. H. H.

Bibändande gode män:

J. J. J. J. J.
Johan H. H. H.

~~den 9^{de} oktober~~ ^{december} 1930; Vänster

Närvarande: Föreläsare och synemän
och följande säljare:

Johan Persson

Pils Johansson

Charlotta Magnusson genom

Johan Persson del. fullmakt vil.

Fraus Jousson

Aug. Sjödahl

Alfred Andersson

§ 8.

Förelades det sedan första sam-
manträdet uppsattade förslaget
till de värdesskade skatternas för-
nying med där tillhörande hand-
böcker.

§ 9

Upplästes i synemännens ut-
talande, som hade lydelse
enligt vil.

§ 10

Att mottaga och förvara till för-
slaget hörande kartor och handling-
ar ^{och att sammanställa deltagarna för val av arbetsstyrelsen} utgående
Perrone, Vänster.


§ 11

I fråga om förädlingskostnaderna
nämndades till den uppsattade ar-
betsrättningen, varav ett exemplar
överlämnades till aktförvararen.

§ 12

Sam mötet vidare fanns att till
 protokollet utsecka förkla-
 rades förutningen avslutad
 och Sammanträdes upplöst.
 Ort och tid som ovan

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Johan Andersson Johan Hermansson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Holmäng Tågården m. fl. i Gudhems
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Johan Persson, Tomten
mån - dagen den 13 okt. 1930 klockan 10
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Holmäng Tågården, Storegården och Pinegården samt Holmäng n:r 6.

Skara den 12 ~~SEPT~~ sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Gudhems
sockens kyrka den 14 september 1930 betygas:

Johan Persson
vice pastor

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 12 sept. 1930

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Holmäng Tågården m. fl. i Gudhems socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Persson, Tomten, **måndagen den 13 okt. 1930 klockan 10**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Holmäng Tågården, Storegården och Pinegården samt Holmäng n:r 6.

Skara den 12 sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Den förestående kungörelse varit in-
förd i Skaraborgs Läns Tidning onsdä-
gen den 17 sept. 1930 betygad: Hånsen:

Sven Hallin


Bilaga C.Förfekning

Över underättelsen nämnde synförrätt-
ningsmannauktäre hos Johan Persson Tou-
tens, måndagen den 13 okt. 1930 klockan 10,
angående förslagning av vattenuskadade
marker tillhörande Holmång Tågården m.
fl. i Endhemns socken af Skaraborgs län,
vilka underättelsen jämlikt bestämmelser-
na i 10 kap. 7 o 3 vattenlagen denna dag av-
lämnats å posten under nedanstående
adresser:

1. Johan Persson	Touten	<u>Endhem</u>
2. Nils Johansson	Tågården	"
3. Charlotta Hagmossan	"	"
4. Frans Jansson	Stregården	"
5. Alf Andersson	Obergården	"
6. Aug. Fjeldahl	Stregården	"

Skara den 18 sept. 1930

L. Länsten





Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.....

..... varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 21 juni 1929.

På länsstyrelsens vägnar:



Stämpel Fem kronor.

H. 57. 2. 2241-161.

1929.



Till:

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad C.... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för terrläggnings av vattenskadade marker tillhörande Tågården.....

i Gudhem..... socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Brokretorp.....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Lantbr. Johan Persson.....

adress..... Tomte pr. Gudhem.....

Telefon

Tågården..... den 13 juni..... 1929..

Chr. Stoltz C. Magnusson

N. L. Lamm..... Joh. Persson.....

Chr. Jöndahl.....

Förteckning

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
.....Tägarsten.....	Chastatta Moqumssan.....
.....".....	Nils Johansson.....
.....Storegården.....	Aug. Gädahl.....
.....".....	Frans Jansson.....

Fullmakt

för Johan Persson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Halmång Tajander m. fl. hemman i Guthems socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Halmång den 1 december 1930
Lotta Magnusson

Bevittnas:

Manfred KarlssonOlga Karlsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Pilaga E.

Beskrivnings- och värderingsblad

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gullerås socken: Holmäng Ringörns 2 ²				1 2 3 4 5 6 7 8 9	Fug. Jödal äker, härlor på stub. grus " " " " " " " " " äng " " betesmark " " " " " äker " " äng " "
Holmäng Storeg. 4 ¹				10	Fug. Jödal betesmark, härlor på stub. ^{grus}
" " 4 ¹				11	Faus Jursort betesmark, härlor på stub. ^(grus)
" Tågården 52			3/16	12 13 14 15 16 17 18 19 20	Lotta Magnusson äng, härlor på stub. grus äker " " äng " " äker " " " " " " " " " " " äng " " " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
08	20							480	96	=	800	160	-	320	64	-
04	50							270	135	-	"	400	-	530	265	-
0.5	28							320	89	60	"	224	-	780	134	40
0.8	40							480	192	-	"	320	-	320	128	-
0.8		10						"	48	-	700	70	-	220	22	-
0.4				10				130	13	-	400	40	-	270	27	-
0.3				52				110	57	20	500	260	=	390	202	80
0.9	25							370	92	00	800	200	-	430	107	00
0.3		1	-					120	120	-	400	400	-	330	330	-
	163	110		62					843	30		2124	-		1280	70
0.3				42				120	50	40	450	189	-	330	138	60
0.3				19				120	22	80	450	85	50	330	62	70
0.3		06						120	720		450	27	-	330	19	80
0.9	08							540	43	20	800	64	-	260	20	80
0.3		52						190	98	80	700	364	-	510	265	20
0.7	15							420	63	-	800	120	-	380	57	-
0.4	25							260	65	=	"	200	-	540	135	-
1.0	06							580	34	80	"	48	-	220	13	20
0.6	60							370	222	-	"	480	-	430	258	-
0.6		30						330	99	-	700	210	-	370	111	-
0.4		12						240	28	80	"	84	-	460	55	20
	114	1	=						661	80		1597	-		935	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Holmäng Tigarne	53		$\frac{1}{16}$		Nils Johansson 21 åker, kårklav på skub. grus 22 " " — " — 23 äng " — " — 24 " " — " — 25 " " — " — 26 åker " — " — Summa
Holmäng En Lunt	6'		—		Joh. Persson 27 äng, kårklav på skub. grus 28 " " — " — 29 " " — " — 30 " " — " — Summa
Holmäng Shoreg.	45		$\frac{1}{4}$		Frans Jonsson 31 åker, kårklav på skub. grus 32 äng " — " — Summa
"	44		$\frac{1}{4}$		Aug. Sjödal 33 åker, kårklav på skub. grus 34 " " — " — Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
0.4	25							230	57 50	700	175 -	470	117 50			
0.4	05							"	11 50	"	35 -	470	23 50			
0.3		35						160	56 -	600	210 -	440	154 -			
0.3		25						120	30 -	450	112 50	330	82 50			
0.4		19						200	38 -	600	114 -	400	76 -			
0.8	07							480	33 60	800	56 -	320	22 40			
	37	69							226 60		702 50		475 90			
0.2		1 -						90	90 -	450	450 -	360	360 -			
0.2		60						"	54 -	"	270 -	"	216 -			
0.2		92						"	82 80	"	414 -	"	331 20			
		11						"	9 90	"	49 50	"	39 60			
		263							236 70		1183 50		946 20			
1. -	30							560	168 -	800	240 -	240	72 -			
1.30		35						"	196 -	"	280 -	"	84 -			
	30	35							364 -		520 -		156 -			
1.30	42							640	268 80	700	294 -	60	25 20			
1. -	47							510	239 70	"	329 -	190	89 30			
	89								508 50		623 -		114 50			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Sammandrag

Gudbrands socken

Polmång Pireg.	22			1-9	Aug. Sjödahl
" Shoreg.	41			10	Deus.
" "	41			11	Frans Jansson
" Tågärden	52			3/16 12-20	Kotka Magnusson
" "	53			1/16 21-26	Nils Johansson
" En lant	61			27-30	Joh. Persson
" Shoreg.	45			1/4 31-32	Frans Jansson
" "	44			1/4 33-34	Aug. Sjödahl

Sammans

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1 63		1 10		62				843 30			2124 -			1280 70		
				42				50 40			189 -			138 60		
				19				22 80			85 50			62 70		
1 14		1 -						661 80			1597 -			935 20		
37		69						226 60			702 50			475 90		
		2 63						236 70			1183 50			946 80		
		30		35				364 -			520 -			156 -		
89								508 50			623 -			117 50		
403		572		158				2914 10			7024 50			4110 40		

~~Ugsten~~
 Uggunden den 9 dec. 1930

Johan Andersson Johan Hermansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Bilaga F</u>								
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		<u>Diket A-B-C.</u>								
a-3	340	Morsjord med stubbar	50	0.50	25	-				
		sten o. grus	500	1.50	750	-				
3-6	300	Morsjord med stubbar	300	0.50	150	-				
		sten o. grus	200	1.50	300	-				
6-9	300	Morsjord med stubbar	400	0.50	200	-				
		sten och grus	290	1.50	435	-				
9-11+50	250	Morsjord med stubbar	190	0.50	95	-				
		sten och grus	200	1.50	300	-				
0+84		1 Lummula Lypa			180	-				
7		1 " "			180	-				
		Tillägges c:a 10%					265	-	2880	-
		<u>Diket B-Ba</u>								
20-22+22	222	Morsjord med stubbar	120	0.50	60	-				
		sten och grus	60	1.50	390	-				
20+44		1 Lummula Lypa			180	-	630	-		
		Tillägges c:a 10%					60	-	690	-
		Summa kr.							3570	-
Gälden den 9 oktober 1920. J. H. H. H.										

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtiende meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa , utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas , att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,


att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord ,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas , såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Touster den 9 dec. 1930

E. H. Hallin

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Holmäng Tågården m. fl. hemman
i Gudhems socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i nordvästlig huvudriktning flytande mindre bäck med sidogren genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. nordost om Gudhems kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C för huvudavloppet och B-Ba för sidodiket.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna

har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra omkring 60 hektar vid A.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar, och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning genom öppen avdikning till 1.2 meters djup av all härav beroende åker och odlingsmark, tillhörig sökandena och till 0.9 meters djup av deras äng och betesmark, som ej lämpar sig för odling.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnas.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven av kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tre enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. Vad beträffar yrkandet till syneprotokollets § 5 har utredningen givit vid handen, att det ställer sig omkring 100 kr. dyrare att gå den av Andersson yrkade vägen. Om avloppet i stället drages utmed utfartsvägens östra sida, erhålles ungefär samma fördyring, men avloppet kommer att göra nytta för mera mark. Synemännen finna därför skäligen föreskriva, att avloppet skall dragas sistnämnda väg, och att Alfred Andersson skall bidra till kostnadsökningen med 50.- kronor, att till företaget utbetalas, så snart avloppssträckan i fråga färdigställts enligt föreskrifterna i detta utlåtande.

Något yrkande om jordersättningar har ej framställtts, varför några sådana ersättningar ej behöva av företaget erläggas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom

- upplagen skola anordnas;
- att under arbetstiden vatten ej får upp^dämmas eller påsläp-
pas på sätt att skada uppstår;
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, ome-
delbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller
förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad
överlåtas på härför skickad person;
- att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av
år 1935;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och
godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör
samt
- att det skall benämnas "Tågårdens dikningsföretag av år 1930".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må fö-
ras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till
vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85
§ vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
stående datum.

Väner
~~Tågården~~

den 9 december 1930:

I tjänsten:

Sten Lamm

Biträdande gode män:

Johan Andersson

Johan Hermansson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å karlan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Gudhemns socken.</i>				
	2 ^c		<i>Holmäng Pineg. Aug. Gjöddahl</i>	<i>sök.</i>	<i>1-9</i>	<i>843.30</i>	<i>2124.-</i>
	4 ¹		<i>" Storg. Oeus.</i>	<i>"</i>	<i>10</i>	<i>50.40</i>	<i>189.-</i>
	4 ¹		<i>" " Frans Jansson</i>		<i>11</i>	<i>22.80</i>	<i>85.50</i>
<i>3/16</i>	<i>5²</i>		<i>" Tågärden Valla Magnusson</i>	<i>sök.</i>	<i>12-20</i>	<i>661.80</i>	<i>1597.-</i>
<i>1/16</i>	<i>5³</i>		<i>" " Nils Jansson</i>	<i>sök.</i>	<i>21-26</i>	<i>226.60</i>	<i>702.50</i>
	<i>6¹</i>		<i>" En Lant Joh. Persson</i>	<i>sök.</i>	<i>27-30</i>	<i>206.70</i>	<i>1183.50</i>
<i>1/4</i>	<i>4⁵</i>		<i>" Storg. Frans Jansson</i>		<i>31-32</i>	<i>364.-</i>	<i>520.-</i>
<i>1/4</i>	<i>4⁴</i>		<i>" Storg. Aug. Gjöddahl</i>	<i>sök.</i>	<i>33-34</i>	<i>508.50</i>	<i>623.-</i>
			<i>Summa</i>			<i>2914.10</i>	<i>7024.50</i>

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1280.70							1096.76	31.158	96	23
138.60							118.69	3.372	10	41
62.70							53.68	1.525	4	70
935.20							800.87	22.752	70	27
475.90							470.55	11.578	35	76
946.80							810.80	23.034	71	14
156.-							133.58	3.795	11	72
114.50							98.07	2.786	8	60
4110.40							3520.-	100.000	308	83

Samtliga den 9 dec. 1930

J. W. H. H. H.

Johan Andersson Johan H. H. H.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Tågården's dikeiningsförelag"

av år 1930

i Gullhems

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	10	0,50		5	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1.2	3,00	3	60	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	2.-	6,00	12	-	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,90			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 25 ar	st.	16	0.17	2	72	
		" har	har	4.03	1.06	4	27	
		äng och odlingsmark, medelareal 40 ar	st.	18	0.18	3	24	
		" har	har	7.30	0.58	4	23	
		annan mark och impediment, medelareal	ar					
		" har	har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad						37 06
		Överföres						39 06

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				3906
1930		Avvägning:				
maj 24		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1	12,00	12 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6,9 punkter pr har	har	11,33	0,50	566
		avvägda punkter	st.	78	0,03	234
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3,2	2,00	640
		i annan mark	"		5,00	2640
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 33 ar,	st.	34	0,05	170
			har	11,33	0,10	113
			st.	34	0,04	136
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
okt. 13		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	0,5	1,50	75
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	34	0,06	204
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	34	0,12	408
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				1687
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1-200	3	-
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0,5	3,00	175
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	3	0,15	45
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	2	0,25	50
			"			095
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
		dagar			12,00	
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,5	3,50	525
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,5	1,00	150
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	675
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	3,8	0,03	114
		Överföres				214
						10611

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				106 11
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 57	10 07
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²	7	0,10	0 70	5 70
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	78	0,01		78
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1½	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				176 06
		1 a) 1:sta regalkartan			7 -	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 33 ar ägofigurer st.	34 007		238	
		har 11 300 14			159	
		Överföres			10 97	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 97	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			99	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 78	0,02	156	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	190	17 17
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km. 1-250		250	
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 04 6.-		240	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 95	
		3) broar och trummor, " "			5 70	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		11 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		Översiktskarta i d.o, § 41	sid. 29	0,55	4 -	15 95
						4 -
						48 67
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	24 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				32 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				27 50
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagv. 5 1/2	5.-		
						84 10
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				176 06
		Lösen för kopior och avskrifter				48 67
		Övriga förrättningskostnader				84 10
						308 83
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Gudneus

häradsrätt.

Touster

den

9 dec.

19

Sten Hellin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Johan Andersson
Kronor

Johan Hermansson
kvitteras:

den

19