



Akt nr:

R-E1a-1933

AU\$R-E1a-1933

F 1475-2

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3*1933



V. B. Ind. III. 142.3 m. 20

1.
Protokoll vid Syn-
församling enligt
Vattenlagen för för-
läggning av mark,
förhållande Helgestorps
i Tyngsfalla socken
av Skaraborgs län.

Den 15 oktober 1930 i Helgestorps
Vår sammankörda denna dag
när kallats genom bevisbeteckning,
som dels blivit uppläst i socken-
kyrkan ^{vid. A I & II} och dels varit införd i
Skaraborgs Län's Ämbetsblad, bit. B,
väijänte särskild underrättelse
därställts varit känd sakägare en-
ligt för teckning bit. C.
Förvarande: Under tecknad status
Lantbruksnämnden och församlingens
man samt gode mänmen H.
Henriksson, Lohmen, och Oskar Thorsén,
Noltorp.
Saksanden Johan Gustafsson äg. Tyngsforsbyrps 1'
och Tyngsforsbyrps 1' kallat Helgestorps u: 2 2.
Av övriga sakägare.
Oskar Bolin äg. län. dövtorp från Assarby
Johan Andersson " St. Thorsbyrps 1'
Oskar Andersson " Tyngsforsbyrps 1'
Mils Larsson äg. län. län. Thorsbyrps lilla 1' samt
David Johansson " St. Thorsbyrps 1' 3
^{för bevisning Benjamin ent. fullmakt bit. D}

§ 1
Upplästes det för församlingens medlemmar

utspäddade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. D.

§ 2

Något järn eluot synemånen
kunde ej utvinnas.

§ 3

Förelades Iven med järn-
söhringen uppstodade nivåkartan
över det vattenbesvärade om-
rådet samt profilt över av-
loppet därifrån.

§ 4

Yarl Andersson, Nils Larsson, David
Johansson och Oskar Bohlin förklarade
sig med söhander och yrkade på
~~företagets utsträckning~~ på att utvinnas
~~deras~~ om företaget och yrkade
jämlig söhander på företaget ut-
sträckt, så att deras därav beroende
mark må kunna på lämpligaste och
billigaste sätt försläppas. Öfversträckorna
B-B⁵ och F-G-H förklarades dock en-
dest uppstagna till det djup, som för-
ordnas för tillvandrade av över-
svämning med floden. Johan Gustaf-
son, Oskar Bohlin och Nils Larsson
yrkade närmast ett avloppet över
deras mark i möjligaste mån
skulle flyttas till Jägo gräns.

Förordningen bekräftades skriftligen
bil. E.

§ 5.

Jam intet vidare jamas att
 hit protokollet anteckna, jikla-
 rades sammanträdets upplöst
 med rikskännagivande att sedan
 den för kortnadsens fördelning er-
 förderliga förnysskattningen och
 synnerligen verkställts och för-
 slag hit riksmånen uppsättts,
 samt sammanträdde kammer-
 att hållas å samma ställe sam-
 dagens tidagen den 16 december 1930
 klockan 13 och kammer nya ytter-
 ligare ~~samt~~ under rättelsen nästan
 att hit ställas påstågarna.

Ott och Thed som ovan
 i tjänsten

Gustaf W. M. M.

Biträdande gode män:

N. Hedeblom och Thorsen

1. 2. 3. 4. - 4.
Dec 16 December 1930 i Helgerborg
Närvarande: Föreståndare Synemän
och följande delägare:

Johan Gustafsson

Oskar Boldin

Mår Carlsson

C. Johansson stämles genom delägare

Martin Johansson (övriga delägare:

Ester ~~Besta~~ ~~Björk~~ och Sigrid Jo-

hansson, Besta Maria och

Anna Hägerström. Förmiddagen

från J. Johansson är Johan

Kundberg; övriga delägare

Middagen.

Har Andersson

David Johansson

Johan Andersson

Förelades det upprättade för-
slaget till de värdenskaps-
männens sammankallning med
där till höra utläsa och övriga handlingar

Att uttala och förvara till för-
slaget höra karta och hand-
lingar och att sammankalla
klagarna för val av arbets-
styrelse uttala synemän-
den Johan Gustafsson, Helgerborg.

Fråga om förutskottskor-
sura värders till den
upprättade arbetsräkningen

varav ett exemplar överlämnades
sitt utförvararen.

Såsom värt vidare fanns
att sitt protokollet aftecknas
för klappars förändringar
avslutad och sakman-
trädet upplöst.

Det och såd som om
att tjänsten:

Henrik Hallin

Biträdande gode män:

N. Hovariksson och Thorsen

6.

Bil. H^I

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Ingelsbytorp /Helgestorp/ m. fl. i Kyrkefalla och Sventorps
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Johan Gustafsson, Helgestorp
ons - dagen den 15 okt. 1930 klockan 14
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Inom Kyrkefalla socken: Ingelsbytorp, Ingelsby och Lövtorpet.
Inom Sventorps socken: Rydingstorp samt Stora och Lilla Kongsryd.

Skara den 12 sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sventorps
sockens kyrka den 14 sept. 1930 betygas:

Kurtz Carlsson
kyrkoh.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 12 sept. 1930

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Ingelsbytorp /Helgestorp/ m. fl. i Kyrkefalla och Sventorps
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos Johan Gustafsson, Helgestorp
 ons - dagen den 15 okt. 19 30 klockan 14
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Inom Kyrkefalla socken: Ingelsbytorp, Ingelsby och Lövtorpet.
Inom Sventorps socken: Rydingstorp samt Stora och Lilla Kongeryd.

Skara den 12 sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Kyrkefalla
 sockens kyrka den 21/9 19 30 betygas:

Samuel Malm
Kyrkostånd

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 12 sept. 19 30

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingelsbytorp (Helgestorp) m. fl. i Kyrkefalla och Sventorps socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Gustafsson, Helgestorp onsdagen den 15 okt. 1930 klockan 14 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Kyrkefalla socken: Ingelsbytorp, Ingelsby och Lövtorpet.

Inom Sventorps socken: Rydings-
torp samt Stora och Lilla Kongs-
ryd.

Skara den 12 sept. 1930.

SVEN HALLIN.

Statens lantbruksingeniör.

(6503a)

Att förestående kungörelse varit
införd i Skaraborgs Läns Jernsblad
måndagen den 16 sept. 1930 bebyggas
i Gäddede.

[Signature]

Bilaga C.Förteckning

över underättelser rörande ansejnings-
 ringar och andra angående förläggning
 av vattenrättsade marken i Helsingfors
 Län (Helsingfors) m. fl. i Helsingfors
 och Helsingfors socknar av Skaraborgs län,
 vilka underättelser jämte beslut
 na i 10 kap. 40 § Vattenlagen kunna dag av-
 lämnats i posten under nästnämnda adres-
 ser:

1. Johan Gustafsson	Helsingfors	Helsingfors
2. Oskar Bölin	Helsingfors	"
3. Karl Andersson	Helsingfors	"
4. Nils o. Benjamin Larsson	Helsingfors	"
5. Edvard Johansson m. fl.	"	"
6. Johan Larsson	"	"
7. Gustaf Andersson	"	"
8. Johan Andersson	"	"
9. David Redlund	"	"
10. David Johansson	"	"

Skara Per 16 sept. 1930

I tjänsten:
 [Signature]

I underlaga underlaga den 22/9

D. & V.D. N:o 82 - 173
19 29



Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....
....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 4 december 19 29.

På länsstyrelsens vägnar:

[Handwritten signature]



Stämpel Fem kronor.

6.70

1929.
Johan GustafssonHelgestorp
Kungsryd

Helgestorp, Kungsryd den 2-DEC. 1929



Till

Könungens Befallningshavande
i Skaraborgs län

Undertecknad får härmed vördsamt
anmäla om förordnande för den i länet
hänstgörande lantbruksingenjören
att jämlikt gällande vattenlag förätta
syn i ändamål att torrlägga vatten-
skadade marker till hörande Helges-
torp i Kyrkefalla socken av Skar-
aborgs län.

Värmaste järnvägsstation till
förrättningsstället är Kungsryd

Helgestorp pr. Kungsryd den 2⁵/11 1929

Johan Gustafsson.

Desse utom torde företaget beröra
Rudningstorp i Lventorps socknen
vilken äges av Karl Andersson.

Medverkande fienas oss och
 göra gemensam sak med sökanden
 till den syns för att vi, som
 avser förslagsmål till mark
 tillhörande Helgestorp i Hyske-
 falla socken, och yha vi på
 prästets intäckning, så
 att jämval vår ära försäkras
 mark med kunna på ända-
 målsuligt sätt förslags
 Helgestorp den 15 oktober 1880
 Carl Andersson Nils Lussan

David Johansson

Oskar Berlin

Genkändiga namnteckningar be-
 styrkas:

Anders Hallin

N. Hovénsson Oskar Thorsén

FULLMÅKT

för *M. Larsson* eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande *Helgerstorp* m. fl. hemman i *Myrkefjella*
m. fl. soc *Kilar* och Skaraborgs län föra *Min* talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 53 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till *Min* andel i kostnaderna för företaget. Ombudets la-
 ga åtgärder godkännas.

L. a. Thomsen den *15* okt. 19*20*.
Benjamin Larsson

Lustaf Björner

Bevittnas:

Rob. Johansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga 9.

Beskrivnings- och värderingsblad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lönsby socken					
Kungskyrka Höra	19		1/486	1	Frans Karlsson åker, mylla på ~~mo~~
"	113		1/24	2	David Johansson åker, mylla på ~~mo~~
"	111		1/24	3	Andas Andersson åker, mylla på ~~mo~~
"	110		1/24	4	Johan Andersson åker mylla på ~~mo~~
				5	" " — " —
					Summa
"	13		1/20	6	David Hedlund åker, mylla på ~~mo~~
"	115		17/216	7	Johan Karlsson åker mylla på ~~mo~~
				8	" " — " —
				9	" " mylla på herb. ~~mo~~
				10	" " — " —
				11	" " — " —
					Summa
"	114		17/108	12	Edvard Johansson st. åker mylla på sand
				13	" " — " —
				14	" " mylla på herb. sand
				15	odlingsmark — " —
					Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kungälv Lilla	1'		1/8	16	Nils o. Benjamin Larsson äker mylla på lerbl. sand
				17	" " -
				18	" " -
				19	" " -
				20	" " -
				21	" " -
					Summa
Rydningstorp	1'		1/4	22	Karl Andersson äker mylla på lerbl. mo
				23	" " -
				24	" " -
				25	" " -
				26	" " -
				27	" " -
				28	" " -
					Summa
Kyrkefalla socken					
Lövåpö	13		acc.	29	Oskar Polin äker mylla på lät. lera
				30	" " -
				31	betesmark -" -
				32	äker -" -
				33	" " -
				34	betesmark -" -
				35	äker -" -
				36	betesmark -" -
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
200								550	1100	-	800	1600	-	250	500	-
81								650	526	50	"	648	-	150	121	50
107								600	642	-	850	909	50	250	267	50
212								"	1272	-	"	1802	-	"	530	-
50								"	300	-	"	425	-	"	125	-
192								450	864	-	"	1632	-	400	768	-
842									4704	50		7016	50		2312	-
22								400	88	-	800	176	-	400	88	-
79								"	316	-	"	632	-	"	316	-
20								"	80	-	"	160	-	"	80	-
1022								450	4599	-	850	8687	-	"	4088	-
220								600	1320	-	"	1870	-	250	550	-
200								650	1300	-	"	1700	-	200	400	-
302								"	1963	-	"	2567	-	"	604	-
1865									9666	-		15792	-		6126	-
10								600	60	-	700	70	-	100	10	-
70								650	455	-	800	560	-	150	105	-
						27		150	40	50	300	81	-	"	40	50
170								400	680	-	800	1360	-	400	680	-
15								"	60	-	"	120	-	"	60	-
						25		200	50	-	400	100	-	200	50	-
65								550	357	50	800	520	-	250	162	50
						39		150	58	50	300	117	-	150	58	50
330						91			1761	50		2928	-		1166	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tuzelsbylarp (Helgerslarp)	11		1/8		Johann Gustafsson
				37	åker mylla på lerbl. sand
				38	" " — " —
				39	" " — " —
				40	" " mylla på lätt lera
				41	" " — " —
				42	" " — " —
				43	betesmark mylla på lerbl. sand
				44	" " — " —
				45	åker mylla på lätt lera
				46	" " — " —
				47	betesmark mylla på lerbl. sand
				48	åker mylla på lätt lera
				49	" " — " —
				50	" " — " —
				51	" mylla på lerbl. (mo 1711)
				52	" " — " —
				53	" " — " —
				54	" mylla på mellanslora
				55	" " " lätt lera
				56	" " " mellanslora
				57	" " — " —
				58	" " — " —
				59	" " — " —
				60	" " — " —
				61	" " — " —
				62	" " — " —
				63	" " — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
352								600	2112	-	800	2992	-	250	880	-
20								"	120	-	"	170	-	"	50	-
178								"	1068	-	"	1513	-	"	445	-
122								"	732	-	"	1037	-	"	305	-
28								750	210	-	"	238	-	100	28	-
165								600	990	-	"	1702	50	250	412	50
			22					200	44	-	400	88	-	200	44	-
			105					100	105	-	200	210	-	100	105	-
29								550	159	50	800	232	-	250	72	50
40								750	300	-	800	340	-	100	40	-
			186					150	279	-	300	558	-	150	279	-
39								550	214	50	800	312	-	250	97	50
20								650	130	-	"	160	-	150	30	-
23								700	161	-	"	184	-	100	23	-
178								650	1157	-	800	1513	-	200	356	-
109								450	490	50	"	926	50	400	436	-
247								650	1605	50	"	2099	50	200	494	-
124								450	558	-	900	1116	-	450	558	-
80								650	520	-	800	680	-	200	160	-
196								700	1372	-	900	1764	-	"	392	-
80								500	400	-	"	720	-	400	320	-
140								700	980	-	"	1260	-	200	280	-
200								450	1125	-	"	2250	-	450	1125	-
162								"	729	-	"	1458	-	"	729	-
248								650	1612	-	"	2232	-	250	620	-
220								"	1430	-	"	1980	-	"	550	-
205								700	1435	-	"	1845	-	200	410	-
3255			313						20039	-		39280	50		9241	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Sammandrag

Sventorps socken

Kungärsåkra	1 ⁹		7/486	1	Franz Karlsson
" "	1 ¹³		1/24	2	David Johansson
" "	1 ["]		1/24	3	Erik af Andersson
" "	1 ¹⁰		1/24	4-5	Johan Andersson
" "	1 ³		1/20	6	David Hedlund
" "	1 ¹⁵		17/216	7-11	Johan Varpert
" "	1 ⁴		17/108	12-15	Edw. Johansson m.
" Lilla	1 ¹		1/8	16-21	Nils o. Benjamin Varpert
Rydningstorp	1 ¹		1/4	22-28	Karl Andersson

Lyckefalla socken

Vårdarpet	1 ³		av. 29-36		Oskar Bolin
Fugelsby (Kjörstorp)	1 ¹		1/8	37-63	Johan Gustafsson

Summa

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtiende meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa , utan böra i möj-

ligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas , att rå-

gången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,

att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens med-

givande må användas som upplagsplats för dikesjord ,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döl-

jas , såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens

försorg nya märken blivit utsatta.

Helgerstorp den 16 dec. 1930.

Stenbjörn

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Diket A - B - C - D - E - F.</u>						
Helgestorp	Johan Gustafsson	0 - 5+63	2250	9	202 50	
Rydningstorp	Karl Andersson	5+63 - 12+40	1360	9	122 40	
Rungstorp Stora	E. Johansson sk.	5+63 - 10+30	700	8	56 -	
" "	Johan Larsson	12+40 - 14+60	460	8	36 80	
" "	David Hellman	14+60 - 15+20 16 - 18+24	360	6	21 60	
" "	Johan Andersson	15+20 - 16	150	7	10 50	449 80
<u>Diket B - B^I</u>						
Helgestorp	Johan Gustafsson	40 - 42+60	280	9	25 20	
Rydningstorp	Karl Andersson	40 - 42+60	280	9	25 20	50 40
<u>Diket B - C.</u>						
Rungstorp Killa	N.O. B. Larsson	29+40 - 31+80	260	9	23 40	
" Stora	E. Johansson sk.	31+80 - 33+60	200	7	14 -	
Helgestorp	Johan Gustafsson	29+40 - 33+60	460	9	41 40	78 80
<u>Diket C - F</u>						
Helgestorp	Johan Gustafsson	25+75 - 29+40	1100	9	99 -	99 -
<u>Diket G - H.</u>						
Körkorpst	Oskar Bolin	20 - 24	700	6	42 -	
Helgestorp	Johan Gustafsson	20 - 25+50	1260	5	63 -	105 -
<u>Summa jordersättning</u>						783 -
Helgestorp den						

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

16 Dec. 1934
Stentham

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	2084	<u>Överfont</u> <u>Diect P-N.</u>							7400 -	
29+40-33+60	420	lera med rötter	1700	0.90	1530	-				
30+16		cu utfartsvägsrum- ma cul. pitning a = 0.60 meter b = 4.00 " Lillägges c:a 10% jordsättning cul. bil.			180	-	1710	-		
							17120			
							7880	1960	-	
		<u>Diect N-F.</u>								
25+75-29+40	365	lera	1150	0.80	920	-				
27+27 och 28+50		2 st. ägrovägsrum- mor cul. pitning a = 2 1/2" rötter b = 3.60 meter Lillägges c:a 10% jordsättning cul. bil.	2	150	300	-	1220	-		
							121	-		
							99	-	1440	-
		<u>Rörelningarna F-S.</u>								
25+50-25+75	25	25 längdmeter 12" ce- mentrör + transport.	25	5.00	125	-				
		grävning, läggning och igenupfyllning l. cu.	25	1.00	25	-				
		kringsmurning av utlopps- cu sluffplocka vid G.			30	-				
		Lillägges c:a 10%			60	-	240	-		
							25	-	265	-
	2894	<u>Överfont</u>							11065 -	


1	2	3	4	5	6	7	8
	2894	Överfrit					11065 -
		<u>Diket G-H</u>					
20-25+50	550	lera med rithar	1100	1.00	1100 -		
		lera med sten	350	1.50	525 -		
20		en utfartsvägstumm - ma cul. ritning a = 18" cementör b = 4.00 meter linäggs c:a 10 % jordansättning cul. bit.			130 -	1755 -	
						175 -	
						105 -	2055 =
		<u>Diket N-O</u>					
0-1+10	110	lera	170	0.80		136 =	
		linäggs c:a 10 %				14 =	150 -
		<u>Täckdiket C-E</u>					
0-2+16	216	750 st. 8" tegelrör + transport st. 750	0.50	375 -			
		grävning, läggning och igenfyllning l.m.	216	0.60	129 60		
		en ytvattenbunn			40 =		
		ett täckdikessöga			10 -	554 60	
		linäggs c:a 10 %				55 40	610 -
		<u>Täckdiket I-K</u>					
0-2+6	266	930 st. 8" tegelrör + transport st. 930	0.50	465 -			
		grävning, läggning och igenfyllning l.m.	266	0.60	159 60		
		en ytvattenbunn			40 -		
		ett täckdikessöga			10 -	674 60	
		linäggs c:a 10 %				65 40	740 -
	4036	<u>Summa kr.</u>					14600 -

Regerings den

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

16 december 1920
Sven Hultin

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Helgestorp m. fl. hemman i Kyrke-
falla socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och ut-
vidgning av en i sydvästlig huvudriktning flytande mindre bäck
med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna
omkring 6 km. väster om Kyrkefalla kyrka inom sektion n:r 3
av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torr-
läggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten fram-
går av omstående översiktskarta, där torrläggingsområdets
~~xxxxxxx~~ utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets grän-
ser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava pro-
fil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena
vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vatten-
skadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de
till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels

enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D
 för huvudavloppet och B-L-F-G-H, B-B^I, C-E, I-K och N-O för
 sidodiken. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet
 skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det
 skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna

har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å
 marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid D	240 hektar
" B	150 "
" sidodiket B-H vid L	70 "
" G	40 "
" H	25 "
" " C-E	
" " I-K	

Den största till avrinning kommande vattenmängden
 har i fråga om öppna avlopp och täckta ledningen F-G antagits
 komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för
 övriga täckta avlopp till 2.0 liter pr sekund och hektar.
 Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits va-
 ra 6.1 liter pr sekund och hektar. .

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängder-

na hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

En mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Vill ägaren av Humpareds Stora 1^o skall företaget för försvårad översikt vid 15+50 ersätta 50-kron.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdig-

ställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 i vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 23 kronor 44 öre, vilken kostnad nu förskjutas av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en kröna för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 §

vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma,

utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas

minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthöjningsåtgärder vidtagas;


att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit
laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgå-
ngen av år 1936;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och
godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör
samt
att det skall benämnas "Helgestorps dikningsföretag av år
1930"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må fö-
ras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till
vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap.
85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från
nedanstående datum.

Helgestorp den 16 dec. 1930.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sventorps socken</u>				
1/24	113		Kungsryd Lina David Johansson sk.		2	548.-	959.-
1/24	111		" " Gust Anderson		3	270.-	360.-
1/24	110		" " Joh. Anderson		4-5	264.-	440.-
1/20	13		" " David Hedlund		6	84.-	140.-
17/216	115		" " Johan Karpman		7-11	1157.-	1918.-
17/108	114		" " Edw. Johansson sk.		12-15	3844.-	6947.-
1/8	11		" Villa Nilsa Benjamin Karpman sk.		16-21	4704.50	7016.50
1/4	11		Rydningstorp Karl Anderson sk.		22-28	9666.-	15792.-
			<u>Kyrkefulla socken</u>				
ans.	13		Tjörfjärret Oskar Boline sk.		29-36	1761.50	2928.-
1/8	11		(Helgörsby) Tjörfjärret Johan Enderforn sk.		37-63	20039.-	29280.50
			Summa			42338.-	65781.-

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Helgestorps och Lvenstorp* *av*
av 1920 i *Lvenstorp*
och Hyskefalla socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 8-	3,00	24	-		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	" 0.6	6,00	360			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 139 ar	st. 55	0.50	27	50		
			har 75	0.040	30	16		
		äng och odlingsmark, medelareal 79 ar	st. 7	0.26	182			
			har 55	0.42	233			
		annan mark och impediment, medelareal 100 ar	st. 1	0.31	31			
			har 1-	0.19	19			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalar blad					93	91
		Överföres					102	41

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört			102 41	
		Avvägning:				
Maj 5-8		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	4 dagar	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4.6 punkter pr har	har	8195 0.00	40 98	
		avvägda punkter	st.	380 0.03	11 40	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	8.6 2,00	17 20	
		i annan mark	"	5,00		219 99
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 131 ar,	st.	63 0.09	5 67	
			har	8195 0.04	3 28	8 95
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	63 0.04	2 52	2 52
		Markvärdering:				
Nov. 20		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1 dagar	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	3.1 1,50	5 40	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	62 0,06	3 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	62 0,12	7 44	32 56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	24 3.00	7 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.2 3.00	7 70	14 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	17 0.15	2 55	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	25 0.25	6 25	8 80
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
dec 9		dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.6 3,50	12 60	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2.6 1,00	3 60	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	26 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	118 0,03	3 54	4 54
		Överföres				336 46

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				336 46
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2.0	2,50	500
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.1	4,00	840
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				1608 29 98
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	10	0,10	1 -
						6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		380	0,01	380
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	14	0,25	3 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	10	0,30	3 -
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	5 -
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7	3,00	21 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		2	12,00	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1	12,00	12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 -
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3 -
		slamficka	"	1/2	12,00	6 -
						12 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				462 24
		1 a) 1:sta ~~regalark~~ bladet			7 -	
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 13/ ar ägofigurer	st.	630 13	8 19	
			har	8 950 005	4 10	
		Överföres			19 29	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 29	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 07	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 380	0,02	7 60	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	118	0,05	5 90	37 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall	2.3 5.-		11 50	
		ändring av befintligt avlopp	1.8 6.00		10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 80	
		3) broar och trummor, ” ”			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	43 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 39	0,55		21 05
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				117 76
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			19 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 -	35 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				70 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagar. 10	4.-		40 -
		Summa kronor				145 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			462 24	
		Lösen för kopior och avskrifter			117 76	
		Övriga förrättningskostnader			145 20	
		Summa kronor			725 20	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till häradsrätt.

Nelgestorp

den 16 dec.

19 20

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19