Akt nr:

R-E1a-1937

AU$R-E1a-1937

[illegible]

22 DEC 1932

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3 – 1937

Handlingar

rörande torrläggningsföretaget MARKUSGÅRDEN i Tängs socken, Skaraborgs län, upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1930-1931.

av

Nils Gustafsson

Statens e. Lantbruksingeniör.

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Protokoll vid syneförrättning
enligt vattenlagen kap. 10 och
angående torrläggning av mark
hörande till Markusgården,
Tång Erik Jonsgård, Häljestena
Siggesgård samt Storegården i
Tångs socken, Skaraborgs län

Den 14 oktober 1930 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad Statens lantbruksingenjör hos Aug. Johansson i Markusgården. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Karl Andersson Jon-Svensgård Spikorga och Oskar Olofsson Börestorp Grästorp:

Såsom sakägare inställde sig:
Vägstyr. ordf. Agronom H. Warn Frugården Lilleskog.
Samuel Andersson Storegården Spikorga.
Ernst Johansson Siggesgården 〃
Martin Ödgren 〃 〃
Gustaf Flygg 〃 〃
J. F. Andersson Erik Jonsg. enl. fullm. 〃
Oskar Andersson 〃 〃 ↓ 〃 Bil. B.
Aug. Johansson Markusgården 〃 〃
Oskar Karlsson 〃 〃
Otto Kjellen Maisängen Häle såsom ombud för
J. Magnussons sterbh. enl. fullm. Bil C
August Lund Häljestena Spikorga såsom ombud
för S. P. Larssons sterbh. enl. fullm. Bil D'-D'''
Oskar Jansson Markusgården Spikorga
O. Pettersson 〃 〃

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst.

vid sammanträdets öppnande tillades protokollet Bil. A

§ 2.

Något jäv mot synemännen anfördes icke.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget anfördes icke.

§ 4.

Ett flertal delägare i företaget förenade sig med sökanden och yrkade att åt dikningen gives det djup och den storlek att behörig torrläggning kunde vinnas och förrättningsbeskrivelsen utordades av synemännen.

§ 5.

J. F. Andersson yrkade att de båda sidodikena över hans mark skulle utföras såsom täckta ledningar.

§ 6

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade markerna och yrkade sökanden företagets utförande till den omfattning att behörig torrläggning ~~på billigaste sätt~~ kunde beredas hans i företaget ingående mark.

§ 7.

Vägstyrelsens ordförande meddelade att vägstyrelsen är villig deltaga med 50% i kostnaden för ombyggnad av landsvägstrumman vid 26^{+29}.

§ 8.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning liksom för intrång och annan skada genom upplaggning av jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ 9.

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas broarna och trummorna vid 10^{+16}, 14^{+40}, 16^{+52}, 19^{+93}, 21^{+42} 23^{+4}, 31^{+18} 36^{+9} o 37^{+41} efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

§ 10.

För bestämmande av deltagningsskyldigheten i företaget skulle marken i laga ordning uppkallas.

§ 11.

Då icke något yrkande gjordes beslutades att nästa sammanträde för saken behandling kommer att i laga ordning kungöras, varpå sammanträdet förklarades avslutat.

Markusgården den 14 oktober 1930
Nils Gustafsson
Karl A. Andersson   Oscar Olofsson

Den 25 februari 1931 inställde sig synemännen ånyo hos lantbrukare Aug. Johansson i Markusgården för att jämlikt kungörelse, som dels varit uppläst i Tängs sockens kyrka, dels och införd i Älvsborgs Läns Annonsblad vidare handlägga denna syneförrättning och infunno sig följande delägare.

Samuel Andersson	Storegården	Sjuberga
Ernst Johansson	Siggesgården	〃
Martin Ödgren	〃	〃
Gustaf Flygg	〃	〃
Aug. Lund såsom ombud för	J. P. Larssons sterb.	〃
J. F. Andersson	Erik Jonsg.	〃
O. Andersson	〃 〃 enl. fullm.	〃 för E.
Aug. Johansson	Markusgården	〃
Oskar Karlsson	〃	〃
John Johansson	Erik Jonsg.	〃
O. Pettersson	Markusgården	〃

§ 12.

Såsom tillträdande synemän i stället för Oskar Olofsson Börestorp, som nu icke innehar uppdraget inställde sig Julius Classon Skattegården. Sjuberga. Något jäv mot denne anfördes icke.

§ 13.

Det meddelades att fastigheterna Erik-Jonsgår

1^{c} och 1^{9} genom köp övergått till John Johansson

§ 14.

Förslag till områdenas torrläggning förelades tillika med kostnadsberäkning.

§ 15

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattenskadade marken hade värderingslängd upprättats som upplästes i sammandrag.

§ 16

Meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 17.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Aug. Johansson Markusgården Sjuberga.

§ 18.

På sakägarnes begäran företogs val av arbetsstyrelsen för de båda företagen och utsågs för företag N:r 1. Aug. Johansson Markusgården, Ernst Johansson, Gustaf Flygg och Martin Ödgren Siggesgården samt Oskar Karlsson Markusgården samtliga med postadress Sjuberga. För företag N:r 2 utsågs Aug. Johansson, Oskar Pettersson och Oskar Karlsson Markusgården pr. Sjuberga. Till sammankallande utsågs Aug. Johansson Markusgården pr. Sjuberga.

§ 19.

Det uppdrogs åt arbetsstyrelserna för företagen att söka statsbidrag till desammas utförande.

§ 20.

Förklarades förrättningen avslutad.

Markusgården den 25 februari 1931

Nils Gustafsson

Karl A. Andersson, Julius Claesson

5.

52

D.& V.D. N:o 35-159
1929.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 31 juli 1929.

Utan avgift.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

I skrivelse den 19 juni 1929 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande över en av statens lantbruksingenjör S. Hallin hos Eder gjord ansökning om överflyttande å statens extra lantbruksingenjör N. Gustafsson av för Hallin utfärdade förordnanden att jämlikt 10 kapitlet vattenlagen verkställa syn för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

1/ Ödegårdens m.fl. hemman i Kinneveds socken,
2/ Smedegårdens m.fl. hemman i Göteve socken,
3/ Åsa m.fl. hemman i Vilske-Kleva socken,
4/ hemmanet Tholsgården i Mellby socken,
5/ Stommen m.fl. hemman i Tråvads socken,
6/ Ekeberg m.fl. hemman i Tådene m.fl. socknar,
7/ hemmanet Markusgården i Tängs socken,
8/ hemmanet Toltorp i Bärebergs socken,
9/ Bengt Knutsensgården m.fl. hemman i Vara socken samt
10/ Plogården m.fl. hemman i Trävattna socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med remisshandlingarnas återställande anföra, att ifrågavarande ansökning synes böra bifallas. Stockholm den 15 juli 1929.

Elis Bjurstedt
Albert Smith.
föredragande.

Rätt avskrivet betygar
På tjänstens vägnar:

Utan avgift.

Avskrift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Till befrämjande av snabbare handläggning får jag härigenom vördsamt anhålla, att nedan angivna syneförrättningar varda överförda på annan förrättningsman, och får jag härtill föreslå statens extra lantbruksingeniör Nils Gustafsson, Vänersborg, såsom varande ur resekostnadssynpunkt lämpligast stationerad.

D.& V.D. N:o	Socken	Fastighet	Sökande
13-133/1928	Kinneved	Ödeg. m. fl.	Fred Andersson m.fl.
26-137/1928	Göteved	Smedeg. "	Aron Andersson " "
25-137/1928	Vilske-Kleva	Åsa "	Lennart Ottosson m. fl.
43-143/1928	Mellby	Tholsg.	Torsten Larsson
44-143/1928	Tråvad	Stommen m. fl.	Sven Johansson m. fl.
53-146/1928	Tådene m.fl.	Ekeberg " "	F.O. Andersson " "
5-151/1929	Täng	Markusgården	A.N. Johansson
19-156/1929	Bäreberg	Toltorp	Joh. Wallin
21-156/1929	Vara	Bengt Knutsensg. m.fl.	Adolf Olsson m. fl.
23-157/1929	Trävattna	Plog. m.fl.	Edvin Thorén

Förenämnda 10 st. förordnanden med tillhörande ansökningshandlingar bifogas.

Skara den 15 juni 1929.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör

i Skaraborgs län.

Koll. B.G. Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Utan avgift.

8.

D. 57. D. N:o 5-151.
1929.

Resolution.

35-159
1929.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 21 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

5 KR. STÄMPEL FEM KRONOR
SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI 21 JAN 1929

7.10

Stämpel Fem kronor.

L. ö. v. L. N:o 5-151.

1929.

SKARABORGS LÄNS
21 JAN. 1929
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande August-Natanael Johansson i Markusgården Tängs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Grästorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

A. N. Johansson Täng

adress Sjuberga p. Telefon 5 Håle-Täng

Markusg. Täng den 19/1 1929

A. N. Johansson

10.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Markusgården	Oskar Jansson
" "	Oskar Pettersson
" "	Oskar Karlsson
Erikjonsgården	E. J. Magnusson
" "	J. F. och Oskar Anderssöner
Siggesgården	S. P. Larsson
" "	Gustav Flygg
" "	K. M. Andersson
" "	Ernst Johansson
Bryngeljonsgården	Konsistoriaem
Storegården	Samuel Andersson

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark hörande till Markusgården, Täng Erik-Jonsgård, Häljestena Siggesgård samt Storegården i Tängs socken, Skaraborgs län hålles hos lantbrukare Aug. Johansson i Markusgården tisdagen den 14 oktober 1930 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 22 september. 1930.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Håle-Tängs kyrka d. 5/10 1930 af Frans Johansson.

Till

Pastorsämbetet i Tängs Församling.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Tängs kyrka vid nästkommande gudstjänst samt därefter med påskrift om uppläsningen tillställas mig.

Vänersborg, dag som ovan

Nils Gustafsson.

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Markusgården, Täng Erik Jonsgård, Häljestena Siggesgård samt Storegården i Tängs socken, Skaraborgs län hålles hos lantbrukare Aug. Johansson i Markusgården onsdagen den 25 februari 1931 kl 12, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 2 februari 1931

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingenjör.

Uppläst i Häl.-Tängs kyrka d. 8/2 1931
af Frans Johansson

Till
Pastorsämbetet i Tängs Församling
Ljuberga.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte blive uppläst i Tängs kyrka vid nästkommande gudstjänst samt därefter med påskrift om uppläsningen återställas till mig

Vänersborg, dag som ovan

Nils Gustafsson

Bil. B.

Fullmagt för min broder J. F. Andersson att närvara vid sammanträdet vid syneförrättningen för torrlägning af mark tillhörande Markusgården i Fång m. fl. hemman inom Fångs socken, att der föra min talan bevaka min rätt, och att afge min röst om så fordras. Äfven äger ombudet att återtaga mitt namn å den handling eller papper jag har skrifvit på att deltaga i nämnda dikes företag. Alla ombudets åtgärder godkännes.

Fång Eriksjanos den 13 Oktober 1930
k

Bevittnas af.

Oscar. Andersson

Hck Larsson
John Andersson

14.

Bil. C.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Herr Otto Kjellen Måsången Håle, att vid de sammanträden och förrättningar som beröra tomläggning av mark hörande till Markusgården Tång Erik-Jonsgård, Häljestena Siggasgård samt Storegården i Tångs socken utföra vår talan, och förklara vi oss nöjda med vad ombudet lagligen gör å låter

Lidköping å Häljestena den 13/10 1930

Hedvig Johansson   Carl Johansson
Kristina Magnusson   John E Johansson

Hedvig å Carl Johanssons namnteckningar bevittnas av
Elvira Åkerberg.   Ebba Fick

Kristina Magnussons å John Johanssons namnteckningar bevittnas av
Karl Larsson
John Andersson

Bil. D'

Fullmakt för August Lund Häljestena Sjuberga, att vid sammanträden med deltagarne i det dikningsföretag, som berör den del af 1/3 M:t Siggesgården i Tångs socken, som jag efter min nu avlidne make äger bestämma öfver; Min talan föra och rätt bevaka och vid upptagande av lån för företaget underskriva därför erforderliga handlingar. Och godkänner jag allt, vad ombudet i denna sak gör och låter.

Bätty Larson

Siggesgården Häljestena Sjuberga den 13 Okt 1930.

Egenhändig namnteckning bevittnas
A W Johansson Frida Johansson
båda från Häljestena Sjuberga

Bil. D"

Fullmakt för Herr August Lund, Hagestum Sjuberga, att vid sammanträde med intressenade för det dikningsföretag som berör den del af 1/3 mtl. Siggesgården, af Tängs församling i Skaraborgs län, som jag, som arvinge efter min aflidne fader Sven Petter Larsson äger bestämma över, min talan föra och min rätt bevaka, samt vid upptagande af lån eller dylikt för företagets finansierande underskrifva därför erforderliga handlingar. För öfrigt godkänner jag allt vad ombudet i denna sak gör och låter.

Tärna i Västmanlands län d. 10 Okt. 1930

Lars Wilhelm Svensson

Egenhändig namnteckning bevittnas:

John Gustavsson   Fritiof Carlsson.

Tärna.   Tärna.

Bil. D III

Fullmakt för August Lund Hälјestena Sjuberga, att vid sammanträden med deltagarna i det dikningsföretag som berör de delar af 1/3 M:t Siggesgården i Tängs socken som vi, såsom arvingar efter vår aflidne Morfar Sven Petter Larsson äger bestämma över, vår talan föra och rätt bevaka, samt vid upptagande af lån eller dylikt för företagets utförande underskrifva därför behöfliga handlingar. För öfrigt gokänner vi allt vad ombudet i denna sak gör och låter.

Hälјestena Sjuberga den 13 Oktober 1930

Per Lund. Astrid Lund A. W. Lund.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas

A W Jakobsson Frida Johansson

båda från Hälјestena Sjuberga

18. Bil. 6.

Fullmakt för min broder J. F. Andersson att närvara vid sammanträdet den 25 dennes för torrläggande af mark hörande till Mon-kusgårde m.fl. hemman i Tångs socken, och der för min talan och bevaka min rätt.

Äfven eger ombudet att begära lån för min tillkommande andel i nämnda dikesförtag. Godkänner ombudets lagliga åtgärder.

Häljestena Eriksgården den 25 Februari 1931

Oscar. Andersson

Bevittnas:

K. A. Larsson

A Johansson

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig undertecknad med sökanden till det förslag, som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor till Markusgården, Tång Erik Jonsgård Häljesten Siggesgård samt Storegården i Tångs socken Skaraborgs län, och åsyftas med denna anslutning att få avloppet ifråga upptaget till sådan omfattning att till våra fastigheter hörande marker erhålla möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Markusgården den 14 oktob. 1930.

J. F. Andersson delägare i 1/3 Tång Erik Jonsgård.
Ernst Johansson. 1/12 Siggesgd.
K. M. Ödgren 13/36 Siggesgd.
Gustaf Flyg. 55/288 Siggesgd.
August Lund för S. P. Larssons sterb. 1/3 " enl: fullmakt
Oscar Karlsson. 1/4 mtl. Markusgården.
Otto Källén för E. J. Magnussons sterbhus enligt fullmakt
Oscar Pettersson 1/6 mtl. Markusgården.

Förestående förening vitsordas:
Nils Gustafsson. Karl A. Andersson Oscar Olofsson

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark, hörande till Markusgården, Tängs Erik-Jonsgård, Höljestena Siggesgård samt Storegården i Tängs socken, Skaraborgs län.

Den. 22 september 1930

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Tängs förs. Sjuberga
. . . Tidningen Älvsborgs läns Annonsbl. Vänersborg
Kallelse till skiftesgodeman Karl Andersson Fru-Sörang. Sjuberga
. . . Oskar Olofsson Börstorp Grästorp.

Meddelande till:

Vägstyr. ordf. Agronom H. Vern Frugården Lilleskog.

Lantbr.	Samuel Andersson	Storegården	Sjuberga
.	Ernst Johansson	Siggesgården	.
.	Martin Ödgren	.	.
.	Gustaf Flyg	.	.
.	S. P. Larsson	.	.
.	J. A Andersson	Erik Jonsg.	.
.	O Andersson	. .	.
.	August Johansson	Markusgården	.
.	Oskar Karlsson	.	.
Änkefru	Kristina Magnusson	J. Magnussons	
Herr	Johan .	sterbh. Erik-Jonsg.	.
.	Karl .		
Fru	Hedvig Johansson		
Lantbr.	Oskar Jansson	Markusgården	.
.	O. Pettersson	.	.

Vänersborg, dag som ovan
Nils Gustafsson

Den 2 februari 1931.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Tängs förs. Sjuberga
. . . Tidningen Älvsborgs Annonsbl. Vänersborg

[illegible]

Kallelse till skiftesgodeman Karl Andersson Fru Svensgård Sjuberga
" " " Oskar Olsson Böröstorp Grästorp.

Meddelande till:

Lantbr.	Samuel Andersson	Storegården	Sjuberga
"	Ernst Johansson	Siggesgården	"
"	Martin Ödgren	"	"
"	Gustaf Flygg	"	"
"	S. P. Larsson	"	"
"	J. F Andersson	Erik-Jonsg.	"
"	O. Andersson	" "	"
"	Aug. Johansson	Markusgården	"
"	Oskar Karlsson	"	"
	J. Magnussons sterbh.	Erik-Jonsg.	"
Lantbr.	Oskar Jansson	Markusgården	"
"	O. Pettersson	"	"

Fru Betty Larsson
Herr Lars Vilh Jonsson
" Per Lund
" K. V. Lund
Fr. Astrid "
} S.P. Larssons sterbh. Siggesgården "

Vänersborg dag som ovan
Nils Gustafsson

1. Siggesgården m. fl. i Tång

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Markusgården, Tång Erik-Jonsgård, Häljestena Siggesgård samt Storegården i Tångs socken, Skaraborgs län. upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1930-1931.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		
1	2	3	4	5	6		
Tängs socken					Företag		
Storgården	2⁴	C	17/72		Samuel Andersson		
				1	åker mylla på lera	60	(85)
				2	" " " "	"	"
				3	" " " "	"	"
				4	" " " "	70	(90)
				5	" " " "	"	"
				6	" " " "	"	
				7	" " " "	90	
				8	" " " "	"	
				9	" " " "	"	
				10	" " " "	"	
				11	avloppsgrav		
				12	åker mylla på lera	85	
				13	" " " "		
				14	" " " "	90	
					Summa		
Siggesgården	1²	A d.	1/12		Ernst Johansson		
				15	åker mylla på lera	90	
				16	avloppsgrav		
				17	åker " " "	95	
				18	väg		
				19	åker " " "	93	
				20	avloppsgrav		
				21	åker mylla " "	90	
				22	" " " "	85	
				23	" " " "	90	
				24	" " " "	95	
				25	" " " "	97	
					Summa		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	Nº 1																
												(1100)					
875		04.0							660	26	40	940	37	60	280	11	20
8.75		10.0							"	66	-	"	94	-	"	28	-
880		14.0							"	92	40	"	131	60	"	39	20
8.90		15.0							770	115	50	990	148	50	220	33	-
9.10		16.0							"	123	20	"	158	40	"	35	20
9.10		17.0							"	130	90	"	168	30	"	37	40
9.26		16.0							990	158	40	1100	176	-	110	17	60
9.28		17.0							"	168	30	"	187	-	"	18	70
9.30		15.0							"	148	50	"	165	-	"	16	50
9.35		15.0							"	148	50	"	165	-	"	16	50
								09.0									
9.9		19.0							940	178	60	"	209	-	160	30	40
9.35		08.0							"	75	20	"	88	-	"	12	80
940		09.0							990	89	10	"	99	-	110	9	90
	1	75.0						09.0		1521	-		1827	40		306	40
9.39		42.0							990	415	80	1100	462	-	110	46	20
								04.0									
9.55		55.0							1050	577	50	"	605	-	50	27	50
								12.0									
977	2	07.0							1020	2111	40	"	2277	-	80	165	60
								08.0									
9.71		60.0							990	594	-	"	660	-	110	66	-
9.85		10.0							930	93	-	"	110	-	170	17	-
9.99		11.0							990	108	90	"	121	-	110	12	10
10.12		15.0							1050	157	50	"	165	-	50	7	50
10.25		14.0							1070	149	80	"	154	-	30	4	20
	4	14.0						24.0		4207	90		4554	-		346	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Siggesgården	1³	A.b.	4/4		Martin Ödgaard	
				26	åker mylla på lera	90
				27	" " " "	95
				28	" " " "	"
				29	" " " "	85
				30	" " " "	90
				31	" " " "	95
				32	" " " "	90
				33	" " " "	97
				34	" " " "	"
				35	" " " "	90
				36	" " " "	
				37	" " " "	
				38	" " " "	
				39	väg	
				40	" "	
				41	åker " " "	70
				42	" " " "	"
				43	" " " "	"
				44	avloppsgrav	
				45	åker mylla " "	70
				46	" " " "	85
				47	" " " "	90
				48	" " " "	"
					Summa	
"	1⁷	A.	2/9		Martin Ödgren	
				49	åker mylla på lera	85
				50	" " " "	"
				51	" " " "	60
				52	" " " "	85
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10.02		45.0							990	445	50	1100	495	-	110	49	50
10.28		37.0							1040	384	80	〃	407	-	60	22	20
10.23		50.0							〃	520	-	〃	550	-	〃	30	-
10.02		61.0							930	567	30	〃	671	-	170	103	70
10.10		55.0							990	544	50	〃	605	-	110	60	50
10.22		44.0							1040	457	60	〃	484	-	60	26	40
10.13		33.0							990	326	70	〃	363	-	110	36	30
10.31		38.0							1070	406	60	〃	418	-	30	11	40
10.25		05.0							〃	53	50	〃	55	-	〃	1	50
10.07		33.0							990	326	70	〃	363	-	110	36	30
10.08		78.0							〃	772	20	〃	858	-	〃	85	80
10.11		90.0							〃	891	-	〃	990	-	〃	99	-
10.12		75.0							〃	742	50	〃	825	-	〃	82	50
								28.0									
								06.0									
997		26.0							770	200	20	〃	286	-	330	85	80
970		17.0							〃	130	90	〃	187	-	〃	56	10
990		08.0							〃	61	60	〃	88	-	〃	26	40
								05.0									
995		24.0							770	184	80	〃	264	-	330	79	20
1010		29.0							930	269	70	〃	319	-	170	49	30
10.26		33.0							900	297	-	1000	330	-	100	33	-
1027		10.0							〃	90	-	〃	100	-	〃	10	-
		791.0						39.0		7673	10		8658	-		984	90
10.49		17.0							850	144	50	1000	170	-	150	25	50
1043		15.0							〃	127	50	〃	150	-	〃	22	50
10.13		28.0							660	184	80	1100	308	-	440	123	20
10.26		21.0							850	178	50	1000	210	-	150	31	50
		81.0								635	30		838	-		202	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning				
1	2	3	4	5	6				
								Transport	
				53	åker	mylla	på	lera.	70
				54	"	"	"	"	"
				55	avloppsgrav				
				56	åker	"	"	"	60
				57	väg				
				58	åker	"	"	"	70
				59	"	"	"	"	"
				60	"	"	"	"	"
				61	"	"	"	"	"
				62	"	"	"	"	"
								Summa	
Siggesgården	1c	a.	2/9		Gustav Flygg.				
				63	åker	mylla	på	lera	80
				64	"	"	"	"	"
				65	"	"	"	"	"
				66	"	"	"	"	"
				67	"	"	"	"	"
				68	"	"	"	"	75
				69	"	"	"	"	70
				70	"	"	"	"	65
				71	avloppsgrav.				
				72	åker	"	"	"	80
				73	"	"	"	"	
				74	"	"	"	"	"
				75	"	"	"	"	75
				76	"	"	"	"	70
				77	"	"	"	"	"
				78	"	"	"	"	"
				79	"	"	"	"	"
								Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		81.0								635	30		838	-		202	70
10.17		34.0							770	261	80	1100	374	-	330	112	20
10.13		36.0							"	277	20	"	396	-	"	118	80
								08.0									
10.17		23.0							660	151	80	"	253	-	440	101	20
								09.0									
10.20		27.0							770	207	90	"	297	-	330	89	10
10.19		39.0							"	300	30	"	429	-	"	128	70
10.18		46.0							"	354	20	"	506	-	"	151	80
10.17		45.0							"	346	50	"	495	-	"	148	50
10.17		47.0							"	361	90	"	517	-	"	155	10
	3	78.0						17.0		2896	90		4105	-		1208	10
10.62		41.0							880	360	80	1100	451	-	220	90	20
10.64		29.0							"	255	20	"	319	-	"	63	80
10.65		26.0							"	228	80	"	286	-	"	57	20
10.70		25.0							"	220	-	"	275	-	"	55	-
10.74		37.0							"	325	60	"	407	-	"	81	40
10.67		36.0							820	295	20	"	396	-	280	100	80
10.62		24.0							770	184	80	"	264	-	330	79	20
10.50		11.0							710	78	10	"	121	=	390	42	90
								06.0									
49		12.0							880	105	60	"	132	-	220	26	40
10.49		16.0							"	140	80	"	176	-	"	35	20
10.45		10.0							"	88	-	"	110	-	"	22	-
10.50		13.0							820	106	60	"	143	-	280	36	40
10.55		13.0							770	100	10	"	143	-	330	42	90
10.61		14.0							"	107	80	"	154	-	"	46	20
10.66		21.0							"	161	70	"	231	-	"	69	30
10.70		21.0							"	161	70	"	231	-	"	69	30
	3	49.0						060		2920	80		3859	-		918	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				80	åker mylla på lera	70
				81	väg	
				82	åker " " "	97
				83	" " " "	95
				84	" " " "	"
				85	" " " "	93
				86	" " " "	90
				87	" " " "	"
				88	" " " "	"
				89	" " " "	"
					Summa	
Siggesgården	1^{5}	A d.	1/3		S. P. Larssons sterbhus	
				90	åker mylla på lera	90
				91	" " " "	"
				92	" " " "	75
				93	" " " "	"
				94	" " " "	"
				95	" " " "	"
				96	" " " "	"
				97	" " " "	"
				98	" " " "	70
				99	" " " "	"
				100	" " " "	65
				101	" " " "	"
				102	väg	
				103	avloppsgrav	
				104	åker " " "	80
				105	" " " "	90
				106	impediment	
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	49.0						06.0		2920	80		3839	–		918	20
10.75		17.0							770	130	90	1100	187	–	330	56	10
								06.0									
11.32		12.0							1020	122	40	1050	126	–	30	3	60
11.21		17.0							1000	170	–	〃	178	50	50	8	50
11.10		20.0							〃	200	–	〃	210	–	〃	10	–
11.06		16.0							980	156	80	〃	168	–	70	11	20
11.03		15.0							950	142	50	〃	157	50	100	15	–
11.00		16.0							〃	152	–	〃	168	–	〃	16	–
11.01		16.0							〃	152	–	〃	168	–	〃	16	–
11.02		19.0							〃	180	50	〃	199	50	〃	19	–
	4	97.0						12.0		4327	90		5401	50		1073	60
11.05		10.0							950	95	–	1050	105	–	100	10	–
11.02		18.0							〃	171	–	〃	189	–	〃	18	–
10.71		37.0							820	303	40	1100	407	–	280	103	60
10.74		29.0							〃	237	80	〃	319	–	〃	81	20
10.76		25.0							〃	205	–	〃	275	–	〃	70	–
10.80		22.0							790	173	80	1050	231	–	260	57	20
10.86		13.0							〃	102	70	〃	136	50	〃	33	80
10.92		08.0							〃	63	20	〃	84	–	〃	20	80
10.98		09.0							730	65	70	〃	94	50	320	28	80
10.97		07.0							〃	51	10	〃	73	50	〃	22	40
10.95		07.0							680	47	60	〃	73	50	370	25	90
10.97		06.0							〃	40	80	〃	63	–	〃	22	20
								10.0									
								06.0									
11.05		16.0							880	140	80	1100	176	–	220	35	20
11.45		21.0							990	207	90	〃	231	–	110	23	10
								07.0									
	2	28.0						23.0		1905	80		2458	–		552	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				107	åker mylla på lera.	90
				108	" " " "	85
				109	" " " "	90
				110	" " " "	97
				111	" " " "	"
				112	" " " "	"
				113	" " " "	"
				114	" " " "	90
				115	" " " "	75
				116	" " " "	80
				117	" " " "	85
				118	" " " "	90
				119	" " " "	85
				120	" " " "	80
				121	" " " "	65
				122	" " " "	60
				123	" " " "	"
				124	" " " "	"
				125	impet.	
				126	åker " " "	60
				127	" " " "	"
				128	" " " "	"
				129	avloppsgrav.	
				130	åker " " "	65
				131	" " " "	70
				132	" " " "	75
				133	" " " "	"
				134	" " " "	80
				135	" " " "	85
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	28.0						23.0		1905	80		2458	-		552	20
11.20		19.0							990	188	10	1100	209	-	110	20	90
11.30		08.0							930	74	40	"	88	-	170	13	60
11.28		28.0							990	277	20	"	308	-	110	30	80
11.41		07.0							1070	74	90	"	77	-	30	2	10
11.70		08.0							"	85	60	"	88	-	"	2	40
11.70		05.0							"	53	50	"	55	-	"	1	50
11.70		03.0							"	32	10	"	33	-	"	-	90
11.30		21.0							990	207	90	"	231	-	110	23	10
11.10		16.0							820	131	20	"	176	-	280	44	80
11.32		16.0							880	140	80	"	176	-	220	35	20
11.45		15.0							930	139	50	"	165	-	170	25	50
11.57		13.0							990	128	70	"	143	-	110	14	30
11.57		44.0							930	409	20	"	484	-	170	74	80
11.45		39.0							880	343	20	"	429	-	220	85	80
11.20		28.0							710	198	80	"	308	-	390	109	20
11.11		26.0							660	171	60	"	286	-	440	114	40
11.03		26.0							"	171	60	"	286	-	"	114	40
11.01		16.0							"	105	60	"	176	-	"	70	40
								02.0									
11.02		19.0							660	125	40	"	209	-	440	83	60
11.04		14.0							"	92	40	"	154	-	"	61	60
11.06		22.0							"	145	20	"	242	-	"	96	80
								07.0									
11.06		02.0							680	13	60	1050	21	-	370	7	40
11.13		08.0							730	58	40	"	84	-	320	25	60
11.20		12.0							790	94	80	"	126	-	260	31	20
11.27		12.0							"	94	80	"	126	-	"	31	20
11.39		12.0							840	100	80	"	126	-	210	25	20
11.50		14.0							890	124	60	"	147	-	160	22	40
	6	81.0						32.0		5689	70		7411	—		1721	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				136	åker mylla på lera.	90
				137	" " " "	"
				138	" " " "	97
				139	" " " "	"
				140	" " " "	"
				141	" " " "	"
					Summa	
Markusgården	8^5	A.	1/4		August Johansson.	
				142	åker. mylla på lera.	85 90
				143	" " " "	"
				144	" " " "	"
				145	" " " "	60 ~~75~~
				146	" " " "	90 ~~97~~
				147	" " " "	70 ~~90~~
				148	" " " "	65 ~~75~~
				149	" " " "	"
				150	" " " "	60 ~~65~~
				151	" " " "	55 ~~60~~
				152	" " " "	50 "
				153	väg	
				154	"	
				154a	"	
				155	åker " " "	97
				156	" " " "	95
				157	" " " "	80 ~~90~~
				158	" " " "	60 ~~80~~
				159	" " " "	"
				160	" " " "	"
				161	" " " "	50 ~~60~~
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	6	81.0						32.0		5689	70		7411	–		1721	30
11.62		15.0							950	142	50	1050	157	50	100	15	–
11.78		22.0							〃	209	–	〃	231	–	〃	22	–
12.05		05.0							1020	51	–	〃	52	50	30	1	50
12.05		06.0							〃	61	20	〃	63	–	〃	1	80
12.08		10.0							〃	102	–	〃	105	–	〃	3	–
12.03		13.0							〃	132	60	〃	136	50	〃	3	90
	7	52.0						32.0		6388	–		8156	50		1768	50
12.80		02.0							930	18	60	1100	22	–	170	3	40
12.77		13.0							〃	120	90	〃	143	–	〃	22	10
12.73		22.0							〃	204	60	〃	242	–	〃	37	40
12.46		50.0							650	325	–	〃	550	–	450	225	–
13.05		12.0							1000	120	–	〃	132	–	100	12	–
12.70		11.0							770	84	70	〃	121	–	330	36	30
12.48		20.0							700	140	–	〃	220	–	400	80	–
12.43		14.0							〃	98		〃	154	–	〃	56	–
12.34		16.0							650	104	–	〃	176	–	450	72	–
12.25		16.0							600	96	–	〃	176	–	500	80	–
12.18		16.0							550	88	–	〃	176	–	550	88	–
								07.0									
								05.0									
								06.0									
15.16		05.0							1070	53	50	1100	55	–	30	1	50
14.86		08.0							1050	84	–	〃	88	–	50	4	–
14.76		07.0							880	61	60	〃	77	–	220	15	40
14.66		10.0							650	65	–	〃	110	–	450	45	–
14.48		10.0							〃	65	–	〃	110	–	〃	45	–
14.30		11.0							〃	71	50	〃	121	–	〃	49	50
14.18		12.0							550	66	–	〃	132	–	550	66	–
	2	55.0						18.0		1866	40		2805	–		938	60

34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				162	åker mylla på lera.	55 ~~60~~
				163	〃 〃 〃 〃	〃
				164	〃 〃 〃 〃	65 ~~65~~
				165	〃 〃 〃 〃	〃
				166	〃 〃 〃 〃	70 ~~80~~
				167	〃 〃 〃 〃	〃
				168	〃 〃 〃 〃	60 ~~65~~
				169	〃 〃 〃 〃	50 ~~55~~
				170	avloppsgrav	
				171	åker 〃 〃 〃	75 ~~85~~
				172	〃 〃 〃 〃	〃
				173	〃 〃 〃 〃	〃
				174	〃 〃 〃 〃	〃
				175	〃 〃 〃 〃	85 ~~90~~
				176	〃 〃 〃 〃	85 ~~95~~
				177	〃 〃 〃 〃	〃
				178	〃 〃 〃 〃	90 ~~97~~
				179	〃 〃 〃 〃	〃
				180	〃 〃 〃 〃	70 ~~80~~
				181	〃 〃 〃 〃	60 ~~70~~
				182	väg	
				183	åker 〃 〃 〃	55 ~~45~~
				184	〃 〃 〃 〃	50 ~~60~~
				185	〃 〃 〃 〃	〃
				186	〃 〃 〃 〃	〃
				187	〃 〃 〃 〃	〃
				188	〃 〃 〃 〃	~~80~~ 8
				189	〃 〃 〃 〃	〃
				190	〃 〃 〃 〃	〃
					Transport	

35

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	55.0						18.0		1866	40		2805	-		938	60
14.08		11.0							580	63	80	1050	115	50	470	51	70
13.94		10.0							„	58	-	„	105	-	„	47	-
14.00		11.0							630	69	30	„	115	50	420	46	20
14.07		11.0							„	69	30	„	115	50	„	46	20
14.12		10.0							750	75	-	„	105	-	300	30	-
14.17		13.0							„	97	50	„	136	50	„	39	-
13.94		14.0							630	88	20	„	147	-	420	58	80
13.70		09.0							530	47	70	„	94	50	520	46	80
								14.0									
14.60		17.0							830	141	10	1100	187	-	270	45	90
14.55		17.0							„	141	10	„	187	-	„	45	90
14.49		20.0							„	166	-	„	220	-	„	54	-
14.43		17.0							„	141	10	„	187	-	„	45	90
14.36		18.0							930	167	40	„	198	-	170	30	60
14.42		17.0							930	158	10	„	187	-	„	28	90
14.50		21.0							„	195	30	„	231	-	„	35	70
14.61		10.0							1000	100	-	„	110	-	100	10	-
14.45		11.0							„	110	-	„	121	-	„	11	-
14.16		10.0							770	77	-	„	110	-	330	33	-
13.63		12.0							660	79	20	„	132	-	440	52	80
								03.0									
13.16		24.0							600	144	-	„	264	-	500	120	-
13.04		25.0							550	137	50	„	275	-	550	137	50
12.93		25.0							„	137	50	„	275	-	„	137	50
12.92		22.0							„	121	-	„	242	-	„	121	-
12.90		21.0							„	115	50	„	231	-	„	115	50
13.09		17.0							850	144	50	1050	178	50	200	34	-
13.17		14.0							„	119	-	„	147	-	„	28	-
13.25		22.0							„	187	-	„	231	-	„	44	-
	6	84.0						35.0		5017	50		7453	-		2435	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				191	Åker mylla på lera.	80 85
				192	〃 〃 〃 〃	
				193	〃 〃 〃 〃	70 75
				194	〃 〃 〃 〃	60 65
				195	〃 〃 〃 〃	50 60
				196	〃 〃 〃 〃	
				197	〃 〃 〃 〃	
				198	〃 〃 〃 〃	
					Summa	
Markusgården	8^6	B.	1/4		Oskar Karlsson.	
				199	Åker mylla på lera.	95
				200	〃 〃 〃 〃	75
				201	〃 〃 〃 〃	85 90
				202	〃 〃 〃 〃	
				203	〃 〃 〃 〃	
				204	〃 〃 〃 〃	
				205	〃 〃 〃 〃	
				206	〃 〃 〃 〃	
				207	〃 〃 〃 〃	
				208	〃 〃 〃 〃	
				209	〃 〃 〃 〃	85
				210	〃 〃 〃 〃	
				211	〃 〃 〃 〃	97
				212	〃 〃 〃 〃	95
				213	〃 〃 〃 〃	93
				214	〃 〃 〃 〃	95
				215	〃 〃 〃 〃	
				216	〃 〃 〃 〃	97
				217	〃 〃 〃 〃	
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	6	84.0						35.0		5017	50		7453	-		2435	50
13.42		22.0							850	187	-	1050	231	-	200	44	-
13.47		22.0							"	187	-	"	231	-	"	44	-
13.51		22.0							750	165	-	"	231	-	300	66	-
13.55		18.0							630	113	40	"	189	-	420	75	60
13.52		15.0							580	87	-	"	157	50	470	70	50
13.50		15.0							"	87	-	"	157	50	"	70	50
12.48		15.0							"	87	-	"	157	50	"	70	50
13.60		13.0							"	75	40	"	136	50	"	61	10
	8.	26.0						35.0		6006	30		8944	-		2937	70
14.25		09.0							1050	94	50	1100	99	-	50	4	50
14.00		26.0							820	213	20	"	286	-	280	72	80
14.38		11.0							930	102	30	"	121	-	170	18	70
14.37		20.0							"	186	-	"	220	-	"	34	-
14.35		21.0							"	195	30	"	231	-	"	35	70
14.33		22.0							"	204	60	"	242	-	"	37	40
14.37		24.0							"	223	20	"	264	-	"	40	80
14.40		22.0							"	204	60	"	242	-	"	37	40
14.45		09.0							"	83	70	"	99	-	"	15	30
14.50		16.0							"	148	80	"	176	-	"	27	20
13.32		14.0							930	130	20	1100	154	-	170	23	80
13.41		25.0							"	232	50	"	275	-	"	42	50
13.66		05.0							1070	53	50	"	55	-	30	1	50
13.53		07.0							1050	73	50	"	77	-	50	3	50
13.40		09.0							1020	91	80	"	99	-	80	7	20
13.52		11.0							1050	115	50	"	121	-	50	5	50
13.64		21.0							"	220	50	"	231	-	"	10	50
13.90		01.0							1070	10	70	"	11	-	30	-	30
13.85		12.0							"	128	40	"	132	-	"	3	60
	2	85.0								2712	80		3135	-		422	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				218	åker mylla på lera.	95
				219	〃 〃 〃 〃	〃
				220	〃 〃 〃 〃	90
				221	〃 〃 〃 〃	〃
				222	〃 〃 〃 〃	85
				223	〃 〃 〃 〃	〃
				224	〃 〃 〃 〃	80
				225	〃 〃 〃 〃	〃
				226	〃 〃 〃 〃	〃
				227	〃 〃 〃 〃	85
				228	〃 〃 〃 〃	〃
				229	〃 〃 〃 〃	65
				230	〃 〃 〃 〃	〃
				231	〃 〃 〃 〃	
				232	〃 〃 〃 〃	
				233	〃 〃 〃 〃	95
				234	〃 〃 〃 〃	97
				235	〃 〃 〃 〃	65
				236	avloppsgrav	
				237	åker 〃 〃 〃	60
				238	〃 〃 〃 〃	70
					Summa	
Markusgården	8^7	A.	1/6		Oskar Jansson.	
				239	åker mylla på lera.	
〃	8^8	B.	1/6		Oskar Jansson	
				240	åker mylla på lera.	95
				241	〃 〃 〃 〃	90
				242	〃 〃 〃 〃	80
				243	väg	
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	85.0								2712	80		3135	-		422	20
13.66		23.0							1050	241	50	1100	253	-	50	11	50
13.62		23.0							"	241	50	"	253	-	"	11	50
13.58		25.0							990	247	50	"	275	-	110	27	50
13.53		24.0							"	237	60	"	264	-	"	26	40
13.48		25.0							930	232	50	"	275	-	170	42	50
13.46		24.0							"	223	20	"	264	-	"	40	80
13.43		25.0							880	220	-	"	275	-	220	55	-
13.40		25.0							"	220	-	"	275	-	"	55	-
13.38		25.0							"	220	-	"	275	-	"	55	-
13.48		19.0							930	176	70	"	209	-	170	32	30
13.57		14.0							"	130	20	"	154	-	"	23	80
13.32		28.0							710	198	80	"	308	-	390	109	20
13.33		29.0							"	205	90	"	319	-	"	113	10
13.35		28.0							"	198	80	"	308	-	"	109	20
13.37		29.0							"	205	90	"	319	-	"	113	10
12.84		11.0							1050	115	50	"	121	-	50	5	50
14.00		02.0							1070	21	40	"	22	-	30	-	60
13.44		29.0							710	205	90	"	319	-	390	113	10
								11.0									
13.16		40.0							660	264	-	"	440	-	440	176	-
13.31		55.0							770	423	50	"	605	-	330	181	50
	7	88.0						11.0		6943	20		8.668	-		1724	80
13.86		03.0							-	-	-	1100	-	-	-	-	-
13.86		04.0							1050	42	-	1100	44	-	50	2	-
13.70		11.0							990	108	90	"	121	-	110	12	10
13.54		17.0							880	149	60	"	187	-	220	37	40
								03.0									
		32.6						03.0		300	50		352	=		51	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				244	åker mylla på lera.	.65
				245	″ ″ ″ ″	70
				246	″ ″ ″ ″	″
				247	″ ″ ″ ″	65
				248	″ ″ ″ ″	70
				249	″ ″ ″ ″	[illegible]
				250	″ ″ ″ ″	75
				251	″ ″ ″ ″	85
				252	″ ″ ″ ″	95
				253	″ ″ ″ ″	50
				254	avloppsgrav	
					Summa	
Erik Jansgård	1"	A.	1/9		Johan Johansson ~~J. Magnussons sterbhus~~	
				255	åker mylla på lera.	60
				256	″ ″ ″ ″	40
				257	″ ″ ″ ″	45
				258	″ ″ ″ ″	50
				259	″ ″ ″ ″	55
				260	″ ″ ″ ″	60
				261	″ ″ ″ ″	80
					Summa	
″ ″	1ᵃ	A.a	2/9		Johan Johansson ~~J. Magnussons sterbhus~~	
				262	åker mylla på lera.	97
				263	″ ″ ″ ″	″
				264	″ ″ ″ ″	″
				265	″ ″ ″ ″	95
				266	″ ″ ″ ″	″
				267	″ ″ ″ ″	
				268	″ ″ ″ ″	
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		32.0						03.0		300	50		352	-		51	50
13.32		23.0							710	163	30	1100	253	-	390	89	70
13.46		35.0							770	269	50	〃	385	-	330	115	50
13.41		35.0							〃	269	50	〃	385	-	〃	115	50
13.36		31.0							710	220	10	〃	341	-	390	120	90
13.41		36.0							770	277	20	〃	396	-	330	118	80
13.45		30.0							〃	231	-	〃	330	-	〃	99	-
13.55		36.0							820	295	20	〃	396	-	280	100	80
13.64		24.0							930	223	20	〃	264	-	170	40	80
13.72		09.0							1050	94	50	〃	99	-	50	4	50
13.19		22.0							550	121	-	〃	242	-	550	121	-
								01.0									
	3	12.0						04.0		2465	-		3443	-		978	-
13.40		16.0							630	100	80	1050	168	-	420	67	20
13.[illegible]8		15.0							420	63	-	〃	157	50	630	94	50
13.17		10.0							470	47	-	〃	105	-	580	58	-
13.24		15.0							520	78	-	〃	157	50	530	79	50
13.32		19.0							580	110	20	〃	199	50	470	89	30
13.40		22.0							630	138	60	〃	231	-	420	92	40
13.62		20.0							840	168	-	〃	210	-	210	42	-
	1	17.0								705	60		1228	50		522	90
13.81		06.0							1020	61	20	1050	63	-	30	1	80
13.74		06.0							〃	61	20	〃	63	-	〃	1	80
13.64		14.0							〃	142	80	〃	147	-	〃	4	20
13.55		21.0							1000	210	-	〃	220	50	50	10	50
13.54		37.0							1050	388	50	1100	407	-	〃	18	50
13.53		29.0							〃	304	50	〃	319	-	〃	14	50
13.50		26.0							〃	273	-	〃	286	-	〃	13	-
	1	39.0								1441	20		1505	50		64	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				269	åker mylla på lera	95
				270	" " " "	90
				271	" " " "	"
				272	" " " "	"
					Summa	
Erik Jonsgård	1^{2}	G.d.	1/2		Bröderna J. F. och O. Andersson	
				273	åker mylla på lera	95
				274	" " " "	"
				275	" " " "	"
				276	" " " "	85
				277	" " " "	70
				278	" " " "	"
				279	" " " "	"
				280	avloppsgrav	
				281	"	
				282	åker " " "	85
				283	" " " "	"
				284	" " " "	"
				285	" " " "	"
				286	" " " "	"
				287	" " " "	"
				288	" " " "	"
				289	" " " "	90
				290	" " " "	95
				291	" " " "	90
				292	" " " "	70
				293	" " " "	80
				294	" " " "	85
				295	" " " "	90
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	39.0								1441	20		1505	50		64	30
13.40		31.0							1050	325	50	1100	341	-	50	15	50
13.30		17.0							990	168	30	"	187	-	110	18	70
13.32		29.0							"	287	10	"	319	-	"	31	90
13.27		03.0							"	29	70	"	33	-	"	3	30
	2	19.0								2251	80		2385	50		133	70
13.16		06.0							1050	63	-	1100	66	-	50	3	-
13.14		05.0							"	52	50	"	55	-	"	2	50
13.12		09.0							"	94	50	"	99	-	"	4	50
12.85		14.0							930	130	20	"	154	-	170	23	80
12.57		17.0							770	130	90	"	187	-	330	56	10
12.47		17.0							"	130	90	"	187	-	"	56	10
12.37		20.0							"	154	-	"	220	-	"	66	-
								04.0									
								14.0									
12.87		29.0							930	269	70	"	319	-	170	49	30
12.88		29.0							"	269	70	"	319	-	"	49	30
12.89		25.0							"	232	50	"	275	-	"	42	50
12.79		25.0							"	232	50	"	275	-	"	42	50
12.68		24.0							"	223	20	"	264	-	"	40	80
12.65		19.0							"	176	70	"	209	-	"	32	30
12.63		17.0							"	158	10	"	187	-	"	28	90
12.71		13.0							990	128	70	"	143	-	110	14	30
12.60		10.0							1050	105	-	"	110	-	50	5	-
12.49		11.0							990	108	90	"	121	-	110	12	10
12.13		13.0							770	100	10	"	143	-	330	42	90
12.22		19.0							880	167	20	"	209	-	220	41	80
12.30		18.0							930	167	40	"	198	-	170	30	60
12.40		18.0							990	178	20	"	198	-	110	19	80
	3	58.0						18.0		3273	90		3938	-		664	10

44

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				296	åker mylla på lera	90
				297	" " " "	"
				298	" " " "	"
				299	väg	
				300	åker " " "	95
				301	" " " "	"
				302	" " " "	"
				303	" " " "	"
				304	" " " "	"
				305	" " " "	"
				306	" " " "	90
				307	" " " "	"
				308	" " " "	"
				309	" " " "	85
				310	avloppsgrav	
				311	åker " " "	95
				312	" " " "	"
				313	" " " "	"
				314	" " " "	97
				315	" " " "	90
				316	" " " "	80
				317	" " " "	90
				318	" " " "	95
				319	" " " "	"
				320	väg	
					Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	58.0						18.0		3273	90		3938	-		664	10
12.25		15.0							990	148	50	1100	165	-	110	16	50
12.34		15.0							〃	148	50	〃	165	-	〃	16	50
12.34		16.0							〃	158	40	〃	176	-	〃	17	60
								14.0									
12.15		35.0							1050	367	50	〃	385	-	50	17	50
12.11		31.0							〃	325	50	〃	341	-	〃	15	50
12.10		28.0							〃	294	-	〃	308	-	〃	14	-
12.09		30.0							〃	315	-	〃	330	-	〃	15	-
12.01		24.0							〃	252	-	〃	264	-	〃	12	-
11.92		20.0							〃	210	-	〃	220	-	〃	10	-
11.84		20.0							990	198	-	〃	220	-	110	22	-
11.84		18.0							〃	178	20	〃	198	-	〃	19	80
11.70		14.0							〃	138	60	〃	154	-	〃	15	40
11.60		06.0							930	55	80	〃	66	-	170	10	20
								05.0									
12.15		22.0							1050	231	-	〃	242	-	50	11	-
11.96		23.0							〃	241	50	〃	253	-	〃	11	50
11.80		43.0							〃	451	50	〃	473	-	〃	21	50
12.25		02.0							1070	21	40	〃	22	-	30	-	60
11.74		11.0							990	108	90	〃	121	-	110	12	10
11.46		18.0							880	158	40	〃	198	-	220	39	60
11.26		19.0							990	188	10	〃	209	-	110	20	90
11.86		17.0							1050	178	50	〃	187	-	50	8	50
11.76		32.0							〃	336	-	〃	352	-	〃	16	-
								02.0									
	8	17.0						39.0		7979	20		8987	-		1007	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tängs socken					Samman-
Storgården	2^{4}	C	17/72	1-14	Samuel Andersson
Siggesgården	1^{2}	A. d.	1/12	15-25	Ernst Johansson
"	1^{3}	A. b.	1/4	26-48	Martin Ödgren
"	1^{4}	A.	2/9	49-62	" "
"	1^{6}	A.	2/9	63-89	Gustaf Flygg
"	1^{5}	A. d.	1/3	90-141	S. P. Larsson sterbh.
Markusgården	8^{5}	A.	1/4	142-198	August Johansson
"	8^{6}	B.	1/4	199-238	Oskar Karlsson
"	8^{7}	A.	1/6	239	Oskar Jansson
"	8^{8}	B.	1/6	240-254	" "
Erik Jonsgård	1^{11}	A.	1/9	255-261	John Johansson ~~J. Magnussons sterbhus~~
" "	1^{9}	A a.	2/9	262-272	" " "
" "	1^{2}	S. d.	1/2	273-320	Bröderna J. F. och O. Andersson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
— drag																
1	75.0						09.0		1521	-		1827	40		306	40
4	14.0						24.0		4207	90		4554	-		346	10
7	91.0						39.0		7673	10		8658	-		984	90
3	78.0						17.0		2896	90		4105	-		1208	10
4	97.0						12.0		4327	90		5401	50		1073	60
7	52.0						32.0		6388	-		8156	50		1768	50
8	26.0						35.0		6006	30		8944	-		2937	70
7	88.0						11.0		6943	20		8668	-		1724	80
	03.0								-	-		-	-		-	-
3	13.0						04.0		2465	-		3443	-		978	-
1	17.0								705	60		1228	50		522	90
2	19.0								2251	80		2385	50		133	70
8	17.0						39.0		7979	20		8987	-		1007	80
60	90.0					2	22.0		53,365	90		66·358	40		12·992	50

Merkuagården den 25 februari 1921
Nils Gustafsson
Karl A. Andersson, Julius Claesson

48

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Tångs socken					Förtag	
Markusgården	8⁵	A.	1/4		A. Johansson	
				1	åker mylla på sand i sten.	97
				2	" " " " " "	
				3	äng " " " " "	75
				4	avloppsgrav	
				5	äng mylla " " " "	50 66
					Summa	
"	8⁶	B.	1/4		O. Karlsson.	
				6	äng mylla på sand i sten	50
				7	" " " " "	"
				8	" " " " " "	60
				9	" " " " " "	
				10	avloppsgrav	
				11	väg	
					Summa.	
"	8³	B.	4/6		O. Pettersson.	
				12	äng mylla på lera och sand	65 75
				13	åker " " " " "	55 65
				14	" " " " " "	65 75
				15	" " " " " "	75 85
				16	" " " " " "	85 90
				17	" " " " " "	
				18	" " " " " "	95
				19	" " " " " "	
				20	" " " " " "	
				21	äng " " " " "	85
					Summa	
					Summan -	
Tångs socken.						
Markusgården	8⁵	A.	1/4	1 - 5	A. Johansson	
"	8⁶	B.	1/4	6 - 11	O. Karlsson	
"	8³	B.	4/6	12 - 21	O. Pettersson	
					Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Nº 2																	
9.47		09.0							950	85	50	1000	90	–	50	4	50
9.45		06.0							"	57	–	"	60	–	"	3	–
8.67				47.0					450	211	50	800	376	–	350	164	50
								03.0									
8.35				20.0					400	80	–	"	160	–	400	80	–
		15.0		67.0				03.0		434	–		686	–		252	–
8.47		18.0		18.0					425	76	50	850	153	–	425	76	50
8.46		19.0		19.0					"	80	75	"	161	50	"	80	75
8.68		30.0		30.0					500	150	–	"	255	–	350	105	–
8.64		27.0		27.0					600	162	–	1000	270	–	400	108	–
								02.0									
								04.0									
		94.0		94.0				06.0		469	25		839	50		370	25
8.95				06.0					600	36	–	1000	60	–	400	24	–
8.85		02.5							550	13	75	1100	27	50	550	13	75
8.94		10.0							650	65	–	"	110	–	450	45	–
9.16		20.0							770	154	–	"	220	–	330	66	–
9.20		18.0							900	162	–	"	198	–	200	36	–
9.24		16.0							"	144	–	"	176	–	"	32	–
9.30		14.0							1000	140	–	"	154	–	100	14	–
9.35		05.0							"	50	–	"	55	–	"	5	–
9.30		06.0							"	60	–	"	66	–	"	6	–
9.15				03.0					680	20	40	800	24	–	120	3	60
		91.5		09.0						845	15		1090	50		245	35
Nag.																	
		15.0		67.0				03.0		434	–		686	–		252	–
		~~94.0~~		94.0				06.0		469	25		839	50		370	25
		91.5		09.0						845	15		1090	50		245	35
		~~200.5~~		~~76.0~~				09.0		1748	40		2616	–		867	60
		106.5		170.0													

Markusgården den 25 februari 1931

Nils Gustafsson. Karl A. Andersson. Julius Claesson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsförslag

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Markusgården, Täng Erik Jonsgård, Håljestena Siggesgård samt Storegården i Tängs socken, Skaraborgs län, upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1930-1931.

30248

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag N:o 1								
		Avloppsgraven A-B-C-D.								
$10-13^{+40}$	340	Bergsprängning	13	11	156	-				
		Schaktning av lera m. ngt. sten	230	1.50	345	-				
		" " "	350	0.70	245		746	-	775	50
		Ombyggnad av bro vid 10^{+16}.								
		Bergsprängning	3	12-	36	-				
		Mur	1.1	12-	13	20				
		Virke	1.1	60-	6.6	-				
		Arbete m.m.			24	80	140	-		
$13^{+20}-17$	360	Schaktning av lera	630	0.70	441	-	441	-		
		Ombyggnad av trumma vid 14^{+40}								
		Schaktning utöver avloppssekt.	20	0.80	16	-				
		Grundmurar	4	10-	40	-				
		Front- och sidomurar	15	12-	180	-				
		Täckhällar	3.4	14-	47	60				
		Glacis			18	-				
		Arbete m.m.			58	40	360	-		
		Ombyggnad av trumma vid 16^{+50}								
		Schaktning utöver avl. sekt	18	0.80	14	40				
		Grundmurar	3.2	10-	32	-				
		Front- och sidomurar	12	12-	144	-				
		Täckhällar	2.8	14-	39	20				
		Glacis			18	-				
		Arbete m.m.			52	40	300	-		
17-22	500	Schaktning av lera	1170	0.80	936	-	936	-		
		Ombyggnad av trumma 19^{+93} o. 21^{+42}								
		enligt beräkning för dessamma vid 16^{+50}	2	300	—		600	-		
$22-26^{+25}$	425	Schaktning av lera	1000	0.80	800	-				
		" " sten o. grus	10	2-	20	-	820	-		
		Ombyggnad av trumma vid 23^{+4} enl. beräkning vid 16^{+50}	1	300-			300	-		
	1625	Transport					4643	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1625	Transport					4643	–		
$26^{+25}\ 26^{+25}-29$	275	Schaktning av lera	600	0.80	480	–	480			
		Ombyggnad av landsvägstrumma vid 26^{+40}								
		Schaktning utöver avloppets sekt.	35	0.80	28	–				
		Grundmurar	5.3	10 –	53	–				
		Front- och sidomurar	25	12 –	300	–				
		Täckhällar	3.4	14 –	47	60				
		Räcke			36	–				
		Glacis			18	–				
		Arbete			97	40				
		Av kostnaden betalas 50% av torrläggningsföretaget			580	–	290			
$29\ 29\text{-}32^{+88}$	388	Schaktning av lera (hårt)	1320	0.90	1188	–	1188	–		
		Ombyggnad av trumma vid 31^{+18}								
		Schaktning utöver avloppets sekt	20	1 –	20	–				
		Grundmurar	3.2	10 –	32	–				
		Front- och sidomurar	15	12 –	180	–				
		Täckhällar	2.8	14 –	39	20				
		Glacis			18	–				
		Arbete m.m.			50	80	340	–		
		För arbetets tillsyn oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10%					699			
	2288						7640			
		Sidodiket B-B'								
$60\text{-}61^{+23}$	123	Schaktning av lera	80	0.60	48	–	48	–		
		Inköp och frakt av 123 lm. 8" rör à 1.80 kr. pr. m.			221	40				
		Läggning av rören, igenfyllning, stampning och stensättning			74	–	295	40		
	123	Transport					343	40		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	123	Transport					343	40		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10%					36	60		
	123	Summa					380	-		
		Avloppsgraven C-C'								
$35-37^{+40}$	240	Schaktning av lera	800	0.75	600	-	600	-		
		Ombyggnad av bro vid 36^{+9}								
		Virke	1.8	60-	108	-				
		Rivning av den gamla bron och uppförande av den nya bron, spik m.m.			22		130	-		
$37^{+40}-39^{+61}$	221	Inköp och frakt av 221 lm 9" cementrör à 2-			442	-				
		Schaktning för rören	150	0.60	90	-				
		Läggning av rören, igenfyllning, slammbrunn och stensättning vid mynningen			120	-	652	-	2	25
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10%					138			
	461	Summa					1520	-		
		Sammandrag av Företag № 1								
	2288	Avloppsgraven A-B-C-D					7640	-		
	123	Sidodiket B-B'					380	-		
	461	Avloppsgraven C-C'					1520	-		
	2872	Summa					9540			
		Företag № 2.								
		Avloppsdiket E-F								
$70^{+10}-71^{+80}$	170	Schaktning av grusbl. sand m. sten	1.00	1.50	150	-	150	-		
		Inköp och frakt av 158 lm 7" rör à 1.75			276	50				
		Läggning av rören, slammbr. igenfylln. o. skus. vid mynningen			70	-	346	50		
$71^{+80}-72^{+58}$	78	Schaktn. av grusbl. sand m. sten	50	1.75	87	50				
		Inköp av 78 lm 5" rör à 1- samt läggn. o. slammbr.			120	-	207	50		
		För oförutsedda fall tillägges ca 10%					76	-		
	248						780	-		

Markusgården den 25 februari 1931

Jordersättningslängd

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Markesgården, Tång Erik Jonsgård, Höljestena Siggesgård samt Storegården i Tångs socken, Skaraborgs län; upprättad vid synesförrättning å 193-31

Hemman och jordägare.	Ersättning för avloppets utvidgning.						Ersättning för jordupplag.						Summa.	
	Areal.	à pris pr. ar.	Ersättningens belopp.		Summa ersättning		Areal.	à pris pr. ar	Ersättningens belopp.		Summa ersättning.			
	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Avloppsgraven A-B-C-D.														
	0.5	6.60	3	30										
Storegården 2^4	1.0	7.70	7	70			1.5	9.40	14	10				
Samuel Andersson	1.6	9.90	15	84			2.4	9.90	23	76				
	1.5	9.40	14	10	40	94	7.5	11-	82	50	120	36	161	30
Siggesgården 1^2	2.8	9.90	27	72										
Ernst Johansson	1.9	10.20	19	38										
	0.9	10.50	9	45	56	55	19.0	11-	209	-	209	-	265	55
Siggesgården 1^3 M. Odgren	2.2	7.70	16	94	16	94	8.4	11-	92	40	92	40	109	34
Siggesgården 1^7	2.8	7.70	21	56										
Martin Odgren	1.0	6.60	6	60	28	16	12.0	11-	132	-	132	-	160	16
	0.6	8.20	4	92										
Siggesgården 1^6	1.7	7.70	13	09										
Gustaf Flygg.	0.8	7.10	5	68										
	0.4	8.80	3	52	27	21	9.0	11-	99	-	99	-	126	21
	0.7	8.20	5	74										
	1.0	7.90	7	90										
Siggesgården 1^5	0.5	7.30	3	65										
S. P. Larssons sterbh.	0.4	6.80	2	72										
	0.2	8.40	1	68										
	0.2	8.90	1	78										
	0.4	9.50	3	80										
	0.2	9.30	1	86										
	1.0	8.80	8	80										
Transport			37	93	169	80					652	76	822	56

1.	2.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	13.	14.	15.
Transport			37	93	169	80					652	76	822	56
Siggesgården 1^5	0.2	7.10	1	42										
S. P. Larssons sterbh.	1.2	6.60	7	92			8.0	10.50	84	-				
	0.8	9.90	7	92	55	19	12.0	11-	132	-	216	-	271	19
	2.3	10.50	24	15										
Erik-Jonsgård 1^2	2.0	9.30	18	60										
J. F. och O. Andersson	1.6	7.70	12	32										
	1.6	9.90	15	84	70	91	26.0	11-	286	-	286	-	356	91
Erik-Jonsgård 1^9 John Johansson	0.4	9.90	3	96	3	96	1.8	11-	19	80	19	80	23	76
	1.4	9.30	13	02										
Markusgården 8^6	0.4	9.90	3	96										
Oskar Karlsson	0.5	8.80	4	40										
	1.3	7.10	9	23										
	2.9	6.60	19	14										
	0.8	7.70	6	16	55	91	23.0	11-	253	-	253	-	308	91
Markusgården 8^8	0.3	7.10	2	13										
Oskar Jansson	0.3	5.50	1	65	3	78	1.5	11-	16	50	16	50	20	28
					359	55					1444	06	1803	61
Sidodiket C-C'														
Erik-Jonsgård 1^2	1.1	7.70	8	47										
J. F. Andersson. O. Andersson	0.2	8.80	1	76										
	0.2	9.30	1	86										
	0.7	9.90	6	93	19	02	6.0	11-	66	-	66	-	85	02
	1.2	8.50	10	20										
Markusgården 8^5	0.2	7.50	1	50										
Aug. Johansson	0.2	6.30	1	26										
	0.1	5.80	-	58										
	1.7	5.50	9	35	22	89	7.8	11-	85	80	85	80	108	69
Summa					41	91					151	80	193	71
Sammandrag														
Avloppsgraven A-B-C-D					359	55					1444	06	1803	61
Sidodiket C-C'					41	91					151	80	193	71
Summa					401	76					1595	86	1997	32

Markusgården den 25 februari 1931

Axel Gustafsson. Karl A. Andersson [illegible]

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Grävningstabell.

Företag N:r 1.

Avloppsgraven A-B-C.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
10	–	1.00	0.5 m.	3.50	1:1.5		Bottenläget vid punkt 10 = + 7.53 m.
+15	15	1.00	″	3.50	″		Bottenlutning å sträckan 10–13+40
+25	10	1.05	″	3.65	″		= 0,5 : 1000.
+40	15	1.15	″	3.95	″		–
+50	10	1.15	″	3.95	″		Bottenbredd å sträckan 10–13+40
+75	25	1.15	″	3.95	″		= 0.5 m. (i berg 1.8 m.) samt
11	25	1.25	″	4.25	″		sidolutning 1:1.5.
+50	50	1.25	″	4.25	″		Fixp. en i sten inhuggen ring (o)
12	″	1.30	″	4.40	″		belägen 9 m. nordost om punkt 10+80,
+50	″	1.30	″	4.40	″		höjdläge = + 9.535 m.
13	″	1.40	″	4.70	″		Bottenläget vid punkt 13+40 = + 7.70 m.
+40	40	1.40	0,5 0,3	4.70 3.80	1:1.5 1:1.25		
+50	10	1.40	″	3.80	″		Bottenlutning å sträckan 13+40–
14	50	1.35	″	3.70	″		– 20 = 1.44 : 1000.
+50	″	1.40	″	3.80	″		
15	″	1.55	″	4.20	″		Fixp. en i berg inhuggen ring (o)
+50	″	1.60	″	4.30	″		belägen 41 m. öster om punkt 15+50,
16	″	1.60	″	4.30	″		höjdläge = + 10.67 m.
+50	″	1.35	″	3.70	″		
17	″	1.50	″	4.05	″		
+50	″	1.50	″	4.05	″		
18	″	1.50	″	4.05	″		
+50	″	1.45	″	3.95	″		
19	″	1.50	″	4.05	″		
+50	″	1.40	″	4.05	″		Bottenläget vid punkt 20 = + 8,65 m.
20	″	1.40	″	4.05	″		
+50	″	1.65	″	4.45	″		
21	″	1.45	″	3.95	″		Bottenlutning å sträckan 20–24 =
+50	″	1.50	″	4.05	″		= 1.75 : 1000.
Trpt.	1150						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
30247

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	1150						
22	50	1.50	0.3	4.05	1:1.25		
+50	"	1.50	"	4.05	"		Fixp. en i berg inhuggen ring (6) belägen
23	"	1.55	"	4.20	"		25 m. sydöst om punkt 23^{+10}, höjd. = + 11.57 m.
+50	"	1.50	"	4.05	"		Bottenläget vid punkt 24 = + 9.35 m.
24	"	1.65	"	4.45	"		
+50	"	1.55	"	4.20	"		
25	"	1.60	"	4.30	"		" " " 25 = + 10.00 "
+50	"	1.65	"	4.45	"		
26	"	1.55	"	4.20	"		
+25	25	1.55	"	4.20	"		" " " 26^{+25} = + 10.30 " (= B.)
+50	"	1.60	"	4.30	"		
27	50	1.70	"	4.55	"		
+50	"	1.60	"	4.30	"		" " " 27^{+34} = + 10.70 " (=35)
28	"	1.70	"	4.55	"		" " " 28 = + 10.80 "
+50	"	1.60	"	4.30	"		
29	"	1.60	"	4.30	"		" " " 29 = + 11.35 m.
+50	"	1.75	"	4.70	"		
30	"	1.90	"	5.05	"		
+50	"	1.85	"	4.95	"		Bottenlutning å sträckan 29 - 32^{+88}
31	"	1.80	"	4.80	"		= 0.5 : 1000.
+50	"	1.80	"	4.80	"		Fixp. en i sten inhuggen ring (o) belägen
32	"	1.70	"	4.55	"		70 m. nordöst om punkt 31^{+70}, höjd. = + 14.01 m.
+45	45	1.65	"	4.45	"		Bottenläget vid punkt 32^{+88} = + 11.54 m.
+88	43	1.55	"	4.20	"		
S:ma	2288						
		Avloppsledningen B - B^I					
60 (= 26+25)	–	1.25	8" rörl.				~~Mellan punkterna~~ Å sträckan 60 - 61^{+23} lägges
+50	50	1.45	" "				täckt ledning av 8" rör.
61	"	1.60	" "				Bottenläget vid punkt 60 = + 10.42 m.
+23	23	1.55	" "				Bottenlutning å sträckan 60 - 61^{+23} = 1.5 : 1000.
S:ma	123 m						Bottenläget vid punkt 61^{+23} = + 10.60 m.
							Samlingsbrunn vid punkt 61^{+23}.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Avloppsdiket C-C^I

35 (=27+34)	–	1.40	0.3	380	1:1.25		Bottenläget vid punkt 35=+10.75 m.
+50	50	1.70	"	4.55	"		" " " 36+14=+10.90 "
36	"	1.60	"	4.30	"		
+50	"	1.70	"	4.55	"		
37	"	1.90	"	5.05	"		
+40	40	1.70	"	4.55	"		Bottenläget vid punkt 37+40=+11.75 m.
+40	–	1.55	9" rörl.				" " " " underkant
38	60	1.75	"				på röret =+11.90 m.
+50	50	1.60	"				Bottenlutning å sträckan 37+40-
39	"	1.45	"				-39+61=4.1:1000.
+61	61	1.55	"				Bottenläget vid punkt 39+61=+12.80 m.
S:ma	461 m						Stambrunn vid punkt 39+61.

Företag № 2.

Avloppsledningen E-F.

70+10	–	–	0.3	–	1:1.25		Bottenläget vid punkt 70+10=+6.65 m.
+24	24	1.35	"	3.70	"		" " " 70+24=+6.66 "
+24	–	1.25	7" rörl.				" " " 70+24 underkant
+40	16	1.95	" "				på rör =+6.76 m.
+50	10	2.20	" "				Bottenlutning å sträckan 70+24-71+80=1.5:1000.
+75	25	2.45	" "				~~Mellan punkterna~~ Å sträckan 70+24-71+80=7" rörledn.
+95	20	2.55	" "				Fixp. ring i sten, belägen 10 m. öster om 71+55, höjd=+8.69 m.
71	5	1.80	" "				Bottenläget vid punkt 71+80=+7.00 m.
+50	50	1.20	" "				~~Mellan punkterna~~ Å sträckan 71+80-72+58=5" rörledn.
+80	30	1.30	5" "				Bottenlutning å sträckan 71+80-72+58=5.78 ‰
72	20	1.30	" "				Bottenläget vid punkt 72+58=+7.45 m.
+58	58	1.25	" "				Stambrunn vid punkterna 71+80 o. 72+58
S:ma	250						

Markusgården den 25 februari 1931

Nils Gustafsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30247

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark hörande till Markusgården, Täng Erik Jonsgård, Håljestena Siggesgård samt Storegården i Tängs socken, Skaraborgs län.

Torrläggningsområdets läge m.m.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 3 km. nordost om Håle-Tängs kyrka och utgöres till största delen av åker samt något odlingsmark. Arealen är 61.96.5 hektar åker samt 1.70.0 hektar annan mark. Jordmånen består av mylla på lera samt mylla på lera och sand.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts icke heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Den mark, som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning har på grund av lägesförhållandena ansetts böra uppdelas på två särskilda företag, för vilka särskilda kostnadsförslag och särskilda kostnadsfördelningslängder blivit upprättade. Företagen äro i det efterföljande benämnda Företag № 1 och Företag № 2. Inom båda företagen är marken mycket vattenskadad på grund av dikenas otillräckliga storlek. För företag № 1 är nederbördsområdets storlek vid dikets nedre ändpunkt samt tillhör nederbördsom. 108 = 5.2 km^2).

Högvattenmängden har beräknats efter en avrinning av 1.20 sekl.lit på km² och medelavrinningen efter 1/10 av den vid högsta flöden beräknade. Å den till synehandlingarna hörande översiktskartan är området angivet med en heldragen blå linje.
Nederbördsområdet för de täckta ledningarna B-B' C-C' under företag № 1 äro resp. 6 och 15 hektar. För företag № 2 äro nederbördsområdena för de täckta ledningarna 70^{+24} - 71^{+80} samt 71^{+80} - 72^{+58} resp. 5 och 3 hektar.

De öppna dikenas dimensioner tydliggöras av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen. Rörledningarnas dimensioner angivas å ~~profil~~ profilritningarna. Vid punkterna 61^{+23}, 39^{+61}, 71^{+80} samt 72^{+58} skola uppföras samlingsbrunnar enligt bifogad ritning). Därvid skall iakttagas, att rören skola mynna på minst 0.5 meters avstånd från brunnarnas botten samt att rörledningarna vid mynningen skola förses med skydd av sten eller trummor.
I företagen ingående vattenskadad mark finnes upptagen å de vid synförrättningen nyupprättade plankartorna. Å desamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats de dikessträckor, som enligt detta utlåtande skola uppgrävas såsom öppna diken samt med en enkel röd linje de sträckor, som skola utföras såsom täckta ledningar.

Broar och trummor.

Allmän väg beröres genom företag № 1, i det att avloppsgraven A-B-C-D vid punkten 26^{+28} korsar allmänna vägen Grästorp - Lidköping. Den vid förenämnda punkt befintliga landsvägstrumman är för grund och trång för möjliggörande av markernas torrläggning och måste ombyggas. Arbetet med trummans ombyggnad i enlighet med bifogad ritning skall utföras av vägens ägare samt

bekostas med 50% av denna.
I samband med grävningsarbetet skola dessutom ombyggas följande broar och trummor efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. i avloppsgraven A-B-C-D brarna och trummorna vid 10^{+16}, 14^{+40}, 16^{+50}, 19^{+93}, 21^{+42}, 23^{+4} samt 31^{+18}.
bron vid 36^{+9} i diket C-C'
Beträffande övriga broar och trummor, som kunna bliva uppförda över ifrågavarande diken bestämmes allenast, att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor, uppgår kostnaden för schaktnings- och sprängningsarbetet jämte ombyggnad av broar för företag № 1 till 9540 kronor samt för företag № 2 till 780 kronor. I dessa kostnader ha då inräknats 10% tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av de genom företagen ernådda torrläggningsresultaten skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och dikena återställas till sina föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikenas upptagande enligt enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 6 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslagen hörande värderingslängden. Såsom av företagen berörande hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 m. över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av dikena. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning, infört i värderingslängden under rubriken „värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap 7 § 24 har den till företag N:o 1 hörande marken hänförts till 2 avdelningar. Å sid i kostnadsfördelningslängden är angivet vilka ägofigurer som hänförts till de olika avdelningarna samt kostnaderna för resp. avdelningarnas torrläggning.

I kostnadsfördelningslängden hava dessutom markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts.

De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen betecknas med S

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till avloppsdikenas utvidgning skall ersättning utgå med belopp svarande mot värdet å marken före torrläggningsarbetets genomförande av för utvidgningen i anspråk tegna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter företagets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona för tusen kronors båtnad eller med ~~eller med~~ 13 kronor och 86 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län innan arbetet påbörjas.

Kostnaden för synförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder som för fördelningen av kostnaderna för själva företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen. Fördelningen av kostnaderna mellan de olika företagen skall ske efter uppskattad båtnad och utgår med resp 93 % och 7 %.

Arbetenas utförande.

Företagen vilka benämnas så som å rubriken å de till synehandlingarna hörande kostnaderna angivna skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan och profilritningarna angivna fixpunkterna. I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen ytterligare meddela följande bestämmelser.

1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter

skola intressenterna för företagen utse arbetsstyrelser och skall anmälan om styrelseval göras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbete å annans mark verkställes eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sker ändring i styrelsernas sammansättning skall ofördröjligen göras anmälan därom hos Konungens Befallningshavande.

2). Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3) Arbetena för företaget skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa. och hänföra sig alla höjduppgifter å plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.

4) Jord och annat, som uppschaktas må uppläggas i till närmelsevis lika stor massa å ömse sidor såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst (1) en meter från dikenas kanter. och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0. samt att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40 de meter.

5) Upplagda jordmassor böra vara från avloppsdikenas närhet bortförda senast 10 år efter det att dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6) I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark såvitt icke vid skiftesförrättning

andra föreskrifter lämnats för dikenas sträckning)

7/. Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas.

8) Arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

9/. Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av dikena.

10) På grund av vad sålunda stadgats lämnas härmed medgivande till ifrågavarande företags utförande och må arbetena med detsamma omedelbart begynna efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt.

11/ Avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap 10 § 73 och kap 11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då syneförrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då i denna sak någon underställning till

Vattendomstolen icke skall ske kommer jämlikt vattenlagen kap. 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna synerförrättning.

Skulle till äventyrs besvär väckas mot det ena företaget föranlede detta icke uppehåll i arbetena för det andras färdigställande.

Markusgården den 25 februari 1931
Nils Gustafsson
Karl A. Andersson Julius Claesson

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Markusgården, Täng Erik Jonsgård, Hälјestena Tiggesgård samt Storegården i Tängs socken, Skaraborgs län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1930-31.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tång.				Företag
17/72	2^{4}	C	Samuel Andersson Storegården		1-14	1521.-	1827.40
1/12	1^{2}	Ad	Ernst Johansson Siggesgården	S	15-25	4207.90	4554.-
1/4	1^{3}	Ab	Martin Ödgren .	S	26-48	7673.10	8658.-
1/9	1^{9}	A	. . .	S	49-62	2896.90	4105.-
2/9	1^{6}	A	Gustaf Flygg .	S	63-89	4327.90	5401.50
1/3	1^{5}	Ad	S. P. Larssons sterbh. .	S	90-141	6388.-	8156.50
1/4	8^{5}	A	Aug. Johansson Markusgården	S	142-198	6006.30	8944.-
1/4	8^{6}	B	Oskar Karlsson .	S	199-208	1656.20	1980.-
1/2	1^{2}	Ad	J. F. och O. Andersson Erik-Jonsgård	S	273-320.	7979.20	8987.-
1/4	8^{6}	B	Oskar Karlsson Markusgården	S	209-238	5287.-	6688.-
1/6	8^{8}	B	Oskar Jansson .		240-254	2465.-	3473.-
1/9	1^{11}	A	J. ~~Magnussons sterbh.~~ Johansson Erik-Jons.	S	255-261	705.60	1228.50
2/9	1^{9}	Aa	. . . . . .	S	262-272	2251.80	2385.50
						53365.90	66358.40
							Företag
1/4	8^{5}	A	Markusgården A. Johansson	S		434.-	686.-
1/4	8^{6}	B	. O. Karlsson	S		469.25	839.50
4/6	8^{3}	B	. . O. Pettersson	S		845.15	1090.50
						1748.40	2616.-

	Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
								Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
	Kronor	Avdeln. I	Avdeln. II					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	№ 1.										
	306.40	278.87						278.87	2 417	18.24	
	346.10	315.09						315.09	2 731	20.60	
	984.90	895.48						895.48	7 761	58.55	
	1208.10	1098.30						1098.30	9 520	71.83	
	1073.60	976.06						976.06	8 460	63.83	
	1768.50	1608.06						1608.06	13 938	105.16	
	2937.70	2671.94						2671.94	23 159	174.73	
	323.80	294.27						294.27	2 551	19.25	
9956.00	1007.80	916.30						916.30	7 942	59.92	
	1401 -		1145.88					1145.88	9 932	74.93	
	978 -		800.26					800.26	6 936	52.33	
	522.90		427.56					427.56	3 706	27.96	
3035	133.70		109.25					109.25	0 947	7.14	
	12992.50	9054.37	2482.95					11537.32	100 000	754.47	
9054. 2482.9 11537.0											
	№ 2.										
	252 -			226.59				226.59	29.05	16.50	
	370.25			332.83				332.83	42.67	24.23	
	245.35			220.58				220.58	28.28	16.06	
	867.60			780 -				780 -	100.00	56.79	

Markaugården den 25 februari 1931

Nils Gustafsson

Karl A. Andersson

Julius [illegible]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Inlösning av mark hörande till Siggesgården, Erik-Jonsgård och Markusgården i Tängs *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den ~~*31*~~ 1 juli *december* ~~*1920*~~ 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	41	0,50	20	50	20	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.6	1,50	-	90		
		kroklinje „	0.5	3,00	1	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.202 har st.	302	0.17	51	34		
		har	61.96	1.06	65	68		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.206 har st.	8	0.14	1	12		
		har	1.70.0	0.74	1	26		
		annan mark och impediment, medelareal 0.077 har st.	30	0.05	1	50		
		har	2.31	0.78	1	80	125	10
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{smallmatrix}>15\\10-15\\<10\end{smallmatrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—	4	—
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					149	60

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					149	60
1930		**Avvägning:**						
29/4-1/5		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ ~~44~~ 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4-5 punkter pr har har	63.66	0.50	31	83		
		avvägda punkter st.	271	0.03	8	13		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	6.4	2,~~00~~	12	80		
		i annan mark „		5,00			88	76
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.194 har, st.	340	0.05	17	-		
		har	65.97	0.10	6	60	23	60
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	340	0,0~~8~~4	13	60	13	60
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ ~~44~~ 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § ~~17~~ 16, mom. 2, värdetal st.	310	0,06	18	60		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § ~~18~~ 17 ägofigurer „	„	0,12	37	20	61	80
		Längdprofil, § ~~20~~ 19, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	3.120	3,50	10	92		
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3		13	92
		Tvärsektioner § ~~22~~ 21-22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	71	0,25	17	75		
		tillägg för m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					17	75
		Hydrografisk utredning, § ~~24~~ 23, grundbelopp „			2	—		
		för vattenområdets areal km.^{2}		0,02			2	-
		Dimensionsberäkning, § ~~25~~ 24,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	2.54	3,50	8	89		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00	2	54		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „						
		nämligen m^2 sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00	10	-	21	43
		Överföres					392	46

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					392	46
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan *cm.*	75	0,03	2	25	2	25
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*	2	2,00	4		7	-
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen …… m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.120	4,00	12	48		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			10	32	22	80
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	6	3	18	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	6	3	18			
		c) för grundförstärkning *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd *m.*		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00			36	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* „	271	0,01	2	71	2	71
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp *st.*	63	0,25	15	75	17	25
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* *sid.*	8	3,00	24	-	24	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18	-	18	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* *dagar*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* „		~~12,00~~	6	80	6	80
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* *dagar*	¾	12,00	9		9	-
		Översiktskarta *§ 41*						
							4	-
		Summa kronor					542	27
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ ~~49~~ 51,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—	7	-
		övriga regalark		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 0.194 har ägofigurer *st.*	340	0.07	23	80		
		har	65.97	0.14	9	24		
					33	04		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8	26	41	30
		Överföres					48	30

71

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					48	30
		3) insättning av höjdlägestal .... *st.*	271	0,02	5	42		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan, cm.	75	0,05	3	75	10	92
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ ~~52~~ 54,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp .... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp .... *„*	3.12	6,00	18	72		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp ~~med 30 % förhöjning~~			17	75		
		3) broar och trummor, „ „ „ ~~30 %~~ „			18	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar .... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar .... *„*	1	5,00	5	-	59	47
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, *§ ~~55~~ 57* .... *sid.*	61	0,55	33	55	33	55
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	
		Summa kronor					156	24
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	10		
		Annonskostnader ang. sammanträden 6.05 + 5.60			11	65		
		Inbindning av förrättningshandlingarne			1	-		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen 16 -, 8 -, 8 -			32	-		
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar						
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			61	-		
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor			112	75		
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			542	27		
		Lösen för kopior och avskrift			156	24		
		Övriga förrättningskostnader			112	75		
		Summa kronor			811	26		

122.69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande *häradsrätt.*

Vänersborg *den* 1 mars *19*31

Nils Gustafsson
e. *Statens lantbruksingenjör.*

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

....

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*....

....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927