Akt nr:

R-E1a-1940

AU$R-E1a-1940

Insänd den
1942
till
Västerbygdens vattendomstol

Västerbygdens Vattendomstol

22 DEC. 1932

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

F 1922

R 2 - 1940

Handlingar

rörande Smedegårdens m.fl. diknings-
företag i Göteveds socken, Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning åren 1930-31 av
Nils Gustafsson
Statens e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av mark hörande till Smedegården m.fl. i Götene socken, Skaraborgs län.

Den 17 oktober 930 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad Statens c. lantbruksingenjör hos A. H. Andersson i Smedegården. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Emil Karlsson Vessmestorp och Ernst Svensson Bossgården Floby.

Såsom sakägare inställde sig:
Hovrättsnotarie G. Fock såsom ombud för kammarherre H. Fock Hörero enl. fullmakt Bil. B.
Vägstyr. ordf. A. G. Johansson Skår Gökhem.
Alfr. Ekström Smedegården Odensberg.
Rickard Johansson såsom ombud för Joh. Anderssons sterbhus Smedegården Odensberg, utan fullm.
Karl Andersson såsom ombud för Aug. Anderssons sterbh. Gäddagården Odensberg utan fullm.
Hilding Mattsson såsom ombud för Alex. Mattsson utan fullm. Bil. C.
Sigurd Andersson såsom ombud för Kristina Anderssons sterbhus.
~~Amandus Gustafsson~~
Amandus Gustafsson såsom ombud för G. Anderssons sterbhus, delägare i Tegenmarsg. 9^4^.
J. F. Andersson Tegenmarsgården Odensberg.
O Götlind såsom ombud för Götene Kommun.
Enoch Karlsson genom sonen Karl Andersson enl. fullm. Bil. D Uddagården Odensberg.
Joh. Andersson delägare i Uddagården.

Frans Josef Gustafsson   Uddagården Odensberg.
Erik Johansson delägare i Uddagården .
Amandus Andersson . .
A. H. Andersson Smedsgården .
Karl Johansson Bossgården .
Frans Andersson . .
Aug. Andersson Gäddagården .
Axel Johansson Andegården .
Teodor . . .

§1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet Bil. A

§2

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas.

§3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget anfördes icke

§4.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade ägorna och yrkade sökandena företagets utförande i överensstämmelse med det uppritade förslaget och till den omfattning att behörig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående mark; Grävning i huvudloppet skall sluta vid punkt 26+64.

§5.

Enoch Karlsson, ägare av Uddagården 1/16, kammarherre H. Fock ägare av Henriksfält 1/1 och Amandus Gustafsson, ägare av 3/16 Ingemarsgården förenade sig med sökandena, varom skrevs särskild förening, som vitsordades av synemännen.

§6

Det meddelades att allmänna vägen Ödensberg Gölere är byggd efter den 1 januari 1880; varför trumman ombyggnad skulle verkställas av och på bekostnad vägens ägare.

§ 7.

I förening med grävningsarbetet skola dessutom ombyggas trummor vid 8^{+84}, 9^{+20} samt 11^{+40} efter å ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

§ 8.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning liksom för intrång och skada genom uppläggning av jord och sten krävdes ersättning.

§ 9.

För försvårad överkörsel tillerkändes Karl Johansson Bossgården en ersättning av 50 kronor.

§ 10.

Då icke något vidare anfördes bestämdes att nästa sammanträde för sakens behandling kommer att i laga ordning kungöras, varpå sammanträdet förklarades § avslutat

Smedegården den 17 okt. 1930.
Nils Gustafsson
Emil Carlsson Ernst Bovin

Den 11 mars 1931 inställde sig synemännen ånyo hos lantbrukare A. H. Andersson i Smedegården för att jämlikt kungörelse, som dels varit uppläst i Göteveds kyrka, dels och infört i Falköpings Tidning vidare handlägga denna synförrättning och inställde sig:

Kommissionsnotarie Göran Fock. Höverö pr. Floby
Karl Johansson Bossgården Odensberg
A. H. Andersson Smedegården "
Amandus Gustafsson Tygmans g. "
J. F. Andersson " "
Axel Johansson Ändegården "
Th. Johansson " "

Enoch Karlsson Uddagården Odensberg enl. fullm. Bil. E
Frans J. Gustafsson " "
Erik Johansson med fullmakt för Helena Johansson " " enl. fullm. Bil. F.
Er. V. Fridolf
Edvin Törnqvist " "
Johan Andersson Uddag. med fullm. för Helena o Henrik Andersson Bil. G-G'

§ 11.

Förslag till områdets torrläggning företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§ 12

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattensjuka marken hade värderingslängd upprättats, som upplästes i sammandrag.

§ 13

Meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 14

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Johan Andersson Jägmansgården Gölene Odensberg.

§ 15

Att Johan Andersson uppdrogs även att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företag N:o 1 och Hemmansägare G. Tock för företag N:o 2.

§ 16

Det uppdrogs åt arbetsstyrelsen för företaget att söka statsbidrag för hela företaget.

§ 17

Förklarades förrättningen avslutad.

Smedgården den 11 maj 1931

Nils Gustafsson

Emil Bengtsson Ernst Rosén

5.

Bil. A.

D. och V.D. N:o 29-159.
1929.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 31 juli 1929.

Utan avgift.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

I skrivelse den 19 juni 1929 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande över en av statens lantbruksingenjör S. Hallin hos Eder gjord ansökning om överflyttande å statens extra lantbruksingenjör N. Gustafsson av för Hallin utfärdade förordnanden att jämlikt 10 kapitlet vattenlagen verkställa syn för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

1/ Ödegårdens m.fl. hemman i Kinneveds socken,
2/ Smedegårdens m.fl. hemman i Göteve socken,
3/ Åsa m.fl. hemman i Vilske-Kleva socken,
4/ hemmanet Tholsgården i Mellby socken,
5/ Stommen m.fl. hemman i Tråvads socken,
6/ Ekeberg m.fl. hemman i Tådene m.fl. socknar,
7/ hemmanet Markusgården i Tängs socken,
8/ hemmanet Toltorp i Bärebergs socken,
9/ Bengt Knutsensgården m.fl. hemman i Vara socken samt
10/ Plogården m.fl. hemman i Trävattna socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med remisshandlingarnas återställande anföra, att ifrågavarande ansökning synes böra bifallas.

Stockholm den 15 juli 1929.

Elis Bjurstedt
Albert Smith.
föredragande.

Rätt avskrivet betygar
På tjänstens vägnar:

Utan avgift.

Avskrift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Till befrämjande av snabbare handläggning får jag härigenom vördsamt anhålla, att nedan angivna syneförrättningar varda överförda på annan förrättningsman, och får jag härtill föreslå statens extra lantbruksingeniör Nils Gustafsson, Vänersborg, såsom varande ur resekostnadssynpunkt lämpligast stationerad.

D.& V.D. N:o	Socken	Fastighet	Sökande
13-133 1928.	Kinneved	Ödeg. m. fl.	Fred. Andersson m. fl.
26-137 1928	Göteved	Smedeg. "	Aron Andersson " "
25-137 1928	Vilske-Kleva	Åsa "	Lennart Ottosson "
43-143 1928	Mellby	Tholsg.	Torsten Larsson
44-143 1928	Tråvad	Stommen m. fl.	Sven Johansson m. fl.
53-146 1928	Tådene m. fl.	Ekeberg " "	F.O. Andersson " "
5-151 1929	Täng	Markusgården	A.N. Johansson
19-156 1929	Bäreberg	Toltorp	Joh. Wallin
21-156 1929	Vara	Bengt Knutsensg. m.fl.	Adolf Olsson m.fl.
23-157 1929	Trävattna	Plog. m fl.	Edvin Thorén

Förenämnda 10 st. förordnanden med tillhörande ansökningshandlingar bifogas.

Skara den 15 juni 1929.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör

i Skaraborgs län.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Utan avgift.

8.

D. & V. D. N:o 26-137

1928.

183/1928

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

29-159
1509

, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 23 juli 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson David Wilén

5 KR. STÄMPEL FEM KRONOR 5 KR.
SKARABORGS 24 JUL 1928 LANDSKANSL.

Stämpel

6.80

A. 5 W. A. 0:26 - 137.
1928.

9.

Ingick d. 13/7 1928 Akt
Skaraborgs läns landskansli

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Smede-gården och Uddegården i Göteve socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Otensberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Aron Andersson

adress Smedegården Göteve pr Otensberg

Göteve den 12/6 1928

A. H. Anderson

Axel Johansson
J. F. Andersson
Erik Johansson
Reinhold Andersson

Teodor Johansson
Frans Gustafsson
Johan Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/4 mtl Andegården	Axel o Peder Johansson
1/8 " Ingemansg	d:o d:o
1/4 " " "	J. P. Andersson
1/4 " " "	Amandus Gustafson
5/24 " " "	Kristina Andersson sterbh
1/16 " Ottagården	Enos Gustafson
" "	Emil Törnkvist
" "	Amandus Andersson
1/16 " "	Joh. Gustafsson sterbh.
5/32 " "	Reinhold o Johan Andersson

Y. 11.

Bil B.

Avskrift

Fullmakt för hovrättsnotarie Göran Fock att vid syneförrättning för torrläggning av mark, hörande till Henriksfält m.fl. hemman i Göteneds socken min talan föra och min rösträtt utöva, och gäller denna fullmakt att för honom jämväl ingå förening för sökande av lån och anslag till arbetets utförande

Höverö den 16 okt. 1930.

Henrik Fock

Avskriften bestyrkes i tjänsten.

Nils Gustafsson.

5. 12.

Bil. C.

Avskrift.

Fullmakt

Fullmakt för min son Hilding Mattsson att närvara och föra min talan vid sammanträden och syneförrättningar för tomläggning av mark tillhörande mitt hemman 1/6 mtl. Ingemarsg och godkänner jag vad detta ombud lagligen gör och låter.

Anders Nilsg den 16 Okt. 1950
Alex Mattsson

Bevittnas
E. Andersson   A. Gustafsson.

Avskriften bestyrkes i tjänsten.
Nils Gustafsson

63.

Bil. D.

Fulmakt för Karl Andersson att vid sammanträde den 17 okt 1930 angående syneförättning för forlägning av marker tillhörande Uddag m fl gårdar inom Göteved socken: att därstädes bevaka mina rättigheter och föra min talan, och befullmäktigas ambets förrättningar angående jämte rättelser [illegible] Ombudets åtgärder godkännes

Uddagården Göteved den 17/10 1930
A. Ernst Karlsson

bevittnas

Sanfrid Jonsson
Herbert Johnsson

14.

Bil. E.

Fullmakt för Karl Andersson
att vid sammanträde den 11 mars 1931
angående syneförrättnings för
förläggning av marker tillhörande Uddagården m f gårdar
innom Götened socken att
därstädes bevaka mina rättigheter
och föra min talan.

ombudets åtgärder godkännes

Uddage Götened den 11/3 1931

Enock Karlsson

bevittnas

Åke Johansson

Herbert Johansson

Bil. F

Fullmakt

Fullmakt för Erik Johansson Uddag:n Göteved att föra min talan vid sammanträde i Smedeg:n Göteved den 11 dennes hållande jag för giltigt vad ombudet härvid lagligen gör och låter

Uddag:n Göteved den 11 mars 1931

Hilma Johansson

Att Hilma Johansson egenhändigt tecknat sitt namn intyga

Elsa Fransson Frans Gustafsson

Bil. 8

Fullmakt för Johan Andersson
att vid sammanträde den
11 Mars 1931 angående syne-
förrättning för torrläggning
av marker tillhörande Uddagg.
m. fl. gårdar inom Göteveds
socken att därstädes bevaka
mina rättigheter och föra
min talan
Ombudets åtgärder godkännes
Backg: W. Kleva den 8/3 31
Reinhold Andersson

Bevittnas
Justus Lindgren Ingeborg Lindgren

17. Bil. J.

Fullmakt för Johan Andersson att vid sammanträde den 11 Mars 1931 angående synförrättning för förläggning av marker tillhörande Uddagg: m. fl. gårdar inom Göteveds socken att därstädes bevaka mina rättigheter och föra mintalan Ombudets åtgärder godkännes

Uddaggs Göteved
den 8 Mars 1931
Hilma Andersson

Bevittnas
Einar Karlsson August Carlson

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Henriksfält, Smedegården, Gaddagården, Ingemarsgården, Ändegården, Uddagården och Bossgården i Göteve socken, Skaraborgs län, hålles hos lantbrukare A.H. Andersson i Smedegården fredagen den 17 oktober 1930 kl. 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 23 september 1930.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Göteveds kyrka söndagen den 28 september 1930 af:

P.l.

Till

Pastorsämbetet i Göteve Församling

Odensberg.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Göteve kyrka vid nästa gudstjänst samt därefter med påskrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg, dag som ovan

Nils Gustafsson.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Henriksfält, Smedegården, Ingemarsgården, Ändegården, Uddagården och Bossgården i Göteve socken, Skaraborgs län, hålles ånyo hos lantbrukare A. H. Andersson i Smedegården onsdagen den II mars I93I kl. IO, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den I7 februari I93I.

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingenjör.

Uppläst i Göteveds
kyrka den 22/2 1931 af:
T. Lawenius.

Till

Pastorsämbetet i Göteve församling

Odensberg.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst vid nästa gudstjänst i Göteve kyrka samt därefter med påskrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson

Jämlikt 10 kap 58 § vattenlagen förenar sig undertecknade med sökandena till det företag som avser upptagande av vattenlopp genom ägor till Smedgården, Ludgården m. fl. i Götevads socken, Skaraborgs län och åsyftas med denna anslutning att få avloppet ifråga upplöjt till sådan omfattning att till våra fastigheter hörande mark erhåller möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Smedgården den 17 okt 1930.

För Henriksgård n. 1
Henrik Fock
gm. Gustaf Fock
enl. fullmakt
Amandus Gustavsson
Enock Karlsson genom K. Andersson enl. fullmakt
Förestående förening vitsordas

Nils Gustafsson Emil Carlsson

Ernst Brorin.

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark hörande till Henriksfält, Smedegården, Gaddagården, Tugemarsgården Andegården, Uddagården och Bossgården i Göteve socken Skaraborgs län.

Den 23 september 1930.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Göteve förs.
" " " Falköpings Tidning. Falköping
Kallelse till skiftesgodeman Emil Karlsson Dessonestorp
Sörby pr. Floby
" " " Ernst Svarin Bossgården "

Meddelande till
Kammarherre H. Fock Höverö Floby
lantbr. Alfr. Ekström Smedegården
Fru Kristina Andersson }
Fanj. G. Fridén } Joh:s Anderssons
Herr Axel Johansson } sterbh. Smedeg. Göteve Odensberg
" Rickard " }
Fr. Edla " }
lantbr. Alex. Andersson " " "
" Aug. " Gaddagården " "
" Karl " " " "
" Alexander Mattsson Tugemarsg. " "
" Sigvard Andersson }
Fr. Amanda " } Kristina Anderssons
Herr Frans " } sterbh. Tugemarsg. " "
" Gottfrid " }
Folksk. O. Nilsson } Göteve "
Fru Johanna Andersson } G. Anderssons
" Emma Johansson } sterbhus " " "
Herr Amandus Gustafsson }
" J. F. Andersson " " "
"

Herr Axel Johansson } Ingemarsgården Odensberg
〃 Th. 〃 }
För Göteve kommun kom. ordf. O. Göthlind Göteve 〃
Herr Enok Karlsson Uddagården 〃
Reinhold Andersson }
Joh. 〃 } Uddagården 〃
Hilma 〃 }
Frans Josef Gustafsson 〃 〃 〃
Erik Johansson } 〃 〃 〃
Hilma 〃 }
Edvin Törnqvist 〃 〃 〃
Amandus Andersson 〃
A. H. Andersson Smedegården 〃 〃
Karl Johansson Bossgården
Karl Rahm 〃 〃 〃
Frans Andersson }
Karl 〃 } 〃 〃 〃
Frida 〃 }
Gottfrid 〃 }
Alex. Andersson 〃 〃 〃
Vägstyr. ordf. A. G. Johansson Skår Gökhem.

Vänersborg, dag som ovan
Nils Gustafsson.

Den 17 februari 1931
Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Göteve Församling Göteve Odensberg.
〃 〃 〃 Falköpings Tidning Falköping.
Kallelse 〃 〃 skiftesgodemän Emil Karlsson Vessmestorp
Lörby pr. Floby
〃 〃 〃 〃 Ernst Svarén Bossgården 〃
Meddelande till:
Hovrättsnotarie Göran Fock Hönsö Floby.
Lantbr. Karl Rahm Bossgården Göteve Odensberg.

Karl Johansson	Bossgården	Göteve	Odensberg
A. G. Andersson	Smedegården	„	„
Amandus Andersson	Uddagården	„	„
Kristina Anderssons sterbh.	Ingemarsg.	„	„
Alexander Mattsson	„	„	„
Amandus Gustafsson	„	„	„
J. F. Andersson	„	„	„
Axel Johansson	„	„	„
Th. „	„	„	„
Enoch Karlsson	Uddagården	„	„
Reinhold ~~Bernhard~~ Johan Hilma } Andersson	„	„	„
Frans J. Gustafsson	„	„	„
Erik Johansson Hilma „ E. V. Fridolf }	„	„	„
Edvin Törnqvist			

Vänersborg, dag som ovan
Nils Gustafsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Smedegården, Sudegården m. fl. i Götene socken, Skaraborgs län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1930 - 1931.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Götene socken						
Borgården	6^9	C	1/16		Karl Rahm	
				1.	Odlingsmark mylla på ~~sand~~	70
				2	" " " "	85
				3	" " " "	50
				4	" " " "	80
				5	avloppsgrav	
					Summa	
"	6^8	a.	1/16		Karl Johansson.	
				6	Odlingsmark mylla på ~~sand~~	50
				7	Avloppsgrav	
				8	Odlingsmark " " "	75
					Summa	
Smedegården	3^3		3/64		A. H. Andersson.	
				9	Odlingsmark mylla på ~~sand~~ ålder	50
				10	avloppsgrav	
				11	Åker " " " "	55
				11a	" " " " "	20
				12	Odlingsmark " " " "	40
				13	Väg	
				14	åker " " sand " "	20
				15	" " " " "	60
				16	" " " " " "	20
				17	" " " " " "	20
				18	" " " " " "	90
				19	" " " " " "	20
				20	" " " " " "	20
				21	" " " " " "	20
				22	Odlingsmark " " " " "	20
				23	åker " " " " "	30
				24	" " " " " "	20
				25	" " " " " "	4
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.20				06.0					630	37	80	900	54	–	270	16	20
1.48				09.0					770	69	30	"	81	–	130	11	70
0.88				26.0					250	65	–	500	130	–	250	65	–
0.83				17.0					"	42	50	"	85	–	"	42	50
								03.0									
				58.0				03.0		214	60		350	–		135	40
1.05				20.0					450	90	–	750	150	–	300	60	–
								02.0									
1.49				41.0					380	155	80	500	205	–	120	49	20
				61.0				02.0		245	80		355	–		109	20
1.15				16.0					350	56	–	700	112	–	350	56	–
								04.0									
1.73		25.0							440	110	–	800	200	–	360	90	–
1.15		16.0							160	25	60	"	128	–	640	102	40
1.79				32.0					200	64	–	500	160	–	300	96	–
								08.0									
1.48		14.0							160	22	40	800	112	–	640	89	60
2.05		22.0							540	118	80	900	198	–	360	79	20
1.45		11.0							160	17	60	800	88	–	640	70	40
1.47		18.0							"	28	80	"	144	–	"	115	20
2.40		57.0							800	456	–	900	513	–	100	57	–
1.31		14.0							160	22	40	800	112	–	640	89	60
1.34		14.0							"	22	40	"	112	–	"	89	60
1.39		12.0							"	19	20	"	96	–	"	76	80
1.43				31.0					80	24	80	400	124	–	320	99	20
1.70		38.0							240	91	20	800	304	–	560	212	80
1.38		07.0							160	11	20	"	56	–	640	44	80
1.38		07.0							"	11	20	"	56	–	"	44	80
		255.0		79.0				12.0		1101	60		2515	–		1413	70

26.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				26	åker mylla på sand	20
				27	" " " "	"
				28	avloppsgrav	
				29	väg	
				30	Odlingsmark mylla på sand	20
				31	" " " "	40
				32	åker " " "	85
					Summa	
Uddagården -	1²	Ea	1/16		Amandus Andersson.	
				33	åker mylla på sand	90
				34	" " " "	70
				35	väg	
				36	imp.	
				37	äng " " "	90
				38	" " " "	85
				39	" " " "	75
				40	" " " "	85
				41	åker mylla " "	55
				42	" " " "	60
				43	" " " "	55
				44	" " " "	50
				45	avloppsgrav	
				46	åker " " "	55
					Summa,	
Ingemarsgården	9⁶	Ce	1/8		Kristina Anderssons sterbhus.	
				47	åker mylla på sand	80
				48	" " " "	65
				49	väg	
				50	Odlingsmark mylla på sand	85
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	55.0		79.0				12.0		1101	60		2515	-		1413	40
1.38		25.0							160	40	-	800	200	-	640	160	-
1.38		26.0							„	41	60	„	208	-	„	166	40
								06.0									
								06.0									
1.39				12.0					60	7	20	300	36	-	240	28	80
1.71				18.0					120	21	60	„	54	-	180	32	40
2.39		29.0							770	223	30	900	261	-	130	37	70
	3	35.0	1	09.0				24.0		1435	30		3274	-		1838	70
2.55		15.0							900	135	-	1000	150	-	100	15	-
2.22		19.0							700	133	-	„	190	-	300	57	-
								05.0									
								07.0									
2.48				05.0					720	36	-	800	40	-	80	4	-
1.96				13.0					300	39	-	400	52	-	100	13	-
1.87				10.0					„	30	-	„	40	-	„	10	-
1.[illegible]				07.0					360	25	20	„	28	-	40	2	80
2.01		12.0							550	66	-	1000	120	-	450	54	-
2.12		23.0							600	138	-	„	230	-	400	92	-
2.05		26.0							550	143	-	„	260	-	450	117	-
1.98		30.0							500	150	-	„	300	-	500	150	-
2.05		60.0							550	330	-	„	600	-	450	270	-
	1	85.0		35.0				12.0		1225	20		2010	-		787	80
2.44		07.0							720	50	40	900	63	-	180	12	60
2.32		09.0							580	52	20	„	81	-	320	28	80
								11.0									
2.65				34.0					500	170	-	600	204	-	100	34	-
		16.0		34.0				11.0		272	60		348	-		75	40

28.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				51	åker mylla på sand	90
				52	" " " "	95
				53	" " " "	97
				54	" " " "	97
				55	odlingsmark mylla på sand	90
				56	åker mylla på sand	40
				57	" " " "	50
				58	" " " "	55
				59	" " " "	55
				60	" " " "	55
				61	" " " "	50
				62	" " " "	"
				63	" " " "	"
				64	" " " "	"
				65	" " " "	"
				66	" " " "	"
				67	" " " "	"
				68	avloppsgrav	
					Summa.	
Henriksfält	1¹		1/1		Henrik Fock	
				69	åker mylla på sand	–
				70	" " " "	70
				71	" " " "	65
				72	" " " "	55
				73	odlingsmark mylla på sand	30
				74	åker mylla på sand	60
				75	väg	
					Summa.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		16.0		34.0				11.0		272	60		348	-		75	40
2.90		09.0							720	64	80	800	72	-	80	7	20
3.27		47.0							750	352	50	〃	376	-	50	23	50
4.00		08.0							770	61	60	〃	64	-	30	2	40
4.00		02.0							〃	15	40	〃	16	-	〃	-	60
2.95				92.0					400	368	-	450	414	-	50	46	-
2.11		14.0							320	44	80	800	112	-	480	67	20
2.18		19.0							400	76	-	〃	152	-	400	76	-
2.26		12.0							440	52	80	〃	96	-	360	43	20
2.26		09.0							〃	39	60	〃	72	-	〃	32	40
2.26		09.0							〃	39	60	〃	72	-	〃	32	40
2.00		30.0							400	120	-	〃	240	-	400	120	-
2.03		17.0							〃	68	-	〃	136	-	〃	68	-
2.06		15.0							〃	60	-	〃	120	-	〃	60	-
2.04		15.0							〃	60	-	〃	120	-	〃	60	-
2.01		12.0							〃	48	-	〃	96	-	〃	48	-
2.04		11.0							〃	44	-	〃	88	-	〃	44	-
2.06		17.0							〃	68	-	〃	136	-	〃	68	-
								04.0									
	2	62.0	1	26.0				15.0		1855	70		2730	-		874	30
3.88		04.0							-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.58		52.0							700	364	-	1000	520	-	300	156	-
4.60	2	20.0							〃	1540	-	〃	2200	-	〃	660	-
4.24		42.0							550	231	-	900	378	-	350	147	-
3.77				41.0					250	102	50	700	287	-	450	184	50
4.41		16.0							540	86	40	900	144	-	360	57	60
								12.0									
	3	34.0		41.0				12.0		2323	90		3529	-		1205	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Ingemarsgården	9^{7}	A.	1/12		Kristina Anderssons sterbhus.	
				76	åker mylla på sand	97
				77	" " " "	95
				78	avloppsgrav	
				79	åker mylla " "	85
				80	" " " "	85
				81	" " " "	–
				82	odlingsmark " "	90
				83	" " " "	90
				84	åker " " "	85
				85	" " " "	90
				86	" " " "	65
				87	" " " "	95
					Summa	
"	9^{8}	B	1/6		Alexander Mattsson.	
				88	åker mylla på sand.	97
"	9^{4}	Ca	1/4		Amandus Gustafsson.	
				89	åker mylla på sand	–
				90	" " " "	–
				91	" " " "	–
				92	" " " "	–
				93	" " " "	–
				94	" " " "	95
				95	odlingsmark " " "	85
				96	avloppsgrav	
				97	åker " " "	50
				97a	" " " "	60
				98	" " " "	—
					Summa	
"	9^{3}	Cb	1/4		J. F. Andersson	
				99	avloppsgrav	
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4.00		20.0										900				–	–
3.06		23.0										〃				–	–
								07.0									
3.44		10.0							770	77	–	〃	90	–	130	13	–
3.45		03.0							〃	23	10	〃	27	–	〃	3	90
3.69		22.0							–			〃				–	–
4.10				40.0					270	108	–	300	120	–	31	12	–
4.10				03.0					〃	8	10	〃	9	–	〃	–	90
3.79		28.0							850	238	–	1000	280	–	150	42	–
3.47		10.0							901	90	–	〃	100	–	100	10	–
3.40		11.0							650	71	50	(900) 〃	99	–	250	27	50
3.99		70.0							950	665	–	1000	700	–	50	35	–
	2	00.0		43.0				07.0		1280	70		1425	–		144	30
4.21		70.0							970	679	–	1000	700	–	30	21	–
4.03		36.0							–	–	–	1000	–	–	–	–	–
3.93		52.0							–	–	–	〃	–	–	–	–	–
3.79		68.0							–	–	–	〃	–	–	–	–	–
3.60		02.0							–	–	–	〃	–	–	–	–	–
3.70		06.0							–	–	–	〃	–	–	–	–	–
3.30		70.0							950	665	–	〃	700	–	50	35	–
2.51			1	11.0					500	555	–	600	666	–	100	111	–
								06.0									
2.30		36.0							470	169	20	950	342	–	480	172	80
2.25		35.0							540	189	–	900	315	–	360	126	–
3.26		09.0							–	–	–	〃	–	–	–	–	–
	3	14.0	1	11.0				06.0		1578	20		2023	–		444	80
								03.0									
								03.0									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				100	åker mylla på sand o lera	20
				101	" " " " " "	"
				102	" " " " " "	"
				103	" " " " " "	"
				104	" " " " " "	"
				105	odlingsmark mylla på sand	40
				106	åker mylla på sand	80
				106a	odlingsmark " " " o lera	85
				106b	" " " " " "	–
				106c	" " " " " "	–
				107	åker " " " " "	–
				108	" " " " " "	20
				108a	" " " " " "	95
				109	" " " " " "	40
				110	" " " " " "	15
				111	avloppsgrav	
					Summa	
Ingmarsgården	9²	Ca	1/8		Ax. och Th. Johansson.	
				112	odlingsmark mylla på sand o lera	25
				113	" " " " " "	"
				114	" " " " " "	"
				115	" " " " " "	30
				116	" " " " " "	"
				117	" " " " " "	"
				118	" " " " " "	20
				119	" " " " " "	60
				120	" " " " " "	50
				121	" " " " " "	60
				122	" " " " " "	60
				123	" " " " " "	55
					Transport	

33.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								03.0									
2.00		26.0							200	52	-	1000	260	-	800	208	-
1.97		26.0							"	52	-	"	260	-	"	208	-
1.93		29.0							"	58	-	"	290	-	"	232	-
1.95		53.0							"	106	-	"	530	-	"	424	-
2.00		28.0							"	56	-	"	280	-	"	224	-
2.19				21.0					340	71	40	600	126	-	260	54	60
2.60		45.0							800	360	-	1000	450	-	200	90	-
2.70				86.0					500	430	-	600	516	-	100	86	-
3.53				11.0					-	-	-	"	-	-	-	-	-
3.91				70.0					-	-	-	"	-	-	-	-	-
2.47		02.0							-	-	-	1000	-	-	-	-	-
1.95		27.0							300	81	-	1000	270	-	700	189	-
2.90		16.0							850	136		900	144	-	50	8	-
2.15		36.0							400	144	-	1000	360	-	600	216	-
1.89		45.0							150	67	50	"	450	-	850	382	50
								04.0									
		333.0		188.0				07.0		1613	90		3936	=		2322	10
2.10				12.0					200	24	-	800	96	-	600	72	-
2.13				10.0					"	21	-	800	80	-	"	60	-
2.16				11.0					"	22	-	"	88	-	"	66	-
2.19				09.0					240	21	60	"	72	-	560	50	40
2.21				10.0					"	24	-	"	80	-	"	56	-
2.24				08.0					"	19	20	"	64	-	"	44	80
2.01				05.0					160	8	-	"	40	-	640	32	-
2.60				10.0					450	45	-	750	75	-	300	30	-
2.44				10.0					400	40	-	800	80	-	400	40	-
2.60				08.0					450	36	-	750	60	-	300	24	-
2.58				07.0					"	31	50	"	52	50	"	21	-
2.48				07.0					400	28	-	"	52	50	350	24	50
				107.0						319	30		840	-		520	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				124	odlingsmark mylla på sandmjäla	45
				125	" " " " " "	30
				126	" " " " " "	25
				127	avloppsgrav	
				128	odlingsmark " " " " "	15
				129	" " " " " "	30
				130	" " " " " "	35
				131	" " " " " "	40
				132	" " " " " "	40
				133	" " " " " "	40
				134	åker " " " " "	95
				134a	" " " " " "	20
				135	odlingsmark torvjord	20
				136	åker mylla på " " "	95
				137	" " " " " "	20
					Summa	
Andregården	8¹	J	1/4		Axel o. T. Johansson.	
				138	åker mylla på lera	40
				139	" " " "	95
				140	odlingsmark torvjord	60
				141	" "	50
				141a	" "	50
				142	" "	60
				143	åker mylla på lera	95
				144	" " " "	40
				145	avloppsgrav	
				146	åker mylla " "	95
					Summa	
Uddagården	1¹⁶	B.	1/32		A. Enok Karlsson.	
				147	åker mylla på lera	55
				148	" " " "	20
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			1	07.0						319	30		840	-		520	70
2.38				08.0					400	32	-	900	72	-	500	40	-
1.28				07.0					270	18	90	"	63	-	630	44	10
2.10				09.0					220	19	80	"	81	-	680	61	20
								06.0									
2.10				14.0					120	16	80	800	112	-	680	95	20
2.18				10.0					240	24	-	"	80	-	560	56	-
2.26				12.0					280	33	60	"	96	-	520	62	40
2.35				10.0					321	32	-	"	80	-	480	48	-
2.44				09.0					"	28	80	"	72	-	"	43	20
2.48				06.0					"	19	20	"	48	-	"	28	80
3.50		80.0							950	760	-	1000	800	-	50	40	-
		38.0							200	76	-	"	380	-	800	304	-
2.35				20.0					180	36	-	900	180	-	720	144	-
3.38		32.0							950	304	-	1000	320	-	50	16	-
2.40		30.0							180	54	-	900	270	-	720	216	-
	1	80.0	2	12.0				06.0		1774	40		3494	-		1719	60
[illegible]		37.0							550	203	50	950	351	50	400	148	-
3.67		63.0							900	567	-	"	598	50	50	31	50
3.00				32.0					500	160	-	850	272	-	350	112	-
3.07				25.0					450	112	50	900	225	-	450	112	50
				46.0					"	207	-	"	414	-	"	207	-
3.30				32.0					500	160	-	850	272	-	350	112	-
3.70		60.0							900	540	-	950	570	-	50	30	-
2.75	1	04.0							550	572	-	"	988	-	400	416	-
								08.0									
2.60		23.0							900	207	-	"	218	50	50	11	50
	2	87.0	1	35.0				08.0		2729	-		3909	50		1180	50
2.60		10.0							440 ~~550~~	44 ~~55~~	-	800 ~~1000~~	80 ~~100~~	-	360 ~~450~~	36 ~~45~~	- -
2.18		09.0							200	18	-	"	90	-	800	72	-
		19.0								73	-		190	-		117	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				149	åker mylla på lera.	20
				150	" " " "	4
				151	" " " "	4
					Summa	
Uddagården	1^{15}	A.	5/32		~~Bernh.~~ Reinh. Joh. o Hilma Andersson.	
				152	åker mylla på lera	20
				153	avloppsgrav	
				154	åker mylla " "	15
				155	" " " "	4
				156	" " " "	25
				157	" " " "	70
					Summa	
"	1^{11}		1/16		Frans Josef Gustafsson.	
				158	åker mylla på lera.	25
				159	" " " "	15
				160	" " " "	[illegible]
				161	avloppsgrav	
					Summa	
"	1^{12}		1/16		Erik och Hilma Johansson:	
				162	avloppsgrav.	
				163	åker mylla på lera.	15
				164	" " " "	85
				165	" " " "	15
					Summa	
"	1^{5}	Ed.	3/32		Edvin Törnqvist.	
				166	avloppsgrav	
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		19.0								73	–		190	–		117	–
2.25		29.0							200	58	–	1000	290	–	800	232	–
2.16		16.0							"	32	–	"	160	–	"	128	–
2.10		28.0							"	56	–	"	280	–	"	224	–
		92.0								219	–		920	–		701	–
2.17		85.0							195 ~~200~~	165 ~~170~~	75 ~~–~~	970 ~~1000~~	824 ~~850~~	50 ~~–~~	775 ~~800~~	658 ~~680~~	75 ~~–~~
								07.0									
1.99	1	55.0							145 ~~150~~	224 ~~232~~	75 ~~50~~	970 ~~1000~~	1503 ~~1550~~	50 –	825 ~~850~~	1278 ~~1317~~	75 ~~50~~
1.99		90.0							150	135	–	1000	900	–	850	765	–
2.23		35.0							225 ~~200~~	78 ~~87~~	75 ~~50~~	900	315 ~~350~~	– –	675 ~~700~~	236 ~~262~~	25 ~~50~~
2.62		29.0							560 ~~700~~	162 ~~203~~	40 –	800	232 ~~290~~	– –	240 ~~300~~	69 ~~87~~	60 ~~–~~
	3	94.0						07.0		766 ~~828~~	65 ~~–~~		3775 ~~3940~~	– –		3008 ~~3112~~	35 –
1.98		15.0							200 ~~200~~	30 ~~37~~	– ~~50~~	800 ~~1000~~	120 ~~150~~	– ~~–~~	600 ~~750~~	90 ~~112~~	– ~~50~~
1.91		35.0							150	52	50	"	350	–	850	297	50
1.84		45.0							"	67	50	"	450	–	"	382	50
								01.0									
		95.0						01.0		150 ~~157~~	00 ~~50~~		920 ~~950~~	–		770 ~~792~~	00 ~~50~~
								00.5									
1.94		35.0							150	52	50	1000	350	–	850	297	50
2.84		14.0							680 ~~850~~	95 ~~119~~	20 ~~–~~	800	112 ~~140~~	– –	120 ~~150~~	16 ~~21~~	80 ~~–~~
2.01		35.0							150	52	50	1000	350	–	850	297	50
		84.0						00.5		200 ~~224~~	20 ~~–~~		812 ~~840~~	– –		611 ~~616~~	80 ~~–~~
								02.0									
								02.0									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				167	åker mylla på sand	40
				168	" " " "	4
				169	" " " "	45
				170	" " " "	60
				171	" " " "	4
				172	" " " "	45
				173	" " " "	4
				174	" " " "	4
					Summa	
Gåteve Kommun					Gåteve Kommun, Kom. n. ordf. O. Göttlind.	
				175	odlingsmark	
				176	"	
					Summa	
Åndgården	8¹	J	1/4		Axel och T. Johansson.	
				177	åker	
				178	odlingsmark	
				179	väg	
				180	odlingsmark	
				181	mossmark	
				182	odlingsmark	
				183	"	
				184	"	
				185	"	
				186	mossmark	
				187	odlingsmark	
				188	mossmark	
				189	odlingsmark	
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								02.0									
2.46		40.0							400	160	-	1000	400	-	600	240	-
1.93		25.0							〃	100	-	〃	250	-	〃	150	-
2.08		21.0							450	94	50	〃	210	-	550	115	50
2.31		03.0							360	10	80	600	18	-	240	7	20
2.31		10.0							〃	36	-	〃	60	-	〃	24	-
2.08		18.0							450	81	-	1000	180	-	550	99	-
2.08		15.0							〃	67	50	〃	150	-	〃	82	50
2.07		26.0							〃	117	-	〃	260	-	〃	143	-
	1	58.0						02.0		666	80		1528	-		861	20
				21.0													
				07.0													
				28.0													
		95.0															
				14.0													
								10.0									
				45.0													
						15.0											
				04.0													
				04.0													
				40.0													
				37.0													
					1	13.0											
				56.0													
						05.0											
			1	27.0													
		95.0	3	27.0	1	33.0		10.0									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				190	odlingsmark
				191	
					Summa
					Skifteslaget.
				192	odlingsmark
Åstorps Sondergård	38	B.	3/16		Alfr. Ekström.
				193	åker
				194	väg
				195	åker
				196	odlingsmark
				197	åker
					Summa
" "	37	A.	3/16		Johannes Anderssons sterbhus.
				198	aker
				199	odlingsmark
				200	"
				201	väg
				202	odlingsmark
				203	mossmark
				204	odlingsmark
					Summa
" "	34	Ld.	3/32		Alex. Andersson.
				205	odlingsmark
				206	väg
				207	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95.0	3	27.0	1	33.0		10.0									
			33.0													
			46.0													
	95.0	4	06.0	1	33.0		10.0									
			11.0													
	31.0															
							04.0									
	42.0															
			30.0													
	06.0															
	79.0		30.0				04.0									
	02.0															
			21.0													
			96.0													
							05.0									
			17.0													
					25.0											
			29.0													
	02.0	1	62.0		25.0		05.0									
			56.0													
							04.0									
	80.0															
	80.0		56.0				04.0									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gatdegården	7⁵	B.	1/4		Aug. Andersson.
				208	åker
"	7⁴	A.	1/4		Karl Andersson
				209	åker
				210	väg
				211	odlingsmark
				212	mossmark
					Summa
Götene socken					Summan-
Borsgården	6⁹	C	1/16	1 - 5	Karl Rahm
"	6⁸	A.	1/16	6 - 8	Karl Johansson
Smedegården	3³		3/64	9 - 32	A. H. Andersson
Uddagården	1²	Ea	1/16	33 - 46	Amandus Andersson
Ingemarsgården	9⁶	Cc	1/8	47 - 68	Kristina Anderssons sterbh.
Henriksfält	1¹		1/1	69 - 75	Henrik Fock
Ingemarsgården	9⁷	A.	1/12	76 - 87	Kristina Anderssons sterbh.
"	9⁸	B.	1/16	88	Alexander Mattsson
"	9⁴	Cc	1/4	89 - 98	Amandus Gustafsson
"	9³	Cb	1/4	99 - 111	J. F. Andersson
"	9²	Ca	1/8	112 - 137	Ax. och Th. Johansson
Ändegården	8¹	J	1/4	138 - 146	" " " "
Uddagården	1¹⁶	B.	1/32	147 - 151	A. Enok Karlsson
"	1¹⁵	A.	5/32	152 - 157	Emil. ~~Bernh.~~ Joh. och Hilma Andersson
"	1⁴		1/16	158 - 161	Frans Josef Gustafsson
"	1¹²		1/16	162 - 165	Erik och Hilma Johansson
"	1⁵	Ed.	3/32	166 - 174	Edvin Törnqvist
"				175 - 176	Götene Kommun.
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	47.0															
	27.0															
							05.0									
			65.0													
					29.0											
	27.0		65.0		29.0		05.0									
drag.																
			58.0				03.0		214	60		350	-		135	40
			61.0				02.0		245	80		355	-		109	20
3	35.0	1	09.0				24.0		1435	30		3274	-		1838	70
1	85.0		35.0				12.0		1225	20		2010	-		784	80
2	62.0	1	26.0				15.0		1855	70		2730	-		874	30
3	34.0		41.0				12.0		2323	90		3529	-		1205	10
2	40.0						07.0		1280	70		1425	-		144	30
	70.0								679	-		700	-		21	-
3	14.0	1	11.0				06.0		1578	20		2023	-		444	80
3	33.0	1	88.0				07.0		1613	90		3936	-		1933 2322	70 10
1	80.0	2	12.0				06.0		1774	40		3494	-		1683 1719	60 60
2.	87.0	1	25.0				08.0		2729	-		3909	50		1144 1180	50 50
	92.0								219	-		920	-		606 701	60 -
3	94.0						07.0		828	-		3940	-		3112	-
	95.0						01.0		157	50		950	-		792	50
	84.0						00.5		224	-		840	-		616	-
1	58.0						02.0		666	80		1528	-		861	20
			28.0													
33	62.0	11	04.0			1	12.5		19051	-		35913	50		16862	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Ändegården	8^1	J	1/4	177–191	Axel och T. Johansson
				192	Skifteslaget
Östorps Smedegård	3^8	B.	3/16	193–197	Alfr. Ekström
" "	3^7	A.	3/16	198–204	Johannes Anderssons sterbhus
" "	3^4	L. J.	3/32	205–207	Alex Andersson
Gäddegården	7^5	B.	1/4	208	Aug. Andersson
"	7^4	A.	1/4	209–212	Karl Andersson
					Summa

Den i företaget ingående arealen

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
33	63.0	11	04.0			1	12.5		19051	–		35913	50		16862	50
	95.0	4	06.0	1	33.0		10.0									
			11.0													
	79.0		30.0				04.0									
	02.0	1	62.0		25.0		05.0									
	80.0		56.0				04.0									
	47.0															
	27.0		65.0		29.0		05.0									
36	93.0	18	34.0	1	87.0	1	40.6		19051	–		35913	50		16862	50
33	63.0	10	76.0	–	–	1	12.5									

Smedegården den 11 mars 1931

Nils Gustafsson

Emil Carlsson Ernst. Rosén

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsförslag

för torrläggning av vattenskadade marken hörande till Smedegården, Ödegården m.fl. i Götene socken, Skaraborgs län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1930 - 1931.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag N:o 1								
		Avloppsgraven A-B-C-D								
$5^{+50}-10^{+50}$	500	Schaktning av sandbl. lera m. ngt. rötte	850	1-	850	-				
		" " " " med sten och stubbar.	860	2.75	2365	-	3215			
		Ombyggnad av landsv. tr. vid 6^{+22}								
		Schaktning utöver avl. sekt.	40	1-	40	-				
		Grundmurar	4.5	10	45	-				
		Front- och sidomurar	23	12	276	-				
		Täckhällar	3.2	14	44	80				
		Glacis			30	-				
		Räcke			45	-				
		Arbete m.m.			89	20				
		Kostnaden för brobet. av vägens ägare			570	-				
		Ombyggnad av trumma vid 8^{+84}								
		Schaktn. utöver avl. sektion	20	1-	20	-				
		Grundmurar	2.2	10-	22	-				
		Front- och sidomurar	12	12-	144	-				
		Täckhällar	1.6	14-	22	40				
		Glacis			18	-				
		Arbete m.m.			53	60	280	-		
		Ombyggnad av trumma vid 9^{+20} enligt beräkning vid 8^{+84}					280	-		
$10^{+50}-12^{+35}$	185	Schaktning av sandbl. lera m. stubbar	500	1-	500	-				
		" " " " m. stubb. o ngt. sten	550	2-	1100	-	1600	-		
		Ombyggnad av trumma vid 11^{+40}								
		Schaktn. utöver avl. sektion	30	1-	30	-				
		Grundmurar	2.2	10-	22	-				
		Front- och sidomurar	15	12-	180	-				
		Täckhällar	1.6	14-	22	40				
		Glacis			20	-				
		Arbete			55	60	330	-		
	685	Transport					5705	-		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
* SKARA *

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	685	Transport					5705	-		
12^{+35} - 16^{+2}	367	Sch. av sandbl. l. m. stubbar ö ngt sten	1100	2-	2200	-				
		" " " "	800	1-	800	-	3000	-		
16-16^{+2}-19	248	" " " " (hårt)	630	0.90	567	-				
		" " " " m. stubbar ö ngt st.	600	2-	1200	-	1767	-		
19-19-20^{+67}	167	" " " dyjord på sandbl. lera	500	0.60	300		300	-		
		För arbetets tillrygn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %					1088	-		
	1467	Summa					11860	-		
		För försvårad överkörsel					50	-		
							11910	-		
		Sidodiket B-B'								
21-21-23^{+50}	250	Sch. av sandbl. l. m. stubb. ö ngt sten	800	1.20	960	-	960	-		
		För arb. tillrygn. oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10 %					90	-		
	250	Summa					1050	-		
		Sidodiket C-C'								
a-a-a^{+90}	90	Sch. av sandbl. lera	100	0.70	70	-				
		Inköp och frakt av 90 lm 9" cem. rör à 2.25			202	50				
		Läggn. av rören, slammbr. samt stens. vid mynningen			70	-	342	50		
		För oförutს. fall tillägges c:a 10 %					37	50		
	90	Summa					380	-		
		Sammandrag av företag N:o 1								
	1467	Avloppsgraven A-B-C-D					11910	-		
	250	Sidodiket B-B'					1050	-		
	90	" C-C'					380	-		
	1807	Summa					13340	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag N:o 2								
		Avloppsdiket $B^{II}-B^{III}$? = $B^{I}-B^{II}$? lev								
$23^{+86}-26^{+47}$	261	Schaktning av sandbl. l. mngt. sten	200	1.75	350	-				
		" " " lera, grus o. sten	160	2.25	360	-				
		Inköp och frakt av 147 lm								
		8" rör à 2 -			297	-				
		Läggning av rören slamtrumm								
		och stens. vid rörmynningen			85	-	1089	-		
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges ca 10%					111	-		
	261	Summa					1200	-		

Smedegården den 11 mars 1931
Nils Gustafsson

Jordersättningslängd

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Smedegården, Andegården m. fl. i Götene socken, Skaraborgs län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 930 - 1931.

Hemman och jordägare	Ersättning för avloppets utvidgning						Ersättning för jord-upplag						Summa	
	Areal	à pris pr. ar	Ersättningens belopp		Summa ersättning		Areal	à pris pr. ar	Ersättningens belopp		Summa ersättning			
	ar	kr.	kr.	öre	kr.	öre	ar	kr.	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Företag N:r 1.														
Avloppsgraven A-B-C-D.														
1/16 mtl. Brog. Frans Andersson m. fl.	0.5	4-	2	-	2	-	1.5	4-	6	-	6	-	8	-
	0.2	4	-	80										
Brogården 6^{9}	0.7	6.30	4	41			1.0	4-	4	-				
Karl Rahm	0.3	7.70	2	31			2.8	9-	25	20				
	1.8	2.50	4	50	12	02	4.5	5-	22	50	51	70	63	72
Brogården 6^{8}	1.0	4.50	4	50			2.5	750	18	75				
Karl Johansson	1.0	3.80	3	80	8	30	2.5	5-	12	50	31	25	39	55
Smedegården 3^{3}	7.0	1.60	11	20			2.0	5-	10	-				
A R Andersson	1.0	2-	2	-	13	20	14.0	8	112	-	122	-	135	20
	0.9	9-	8	10										
Uddagården 1^{2}	0.9	7-	6	30										
Amandus Andersson	1.1	5	5	50										
	1.1	5.50	6	05	25	95	9.0	10-	90	-	90	-	115	95
Ingemarsgården 9^{3}	1.5	2-	3	-										
J. F. Andersson	1.1	1.50	1	65	4	65	8.0	10-	80	-	80	-	84	65
	2.4	2-	4	80										
Ingemarsgården 9^{2}	0.7	2.20	1	54			4.8	8-	38	70				
Axel och Th. Johansson	0.8	1.20	-	96			56	9-	50	40				
	1.6	1.80	2	88	10	18	3.2	10-	32	-	120	80	130	98
Andegården 8^{1}	2.4	5.50	13	20			6.4	9.50	60	80				
Axel och Th. Johansson	6.1	4.50	27	45	40	05	11.0	9-	99	-	159	80	200	45
Transport					116	95					661	55	778	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Transport					116	95					661	55	778	50
Uddagården 1^{15}	1.9	2-	3	80										
Bernh. Joh. och Hilma Andersson	3.5	1.50	5	25	9	05	14.0	10-	140	-	140	-	149	05
Uddagården 1^{11} Frans J. Gustafsson	0.7	1.50	1	05	1	05	2.0	10-	20	-	20	-	21	05
Uddagården 1^{12} Erik o Hilma Johansson	0.5	1.50	-	75	-	75	2.0	10-	21	-	20	-	20	75
" 1^{5} Edvin Törnkvist	1.2	4-	4	80	4	80	3.6	10-	36	-	36	-	40	80
Summa					132	60					877	55	1010	15

Sidodiket B-B'

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Ingemarsgården 9^{3} J. F. Andersson	2.2	2-	4	40	4	40	4.4	10-	44	-	44	-	48	40
Uddagården 1^{2} Amandus Andersson	0.5	5.50	2	75	2	75	1.0	10-	10	-	10	-	12	75
Ingemarsgården 9^{4}	1.2	5.40	6	48			1.4	9.50	13	30				
Amandus Gustafsson	0.6	4.70	2	82	9	30	2.4	9-	21	60	34	90	44	20
Ingemarsg. 9^{6}	0.5	4.40	2	20										
Kristina Anderssons sterbh.	3.0	4-	12	-	14	20	8.2	8-	65	60	65	60	79	80
Summa					30	65					154	50	185	15

Sammandrag av företag N:o 1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Avloppsgraven A-B-C-D					132	60					877	55	1010	15
Sidodiket B-B'					30	65					154	50	185	15
Summa					163	25					1032	05	1195	30

Företag N:o 2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Ingemarsgården 9^{4}	0.1	4.70	-	47			0.3	9.50	2	85				
Amandus Gustafsson	0.9	5-	4	50	4	97	2.0	6-	12	-	14	85	19	82
	0.1	9-	-	90										
Ingemarsgården 9^{7}	0.4	7.70	3	08			1.3	9-	11	70				
Kristina Anderssons sterbh.	0.5	9-	4	50	8	48	1.0	10-	10	-	21	70	30	18
Summa					13	45					36	55	50	-

Smedsgården den 11 maj 1931

Nic Gustafsson

Emil Bergqvist Ernst Rosén

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Grävningsbeskrivning.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Avloppsgraven A-B-C-D.				
5+50	–	–	0.3	–	1:1.5		Bottenläget vid punkt 5+50 = −0,35 m.
6	50	0.65	"	2.25	"		
+50	"	1.20	"	3.90	"		Bottenlutning å sträckan 5+50–10+50 = 0,5:1000.
7	"	1.30	"	4.20	"		
+50	"	1.30	"	4.80	"		
8	"	1.45	"	4.65	"		
+50	"	1.60	"	5.10	"		
9	"	1.70	"	5.40	"		
+50	"	2.00	"	5.80	"		
10	"	1.80	"	5.30	"		Bottenläget vid punkt 10+50 = −0,10 m.
+50	"	1.40	"	4.50	"		
11	"	2.10	"	5.80	"		" " " 11+ 0,15 m.
+50	"	2.10	"	6.60	"		Fixp: ett i sten. inhugget kors (+), beläget 15 m.
12	"	2.05	"	7.0	"		väster om 11+90. Höjdläge = + 2.34 m.
B. +35	35	2.00	"	6.30	"		Bottenlutning å sträckan 11-14 = 0,5:1000.
+50	15	1.95	"	6.75	"		
13	50	1.90	"	5.50	"		
+50	"	1.85	"	5.65	"		
14	"	1.90	"	6.00	"		Bottenläget vid punkt 14 = + 0.30 m.
+50	"	1.70	"	6.60	"		
15	"	1.60	"	6.25	"		Bottenlutning å sträckan 14–16+2 = 2,0:1000.
+50	"	1.55	"	5.70	"		
16	"	1.70	"	6.10	"		
C +2	2	1.70	"	6.10	"		Bottenläget vid punkt 16+2 = 0,50 m.
17	48	2.20	"	6.90	"		
+50	50	1.60	"	5.60	"		
18	"	1.50	"	5.60	"		
+50	"	1.55	"	4.95	"		" " " 18+50 = + 1.00 m.
19	"	1.40	"	450 380	" 1:1.25		" " " 19 = + 1.40 m.
Trpt.	1300						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
30247

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Tspt.	1300						
19+50	50	1.45	0.30	3.95	1:1.25		
20	"	1.40	"	3.80	"		Fixp. ring(a) i sten, belägen 50 m. sydväst om
+50	"	1.30	"	3.55	"		20+67, höjdläge = + 4.48 m.
+67	17	1.35	"	3.70	"		Bottenläget vid punkt 20+67. = + 1.90 m.
S:ma	1467						
Avloppsdiket $B - B^{I} - B^{II}$							
21	–	1.45	0.30	4.40	1:1.5		Bottenläget vid punkt 21 = + 0.70 m.
+50	50	1.40	"	4.90	"		Bottenlutning å sträckan 21 - 23
22	"	1.45	"	4.65	"		= 0.5:1000.
+50	"	1.25	"	4.55	"		
23	"	1.40	"	4.50	"		Bottenläget vid punkt 23 = + 0.80 m.
+50	"	0.45	"	2.40	"		" . . 23+86 = + 1.99 m.
B^{I} +86	36	0.35	"	1.40	"		
24	14	0.45	"	1.75	"		Bottenlutning å sträckan 23+86 - 25 = 1,0:1000
+50	50	0.85	"	3.05	"		
25	"	1.40 1,20	" rörledn.	4.50	"		Bottenläget vid punkt 25 = + 2.10 m.
+50	"	1.15	8" "				Underkant på rör vid punkt 25 = + 2.27 m.
26	"	1.90	" "				Bottenlutning å sträckan 25-26+47 = 1.5:1000
+47	47	1.60	" "				Bottenläget vid punkt 26+47 = + 2.50 m.
S:ma	547						Samlingsbrunn vid punkt 26+47.
Avloppsdiket $C - C^{I}$							
16+2=a	–	1.55	9" rörledning.				Bottenläget vid punkt 16+2=a = + 0,66 m.
a+50	50	1.40	"	"			Bottenlutning å sträckan 16+2=a - a+90 = 1.5:1000
a+90	40	1.30	"	"			Bottenläget vid punkt a+90 = + 0.80 m.
S:ma	90 m.						Samlingsbrunn vid punkt a+90.

Smedegården den 11 maj 1931

Nils Gustafsson

Utlåtande.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Smedegården, Lindegården, Henriksfält m. fl. i Götereds socken, Skaraborgs län.

Torrläggningsområdets läge m.m.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 1 km nordost om Götereds kyrka och utgöres av åker och odlingsmark. Arealen är 33.63 hektar åker samt 10.760 hektar äng och odlingsmark. Jordmånen består av mylla på botten av sand och mo, mylla på lera samt något torvjord.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Den mark, som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning har på grund av förhållandena ansetts böra uppdelas på två särskilda företag, för vilka särskilda kostnadsförslag och särskilda kostnadsfördelningslängder blivit upprättade. Företagen äro i det efterföljande benämnda Företag N:o 1 och Företag N:o 2. Inom båda företagen är marken mycket vattenskadad på grund av dikenas otillräckliga storlek. Nederbördsområdet för företag N:o 1 uppgår till 0.8 km² samt för företag N:o 2 till 7.0 hektar. För den täckta ledningen C-C' är nederbördsområdet 8 hektar. Avrinningen vid flöden har antagits till 120 sek/lit pr km². De täckta ledningarna ha dimensionerats efter en avrinning av 1.5 sek/lit pr har. Medelvattenmängden har beräknats uppgå till 1/10 av högvattenmängden.

På grund av gjorda yrkanden skall för torrläggning av företag N:o 1 upptagas avloppsdikena A-B-C-D, $B-B^{I}$ och C-C' samt för företag N:o 2 avloppsgraven $B'-B^{2}$ varav sträckan $25-26^{+47}$ skall utföras såsom täckt ledning.

De öppna dikenas dimensioner tydliggöras av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen. Rörledningarnas dimensioner angivas å profilritningarna. Vid punkterna a^{+9} och 26^{+47} skola uppföras samlingsbrunnar enligt bifogad ritning. Därvid skall iakttagas, att rören skola mynna på minst 0.5 meters avstånd från brunnarnas botten samt att rörledningarna vid mynningen skola förses med skydd av sten.

I företagen ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid synförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats de dikessträckor, som enligt detta utlåtande skola uppgrävas såsom öppna diken samt med en enkel röd linje de sträckor, som skola utföras såsom täckta ledningar.

Broar och trummor.

Allmän väg korsas genom företag N:o 1, i det att avloppsgraven A-B-C-D vid punkten 6^{+22} korsar allmänna vägen Götene-Odensberg. Den vid förenämnda punkt befintliga landsvägstrumman är för grund och för trång för möjliggörande av markernas torrläggning och måste ombyggas. Arbetet med trummans ombyggnad i enlighet med bifogad ritning skall utföras av vägens ägare.

Då vägen är byggd efter den 1 januari 1880 åligger det de väghållningsskyldige att bekosta arbetet ifråga.

I samband med grävningsarbetet skola dessutom ombyggas trummorna vid 8^{+84}, 9^{+20} samt 11^{+40} efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. För försvårad överkörsel skall utgå en ersättning av 50 kr. Beträffande övriga broar och trummor, som kunna bliva uppförda över ifrågavarande diken bestämmes allenast, att de icke få uppföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna intaget kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor, uppgår kostnaden för schaktnings- och sprängningsarbetet jämte ombyggnad av broar för företag N:o 1 till 13340- kronor samt för företag N:o 2 till 1200- kronor.

I dessa kostnader ha då inräknats 10% tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av de genom företagen erhållna torrläggningsresultaten skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna vassbildningar och islamningar avlägsnas och dikena återställas till sin föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 6 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslagen hörande värderingslängden. Såsom av företagen beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än

1.4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av dikena. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid fullt torrläggning, infört i värderingslängden under rubriken "värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 24 inom de skilda företagen synes ej föreligga.

Varje ägare till mark, som röner båtnad genom företagen är därför pliktig taga del i desamma och därmed förenade kostnader i förhållande till uppskattad båtnad.

I kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap 10 § 82 vattenlagen betecknas med S

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till avloppsdikenas utvidgning skall ersättning utgå med belopp svarande mot värdet å marken före torrläggningsarbetets genomförande av för utvidgningen i anspråktagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet. skall beräknas efter fulla värdet å marken efter företagets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona för tusen kronors båtnad eller med 16 kronor och 86 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län innan arbetet påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder som för fördelningen av kostnaderna för själva företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen. Fördelningen av kostnaderna mellan de olika företagen skall ske efter uppskattad båtnad och utgår med resp 92% och 8%.

Arbetenas utförande.

Företagen vilka benämnas "Smedegårdens m. fl. Dikningsföretag" i Göteveds socken, Skaraborgs län skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan och profilritningarna angivna fixpunkterna. I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen ytterligare meddela följande bestämmelser.

1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna för företagen utse arbetsstyrelser och skall anmälan om styrelseval göras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbete å annans mark verkställes eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sker

ändring i styrelsernas sammansättning skall oförröjligen göras anmälan därom hos Konungens Befallningshavande.

2). Styrelserna åligga att över utgifter och inkomster föra räkenskaper, årligen avsluta dessa dessa samt upprätta debiteringslängder

3) Arbetena för företaget skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter å plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.

4). Jord och annat, som uppschaktas må uppläggas i till närmelsevis lika stor massa å ömse sidor såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst (1) en meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0 samt att där uppläggan det sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40de meter.

5) Upplagda jordmassor böra vara från avloppsdikenas närhet bortförda senast 4 år efter det att dikningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6) I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark, såvitt icke vid skifteförrättning andra föreskrifter lämnats för dikenas sträckning.

7). Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas.

8.) Arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

9/. Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av dikena.

10) På grund av vad sålunda stadgats lämnas härmed medgivande till ifrågavarande företags utförande och må arbetena med detsamma, omedelbart begynna efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt.

11) Avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap 10 § 73 och kap 11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då syneförrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då i denna sak någon underställning till Vattendomstolen icke skall ske kommer jämlikt vattenlagen kap 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så att icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Skulle till äventyrs besvär väckas mot det ena företaget föranlede detta icke uppehåll i arbetena för det andras färdigställande.

Smedegården den 11 mars 1931
Nils Gustafsson
Emil Bengtson Ernst Svarén

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd
för torrläggning av vattenskadade marker hörande till
Smedegården, Andegården, Henriksfält m.fl. i
Götene socken, Skaraborgs län, upprättad vid syne-
förrättning enligt vattenlagen åren 1930-1931.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Grteve socken					Förtag
1/16	6^{9}	C	Brogården	Karl Rahm		1-5	214.60	350-
1/16	6^{8}	A	"	Karl Johansson		6-8	245.80	355-
3/64	3^{3}		Smedegården	A. K. Andersson	S	9-32	1435.30	3274-
1/16	1^{2}	Ea	Uddagården	Bröd. Gustavsson Amandus Andersson		33-46	1225.20	2010-
1/8	9^{6}	Ce	Ingemarsgården	— " — Kristina Anderssons st.		47-68	1855.70	2730-
1/6	9^{4}	Cd	"	Ragnar Johansson Amandus Gustafsson	S	89-98	1578.20	2023-
1/4	9^{3}	Cb	"	Inger Isaksson J. F. Andersson	S	99-111	1613.90	3936-
1/8	9^{2}	Ca	"	Margareta Johansson A. och Th. Johansson	S	112-137	1774.40	3494-
1/4	8^{1}	J	Ändegården	— " — " " "	S	138-146	2729-	3909.50
1/32	1^{16}	B	Uddagården	Astrid Andersson A. Erik Karlsson	S	147-151	219-	920-
5/32	1^{15}	A	"	Aina Persson Reinh., Joh. och Hilma Andersson	S	152-157	828-	3940-
1/16	1^{11}		"	Elsa Fransson Frans Josef Gustafsson	S	158-161	157.50	950-
1/16	1^{12}		"	Tage Johansson Erik och Hilma Johansson	S	162-165	224-	840-
3/32	1^{5}	Ed	"	Lennart Andersson Edvin Törnqvist		166-174	666.80	1528-
							14767.40	30259.50
								Förtag
1	1^{1}		Henriksfält	Lennart Holen Henrik Fock	S	69-75	2323.90	3529-
1/12	9^{7}	A	Ingemarsgården	Bröd. Gustavsson Kristina Anderssons st.		76-87	1280.70	1425-
1/6	9^{8}	B	"	Hugo Tellander Alexander Mattsson		88	679-	700-
							4283.60	5654-

62.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Gräsnings art.	Jorders.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N:o 1.									
✓ 135.40	116.59	10.45					0.874	5.31	
✓ 109.20	94.05	8.43					0.705	4.28	
✓ 1838.70	1583.32	141.87					11.869	72.13	
✓ 784.80	675.80	60.55					5.066	30.79	
✓ 874.30	752.78	67.45					5.643	34.29	
✓ 444.80	382.99	34.32					2.871	17.45	
2322.10	1999.53	179.16					14.989	91.09	
1.719.60	1480.74	132.68					11.101	67.46	
1180.50	1016.51	91.08					7.620	46.31	
701 -	603.64	54.09					4.525	27.50	
✓ 3112 -	2679.74	240.11					20.088	122.08	
✓ 792.50	682.34	61.14					5.115	31.08	
✓ 616 -	530.40	47.52					3976	24.16	
✓ 861.20	741.57	66.45					5559	33.79	
15492.10	13340 -	1195.50					100.000	607.72	
N:o 2.									
1205.10	1055.26	43.97					87938	46.48	
144.30	126.36	5.26					10.530	5.56	
21 -	18.38	0.77					1.532	0.81	
1370.40	1200	50 -					100.000	52.85	

15492.10
1370.40
16862.50

Smedsgården den 11 maj 1931
Vid förrättningen:
Emil [illegible] Ernst [illegible]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Smedegårdens m. fl. Dikningsföretag

i Göteveds socken och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	69	0,50	34	50	34	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje ,,	0.3	3,00	-	90		
		i annan mark, raklinje ,,		3,00				
		kroklinje ,,	0.5	6,00	3	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje ,,		5,00				
		i annan mark, raklinje ,,		5,00				
		kroklinje ,,		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ,,						
		i åker, raklinje ,,		1,00				
		kroklinje ,,		2,00				
		i annan mark, raklinje ,,		2,00				
		kroklinje ,,		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.308 har st.	109	0.24	26	16		
		har	33.63	0.78	26	23		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.203 har st.	51	0.14	7	14		
		har	10.76	0.74	7	96		
		annan mark och impediment, medelareal 0.053 har st.	20	0.05	1	00		
		har	1.12	0.78	-	87	73	26
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\substack{>15\\10-15\\<10}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje ,,						
		i annan mark, raklinje ,,						
		kroklinje ,,						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—	4	-
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					111	76

64

1	2	3	4	5	6		7	
1930		*Överfört*					111	76
Maj	26-28	***Avvägning:***						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ ~~44~~ 46, mom. 4 .... dagar	2½	12,00	30	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 3-4 punkter pr har .... har	34.98	0.30	10	49		
		avvägda punkter .... st.	107	0.08	8	56		
		i annan mark, medelantal 2-3 punkter pr har .... har	9.41	0.60	5	65		
		avvägda punkter .... st.	23	0.16	3	68		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km.	3.0	2,—	6	-		
		i annan mark .... „	0.7	5,00	3	50	67	88
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 0.252 har, ... st.*	180	0.05	9	-		
		.... har	45.51	0.10	4	55	13	55
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer .... st.*	180	0,04	7	20	7	20
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ ~~44~~ 46, mom. 5 .... dagar	½	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § ~~17~~ 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd .... km.			4	—		
		för övriga kilometer .... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § ~~17~~ 16, mom. 2, värdetal st.	146	0,06	8	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § ~~18~~ 17 ägofigurer „	„	0,12	17	52	32	28
		***Längdprofil,** § ~~20~~ 19, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp .... km.	0.267	3,00	0	80		
		2) befintligt avlopp ell. vall .... „	1.801	3,50	6	30		
		b) antal ritningar .... st.	1	3,00	3	-	10	10
		***Tvärsektioner** § ~~22~~ 21, i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ...... „	12	0,12	1	44		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ...... „	35	0,25	8	75		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		.... „						
		.... „					10	19
		***Hydrografisk utredning,** § ~~24~~ 23, grundbelopp .... „*			2	—		
		för vattenområdets areal .... km.²		0,02				
							2	-
		***Dimensionsberäkning,** § ~~25~~ 24,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km.	2068	3,50	7	24		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „		1,00	2	07		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ...... m² sektion på .... „						
		...... „ „ „ .... „						
		...... „ „ „ .... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. .... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ .... „		10,00	10	-	19	92
		Överföres					274	27

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					274	27
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	50	0,03	1	50	2	50
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... st.	1	2,00	2		5	-
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning ... km.*	0,267	2,50		67		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1.801	4,00	7	20		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			14	54	22	41
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	3	3	9	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	3	3	9	—		
		c) för grundförstärkning ... m²						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... m.		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00			18	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39 ... „*	130	0,01	1	30	1	30
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... st.	65	0,25	16	25	17	25
		Utlåtande och betänkande, *§ 43 ... sid.*	8	3,00	24	-	24	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18	-	18	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2 ... dagar*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ ~~44~~ 43, mom. 14 „*		12,00	7	10	7	10
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15 ... dagar*	2/3	12,00	8	-	8	-
		Översiktskarta *§ 41*						
							4	-
		Summa kronor					401	83
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—	7	-
		övriga regalark		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 0.252 har ägofigurer ... st.	180	0.07	12	60		
		har	45.51	0.14	6	37		
					18	97		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	74	23	71
		Överföres					30	71

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					30	71
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	136	0,02	2	60		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2	50	6	85
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.	0,267	5,00	1	33		
		ändring av befintligt avlopp ... „	1,801	6,00	10	81		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp ~~med 30 % förhöj~~ning			10	19		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			9	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „		5,00	5	-	36	33
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55 ... sid.*	55	0,~~10~~ 55	30	25	30	25
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
							4	-
		Summa kronor					108	14
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	10		
		Annonskostnader ang. sammanträden 9.75 + 9.75			19	50		
		Inbindning av förrättningshandlingarne			1	-		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			53	-		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			70	-		
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor			150	60		
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			401	83		
		Lösen för kopior och avskrift			108	14		
		Övriga förrättningskostnader			150	60		
		Summa kronor			660	57		

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande *häradsrätt.*

Vänersborg *den* 30 mars *19*31

Nils Gustafsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... kvitteras:

.... den .... 19........

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Lars-Barksgården och Berget i Uvereds socken Skaraborgs län.

Den 22 oktober 1930

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Uvered förs Järpås.
"   "   " Västgöta-Posten Lidköping.

Kallelse till skiftesgodeman Karl Andersson Månsagården.
"   "   " Josef Olsson "   ".

Meddelande avsänt till:

Joh. Svantesson		Esibjörnsgården	Uvered.
Karl Johansson		"	"
Fröken Beda "	Joh. Svantessons	"	"
Fru Elin Karlsson	sterbhus.	"	"
" Emma Abelsson		"	"
" Lotten Arvidsson		"	"
Herr Sven Johansson		"	"
" Oskar "		"	"
Fru Sofia Jakobsson	C.A.	Berget	"
" Selma Hedlund	Jakobssons	"	"
Herr Linder Jakobsson.	st.	"	"
" Karl Johansson		"	"
" Karl Olsson		Lars-Barksgården	"
" " Andersson		" "	"
" Carl Dryg		" "	"
Fröken Selma "		" "	"
" Naemi "		" "	"

Vänersborg, dag som ovan
Nils Kristofersson.

Den 24 februari 1931.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Uvereds förs. Järpås.
" " " Tidningen Vestgöta-Posten Lidköping.
Kallelse till skiftesgodemän Karl Andersson Månsagården Uvered
" " " Josef Olsson " "

Meddelande till:
Karl Andersson Lars Barkegården Uvered
K. Dryggs sterbhus " " "
Karl Olsson " " "
Beda Johansson Berget "
Karl Johansson " "
Sofia Jakobssons sterbh. " "
Johannes Svantessons " " "

Vänersborg dag som ovan
Nils Gustafsson