



Akt nr:
R-E1a-1945

AU\$R-E1a-1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*1945

Handlingar rörande

Nästegårdens dikningsföretag av år 1931

i Kvänums socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

1.
Protokoll vid syne-
prättning enligt
Präturlagen för förs-
läggning av
mark tillhörande
Nästgården i Kvä-
mens socken av
Skaraborgs län.

Den 14 oktober 1930 i Nästgården
Vad sammanträdde denna
sag hade kallats samman kom-
missionen, som dels blivit upp-
satt i sockenkyrkans lrt. F¹ och F²
och dels varit införd i Skar-
borgs län vidrör, lrt. B, var-
jämte särskild undersökelse
författats varje känd sakägare
enligt präturlagen lrt. C
Närvarande: Undersöknings-
samfundets ordförande och präst-
ningens samt samt god män
Mår A. Larsson Badens,
och Albert Värmark, Prästgården
Sökanden Artur Johansson ensam ägare
av Torunn Nästgården 6³⁷ och 6³⁸

Av övriga sakägare:

Frans Fagerberg	äg. Torunn Nästgården 6 ³⁹
Emil Lidberg	" Torunn Prästgården
Erik Arvidsson	" $\frac{1}{48}$ " Sven Anders- och Måns Lövsgränd
G. Apelgren	" " Nästgården 6 ⁵⁹
Aug. Andersson	" $\frac{1}{2}$ mtl Aplagården
Gust. Andersson	" $\frac{1}{3}$ " Skubba gården
Brante Johansson	" $\frac{5}{48}$ Torunn Sven Anders- och Måns Lövsgränd
Lars Magnusson	" $\frac{1}{48}$ mtl " " " " "

Emil Larsson äg. $\frac{1}{16}$ eult ^{Kommun} Nättegården

§ 1
 Myplades det för försättningsmannen
 utskäddade förordnandet, som hade
 lydelse enligt bil. D.

§ 2
 Något för emot syftningen
 kunde ej utränas.

§ 3
 Förelades den vid förundersök-
 ningen upprättade Privat kartan
 över det rättshänsvarade område-
 det samt profiter över avloppen
 härifrån.

§ 4
 Säkaren till försättningsmen yskade på
 fördjupning och utvidgning av i prä-
 varande avlopp, så att hans därefter
 berorande mark må på billigaste
 sätt ~~med~~ kunna beräslaggas till 1.2
 meters djup.

§ 5
 Emil Lidberg protesterade mot
 att avloppet från Säkarens nordvästra
 gräns drogks över hans mark. Han
 uppger att det nu förefintliga genom-
 loppet genom ägoragen vid påk 20
 tillkommit på senare tid och utan
 laga tillstånd. Vättnets rätta väg vore
 i sydvästra värdiket. Lidberg tillmunnade

en skrivelse, som hade lydelse enligt lit. E.

Lars Magnusson uppger att vägsman vid pål 20 lags av förearsvatorn Aug. Johansson efter år 1918. Därför vill han vattuet vid floden över vägen.

Emil Larsson ville inte motsätta sig att ett avlopp från Artur Johanssons mark uppgrävdes mellan hans mark och utfartsvägen under förutsättning att nödig överfart till utfartsvägen gjordes och ersättning för den mark som åtgänc till åker och jordupplag erhöles.

§ 6.

Beträffande avloppet från sökausens sydvästra gräns, yrkade Gustaf Apolysen, att detsamma antingen skulle göras täckt eller flyttas till ägggräns.

§ 7.

~~Den antas vidare finnas att lit protokollat ansees, förklarades sammanträdet uppskjut med förkännande, att sedan den för kostnaden för delning av fördesliga jorduppskattningen av synen ännu veckställt och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas i samma ställe som dagens~~

Frans Fagerberg och Erik Arvidsson förklarade sig med sökausen och yrkade på företags utsträckning, så att även

Deras förärv beröende mark må kan-
na försläggas till 1.2 meters djup, vil. F
Samsliga behåller yrkade att
öfver deras mark
avloppen i möjligaste mån skulle
göras täckta samt att vattnet från
Stubbgården skulle ledas i gränsen
mellan Västgården å ena sidan och
Stubbgården - Appellgården å andra sidan,
där det tidigare gått.

Mustaf Andersson uttalande, att
vattnet från hans mark tidigare gått
denne väg, men att vändtegen på
Västgårds mark på senare år öpp-
nats, varefter vattnet gått båda
vägar. Han hade intet att påvända
mot, att viken på Västgårds mark åter
lades igen.

August Andersson hade ej något att
påvända mot att sistnämnda dike
lades igen.

§ 8
Den intet vidare finns att till proto-
kollet anteckna förklarades sam-
manträdet upplöst med tillkännagivande,
att sedan undersökningarna kompletterats
och förslag till förhållanden upprättats
nytt sammanskräde kommer att
frållas å samma ställe som dagens
Måndagen den 5 januari 1931 och kan
13 och komma inga ytterligare
inredningsplaner härom att till-
ställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
4 tjänsten

5

Sten Halm

Biträdande gode män:
~~Andersson~~, Albert Larsson

Den 5 januari 1931: Nötkgården
Närvarande: Förstående Synemän
och följande sakägare:
Arvid Johansson
Frans Fagerberg
Erik Arvidsson
G. Appelgren
Erik Larsson
Lars Magnusson

§ 9
Förelades det sedan följande sam-
manträdet upprättade förslaget till de
vattenståndade markernas bättre torr-
läggning med därtill nödvändiga hand-
lingar.

§ 10
Upplästes synemännens utlåtande,
~~med~~ ~~des~~ som hade lydelse enligt
lit. L.

§ 11
Att mottaga och förvara till för-
slaget nödvändiga kartor och hand-
lingar och att sammankalla
sakägarna för val av arbetssty-
relse utgående synemännen

Arburs Johansson, Måstegården.

§ 12

I fråga den försättningskostna-
den hänvisades till den upp-
sättade anordningen varav
ett exemplar överlämnades till
aktiveraren.

§ 13

Som intet vidare finns att
på protokollet anteckna, för-
klarades försättningen avslutad
och samma antecknades uppläst.

Och så till som ovan.

M tjänsten

Sten Sjöberg

Biträddande gode män:

Anders Johansson

Albert Johansson

Bil. A^I

7

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Nästegården m. fl. i Kvänums och N. Vånga
nar
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Artur Johansson, Nästegården

tis- dagen den 14 okt. 1930 klockan 10

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kvänums socken: Tornum Nästegården, Prinsagården och Tornbergs-
gården.

I Norra Vånga socken: Applagården och Stubbagården.

Skara den 12 sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i
sockens kyrka den 14 sept. 1930 betygas:

N. Vånga
S. Lönnroos
pastor

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 12 sept. 1930

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Nästegården m. fl. i Kvånums och N. Vånga
 när socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos Artur Johansson, Nästegården
 tis- dagen den 14 okt. 19 30 klockan 10
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
I Kvånums socken: Tornum Nästegården, Prinsagården och Tornbergs-
 gården.

I Norra Vånga socken: Applagården och Stubbagården.

Skara den 12 sept. 1930.

Sven Hallin.

S tatens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Kvånums
 sockens kyrka den 14. 9 19 30 betygas:

Sven Mellberg
 Kommun.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 12 sept. 19 30

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nästegården m. fl. i Kvänums och N. Vånga socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Artur Johansson, Nästegården, tisdagen den 14 okt. 1930 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kvänums socken: Tornum Nästegården, Prinsagården och Tornbergsgården.

I Norra Vånga socken: Applagården och Stubbagården.

Skara den 12 sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Styfstående kungörelse varit
införd i Skaraborgs Läns Tidning den
17 sept. 1930 bebyggas i Gärsstena:

Sven Hallin


Pöytäkirja C

Torckering

över underättelser rörande nyreförätt-
ningsrättshandläggare hos Petrus Johansson,
Nästegården, Lisdagen den 14 okt 1930
kl. 10, angående förläggning av
vattenrättskade marken tillhörande Näs-
tögården m.fl. i Krämms och N. Vänga sockna
av Skaraborgs län, vilka underättelser
jämfört bestämningarna i 10 kap 40 §
vattenlagen avfattats å posten under
någonstunda adresser:


- | | | |
|---------------------|---------------|---------|
| 1. Petrus Johansson | Nästegården | Krämm |
| 2. Frans Fagerberg | " | " |
| 3. Emil Lidberg | Smögården | " |
| 4. Erik Fridolfsson | Tomborggården | " |
| 5. G. Appelgren | Nästegården | Vängaby |
| 6. Aug. Andersson | Applagården | " |
| 7. Ernst. Andersson | Stubbagården | " |

Skara den 18 sept. 1930

L. Hägersten


- Underättelser om förskott sammanträdde den 5
jan. 1931 kl. 13 ha denna dag avrättats till
- | | | | |
|-----------------------|------------|---------|-------|
| 8. Emil Larsson | Tornum | Nästeg. | Krämm |
| 9. G. Andersson m.fl. | Tomborgsg. | | " |
| 10. S. Johansson | " | | " |
| 11. Lars Magnusson | " | | " |

Skara den 19/12 1930

L. Hägersten




Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....
, varder härigenom förordnad
 att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
 förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
 till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
 insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 11 september 19 29.

På länsstyrelsens vägnar: 9

Himmerholm. Månsson



A. v. d. 63-167.
1929.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmel-
serna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning
av vattenskadade marker tillhörande *Nästegården*
..... *m. fl.*
i *Hvåm* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förvän-
tas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
..... *Hvåm*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
..... *Astus Johansson*
adress *Nästegården* pr *Hvåm*
Telefon

..... *Astus* den *10 sept.* 19. *29.*
..... *Astus Johansson*



Förteckning

öfver fastigheter, som väntas bliva af företaget berörda.

Fastighetens namn:

Norskagård
Nästeg

Ägarens namn:

Gustaf Axelgren
Franz Fagerberg

Till

Synförrättningen hos Arter Johansson
Nästads den 14 Oktober 1930

Undertecknad får härmed bestrida
att Arter Johansson leder grund och ytvatten
från sin fastighet Nästads över mig till
räpde utmark till 18 mtl Prinsens

Och yrkar jag att Arter Johansson
leder vatten den väg det ^{förut} ~~var~~ ^{gär} ~~tid~~
nämnligen i gränsen till Nästads

Samt att Arter Johansson förplik-
tas i egenlagga den trumma som ligger
över vägen, och som nu insläpper vatten
över mina ägor

Imdögården Kvam den 14 Okt 1930

Emil Lidberg

Bil. F

Undertecknade försäkra oss med saken
 på den syneförättning, som avser
 försläggning av mark belägen
 Nättegården; Huvudens saken, och
 göra vi på försläggning utsträck-
 ning så att även vår försä-
 krade mark må kunna
 försläggas på 1. 2 meters djup.
 Nättegården den 14 okt. 1930.

Frans. Fagerberg.

Erskändesman.

Öfverhändig namnteckningarna bekräftar:

Nättegården Albert Larsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tränings socken</u> Torunn Kestegården 6 ⁵⁹			1/12	1	Gust. Rydberg åker, mullrik, sandjord på sand
- " -	6 ⁷⁵		1/16	2	Emil Larsson åker, mullrik, sandjord på sand
				3	" - " -
					Summa
- " -	6 ³⁷		8/100	4	Arthur Johansson åker, mullrik, sandjord på sand
				5	" - " -
				6	" - " -
				7	" - " -
				8	" - " -
				9	" - " -
					Summa
- " -	6 ³⁸		7/100	10	Arthur Johansson åker, mullrik, sandjord på sand
				11	" - " -
				12	" - " -
				13	" - " -
				14	" - " -
				15	" - " -
					Summa
- " -	6 ³⁹		7/100	16	Faus Fagerberg åker, mullrik, sandjord på sand
				17	" - " -
				18	" - " -
				19	" - " -
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1	35							250	337	50	400	540	-	150	202	50
												x				
2	40							250	600	-	400	960	-	150	360	-
1	75							"	437	50	"	700	-	"	262	50
4	15								1037	50		1660	-		622	50
1	25							510	637	50	700	875	-	190	237	50
						1	08		—		—	—	-	—	—	—
1	20	60						610	366	-	700	420	-	90	54	-
0	7	1	40					370	518	-	"	980	-	330	462	-
1	—							510	510	-	"	700	-	190	190	=
1	30	60						650	390	-	"	420	-	50	30	-
4	85					1	08		2421	50		3395	-		973	50
1	10	1	—					510	510	-	700	700	-	190	190	-
0	7	55						370	203	50	"	385	-	330	181	50
0	7	85						370	314	50	"	595	-	"	280	50
1	20	1	—					610	610	-	"	700	-	90	90	-
						8	4		—		—	—	-	—	—	—
0	8	1	21					420	508	20	700	847	-	280	338	80
4	61					8	4		2146	20		3227	-		1080	80
0	90	1	00					470	705	-	700	1050	-	230	345	-
						3	0	—	—		—	—	-	—	—	—
0	8	1	50					420	630	-	700	1050	-	280	420	-
1	20	55						610	335	50	"	385	-	90	49	50
3	55					3	0		1670	50		2485	-		814	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Overfries 1
				20	åker, mulldrik, sandjord på sand
				2/a	" " "
				2/b	" " "
				22	" " "
				23	" " "
					Summa
					Erik Arvidsson
Tornum	928		1/48	24	åker, mulldrik, sandjord på sand
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
					Summa
					Landandrag
Kvinnings socken					
Tornum Nästef.	659		1/12	1	Cust. Appelgren
" "	675		1/16	2-3	Emil Larsson
" "	637		8/100	4-9	Arthur Johansson
" "	638		7/100	10-15	D:o
" "	639		7/100	16-23	Frans Fagerberg
" -	928		1/48	24-30	Erik Arvidsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 55						30			1670	50		2485	-		814	50
						15		-	-		-	-		-	-	
55								420	231	-	700	385	-	280	154	-
15								280	42	-	"	105	-	420	63	-
80								420	336	-	"	560	-	280	224	-
25								560	140	-	"	175	-	140	35	-
530						45			2419	50		3710	-		1290	50
25								610	152	50	700	175	-	90	22	50
85								370	314	50	"	595	-	330	280	50
90								510	459	-	"	630	-	190	171	-
						2 10		-	-		-	-		-	-	
80								650	520	-	700	560	-	50	40	-
72								370	266	40	"	504	-	330	237	60
25								"	92	50	"	175	-	"	82	50
3 77						2 10			1804	90		2639	-		834	10
1 35									337	50		540	-		202	50
4 15									1037	50		1660	-		622	50
4 85						1 08			2421	50		3395	-		973	50
4 61						84			2146	20		3227	-		1080	80
5 30						45			2419	50		3710	-		1290	50
3 77						2 10			1804	90		2639	-		834	10
24 03						4 47			10167	10		15171	-		5003	90

Markgarden den 5 jan. 1901.

[Signature] *[Signature]*
[Signature] *[Signature]*

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning i minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa , utan böra i möj-

ligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas , att rå-
gången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,

att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens med-
givande må användas som upplagsplats för dikesjord ,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döl-
jas , såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens
försorg nya märken blivit utsatta.

Nästkälden den 5 jan. 1931
Per Halm

Jordersättningslängd.


Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket A-B.</u>					
Torunn Nötegården	Emil Larsson	1-3+40	215	700	15 05	
"	Gust. Appelgren	"	215	700	15 05	30 10
	<u>Diket E-F.</u>					
Torunn Nötegården	Emil Larsson	20-21+68	210	700		14 70
				<u>Summa</u>		44 80
Nötegården den 5 jan. 1931						
E. H. H. H.						
M. H. H. H.						
Albert Larsson						

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
1-3+40	240	Lerbl. sand	300	0.70	210	-				
		Tillägges c:a 10%				19	90			
		Jordsättning				30	10		260	-
		<u>Täckdiket B-C</u>								
3+40-4+60	120	9" tegelrör	51	360	0.46	165	60			
4+60-6	140	8" "	"	420	0.40	168	-			
6-7+20	120	7" "	"	400	0.34	136	-			
7+20-8+56	136	5" "	"	450	0.23	103	50			
		Dagvattenbunnar "	4	30.-	120	-				
		Grävning, läggning och återfyllning m'	516	0.50	258	-				
		Kringmurning av rörutlopp				40	-	99	10	
		Tillägges c:a 10%						88	90	
		Transport av röret fr. Kvänum till Nättegården 14 ton à 2.50						35	-	1115
										1275
		<u>Dikessträckan E-F</u>								
20-21+68	168	Lerbl. sand	190	0.70	133	-				
		Tillägges c:a 10%				12	30			
		Jordsättning				14	70		160	-
		<u>Täckdiket F-G.</u>								
21+68-23+36	168	9" tegelrör	51	510	0.46	234	60			
23+36-24+60	124	8" "	"	380	0.40	152	-			
24+60-25+68	108	7" "	"	360	0.34	122	40			
25+68-26+94	126	6" "	"	420	0.29	121	80			
		Överföras				630	80		1535	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			630	80			1535	-
		Dagvattenbrunnar	5	30	150	-				
		Grävning, läggning och återfyllning m'	526	0.50	263	-				
		Kringmurning av rörutlopp			40	-	1083	80		
		Tilläggas C:a 10%					106	20		
		Transport av rör från Kvämum till Nättegården 16 km à 2.50			40	-	1230	-		
		Summa kr.							2765	-
		<u>Bemärkning</u>								
		Rörpriset gäller fullt i vagn Kvämums station.								
		Rörens längd 5'-7" 330 m.m.								
		8"-9" 300 "								
		Nättegården den 21 jan. 1931								
		Sten Hamn								

2765
1375
1390

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Tornum Nästegården i
Kvänums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och
utvidgning av tvänne i sydvästlig huvudriktning flytande
avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna
omkring 3 km. ostnordost om Kvänums kyrka inom sektion n:r
3 av nederbördsområde n:r 142, 1 och för ernående av bättre
torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de

röda bokstäverna A-B-C för det östra avloppet och E-F-G

för det västra. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att av-

loppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje,

att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avläppssträc-

korna har uppgåtts å marken samt finnas å profilritningen

angivna med blå färg vid varje brunn. Då marklutningarna

kring vattendelarna äro ringa, skall, till förhindrande av

att vattensamlingsområdena framdeles utvidgas, jordfyllning

anbringas i förefintliga öppna diken vid de med röda siff-

rorna I, II och III utmärkta punkterna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden

har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och

hektar^{och} medelvattenmängden under vegetationsperioden till

0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängder-

na hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torr-

läggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, till-

hörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och

som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållande i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-B-C" och "E-F-G" efter respektive avlopp. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i

mån av båtnaden för vars och ens mark enligt bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen med jämkning i fråga om Nästegården nr 6⁷⁵ delaktighet i samfälligheten E-F-G.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas

av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I
brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskatt-
ningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruks-
ingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbets-
tiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla vär-
det ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skade-
värdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jord-
upplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen,
skulle understiga 10 kronor och
~~skall innan företaget påbörjas, erläggas till länsstyrelsen.~~
Belöven jästy ej erläggas.
~~i Mariestad med 10 kronor 44 öre, vilken kostnad förskju-~~
~~tes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd,~~
~~fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och~~
~~ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbätt-~~
~~ningsvärde.~~

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga
för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas
mellan samfälligheterna i proportion till deras respekti-
ve förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet

efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma,

utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschkatad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen böra anordnas;

att jord och sten till igenfyllning av öppna diken vid punkt I, II och III skall tagas på delägarnas mark och så att minsta skada och intrång därav uppkommer;

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1936;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt


att det skall benämnas "Nästegårdens dikningsföretag av år 1931"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85§



vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
stående datum.

Nästegården den 5 januari 1931.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Kostnadsför-

Hemmanstal	Registrernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfälligheten A-B-C.</u>				
1/12	659		Tornum Nästug Gust. Appelgren	—	1	337.50	540.-
1/16	675		" " Emil Larsson	—	2	600.-	960.-
8/100	637		" " Artur Johansson	sök.	6-9	1784.-	2520.-
7/100	638		" " D:r	"	10-13	1638.-	2388.-
7/100	639		" " Frans Fagerberg	sök	18-23	1714.50	2660.-
1/48	928	Tornum	~~Sugallings och Mans Söndersgård~~ Erik Arvidsson	sök	24-26	926.-	1400.-
			<u>Summa</u>			7000.-	10460.-
			<u>Samfälligheten E-F-G</u>				
1/16	675		Tornum Nästug Emil Larsson	—	3	437.50	700.-
8/100	637		" " Artur Johansson	sök	4	637.50	875.-
7/100	638		" " D:r	"	15	508.20	847.-
7/100	639		" " Frans Fagerberg	sök	16	705.-	1050.-
1/48	928	Tornum	~~Sugallings och Mans Söndersgård~~ Erik Arvidsson	sök	28-30	878.90	1239.-
			<u>Summa</u>			3167.10	4711.-

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Andel i gemensam- ma kostnad- er, %	företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
202.50							80.48	5.853	13	67
360.-							143.05	10.404	24	30
736.-							292.49	21.272	49	68
742.-							294.87	21.445	50	09
945.50							375.75	27.327	63	82
474.-							188.36	13.699	32	00
3460.-						69.147	1375.-	100.000	233	56
262.50							160.- ^{x)}	11.510	12	00
237.50							227.97	16.401	17	09
338.80							325.20	23.396	24	38
345.-							331.17	23.825	24	83
360.10							345.66	24.868	25	92
154390						30.853	1390.-	100.000	104	22

x) Färdning cul. 7:26 Vättnelagen.

Möte gånge den 5 jan. 1931

Sten Hammar

Alfred Hammar

Albert Hammar

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Närtegårdens Skningsföretag aa an

1931 i
Yvännans

socken och

Skeraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 16		0,50			8	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km. 2.3		1,50	3	45		
		krokinje " "		3,00				
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km. "		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter " "						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 88 ar st. 26 036			8	36		
		har 2303054			12	44		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st. "						
		har "						
		annan mark och impediment, medelareal 89 ar st. 5 020			1	—		
		har 447030			1	34		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km. "						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	—		
		övriga regalarblad					30	59
		Överföres					38	59

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				38 59
		Avvägning:				
juli 22		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagars	1/2 12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	4.5 punkter pr har	har	27.500.50	13 75
		avvägda punkter	st.	123003	3 69	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2.3 2,00	6 60	
		i annan mark	"	5,00		30 04
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	89 ar,	st.	31 007	2 17
			har	27.500.06	1 65	3 82
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	31 0,04	1 24	1 24
		Markvärdering:				
okt 14		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagars	1/2 12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0.5 1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	26 0,06	1 50	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	26 0,12	3 12	15 43
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1.-3.00	3 -	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.5350	1 75	4 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	3 0.25	75	0 75
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
okt. 15		dagars	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 3,50	9 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm,	"	6,60		
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	39 0,03	1 17	2 17
		Överföres				119 29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				119 29
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			277	9 27
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	123	0,01		123
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	3	0,25	75	225
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				198 24
		1 a) 1:sta regalarket blad			7 -	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 89 ar ägofigurer st.	31 0/10		3 10	
		har 2750008			220	
		Överföres			12 30	

1930
sept 14
1931
jan. 5
1930
dec. 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 20	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 33	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 123	0,02	2 46	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	39	0,05	1 95	19 79
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„ 1-	5-	5 -	
		ändring av befintligt avlopp	„ 04	6-	2 40	
					0 75	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		8 15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				56 64
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	26 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar	Dagv. 2 4-			48 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	Dagv. 2 4-			8 -
		Summa kronor				82 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				198 34
		Lösen för kopior och avskrifter				56 64
		Övriga förrättningskostnader				82 80
		Summa kronor				337 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Stämning
Wästergården den 5 jan. 19 31
 häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

kvitteras:

den 19