



Akt nr:
R-E1a-1949

AU\$R-E1a-1949

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R

2*1949

Handlingar rörande

Skålltorps vattenavledningsföretag av år 1931
i Skärvs socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syns-
prättning enligt
Vattenlagen för fan-
lag med utmär-
kt hörande Staffans-
torp och L:a Laggars-
torp med Rödjörna
i Skärs socken av
Skaraborgs län.

Den 10 april 1931 i Skålltorp

Närvarande: Understecknad, Statens
lantbruksingenjör och förrättningsman
samt goda männen H. Eriksson, Berus-
torp, och S. Wennerstedt, Hospitals-
gården.

Sökanden Anders Aln genom brodern
Erik Aln, som emmera över-
tagit Anders Alns arrende av
krono egendomen Skålltorp och
det därunder hörande arrende-
torpet Staffans torp.

Av övriga sakägare:

Jägarestare N. Sylvén såsom ombud för Hängt.
~~Domstolsverket~~ förvaltare av Hume Revir,
varunder det till krono egendomen
Skålltorp hörande skogstorp
L:a Laggartorp med Rödjörna hör.
Domänintendenten Rytmarstare Bernt Ekberg
såsom krono ombud del. för ordnande
bit. H.

Karl Gustaf Helge, arr. Staffans torp
Karl Johan Johansson " L:a Laggartorp m. Rödjörna
Gustaf Nordkvist äg. 1/6 and Bräncke.
Kronojägare Olof Ros

§ 1
 Upplästes det för försättningsmannen
 nämnde förordnandet som hade lydelse
 enligt bef. B.

§ 2
 Erik Alm uppgav, att hans broder ut-
 givit ansökan om tillstånd att få söka
 synförsättning i fråga till Kungl.
 Maj:ts Befallningshövande. Hansvilda
 förant tillstånd erhållits, kunde
 Alm nu inte uppgiva.

§ 3
 Förelades den vid förundersökningen
 upprättade nivåkartan över det
 vattenbesvärade området samt
 profilt över uoloppet närlärande.

§ 4.
 Sökanden till försättningsen yrkade
 på fördjupning av i frågaverande huvud-
 uolopp och sidodike så att Staffans-
 forps därav beroende mark kunna
 kunna beräknas till 1.2 meters
 djup.

§ 5
 Domänintendenten förklarade sig intet
 ha att invända mot bifall till sökandens
 yrkanden.

§ 6
 Samt intet vidare fanns att till
 protokollet anteckna, förklarades

sammantredt oppstøtt med tilkän-
nagivande, att sedan nödig jord-
oppheffning verkställes och jordslag
til dihtingen opprättats, og at
sammantredt kommer att kallas
å forrättningsmannens kontor i
Skara lördagen den 2 maj 1931
klockan 11, och komma i en
offentligare undersöttelse närmare
att tillställas sakerna.

Ort och tid som ovan

7 fjärdelen
Stenhammar

Biträdande gode män:

Axel Eriksson Hellmurskog

Den 2 maj 1931 å forrättningsmannens kontor
i Skara

Närvarande: Förstående synemän och föt-
jande sakägare:

Harl Johansson och H. G. Helge
Eriksson

§ 7

Förelades det upprättade jordslaget
til de vårenskadade markernas forr-
läggning med därtill förordade handlingar.

§ 8

Oppstøttet synemännens utlåtande
som hade lydelser enligt bil. G.

§ 9

Att mottaga och förvara till för-

4.
Saget förändrade namn och handtegn
utdrags synemånen Erik Alen
Skallborg, som även utdrags ut
~~Skallborgskatten~~

§ 10.
I fråga om försättningskortuaderna
när visades till den uppsättade arwads-
sättning, varav ett exemplar skulle
överlämnas till alltförvararen.

§ 11
Som intet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna förklarades försättningen
 avslutad och sammankallet upplöst.
Ort och tid som ovan

I tjänsten
J. H. Wallin

Biträdande gode män:
And Eriksson Allmuerstaf

Nr 549. Överlämnas till statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län för kännedom. Mariestad i landskontoret den 21 mars 1931.

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i
Skaraborgs län.

Landskontoret.

N:r 548.

Länsstyrelsen.

Bit. A

Avskrift.

Till domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör i länet hit anmält kommer syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen 1 mantal Skålltorp nr 1 i Skärvs socken att handläggas vid sammanträde hos Erik Alm, Skålltorp, fredagen den 10 april 1931 kl. 10 f.m.; och vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång iakttaga inställelse för att bevaka kronans rätt och bästa. Mariestad i landskontoret den 21 mars 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Erik O.A. Hellman.

Einar Johnson.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Erik O.A. Hellman

NORMAL & KLIP



Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin
....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 2 september 19 29.

[Signature]

[Signature]



Stämpel Fem kronor.

D. nr V.D. nr 61-167.

7

1929.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmel-
sorna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning
av vattenskadade marker tillhörande *Staffanstorps och Lilla*

Staffanstorps med Rörjörna
i *Stav*..... socken av Skaraborgs län.

Yngve Lund
~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förvän-~~
~~tas bliva av företaget berörda, återfinnes på enstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Sevall.....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Anders Alin.....

adress *Stalltorp*..... F. *Sevall*.....

Telefon *Sevall 31*.....

Stalltorp..... den *31 aug.*..... 19*29*

.....*Anders Alin*.....

53-10 m. Co. V. No. 6

950



Förteckning

öfver fastigheter, som väntas bliva af företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Kungl. Maj:ts befallningshavande

Skaraborgs län.

Landskontoret.

Nr 1181.

Avskrift.

9.

Bit. B^{II}

Till arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal

Skålltorp nr 1, Anders Alm, Axvall.

Uti hit ingiven, av domänintendenten tillstyrkt ansökning har Ni anhållit om tillstånd att söka syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande det kronoegendomen Skålltorp underlydande torpet Staffanstorp.

Länsstyrelsen, som tagit ärendet i övervägande har med stöd av Kungl. förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord, funnit skäligt bifalla den av Eder gjorda framställningen. Mariestad i landskontoret den 11 september 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Erik O.A. Hellman.

Leo Wohlstein.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Erik O.A. Hellman

Bilaga CFörteckning

över under rättelser rörande syn-
förmåttningssammanhållande hos Erik
Fluu, Skällarp, fredagen den 10 april
1931 kl. 10, angående förteckning av
vatten-skadade markes linhörsade togs
under Skällarp inom Skärns socken
av Skaraborgs län, vilka under rättelser
jämligt bestämmelserna i 10 kap.
40 § vattenlagen denna dag avlämnas
nått på posten:

1. Gustaf Nordkvist Bräncke Skara
2. Karl Helge Nordrödjan Åvall
3. Karl Johansson Laggartorp -" -
4. Erik Fluu Skällarp -" -
5. Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariersten

Skara den 14 mars 1931

L. Hjerner
F. Malm

6. Direktör F. Malmros

Vara

Skara den 15 april 1931.

L. Hjerner
F. Malm

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hablebo Shaulbo (Lia Laggatorp med Rödjona)	2+1'				~~Kronan art. Erik Alen~~ ^(under Skogs skogen) Brukare Karl J. Johansson 1 åker, lågmo på skub. grus 2 " " — " — 3 " " — " — 4 " " — " — 5 " " — " — Summa
(Skoffaushorp)					Kronan art. Erik Alen Brukare Karl Gustaf Hög 6 betesmark lågmo på skub. grus 7 åker — " — 8 " — " — 9 " — " — 10 " — " — 11 " — " — 12 " — " — 13 " — " — Summa
					Tolke Malvros 14 åker lågmo på skub. grus 15 " — " — 16 " — " — Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
0.6	88							280	246	40	600	528	-	320	281	60
0.8	50							360	180	-	"	300	-	240	120	-
0.3	112							160	179	20	"	672	-	440	492	80
0.5	50							240	120	-	"	300	-	360	180	-
"	35							"	84	-	"	210	-	"	126	-
	335								809	60		2010	-		1200	40
0.5				27				240	64	80	600	162	-	360	97	20
"	75							"	180	-	"	450	-	"	270	-
"	75							"	180	-	"	450	-	"	270	-
"	105							"	252	-	"	630	-	"	378	-
"	30							"	72	-	"	180	-	"	108	-
0.4	106							200	212	-	"	636	-	400	424	-
0.5	65							240	156	-	"	390	-	360	234	-
0.5	75							"	180	-	"	450	-	"	270	-
	531			27					1296	80		3348	-		2051	20
0.3	40							300	120	-	600	240	-	300	120	-
0.3	08							"	24	-	"	48	-	"	24	-
0.3	20							"	60	-	"	120	-	"	60	-
	68								204	-		408	-		204	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hållbo Hållbo (via Laggårds met Rödjona) Skappanrup	Sammandrag 2' + 1'				Kronan att Erik Åker 1-5 Skop, skaten Bruckare Karl J. Johansson 6-13 Kronan att Erik Åker, bruk. Gust. Hjelge 14-16 Toke Melander
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	är	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtiende meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa , utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas ,
att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas , att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,
att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord ,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas , såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Skara den 2 maj 1931.
G. H. H. H. H.

Kostnadsförslag.


Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A-B</u>								
5+50-9+48	398	Morsjord med slubbar m ³ 400	0.60		240 -					
		Skru o. grus m ³ 300	1.50		450 -		690 -			
9+48-10+32	84	15" rördledning m' 82	5.00		410 -					
		Dränning, läggning" 82	4.-		328 -					
		Kringmurning av in och utloppsut. ritn.			60 -		798 -			
10+32-13	268	Morsjord med slubbar 500	0.60		300 -					
		Skru o. grus 100	1.50		150 -		450 -		1238 -	
		För oförutsedda arbetsvärigheter Läggas c:a 10 %					1938 -			
							192 -		2130 -	
		<u>Diket D-Da</u>								
20-21+80	180	Morsjord med slubbar 175	0.60		105 -					
		Skru o. grus 75	1.50		112 50		217 50			
		Tillägges c:a 10 %					22 50		240 -	
		Summa kr.							2370 -	

Skara den 2 maj 1931

[Signature]

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid synförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Skålltorp i Skärvs socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i västlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogren
genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. väst-
nordväst om Skärvs kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142 i och
för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är
enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vatten-
avledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där
torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsom-
rådets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid un-
dersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade
markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgräv-
ning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enk-
la röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E för huvudavloppet

och D-Da för ett sidodike. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra 60 hektar vid C. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, ^{arrenderad av} ~~tillhörig sökan-~~ dens och den, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en sträckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angivet i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning ^{dessa} mot, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets

framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas röra av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas
på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Skålltorps vattenavledningsföretag av år 1931"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-
svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 2 maj 1931.

I tjänsten:

Gustaf Hamrin

Biträdande gode män:

.....*Anders Eriksson*.....*Ellen Mörstorf*.....

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
	2411		<u>Skärvs socken</u> ~~Skärvs~~ Skärvs (L:a kaggartorp med Rödjarna) Kronan ^(under Skarv) ~~att. Skarv~~ ~~Skarv~~ ^{arp} ~~Skarv~~ Karl J. Johansson 1-5 Skärvs Skarv ^(en) Karl J. Johansson 6-13 Varga massarna Folke Skarvs 14-16 <u>Summa</u>			809.60 2010.- 1276.80 3548.- 204.- 408.- 2310.40 5766.-	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	10	11	12	13	14	15	företagets utförande		Syneför- rättningen	
								Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1200.40							823.29	34.738	85	33	
205/20							1406.81	59.359	145	80	
204.-							139.20	5.903	14	50	
3455.60							2370.-	100.000	245	63	
Skara den 2 maj 1931 <i>[Signature]</i> <i>Arvid Eriksson</i> <i>Ellen Westberg</i>											

Kara den 2 maj 1951

John H. Smith

Paul Gruber

Allenestlof

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Shäutöps vattenavled-

ning-fristag ar år 1931

socken och

Shäutöps

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	9	0,50		4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		kroklinje	"	32	3,00	9	60	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		kroklinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		kroklinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		kroklinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		kroklinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		kroklinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 62 ar	st.	15	0,36	5	40	
		har	har	9	34	0,54	5	04
		äng och odlingsmark, medelareal 27 ar	st.	1	0,18		18	
		annan mark och impediment, medelareal	har	0	27	0,58		16
		ar	st.					
		har	har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart blad				4	=	
		övriga regalkart blad						24 38
		Överföres						28 88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 88
1929		Avvägning:				
maj 31		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har	har	9.61 0.50	481	
		avvägda punkter	st.	52 0.03	156	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,00		
		i annan mark	"	5,00		6 37
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 60 ar,	st.	16 0.07	1 12	
			har	9.61 0.06	58	1 70
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	16	0,04	64
1931		Markvärdering:				
april 10		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för öviga kilometer	st.	0.5	1,50	75
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	16	0,06	96
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	16	0,12	192
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000				1363
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.5	3.50	525
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1	0.15	15
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	3	0.25	75
			"			0 90
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1	1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	37	0,03	1 11
		Överföres				2 11
						75 98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				75 98
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			237	637
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	52	0,01		52
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	3	0,30	90
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		290
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	4	3,00	12 —
1930	april 10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
maj 2		Särskild utredning, § 46, mom. 2	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3 —
		slanficka	"	1/2	12,00	6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalararket			7 —	
		övriga regalarark				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 60 ar ägofigurer	st.	16 010	160	
			har	961 008	077	
		Överföres			937	

1	2	3	4	5	6	7
		- Överfört			9 37	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	52	0,02	104
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		37	0,05	1 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				14 01
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1-600		6 =
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				0 90
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	6 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rötutlopp och slamficka	"	3	12,00	9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	21	0,55	11 55
		Översiktskarta i d.o., § 41		21		4 -
		Summa kronor				45 46
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				4 - 12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				32 40
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				12 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.		dagr. 3-4-		
		Summa kronor				56 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				143 77
		Lösen för kopior och avskrifter				45 46
		Övriga förrättningskostnader				56 40
		Summa kronor				245 63

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till

Valle häradsrätt.

Skara den 2 maj 1931

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kitteras:

den 19