

Akt nr:

R-E1a-1958

AU$R-E1a-1958

Jordabyrådens Vattendomst 2 FEB. 1938

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4-1958

Handlingar rörande

Karleby vattenavledningsföretag av år 1931

i Leksbergs och Ullervads socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för fastställande av mark tillhörande Karleby nr. 11. Nummer i Edsbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län.

Den 24 april 1931 å Herrgården

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppsatt i Socknakyrkorna bil. A I och A II och dels varit införd; Tidning för Skaraborgs län, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, stadens landtbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Richard Jonsson, Gogatan 1 och Ernst Jonsson, Skattegården.

Sökandena:

Carl Hällgård ägare kronoegendomen Karleby 6' och
" Karleby Anders Matts el. Millomg. 3'
L. J. Jonsson ägare Karleby Lilleg. 5 5/8 genom
" Isak Sundell enl. fullmakt bil. D
Carl Lychen ägare Karleby Kundbog. 16 och
" kronoegendom Karleby Molg. 7'

Av övriga sakägare:

Domkapitlet genom Rusthållare Bertil Ehbey såsom kronoombud enl. förordnande bil. E.
A. V. Sundell ägare Kundbog Storeg. 2 4 och 2 6
C. G. Johansson " Karleby Skräddareg 2 7
Oskar Larsson " " Kundbog. 1 3 och
" Lilleg. 5 5 samt
" Anders Matts el. Millomg. 9 2

Otto Andersson äg. Karleby Skiftbog. 1⁷
Oskar A. Larsson " " Sågens matts- el. Mölleg. 9⁵
Matilda Fogelkvist " " Skräddareg. 2² genom
g. a. Andersson enl. fullmakt bil. D²
~~Frans Olssons skrivelse.~~
Augusta Olsson och Maria Carlson äg. Hecke-
stad Bergt arvidsg. 4⑵ genom
Adolf Carlson enl. fullmakt bil I³
Frida och Alma Carlander äg. jämte Sigrid
och Petrus Holmgren Heckestad Bergt arvidsg 4⁴
genom arr. Carl Johansson enl. fullm. bil. I⁴
Valfrid Johansson äg. Heckestad Bergt Arvidsg 4⁵
Ordföranden i Hasslerörs Sträcklags vägstyrelse
Herr Paul Jansson.
H. Östman äg. Lillegården 5³

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen upprättade förbandet, vari lyder enligt bil. B.

§ 2

Något fäv emot synemännen kunde ej åberopas.

§ 3

Förelades vid förrättningen upprättad nivåkarta över det fastställesområdet samt profil över avloppen här i fråga.

§ 4

Sökandena har företaget yrkade på i ansökningen avloppsutvidgning och fördjupning, så att vatten därav berörande mark må kunna förläggas till 1.2 meters djup.

§ 5

Oskar Larsson, Oskar A. Larsson, K. Öhman, Carl Johansson och A. W. Snudell förenade sig med nämnderna och yrkade på företagets utsträckning, så att deras däran berörande mark må kunna torrläggas på 1.2 meters djup, bet.

Carl Johansson yrkade därjämte, att bäcken mellan D och E skulle flyttas åt ägogräns.

§ 6

Valfrid Johansson och Adolf Carlsson yrkade att bäcken bibehölles i sin nuvarande sträckning.

§ 7

Beträffande landvägstrummen vid D upplystes och lämnades obestritt att densamma tillkommit före år 1880.

Väghyvlaren önskade yttra omberörda anläggningen mot den ersättning företaget, som genomloppet komplettering med rörtrumma skulle kosta.

Beträffande landvägstrummen vid B upplystes att anläggningen återställts år 1905 av vägkårarna som då vägsynen ålagts anläggningen på grund av att gamla stentrummen delvis rasat och icke tillräckligt vattnet. Oskar Larsson, Tindbogården, hade varit med om anläggningen och upplyste att trumman anlagts från gränden med större öppning. Dessutom förlängdes trumman för att enkelt göra

vägens bredning. Detta borde kunna utgjas av ~~Kommunalarbetaren~~ Lorentz Nordberg, Fors, Ullervad, och Karl Andersson, Skeluda, Jula, som medverkade vid anläggningen. Vägstyrelsens ordförande bestred, att stummans anläggning vart av den anfattning, att Vägstyrelsen kunde åläggas kostnaden för nu i fråga varande anläggning. Han yrkade att vägstyrelsen själv skulle få verkställa nödig anläggning mot ersättning från företaget efter samma grunder som för stummen vid D.

Beträffande landsvägstummen, för den s.k. Runstenbäcken medgav vägstyrelsens ordförande, att den "är icket helt kommit efter år 1900. Vägstyrelsen önskade själv undersöka nödig anläggning. En tid av ca 2 månader efter nedanför liggande avloppes fördjupning anses tillräcklig för samtliga dessa stummors anläggning.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet uppsatt med tillkännagivande, att redan nödig fördelningsförrättning verkställts och förslag till förrättningen fördelningsförrättning, nyss sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens sedagen den 17 juli 1931 kl. 14, och kommer ingå yttranden underrättelsen härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

Vid justeringen

Gustaf Sallin

Biträdande gode män:

Ernst Jansson

Richard Jonsson

Den 17 juli 1931 å Herrgården
närvarande: Före detta syne-
män och följande sakägare:
Carl Lycken
Oskar Larsson
Anton O. Larsson
Konrad Östman
Carl Hallgård
Enda och Anna Carlander genom Carl
Johansson
Petrus Holmgren för egen del och
för Ingrid Holmgren enl. fullmakt
bil. D.

§ 9

Föreläses det sedan förra
sammanträdet upprättade
förslaget till de vattenoma-
dat omkostnaderna förslags-
vis med därtill hörande
handlingar.

§ 10

Upplästes synemännens ut-
låtande samt dåvarande lydelse
enligt bil. L.

§ 11

Att motsäga och försvara det för-
slaget hörande fakta och hand-
lingar och att sammankalla
delägarna för val av arbetsty-
dare utsåga synemännen
Carl Hallgård, Harleby Herrgården.

§ 12

I fråga om förrättningskostnadsersättning bestämdes att den uppsättare arvodes sakkunnige, vilken att exemplar överlämnades till aktieägarna.

§ 13

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid och för som ovan

J Ahlström

Till bestyrkande av detta:
Ernst Jonsson Rikard Jonsson

Bil. A I 7

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karleby m. fl. hemman i Leksbergs och Ullervads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken .....

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Carl Källgård, Herrgården fre- dagen den 24 april 1931 klockan 15 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Leksbergs socken: Hindsberg Storegården; Karleby Skräddaregården, Nolgården, Kindbogården, Persgården, Anders Mattsgården och Lillegården samt Karleby n:r 6.

I Ullervads socken: Keckestad Tomten och Bengt Arvidsgården.

Skara den 2 april 1931.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i ..... sockens kyrka den 5 april 1931 betygas:

K. J. Svärd

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 april 1931

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bil. A II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karleby m. fl. nemman

i Leksbergs och Ullervads socken

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Carl Källgård, Herrgården

fredagen den 24 april 1931 klockan 15

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
I Leksbergs socken: Hindsberg Storegården; Karleby Skräddaregården, Nolgården, Kindbogården, Persgården, Anders Mattsgården och Lillegården samt Karleby n:r 6.
I Ullervads socken: Keckestad Tomten och Bengt Arvidsgården.

Skara den 2 april 1931.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Ullervads sockens kyrka den 5/4 1931 betygas:

Sigrid Andersson.
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 april 1931

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bilaga B

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karleby m. fl. hemman i Leksbergs och Ullervads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Carl Källgård, Herrgården, fredagen den 24 april 1931 klockan 15 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Leksbergs socken: Hindsberg Storegården; Karleby Skräddaregården, Nolgården, Kindbogården, Persgården, Anders Mattsgården och Lillegården samt Karleby n:r 6.

I Ullervads socken: Keckestad Tomten och Bengt Arvidsgården.

Skara den 2 april 1931.

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Ett föreskående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs Län onsdagen den 8 april 1931 bekräftas i tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Carl Källgård, Herrgården, fredagen den 24 april 1931 kl. 15 rörande Landsförsamling av nykterhetsvänner Karlsby m. fl. hemman i Lekbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län; vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vallagen denna dag avlämnats å postverk:

1. A. V. Lundell Lindsberg Storg. Lekberg
2. C. G. Johansson Karlsby Skräddarerg. "
3. arr. Carl Lyckan " Nolg. "
4. Oskar Larsson " Lindberg. "
5. L. G. Jonsson " Persg. "
6. Otto Andersson Källeberg "
7. Gustav O. Larsson " Anders Mattsg. "
8. Ake Bjäck " Lillerg. "
9. Matilda Fogelkvist Karlsby Skräddarerg. "
10. arr. Carl Källgård Herrgården "
11. Frans Olsons dån. Kvarnstad Torpet "
12. Frida och Signa Carlander " Bengt Svidsg. "
13. Sigrid Svensson Mariestad
14. Petrus Svensson "
15. Vanfrid Johansson Kvarnstad " " Lekberg
16. Karl Jonsson " "
17. Vägskyl. ordf. Paul Jonsson Björknäs Jula
18. Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariestad

Skara den 8 april 1931.

I tjänsten:

[signature]

Bil. D I

Fullmakt får Isak Lundell, att vid sammanträde i Herrg. Karleby den 24 denned, angående fortsättning af vattenskadeområden tillhörande Karleby m. fl. stenmurar i Lekebergs och Ullervads socknar af Skaraborgs län, att åtaga mig åtgärder och bevaka mitt rätt, skallande jag får gilt vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Herrg. Karleby, Lekeberg d. 24/4 1931

L. J. Jonsson

Egenhändiga namnteckning bevittnas

E. Petterson Holger Hurtig

Bil. D:o 12

Fullmakt för innehafvaren, att vid det till den 24 April 1931 utsatta sammanträde, i och för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Karleby m. fl. hemman i Leksbergs socken af Skaraborgs län, hos Carl Källgård Herrgården, hållande jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Denna fullmakt gäller äfven om flera sammanträde skulle behöfva hållas för detta torrläggnings företag.

Skräddaregården Karleby den 18/4 1931.

Alb. Engelqvist

Bevittnas:
A. W. Lundell
K. Karlsson

Innehavare: J. A. Andersson

Bil. D III

Fullmakt /in-blanco/ för innehavaren, och godkänna vi ombudets lagliga åtgärder.

Arvidsgården & Nykvarn Leksberg den 24/4 1931

Augusta Olsson Karin Carlsson

Egenhändiga namntekningarna bevittnas av.

Agnes Svanfesson Wilhild Johansson,

adr. Nykvarn Leksberg adr. Leksberg

Innehavare: Adolf Carlsson

Bil. D IV

Fullmakt för Arrendator Carl Johansson att vid sammanträde hos Herr Carl Källgård, Herrgården Karleby fredagen den 24 april 1931 klockan 15 e.m. inför Statens Lantbruksingenjör, vår talan föra och rätt bevaka och godkänna vi ombudets lagliga åtgärder.

Arvidsgården Fjeckestad den 24 april 1931

Frida Carlander Anna Carlander

Bevittnas:

A Carlén. J Johansson.

Bil. D IV 15.

Fullmakt för P. Holmgren Mariestad att vid sammanträde den 17 Juli d. å. angående iordläggning af vägen skadade marken, mina talan föra och i övrigt bevaka.

Mariestad den 10 Juli 1931.

Sigrid Holmgren

Bevittnas.
K. Landström K. Halldin.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskontoret.
N:r 714.
Avskrift.

Nr 715. Sändes statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län för kännedom. Mariestad i landskontoret den 11 april 1931.

Länsstyrelsen.

Bil. C.

16.

Till domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör i länet hit anmält kommer syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karleby m.fl. hemman i Leksbergs och Ullervads socknar att handläggas vid sammanträde hos Carl Källgård, Herrgården, fredagen den 24 april 1931 kl. 3 e.m.

Då förrättningen berör kronoegendomarna 1 1/2 mantal Karleby nr 3 och 6 samt 1 mantal Karleby nr 7 Nolgården i Leksbergs socken, vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 11 april 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Ragnar Dahlström. Einar Johnson.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Ragnar Dahlström

D.& V.D. N:o 1 - 1.
1930

Bil. F I 17.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin .....

....., varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 3 januari 19 30.

Stämpel Fem kronor.

A. i. W. d. 92 1-1.

1930.

SKARABORGS LÄNS
30 DEC. 1929
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karleby 1:3 m. fl. gårdar

.....

i Lekebergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är .....
Lekeberg.....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
Carl Källgård.....
adress Karleby..... pr Lekeberg.....
Telefon 119 b. Mariestad.....
Karleby..... den 28 Dec..... 1929.

Carl Källgård.

L. J. Jonsson..... Carl Lyttkens.....
.....
.....

19

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Karleby N:r 3 & 6	Staten
Persgården	J. J. Jonsson
Kindbogården	Karl Lycken
Anders Mattsgården	Oskar Larsson
Anders Mattsgården	O. Larsson & Fru Ida Larsson

Förening

Undertecknade förena oss med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av vattensjuka mark er till Karlsby m. fl. hemman i Ljusbergs socken, och påyrka vid förrättningens utstyckning, så att oss tillhörig vattensjuka mark blir torrlagd.

Vindbogh Karlsby
Oscar Larsson — Oskar F. Larsson

O. V. Öhman — Carl Johansson

A. W. Lundell

Egenhändiga namnteckningarna bekräftas:

Richard Jonsson — Ernst Jonsson

Nr 1310. Sändes statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län för kännedom. Mariestad i landskontoret den 15 augusti 1931.

Länsstyrelsen.

20a

Bilaga F III.

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

Landskontoret.

N:r 1308.

Avskrift.

Till arrendatorn Carl Källgård,

Karleby, Leksberg.

I en hit ingiven ansökan har Ni i egenskap av arrendator av kronoegendomen 1 1/2 mantal Karleby nr 3 och 6 i Leksbergs socken anhållit om tillstånd att söka laga syneförrättning för torrläggning av Eder arrenderade vattenbesvärade marker å egendomen, så att densamma kunde på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Länsstyrelsen, som underställt ansökningen Kungl. domänstyrelsens prövning, har med stöd av Kungl. förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord funnit skäligt bifalla den av Eder gjorda framställningen. Mariestad i landskontoret den 15 augusti 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Ragnar Dahlström. Leo Wohlstein.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Ragnar Dahlström

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskontoret.
N:r 1311.

Avskrift.

Nr 1313. Sändes statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län för kännedom. Mariestad i landskontoret den 15 augusti 1931.
Länsstyrelsen.

Bilaga F. IV

Till arrendatorn Carl Lycken,
Karleby Nolgården, Leksberg.

I en hit ingiven ansökan har Ni i egenskap av arrendator av kronoegendomen 1 mantal Karleby nr 7 Nolgården i Leksbergs socken anhållit om tillstånd att söka laga syneförrättning för torrläggning av Eder arrenderade vattenbesvärade marker å egendomen, så att densamma kunde på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Länsstyrelsen, som underställt ansökningen Kungl. domänstyrelsens prövning, har med stöd av Kungl. förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för bostället och annan staten tillhörig jord funnit skäligt bifalla den av Eder gjorda framställningen.
Mariestad i landskontoret den 15 augusti 1931.

På länsstyrelsens vägnar:
Ragnar Dahlström. Leo Wohlstein.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:
Ragnar Dahlström

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Sampälighet n:r 1	
Lekebergs socken						
Lindsberg Slneg.	26		1/16		A. V. Sundell	
				1	åker, mylla på styv lera	11
				22	" —" —	11
					Summa	
" "	27		1/4		d:o	
				3	åker, mylla på styv lera	11
				4	" —" —	11
				5	" —" —	11
					Summa	
Karleby Stråddareg.	27		1/4		C. F. Johansson	
				6	åker, mylla på styv lera	14
" Nolgården	71		1		Kronan arr. Carl Lycken	
				7	åker, mylla på styv lera	11
				8	" —" —	
				9	" —" —	11
				10	" —" —	11
					Summa	
" Rundberg.	16		161/512		Carl Lycken.	
				11	åker, mylla på styv lera	11

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	67							600	1002	-	900	1503	-	300	501	-
	16							"	96	-	"	144	-	"	48	-
1	83								1098	-		1647	-		549	-
1	40							600	840	-	900	1260	-	300	420	-
	45							"	270	-	"	405	-	"	135	-
	95							"	570	-	"	855	-	"	285	-
2	80								1680	-		2520	-		840	-
	75							700	525	-	900	675	-	200	150	-
2	60							600	1560	-	900	2340	-	300	780	-
1	20							"	720	-	"	1080	-	"	360	-
1	13							450	508	50	"	1017	-	450	508	50
4	17							600	2502	-	"	3753	-	300	1251	-
9	10								5290	50		8190	-		2899	50
2	25							450	1012	50	900	2025	-	450	1012	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Samfällighetens B – B[1]
Karleby Lindberg.	16		161/512		Carl Lycheer
				12	åker, mylla på styv lera
" "	13		3/8		Oskar Larsson
				13	åker, mylla på styv lera
					Samfällighetens C – C[1]
" "	13		3/8		Oskar Larsson
				14	åker, mylla på styv lera
					Samfällighetens A – F.
" Lillsj.	55		1/12		Oskar Larsson
				15	åker, mylla på styv lera
" "	54		1/6		L. J. Jonsson
				16	åker, mylla på styv lera
" Persj.	41		3/4		d:o
				17	åker, mylla på styv lera
				18	" – " –
				19	" – " –

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	81							600	1686	-	900	2529	-	300	843	-
2	03							600	1218	-	900	1827	-	300	609	-
2	53							600	1518	-	900	2277	-	300	759	-
	38							500	190	-	950	361	-	450	171	-
	35							500	175	-	950	332	50	450	157	50
	75							500	375	-	950	712	50	450	337	50
1	50							"	750	-	"	1425	-	"	675	-
1	70							"	850	-	"	1615	-	"	765	-
3	95								1975	-		3752	50		1777	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Karleby (Herrg.)	31		1/2	gemensam ägovärd	Kronan arr. Carl Källgård
" "	61		1		
				20	åker, mylla på styv lera
				21	" — " —
				22	" — " —
				23	" — " —
				27	" — " —
					Summa
Ullervads socken					
Reckestad Bergt Arvidsg.	42		7/16		Frans Olsons dödsbo
				25	åker, mylla på styv lera
				26	" — " —
					Summa
" Tomten	52		1/8		d:o
				27	åker, mylla på styv lera
				28	" — " —
					Summa
" Bergt Arvidsg.	44		1/8		F. och A. Karlander m. fl.
				29	åker, mylla på styv lera
				30	" — " —
					Summa
" " "	45		3/8		Vahlfrid Johansson
				31	åker, mylla på styv lera
				32	" — " —
				33	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	70							500	1350	-	900	2430	-	400	1080	-
1	65							400	660	-	"	1485	-	500	825	-
1	03							300	309	-	800	824	-	"	515	-
	30							"	90	-	"	240	-	"	150	-
	30							"	90	-	"	240	-	"	150	-
5	98								2499	-		5219	-		2720	-
	85							500	425	-	950	807	50	450	382	50
	10							"	50	-	900	90	-	400	40	-
	95								475	-		897	50		422	50
	26							450	117	-	900	234	-	450	117	-
	20							600	120	-	"	180	-	300	60	-
	46								237	-		414	-		177	-
	40							450	180	-	900	360	-	450	180	-
	63							500	315	-	"	567	-	400	252	-
1	03								495	-		927	-		432	-
	53							450	238	50	900	477	-	450	238	50
	82							"	369	-	"	738	-	"	369	-
	90							550	495	-	"	810	-	350	315	-
2	25								1102	50		2025	-		922	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten D – F					
Lekebergs socken					
Kumla (Herrgården)	3'		1/2	gemensam ägovård	Kronan arr. Carl Hallgård
" " "	6'		1		
				34	åker, mylla på styv lera
				35	" — " —
				36	" — " —
				37	" — " —
				38	Lomt — " —
					Summa
Samfälligheten K – M					
" Lilleg.	5		1/4		K. Österman
				39	åker mylla på sandbl. lera
				40	" mylla på lerbl. sand
					Summa
" Skräddareg.	2		1/4		Matilda Fogelkvist
				41	åker mylla på sandbl. lera
" (Herrgården)	3'		1/2		Kronan arr. Carl Hallgård
" "	6'		1	42	åker, mylla på sandbl. lera
				43	" — " —
				44	" — " —
				45	" — " —
				46	" — " —
				47	" — " —
				48	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	-							650	650	-	800	800	-	150	150	-
1	15							"	747	50	"	920	-	"	172	50
2	85							400	1170	-	"	2280	-	400	1170	-
	06							"	24	-	"	48	-	"	24	-
				1	50			600	900	-	1200	1800	-	600	900	-
5	06			1	50				3461	50		5878	-		2386	50
4	20							450	1890	-	900	3780	-	450	1890	-
1	78							400	712	-	800	1424	-	400	712	-
5	98								2602	-		5204	-		2602	-
	45							450	202	50	900	405	-	450	202	50
3	75							400	1500	-	800	3000	-	400	1500	-
	03							"	12	-	"	24	-	"	12	-
	10							"	70	-	"	80	-	"	40	-
	58							550	319	-	"	464	-	250	145	-
2	40							450	1080	-	850	2040	-	400	960	-
	10							600	60	-	"	85	-	250	25	-
	02							"	12	-	"	17	-	"	5	-
6	98								3023	-		5710	-		2687	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sampällighetens F I – K					
Karlsborg Lindberg.	17		31/512		Otto Andersson
				49	åker, mylla på styv lera
				50	"
					Summa
" "	16		161/512		Carl Lycken
				51	åker, mylla på styv lera
				52	" –"–
				53	" –"–
				54	" –"–
				55	" –"–
					Summa
" Lillesg.	54		1/16		L. J. Jonsson
				56	åker, mylla på styv lera
				57	" –"–
					Summa
" "	55		1/12		Oskar Larsson
				58	åker, mylla på styv lera
				59	" –"–
				60	" –"–
				61	" –"–
					Summa
" Anders Mattsg.	92		1/4		L:o
				62	åker, mylla på styv lera
				63	" –"–
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38							800	304 -		900	342 -		100	38 -	
	55							600	330 -		"	495 -		300	165 -	
	93								634 -			837 -			203 -	
	35							600	210 -		900	315 -		300	105 -	
	42							"	252 -		"	378 -		"	126 -	
1	92							"	1152 -		"	1728 -		"	576 -	
	65							"	390 -		"	585 -		"	195 -	
1	93							"	1158 -		"	1737 -		"	579 -	
5	27								3162 -			4743 -			1581 -	
2	82							600	692 -		900	2538 -		300	846 -	
	15							800	120 -		"	135 -		100	15 -	
2	97								1812 -			2673 -			861 -	
	82							700	574 -		900	738 -		200	164 -	
1	85							"	1295 -		"	1665 -		"	370 -	
	90							600	540 -		"	810 -		300	270 -	
	08							700	56 -		"	72 -		200	16 -	
3	65								2465 -			3285 -			820 -	
2	20							650	1430 -		900	1980 -		250	550 -	
1	10							"	715 -		"	990 -		"	275 -	
3	30								2145 -			2970 -			825 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				67	åker, mylla på styv lera	1
				65	" — " —	11
				66	" — " —	11
				67	" — " —	11
				68	" — " —	1
				69	" — " —	11
					Summa	
Karleby Anders Mattsg.	93		1/4		Anton O. Larsson	
—				70	åker, mylla på styv lera	1
				71	" — " —	11
				72	" — " —	11
					Summa	
" (Herrgården)	3'		1/2		Kronan an Carl Kallgård	
" "	6'		1			
				73	åker, mylla på styv lera	11
				74	" — " —	1
				75	" — " —	11
				76	" — " —	1
				77	" — " —	11
				78	" — " —	11
				79	" — " —	1
				80	" — " —	1
					Summa	
" Persg.	41		3/4		L. J. Jonsson	
				81	åker, mylla på styv lera	1
				82	" — " —	1
				83	" — " —	11
				84	" — " —	1
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA 9.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	30								2145	-		2970	-		825	-
	90							800	720	-	900	810	-	100	90	-
	50							600	300	-	"	450	-	300	150	-
	45							"	270	-	"	405	-	"	135	-
	40							"	240	-	"	360	-	"	120	-
	31							800	248	-	"	279	-	100	31	-
	42							600	252	-	"	378	-	300	126	-
6	28								4175	-		5652	-		1477	-
3	-							700	2100	-	900	2700	-	200	600	-
	13							600	78	-	"	117	-	300	39	-
	71							"	426	-	"	639	-	"	213	-
3	84								2604	-		3756	-		852	-
	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
	15							800	120	-	"	135	-	100	15	-
	85							600	510	-	"	765	-	300	255	-
	45							700	315	-	"	405	-	200	90	-
1	60							550	880	-	"	1440	-	350	560	-
	30							"	165	-	"	270	-	"	105	-
2	90							600	1740	-	"	2610	-	300	870	-
4	30							500	2150	-	"	3870	-	400	1720	-
10	75								6000	-		9675	-		3675	-
	25							700	175	-	900	225	-	200	50	-
1	45							"	1015	-	"	1305	-	-	290	-
4	08							450	1836	-	"	3672	-	450	1836	-
1	75							700	1225	-	"	1575	-	200	350	-
7	53								4251	-		6777	-		2526	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Samfälligheten K – L	
Karleby (Herrgårdsn)	3'		1/2	gemensam ägovidd	Kronan arr. Carl Källgård	
" "	6'		1			
				85	åker, mylla på styv lera	1
				86	" – " –	1
				87	" – " –	11
				88	" – " –	11
				89	" – " –	11
				90	" – " –	11
				91	" – " –	11
					Summa	
" Persg.	4'		3/4		L. J. Jonsson	
				92	åker, mylla på styv lera	11
				93	" – " –	11
					Summa	
" Anders Mattsg.	92		1/4		Oskar Larsson	
				94	åker, mylla på styv lera	11
				95	" – " –	11
				96	" – " –	11
				97	" – " –	11
					Summa	
" " "	93		1/4		Anton O. Larsson	
				98	åker, mylla på styv lera	1

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							750	525	-	850	595	-	100	70	-
	45							"	337	50	"	382	50	"	45	-
	95							600	570	-	900	855	-	300	285	-
	83							"	498	-	"	747	-	"	249	-
1	15							"	690	-	"	1035	-	"	345	-
4	42							"	2652	-	"	3978	-	"	1326	-
3	85							"	2310	-	"	3465	-	"	1155	-
12	35								7582	50		11057	50		3475	-
2	45							600	1470	-	900	2205	-	300	735	-
2	25							"	1350	-	"	2025	-	"	675	-
4	70								2820	-		4230	-		1410	-
4	35							600	2610	-	900	3915	-	300	1305	-
	50							450	225	-	"	450	-	450	225	-
	42							600	252	-	"	378	-	300	126	-
1	65							450	742	50	"	1485	-	450	742	50
6	92								3829	50		6228	-		2398	50
4	-							700	2800	-	900	3600	-	200	800	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfällighet O – P					
Karleby Anders Mattsg	92		1/4		Oskar Larsson
				99	åker, nylla på styr bra
				100	" – " –
				101	" – " –
					Summa
" " "	93		1/4		Anton O. Larsson
				102	åker, nylla på styr bra
				103	" – " –
				104	" – " –
					Summa
Sammandrag					
Samfälligheten R – X					
Leksbergs socken					
Lindsberg Stensg.	26		1/16	1-2	A. V. Lundell
" "	27		1/4	3-5	d:o
Karleby Skräddareg	27		1/4	6	E. G. Johansson
" Nolg.	71		1	7-10	Kronan arr. Carl Lycken
" Kindbog.	16		161/512	"	Carl Lycken
					Summa
Samfälligheten B – B I					
Karleby Kindbog.	16		161/512	12	Carl Lycken
" "	13		3/8	13	Oskar Larsson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	80							700	560	-	900	720	-	200	160	-
1	45							"	1015	-	"	1305	-	"	290	-
	34							"	238	-	"	306	-	"	68	-
2	59								1813	-		2331	-		518	-
1	98							700	1386	-	900	1782	-	200	396	-
1	90							"	1330	-	"	1710	-	"	380	-
1	85							"	1295	-	"	1665	-	"	370	-
5	73								4011	-		5157	-		1146	-
1	83								1098	-		1647	-		549	-
2	80								1680	-		2520	-		840	-
	75								525	-		675	-		150	-
9	10								5290	50		8190	-		2899	50
2	25								1012	50		2025	-		1012	50
16	73								9606	-		15057	-		5451	-
2	81								1686	-		2529	-		843	-
2	03								1218	-		1827	-		609	-
4	84								2904	-		4356	-		1452	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfällighoten C - C I		
Karleby Kindbog.	1/3		3/8	14	Oskar Larsson
			Samfällighoten A - F		
" Lilleg.	5 5		1/12	15	Oskar Larsson
" "	5 4		1/6	16	L. J. Jonsson
" Perog.	4 1		3/4	17-19	do
" " (Herrg.)	3+6 1		1/2+1	20-27	Kronan arr Carl Källgård
Ullervads rocken					
Reckestad Bergkindog.	7 2		7/16	25-26	Frans Olsons dödsbo.
" Tomten	5 2		1/8	27-28	do
" Bergkindog.	7 7		1/8	29-30	F. och A. Karlander m. fl.
" " "	4 5		3/8	31-33	Vahlfrid Johansson
					Summa
			Samfällighoten G - I		
Lebesbergs rocken					
Karleby (Herrg.)	3+6 1		1/2+1	37-38	Kronan arr. Carl Källgård
			Samfällighoten K - K III		
" Lilleg.	5 3		1/4	39-40	K. Österman
" Skräddarcg.	2 2		1/4	41	Matilda Fogelkvist
" (Herrg.)	3+6 1		1/2+1	42-48	Kronan arr Carl Källgård
					Summa
			Samfällighoten F I - K.		
" Kindbogården	1 7		31/512	49-50	Otto Andersson
" "	1 6		161/512	51-55	Carl Lycken
" Lilleg.	5 4		1/6	56-57	L. J. Jonsson
" "	5 5		1/12	58-61	Oskar Larsson
					Öfverföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	53								1518	-		2277	-		759	-
	38								190	-		361	-		171	-
	35								175	-		332	50		157	50
3	95								1975	-		3752	50		1777	50
5	98								2499	-		5219	-		2720	-
	95								475	-		897	50		422	50
	46								237	-		414	-		177	-
1	03								495	-		927	-		432	-
2	25								1102	50		2025	-		922	50
15	35								7148	50		15928	50		6780	-
5	06			1	50				3461	50		5848	-		2386	50
5	98								2602	-		5204	-		2602	-
	75								202	50		405	-		202	50
6	98								3023	-		5710	-		2687	-
13	41								5827	50		11319	-		5491	50
	93								634	-		837	-		203	-
5	27								3162	-		4743	-		1581	-
2	97								1812	-		2673	-		861	-
3	65								2765	-		3285	-		820	-
12	82								8073	-		11538	-		3765	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Karlebyhnders Mattsg.	92		1/4	62-69	Oskar Larsson
" " "	93		1/4	70-72	Anton O. Larsson
" (Herreg.)	346'		1/2+1	73-80	Kvinnan av. Carl Källgård
" Persg.	41		3/4	81-84	L. J. Jansson
					Summa
			Samfälligheten K-L		
" (Herreg.)	346'		1/2+1	85-91	Kvinnan av. Carl Källgård
" Persg.	41		3/4	92-93	L. J. Jansson
" Anders Mattsg.	92		1/4	94-97	Oskar Larsson
" " "	93		1/4	98	Anton O. Larsson
					Summa
			Samfälligheten O-P		
" " "	92		1/4	99-101	Oskar Larsson
" " "	93		1/4	102-104	Anton O. Larsson
					Summa
			Slutligt sammandrag		
			Samfälligheten		A - K
			"		B - B I
			"		C - C I
			"		D - F
			"		G - I
			"		K - K III
			"		F I - K
			"		K - L
			"		O - P
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									8073	-		11538	-		3465	-
6	28								4175	-		5652	-		1477	-
3	84								2604	-		3456	-		852	-
10	75								6000	-		9675	-		3675	-
7	53								4251	-		6777	-		2526	-
41	22								25103	-		37098	-		11995	-
12	35								7582	50		11057	50		3475	-
4	70								2820	-		4230	-		1410	-
6	92								3829	50		6228	-		2398	50
4	-								2800	-		3600	-		800	-
27	97								17032	-		25115	50		8083	50
2	59								1813	-		2331	-		518	-
5	73								4011	-		5157	-		1146	-
8	32								5824	-		7488	-		1664	-
16	73								9606	-		15057	-		5451	-
7	84								2904	-		7356	-		1452	-
2	53								1518	-		2277	-		759	-
15	35								7148	50		13928	50		6780	-
5	06			1	50				3461	50		5848	-		2386	50
13	41								5827	50		11319	-		5491	50
41	22								25103	-		37098	-		11995	-
27	97								17032	-		25115	50		8083	50
8	32								5824	-		7488	-		1664	-
135	43			1	50				78424	50		122487	-		44062	50

Ydarbe-

42

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Lyf den 17 juli 1931

Ernst Jansson

Rikard Jansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;


att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att ~~XXX~~ rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Karleby den 17 juli 1931.

I tjänsten:



Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Bilaga J.	
Inderättningslängd						
Diket U - V - X						
Hindsberg Stneg.	A. V. Lundell	71+80 - 73	720	9	37 80	
" "	d:o	73 - 74	400	9	36 00	73 80
Karleby Nolg.	Kronan act. Carlbyehem	70 - 71+80	320	9	28 80	
" "	" d:o	74 - 78	1600	9	144 =	
" "	" d:o	78 - 78+80	100	9	9 -	181 80
" Skräddareg.	C. G. Johansson	78 - 78+80	100	9		9 =
		Summa kr.				264 60
Diket A - B - C - D						
" Lilleg.	Oskar Larsson	0 - 3	300	10		30 -
" "	L. J. Jonsson	0 - 3	300	10	30 =	-
" Perog.	d:o	3 - 7+50	1100	10	110 -	
" "	d:o	7+50 - 9+50	200	10	20 -	160 =
Kucherds Bruksäg.	Frans Olsons dkt.	7+50 - 9+50	200	10		20 -
		Summa kr.				210 -
Diket D - E						
" Tomten	Frans Olsons dkt.	80 - 80+80	200	9		18 -
" Bruksäg.	Fredr. A. Karlander	80+80 - 81+70	220	9		19 80
" "	Adolfina Johansson	81+70 - 83+24	380	9		34 20
" Herrgården	Kronan	80 - 83+24	800	9		72 -
		Summa kr				144 -
Diket E - F						
" "	Kronan	13+70 - 20	1900	9		171 =
		Summa kr.				171 =
Diket G - R						
" "	Kronan	50 - 50+70	200	9		18 -
		Summa				18 -

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket K - K^I					
Karleby Persg.	L.J. Jansson	60 - 61	300	9		27 =
" Herrgården	Kronan	61 - 62+70	630	9		56 70
		Summa kr.				83 70
	Diket K^II - K^III					
VII "	Kronan	64+50 - 66+10	320	9		28 80
" " Skräddarsg.	M. Tegelkvist	66+10 - 68+50	480	9		43 20
" " Lillsg.	K. Ostman	64+50 - 68+50	800	9		72 =
		Summa kr.				144 -
	Diket F^I - G - H - J - K					
" Herrgården	Kronan	21 - 27+90	1700	2		34 -
" Kindbogården	Carl Lychou	27+90 - 30+68	840	9	75 60	
" "	d:o	30+68 - 31+50	210	9	18 90	94 50
" Lillgården	Oskar Larsson	30+68 - 31+50	210	9		18 90
VII Herrgården	Kronan	31+50 - 33+20	680	9	61 20	
" "	d:o	33+20 - 38+32	1000	9	90 -	151 20
" Persgården	L.J. Jansson	33+20 - 38+32	1000	9		90 =
		Summa kr.				388 60
	Diket J - M - N					
" Kindbogården	Carl Lychou	0 - 1	150	9		13 50
" Lillegården	Oskar Larsson	0 - 1	150	9	13 50	
VII "	d:o	1 - 3+10	600	9	54 -	
" Anders Mattsg.	d:o	3+10 - 4+70	210	9	18 90	
VII " "	d:o	4+70 - 6+23	240	9	21 60	108 -
" " "	Anton O. Larsson	3+10 - 4+70	210	9		18 90
		Summa kr.				140 40

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. GRANA
30249

1	2	3	4	5	6	7
	Diket K – L					
Karleby Pergården	L. J. Jansson	45+70 – 78+22 38+32 – 39+60	1520	9		136 80
" Herrgården	Kronan	39+60 – 45+70	2100	9		189 –
" Anders Mattsg.	Oskar Larsson	78+22 – 53+70	1840	9		165 60
		Summa Kr.				491 40
	Diket O – P					
" " "	Oskar Larsson	8+40 – 11+60	640	6		38 40
		Summa Kr.				38 40

Sammandrag

Diket U – V – K	264	60
" A – B – C – D	210	–
" D – E	144	–
" E – F	171	–
" G – R	18	–
" K – K^{I}	83	70
" K^{II} – K^{III}	144	–
" F^{I} – G – H – J – K	388	60
" J – M – N	140	40
" K – L	491	40
" O – P	38	40
Summa Kr.	2094	10

Karleby den 17 juli 1921

Ernst Jansson Rikard Jansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Bilaga 12	
		Kostnadsförslag.								
		Samfälligheten U-L.								
		Diket U-V-L								
70=73	300	lera	750	0.80	600	-				
73-76	300	"	1500	"	1200	-				
76-78+80	280	"	500	"	400	-				
		en utfartsägotrumma								
		vid 77 enl. typ c								
		a = 1.20 meter								
		b = 7.00 "			300	-				
		2 st. ägovägsbroar								
		vid 76+90 och 77+86								
		enl. typ d								
		b = 3.60 meter	2	160	320	-	2820	-		
	880	tillägges c:a 10 %					280	40		
		jordersättning enl. bil					2640		3365	-
		Täckdiket V-V^{I}								
0-0+50	50	180 st. 8" tegelrör								
		+ transport st.	180	0.50	90	-				
		grävning, läggning								
		och igenfyllning m	50	0.60	30	-				
		en ytvattenbrunn			40	-				
		en täckdikesöga			10	-	170	-		
		tillägges c:a 10%					15	-	185	=
		Samfälligheten U-L Summa							3550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten B - B I								
		Täckdiket B - B I								
0-224	224	780 st. 8" tegelrör								
		+ transport st.	780	0.50	390	-				
		grävning, läggning och								
		igenfyllning l.m.	224	0.60	134	40				
		2 st. ytvattenbrunnar	2	40.-	80	-				
		att Täckdikesöga			10	-	614	40		
		Tillägges c:a 10%					60	60	675	-
		Samfälligheten B - B I / Summa Kr.							675	-
		Samfälligheten C - C I								
		Täckdiket C - C I								
0-164	164	570 st. 6" tegelrör								
		+ transport st.	570	0.35	199	50				
		grävning, läggning och								
		igenfyllning l.m.	164	0.60	98	40				
		av ytvattenbrunn			40	-				
		att Täckdikesöga			10	-	347	90		
		Tillägges c:a 10%					32	10	380	-
		Samfälligheten C - C I / Summa Kr.							380	-
		Samfälligheten A - F								
		Diket A - B - C - D								
0-3	300	lera	580	0.80	464	-				
		pinnar	50	1.50	75	-				
3-6	300	lera	670	0.80	536	-				
	600	Överföres			1075	-				

299438

PETTERSONSKA BOKTR. AKTIEB., SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	Överfört			1075 -		
		pinnmo	30	1.50	45 -		
6-9+50	350	"	100	"	150 -		
		lera	750	0.80	600 -		
		enägovägrbro					
		vid 6+70 enl. typ d.					
		b = 3.60 m.			170 -		
		en 60 cm. förled-					
		ning genom landsvä-					
		gen vid D			200 -	2240 -	
		tillägges c:a 10 %				225 -	
	950	jordersättning				210 -	2675 -
		Diket D - E					
80-83+2	327	lera m³	1600	0.80		1280 -	
		tillägges c:a 10%				126 -	
		jordersättning				144 -	1550 -
		Diket E - F.					
13+70-17	360	lera m³	850	0.80	680 -		
		d:o med stöw "	60	1.00	60 -		
17-20	300	d:o " " "	800	"	800 -		
		d:o "	150	0.80	120 -		
		enägovägsbro vid					
		16+14 enl. typ b					
		a = 1.50 m., b = 3.60 m.			250 -	1900 -	
		tillägges c:a 10%				189 -	
		jordersättning				171 -	2260 -
		Diket E - E¹					
		(ingår ej i gemensamma kostn.)					
84-86+45	275	lera	300	0.70	210		
		tillägges c:a 10%			20	230 -	
		Samfällighetens A-F Summa					6785 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sammanfattningen G – T					
		Diket G – R					
50–50+70	70	lera	150	0,70		105 –	
		tillägges c:a 10%				12 –	
		ersättning				18 –	135 –
		Rörledningen R – S – S.					
50+70–53+62	292	110 m' 12" cementrör + transport	110	4,00	440 –		
		182 m' 9" cementrör + transport	182	2.60	473 20		
		grävning, läggning och påfyllning l.m.	292	0.60	175 20		
		3 st. ytvattenbrunnar	3	40	120 –		
		kringmuringar stolpp			30 =	1238 40	
		tillägges c:a 10%				121 60	1360 –
		Rörledningen S – S II					
0–0+40	40	40 m' 9" cementrör + transport m'	40	2,60	104 –		
		grävning, läggning och påfyllning l.m.	40	0.60	24 –		
		av ytvattenbrunn			40 =	168 –	
		tillägges c:a 10%				17 –	185 =
		Sammanfattningen G – T summa kr.					1680 –

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sumpledningen K-K III					
		Diket K-K I					
60-62+70	270	lera m³	550	0.80	440 -		
		d:o med sten "	450	1.20	540 -		
		2 st. vägbrunnar vid 60 och 62 enl. typ a a = 60 cm, b = 3.60 m.	2	170.-	340	1320 -	
		tillägg c:a 10 %				131 30	
		jordersättning				83 70	1535 -
		Rörledningen K I - K II					
62+70-67+130		9" cementrör					
		+ transport m'	130	2.60	338 -		
		gräfning, läggning och packning m'	130	0.50	65 -		
		av slamficka vid K II			60 -		
		tillägg för utlopp			30 -	493 -	
		tillägg c:a 10 %				47 -	540 -
		Diket K II - K III					
67+50-68+50	100	sand med grus m³	800	1.00	800 -		
		lera	850	0.80	680 -	1480 -	
		tillägg c:a 10 %				146 -	
		jordersättning				144 -	1770 -
		Sumpledningen K-K III Summa					3845 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDAHL & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sammanställningen J – K					
		Diket J – G – H – J – K					
21–25	400	lera stenbunden	800	1.50	1200 –		
		berg	8	15.–	120 =		
25–28	300	lera stenbunden	600	1.50	900 =		
		lera	300	0.80	240 –		
28–30+68	268	d:o	600	"	480 =		
		d:o med sten	300	1.20	420 =		
31–34	300	lera	1400	0.80	1120 –		
34–38+32		d:o med rötter	1300	1.00	1900 –		
		en ägvägbro vid 22+50 enl. typ d b = 3.60 meter			160 –		
		en vägbro vid 29+44 enl. typ b a = 1.50 m., b = 3.60			250 –		
		en vägtumma vid 31+50 enl. typ a a = 90 cm., b = 7.00 m.			240 –	6430 =	
	1268	tillägg ca 10 % för diversätning				643 40	
						3886 60	7460 –
		Diket J – M – N					
0 – 3	300	lera	1000	0.80	800 –		
3–6+23	300	d:o	800	"	680 –		
		en vägbro vid 3+8 enl. typ d – b = 3.60 m.			160 –		
		en vägbro vid 6+23 enl. typ b a = 1.50 m. b = 3.60 m.			250 –	1890 –	
		tillägg ca 10 % för diversätning				189 60	
						140 40	3220 –
		Överföres					10.680 =

VÄSTBOTTATRYCKERIET, HASSELBORN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		överfört					10.680 -
		Täckdiket H - H I					
0-0+70	70	9" cementrör.					
		+ transport l.m.	70	2.60	182 -		
		grävning, läggning					
		och påfyllning l.m.	70	0.50	35 -		
		en ytvattenbrunn			40 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	287 =	
		tillägges c:a 10 %				28 -	315 -
		Täckdiket M - M I					
0-0+70	70	240 st. 8" tegelrör					
		+ transport st.	240	0.50	120 -		
		grävning, läggning					
		och påfyllning l.m.	70	0.50	35 -		
		en ytvattenbrunn			40 -		
		att täckdikesöga			10 =	205 -	
		tillägges c:a 10 %				20 -	225 =
		Samfärdigheten F I - K / Summa kr.					11220 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Samfälligheten K - L					
		Diket K - L					
38+32 - 72	368	lera m³	950	0.80	760 -		
		d:o med sten	450	1.20	540 =		
72 - 76	400	lera	1200	0.80	960 =		
76 - 80+42	442	"	1750	"	1400 =		
81 - 83+40	240	"	900	"	720 -		
		5 st. vägbroar vid 39+73, 75+20, 75+88, 78+22 och 80+42 enl. typ a a = 21" rör b = 3.60 meter	5	150	750	5130 -	
	1450	Tillägges c:a 10 % jordersättning				513 60	
						491 40	6135 =
		Samfälligheten K - L Summa kr.					6135 -
		Samfälligheten O - P					
		Diket O - P					
8+40 - 11+60	320	berg m³	10	10.-	100 =		
		lera med sten "	550	1.20	660 =		
		sinnmo	100	3.=	300 =		
		en vägbro vid 9+25 enl. typ b a = 1.50 meter b = 3.60 " "			250 -	1310 -	
		Tillägges c:a 10 % jordersättning				131 60	
						38 40	1480 -
		Samfälligheten O - P Summa kr.					1480 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERDONI & STENBÄCK, SKARA


1	2	3	4	5	6	7	8
		Sammandrag					
		Samfälligheten A - X				3550 -	
		— " — B - B I				675 -	
		— " — C - C I				380 -	
		— " — D - F				6485 -	
		— " — G - J				1680 -	
		— " — K - K III				3845 -	
		— " — L - K				11220 -	
		— " — K - O				6135 -	
		— " — O - P				1480 -	35450 -
		Summa				-	35450 -

Karlsborg den 17 juli 1931.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

56

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Bil. L 57

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karleby m. fl. hemman i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av tvenne i nordlig huvudriktning flytande avloppsgrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. söder om Leksbergs kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-F^{I}-G-H-I-K-L för ena huvudavloppet, B-B^{I}, C-C^{I}, G-R-S-T, S-S^{I}, I-M-N, M-M^{I}, O-P, K-K^{I}-K^{II}-K^{III} för

sidodiken härtill samt U-V-X för det andra huvudavloppet och V-V^{I} för ett sidodike härtill. Dessutom har förslag till flyttning av diket E-E^{I} till ägogräns upprättats för möjliggörande av bättre brukning av den till Herrgården hörande marken. Upptagandet och underhållet av sistnämnda diket skall ej ingå i företaget, utan lämnas härigenom endast medgivande för innehavaren av Karleby Herrgården att på egen bekostnad upptaga detta dike på sätt ritningarna angiva, skolande dikesjorden därvid uppläggas uteslutande på Herrgårdens område. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid B		1200 har.
" H		800 "
" påle 34/mellan I o.K/		200 "
" " 40/ " K " L/		100 "
För sidodiket B-B^{I}	vid nedre brunnen	8.0 "
"	övre "	5.0 "
" " C-C^{I}		6.0 "
" " G-T	" första "	30.- "
"	andra "	28 "
"	tredje "	10 "

För sidodiket $S\text{-}S^{I}$ 16 har

" " $H\text{-}H^{I}$ 10 "

" " $M\text{-}M^{I}$ 6.0 "

" " I-M-N 500 "

" " $K\text{-}K^{I}\text{-}K^{II}\text{-}K^{III}$ vid K^{II} 12 "

" huvudavloppet U-V-X vid U 500 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värde-

ringslängden.

Den å kartan affattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i nio av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "U-X", "B-B I", "C-C I", "A-F", "G-T", "K-K III", "F I-K", "K-L" och "O-P". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för fardigställandet angivits.

Av företaget beröres tre genomlopp genom allmän väg. Beträffande det vid D belägna genomloppet kan som ostridigt anses att detsamma tillkommit före den 1 jan. 1880. Det tillkommer alltså

alltså företaget att gälda kostnaderna för nödig ombyggnad, vilken billigast kan åstadkommas genom komplettering av det befintliga genomloppet med en rörledning för medelvattnets framsläppande vid sidan av det befintliga genomloppet. Härtill skulle åtgå 60 cm. rör och arbetet har beräknats kosta 200 kronor, vilket belopp företaget skall utbetala till Hasslerörs tingslags vägstyrelse, så snart nödigt genomlopp genom dess försorg färdigställts.

Beträffande de båda övriga genomloppen, det ena vid B och det andra vid 71+80 å avloppssträckan U-V ha verkställda undersökningar givit vid handen, att de i sitt nuvarande skick helt få anses till-komna efter den 1 januari 1880. Då ovanför liggande mark vid tidpunkten för deras påbörjande var åker, skall det åligga Hasslerörs tingslags vägstyrelse att bekostna nödig ombyggnad.

På grund av eget yrkande skall det jämväl åligga vägstyrelsen att ombestyra samtliga dess ombyggnader, varvid genomloppen vid D och B skola ges en fri vattenöppning av minst 1.80 meters bredd och 1.40 meters höjd och genomloppet för U-V skall ges en fri vattenöppning av minst 1.2 meters bredd och 1.2 meters höjd. För samtliga dessa genomlopp skall dessutom gälla, att genomloppens botten ej får läggas högre än som å profilritningen med rött angivits och att arbetet bör så bedrivas, att respektive nya genomlopp kunna tagas i anspråk senast 3 månader efter det nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda enligt bestämmelserna

i detta utlåtande och meddelande därom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsmän skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar

vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 44 kronor 6 öre, vilken kostnad förskjutas av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke

överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen böra anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluttförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Karleby vattenavledningsföretag av år 1931".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Karleby den 17 juli 1931:

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Ernst Jonsson Rikard Jonsson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - L				
			Lebesbergs socken				
11. 1/16	2⁶		Lindsberg Stneg. A. V. Lundell	rtk.	1-2	1098.-	1647.-
11. 1/4	2⁴		" " D:o	"	3-5	1680.-	2520.-
8. 1/4	2⁷		Karleby Skräddareg. C. G. Johansson	rtk.	6	525.-	675.-
3 1	7¹		" Nolg. Kvinnan urt. Carl Lycken	rtc.	7-10	5290.50	8190.-
3 16½/512	1⁶		" Lindberg. Carl Lycken	"	11	1012.50	2025.-
			Summa			9606.-	15057.-
			Samfälligheten B - B¹				
3. 16½/512	1⁶		Karleby Lindberg. Carl Lycken	rtk.	12	1686.-	2529.-
4. 3/8	1³		" " Oskar Larsson	rtk.	13	1218.-	1827.-
			Summa			2904.-	4356.-
			Samfälligheten C - C¹				
4 3/8	1³		Karleby Lindberg. Oskar Larsson	rtk.	14	1518.-	2277.-
			Samfälligheten A - F.				
4. 11/12	5⁵		Karleby Lillby Oskar Larsson	rtk.	15	190.-	361.-
7. 1/6	5⁴		" " A. J. Jonsson	rtk	16	175.-	332.50
7. 3/4	4¹		" Perog D:o	"	17-19	1975.-	3752.50
1 1/2+1	3'6¹		" Herrg.) Kvinnan urt. Carl Skoglund	rtk.	20-24	2499.-	6219.-
			Ullervads socken				
6. 7/16	4²		Kockestad Bengt Arvidsg. Hans Olsson m.fl.		25-26	475.-	897.50
6. 1/8	5²		" Tomten D:o		27-28	237.-	414.-
- 1/8	4⁴		" Bengt Arvidsg. J. o. A. Karlsson m.fl.		29-30	495.-	927.-
10 3/8	4⁵		" " " Valfrid Johansson		31-33	1102.50	2025.-
			Summa			7178.50	13928.50

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
549.-							357.52	10.071	15	00
840.-							547.06	15.410	22	95
150.-							97.70	2.752	4	10
2899.00							1888.32	53.192	79	23
1012.50							659.70	18.575	27	67
5751.-						12.371	3550.-	100.000	148	95
873.-							391.89	58.058	23	03
609.-							283.11	41.942	16	64
1452.-						3.295	675.-	100.000	39	67
759.-						1.723	380.-	100.000.	20	75
171.-							163.55	2.522	4	67
157.50							150.65	2.323	4	30
1777.50							1700.15	26.217	48	57
2720.-							2601.63	40.118	74	33
422.50							404.14	6.232	11	55
177.-							169.32	2.611	4	84
432.-							413.22	6.372	11	81
922.50							882.34	13.606	25	21
6780.-						15.387	6485.-	100.000	185	28

1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten G - I				
			Lebesbergs reken				
1	1/2+1	3'+6'	Karleby (Herreg.) Kroman ark. Carl Kaugård	rök.	34 - 38	3461.50	5848.-
			Samfälligheten K - K^III				
5	1/4	53	Karleby Lillog. K. Östman	rök.	39-40	2602.-	5207.-
-	1/4	22	" Skräddareg. Matilda Fogelkvist		41	202.50	405.-
1	1/2+1	3'+6'	" Herreg. Kroman ark. Carl Kaugård	rök	42-48	3023.-	5710.-
			Summa			5827.50	11319.-
			Samfälligheten F^I - L.				
9	21/512	17	Karleby Lindberg. Otto Andersson		49-50	637.-	837.-
3	161/512	16	" " Carl Lycken	rök.	51-55	3162.-	4743.-
7	1/6	54	" Lillog. L. J. Jonsson		56-57	1812.-	2673.-
4	1/12	55	" " Oskar Larsson	rök.	58-61	2765.-	3285.-
4	1/4	92	" Anders Mattsg. Oskar Larsson	"	62-69	4175.-	5652.-
2	1/4	93	" " " Anton O. Larsson	rök.	70-72	2604.-	3456.-
1	1/2+1	3'+6'	" Herreg.) Kroman ark. Carl Kaugård	rök.	73-80	6000.-	9675.-
7	3/4	4'	" Persg. L. J. Jonsson	rök.	81-84	4251.-	6777.-
			Summa			25103.-	37098.-
			Samfälligheten K - L.				
1.	1/2+1	3'+6'	Karleby Herreg.) Kroman ark. Carl Kaugård	rök.	85-91	7582.50	11057.50
7.	3/4	4'	" Persg. L. J. Jonsson	rök.	92-93	2820.-	4230.-
4.	1/4	92	" Anders Mattsg. Oskar Larsson	rök.	94-97	3829.50	6228.-
2.	1/4	93	" " " Anton O. Larsson	rök.	98	2800.-	3600.-
			Summa.			17032.-	25115.50

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2386.50						5.416	1680.-	100.000	65	22
2602.-							1821.84	47.382	71	10
202.50							141.80	3.688	5	53
2687.-							1881.36	48.930	73	44
5491.50						12.463	3845.-	100.000	150	07
203.-							189.84	1.692	5	55
1581.-							1478.80	13.180	43	20
861.-							805.37	7.178	23	53
820.-							767.-	6.836	22	41
1477.-							1381.52	12.313	40	36
852.-							797.07	7.104	23	29
3675.-							3437.58	30.638	100	43
2526.-							2362.82	21.059	69	03
11995.-						27.223	11220.-	100.000	327	80
3475.-							2637.44	42.990	94	97
1410.-							1070.07	17.442	38	53
2398.50							1820.38	29.672	65	55
800.-							607.11	9.896	21	86
8083.50						18.346	6135.-	100.000	220	91

1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten O - T				
1.	1/4	92	Karlsby Anders Mattsg. Oskar Larsson	mk.	99-101	1813.-	2331.-
2.	1/4	93	" " " Anton O. Larsson	mk.	102-104	4011.-	5157.-
			Summa			5824.-	7488.-
			Sammandrag				
			Samfälligheten A - K			9606.-	15057.-
			-"- B - B I			2907.-	4356.-
			-"- C - C I			1518.-	2277.-
			-"- A - F			7148.50	13928.50
			-"- G - J			3461.50	5848.-
			-"- K - K III			5827.50	11319.-
			-"- F I - K			25103.-	37098.-
			-"- K - L			17032.-	25715.50
			-"- O - T			5824.-	7488.-
			Summa			78424.50	122487.-

Bilaga M

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor						Q:tal för gemensam. kostnader	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
578.-							460.72	31.130	14	16
1146.-							1019.28	68.870	31	31
1664.-						3.776	1480.-	100.000	45	47
5751.-						12.3.71	3550.-		148	95
1452.-						32.95	675.-		39	67
759.-						17.23	380.-		20	75
6780.-						153.87	6485.-		185	28
2386.50						54.16	1680.-		65	22
5491.50						124.63	3845.-		150	07
11995.-						272.23	11220.-		327	80
8083.50						183.46	6135.-		220	91
1664.-						3.776	1480.-		45	47
44062.50						100.000	35450.-		1204	12

Skarsby den 17 juli 1931

Ernst Jonsson

Rikard Jonsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Gårdsby Vattenavledning/Torsby
nr år 1931 i Lekebergs och Ullerbads
socken och Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	23	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	1820	3,00	54	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 131 ar st.	104	0,50	52	-		
		har	13,93	0,40	5	57		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "	2.6	5.-	13	00		
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "	0.9	11.-	9	90		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad	4	1.-	4	-	19	27
		Överföres					203	77

72

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				203 77
		Avvägning:				
Juli	1-4	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ..... dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.8 punkter pr har ..... har	1369	0.50	68 47	
		avvägda punkter ..... st.	817	003	24 51	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... har				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	18.2	2,00	36 40	
		i annan mark ..... „		5,00		177 38
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 131 ar, ... st.	104	009	9 36	
		..... har	1369	007	5 48	14 84
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	104	0,04	4 16	4 16
1931		**Markvärdering:**				
Juli	13	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4 —	
		för öviga kilometer ..... st.	7.5	1,50	11 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	208	0,06	12 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	104	0,12	12 48	52 21
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1/1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km.	1.5	3.00	4 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	8.7	3.5	29 40	33 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st.	24	015	3 60	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	70	0.25	17 50	21 10
		..... „				
		..... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	4	3,00		12
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km.²		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	7.5	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	7.5	1,00	7 50	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „			26 25	
		nämligen 2 m² sektion på ..... „	2,0	1,50	3 -	
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1,1	10,00	11 —	47 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... cm.	251	0,03	7 53	8 53
		..... Överföres				587 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				587 64
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.* 1.3	2,50	3 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»* 7.2	4,00	28 80	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			9 —	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			33 36	68 41
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 3 trummor à 5.- / 1 bro à 3			18 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²* 15	0,10	1 50	
						22 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	817	0,01		8 17
		Översiktskarta *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 39	0,25	9 75	11 25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 34	0,30	10 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*	0,20		12 20
1931 april 24 juli 17		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45*	*sid.* 8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 2	12,00		24 —
1920 sept 12		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15*	*dagar* 1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*»* ¼	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	*»* ¼	12,00	3 —	
		slamficka	*»* ½	12,00	6 —	
						12 —
		Lösen för:	*Summa kronor*			789 17
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			10 60	
		övriga ~~*regalark*~~ *blad*				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 131 *ar ägofigurer*	*st.* 104 013		13 52	
			har 13693005		6 85	
			Överföres		30 87	

74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 87	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 09	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 817	0,02	16 34	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	251	0,05	12 55	66 60
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta-	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„ 1.5	5.-	7 50	
		ändring av befintligt avlopp	„ 8.-	6.-	48 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			21 10	
		3) broar och trummor, „ „			22 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 5	3,00	15 -	114 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1	12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				232 45
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			14 -	40 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				75 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				67 50
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				182 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				784 17
		Lösen för kopior och avskrifter				232 45
		Övriga förrättningskostnader				182 50
		Summa kronor				1204 12

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo *häradsrätt.*

Markaby den 17 juli 19 31

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Rikard Jonsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19 .....

PETTERSONSKA BOKTR. (UPTIS) AKTIEB. STOCKH.
30613