



Akt nr:
R-E1a-1960

AU\$R-E1a-1960


Västerbygdens Vallendomet

16
22 FEB 1933

Fin 3013

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3.1960



1.
Protokoll vid syns-
förrättning enligt vatten-
lagen för förtäggning
av mark till höra vid
Österlauna Olof Bengts-
gården i Ås socken
av Skaraborgs län.

Den 29 juni 1931 i Olof Bengts gården

Närvarande: Understecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt
två män Gusef Munkberg och H. G.
Jansson, båda från Grästorps, samt
följande sakägare:

Både Olof Bengts gård och Österlauna
Olof Bengts gård

Av övriga sakägare:

Sven Karlsson äg. $\frac{1}{2}$ all. Guldsmidsbanten
i Bjärby Stammen
 $\frac{25}{144}$ all. Gamla Bjärby

Karl Johansson och Vilhelmina Karlsson äg. gemensamt $\frac{5}{12}$ all. Österlauna Olof Bengts g.

Betty Karlsson skild. genom deltagarna Frans Karlsson
och Henny Fransson (övriga delägare: Albin, Emil, Sören
och Olga Fransson) äg. $\frac{1}{4}$ all. Århus Backgården

Upplästes det för förrättningsmannen ut-
färdade förordnandet, som hade lydelse
enligt lit. A,

§ 2
Något jäv emot syns mannen
kunde ej utronas.

§ 3
Förelades en av jordbrukskassulens
upprättad täckningsplan över

Sökandes åkerjord.

§ 4.
Sökanden till förättningen yrkade
dels på nödigt ~~huvud~~avlopps för sin
mark enligt det av konsulenten
upprättade förslaget och dels på
balelande västerut av ett från nord-
öst inkommande tillflöde, så att huvud-
avloppet genom hans mark utan
för stora kostnader kunde göras
fäkt.

§ 5.
Han inkom till sig ~~Albert Franman~~
av $\frac{3}{8}$ ml Österlunda Olof Bengtgården. ägar

§ 6. Carl Johansson och Oskar
Franman ~~och Oskar Franman~~
~~och Oskar Franman~~ ~~och Oskar Franman~~
inkom till sig med sökanden
och yrkade på nödiga avlopps för
förbättring av deras mark till
1.2 meters djup på ändamåls enli-
gast och billigast sätt, bl. B

§ 7.
Som målet vidare kom att till
protokollet anteckna, förklarades
sammanträdet upplöst med till-
kännagivande att sedan under-
sökningarna kompletterats och
förlägg till förättningen upprättats,
nytt sammanträde kommer att
hållas ~~för~~ på samma ställe som
dagens för dagen den 7 aug. 1931

Klockan 12.

Ost och vid samman
i Hårsten.

Helldahl

Biträdnade gode män:

Jens Strömberg Olufsson

Den 7 aug. 1931 i Oluf Bengtzgården.

Vid sammanträde denna dag hade
sakägare, som närvarat vid förra sam-
manträdet, kallats genom stämning men
enligt förteckning bil. C^I

Närvarande: Förestående synemän och
följande sakägare:

Johan Andersson

Carl Johansson

Vilhelm Karlsson

Ivar Andersson äg. Österlunda Oluf Bengtz. 3¹⁰ och 3¹⁸

Ämtekonen Axel Andersson

Albert Fransson

Perky Karlsson storbliks genom Helsing Fransson
enligt fullmakt bil. D^I

Oscar Andersson äg. ^{Ämtekonen} Alfred Aruberg Lamma
Håkan Persmuntsgården 4¹⁵. (Det upplystes
att Aruberg var i Amerika och att
Anders Fransson, Storeg. Åsbyen, var
utsett till god man för honom)

Axel Andersson äg. Håkan Persmuntsg. 4¹⁷

Bernhard Johansson " " " 4⁶

Axel Anderssons storbliks " ²⁵/₉₆ Skattegården Lamma

Ivar Andersson ^{enligt fullmakt bil. D^{II}} föregående delägare: ~~Helsing Andersson~~
Anders, Johan, Margit och Birger Andersson, samt.

4.

Nya ämningarna. Förmyndare är Helmi Andersson)
Vilho Andersson äg. $\frac{1}{8}$ andl Skattegården
Oren Karlsson

§ 8

Förebedes att preliminärt förslag till de vatten skadade markernas förslagning.

§ 9

Betty Karlsons storbarn och Oskar Andersson förvärf sig med Johanna, Vit. B.

§ 10

Det meddelades att Hanna Johansson hade en källa alldeles intill avloppsströmmen C-D vid påle 22, vilken borde behöva flyttas, därest avloppet här komme att mer avsevärt breddas.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet uttala, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget samplikt eratts, nytt sammanträde kommer att kallas på samma ställe som dagens måndagen den 17 aug. 1931 kl. 10 och komma nya ytterligare medverkande härvid att tillställas sakägarna.
Och och för samman
och tjänsten:

5.
Gruftföreläsning

Biträdande gode män:
Kjellström Josef Strömberg

Akt 17 aug. 1931 i Olof Bengts gård
Närvarande: Förstärkte Synemän
och följande sakägare:
Yngve Andersson
Carl Johansson
Viktor Karlsson
Ivar Andersson och Axel Andersson (förkyllarna
Olof Bengts)
Albert Fransson
Betty Karlsson störelse genom
Henny Fransson
Oskar Andersson
Hjalmar Johansson
Axel Andersson (Kammar Håkan Rasmundsg.)
Bernhard Johansson
A. Anderssons störelse genom Ivar Andersson

§ 12
Förelades sedan förä samman-
trädet uppsattat slutligt förslag
på de Vattenrådets Mackenas
Berättelse med därtill hörande
Handlingar.

§ 13
Uppställes synemännen utskade, sam-
trädet godkände slutligt förslag

§ 14
Att maktiga och givna till förä.

högst Nörande karta och Handtegn
och att samman kalla delägarna för
val av arbetsstycke utgående
männen John Andersson, Oskars
Olof Bengtson gäver.

§ 15

I fråga om förätmings korta-
den hänvisades till anodes-
sakningen, varav ett exemplar
skulle överlämnas till skiff-
varan.

§ 16

Som intet vidare fanns att
till protokollet anteckna, förklarades
förätmingen avslutad
och sammanutskedet upplöst.
Det och till Samman
I tjänsten:

Henrik Hallin

Respektfullt gode män:

Just. Eriksson
R. J. Jönsson

D.o.V.D. N:o 35 - 10.
1930.



Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1930.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Stämpel Fem kronor.

H. 52. A. 4. 35-10

1930



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad — får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande $\frac{5}{48}$ mtl *Österlanna Olef-Bengtzy. i As* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Grätorp 4 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Johan Andersson

adress

Österlanna

pr

Grätorp

Skara

den

26/4

1930

Johan Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

*5/32 vidd. Österlånga Alaf Pungty
Långa Backgården
Guldsmedstonden*

Ägarens namn:

*Karl Johansson
Felix Karlsson
Ivan Karlsson*

Undertecknade försä oss härmed med
 följande på den samspråkningen, som
 avser förslaget av Österlunda Hof
 Bengtgården och yrka vi på prästens
 stiftelse, så att jämte vår försä
 beröende snarast må kunna på ända-
 målsverkställe och tilligaste sätt för-
 lappas till 1.2 meters djup.
 Österlunda den 29 juni 1931.

Andersson,
 Carl Johansson Viktor Karlsson

Bevittnas:
 Josef Thunberg Sven Hallin R. Jönsson
 Förstämde församling bekräftar

Österlunda den 7 aug. 1931

Asker Andersson Hemming Jönsson

Bevittnas: Sven Hallin R. Jönsson Josef Thunberg

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Österlanna Olof Bengtsgården m. fl. hemman
i Ås socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos John Andersson, Österlanna Olof Bengtsg.
fre- dagen den 7 aug. 1931 klockan 12
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

~~Av förrättningen berörda fastigheter vilka beröras~~

Skara den 29 juli 1931.

I tjänsten:

[Signature]

Av förrättningen berörda sakägare
och fastigheter.

Ivar Andersson Olof Bengtsg.	18 10 3 , 3
Oscar Andersson Håkan Rasmundsg.	15 18 4 , 4
Axel Andersson " "	17 4
Hanna Johansson " "	10 4
Bernhard Johansson " "	6 4
A. Andersson Skattegården.	

Kungörelsens delgivning
erkännes.

[Signature]

Hanna Johansson
Bernhard Johansson
Olof Andersson Skattegården
Håkan Andersson

Att förestående personer denna dag delgivits denna kungörelse, betygas å tjänstens vägnar:

Ås kyrka 31 juli 1931
Ag. Sundin Järdingsöarna i Ås

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Österlauna Olof Bengtsgården m. fl. *Neuman*
 i *As* socken
 av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos *Johan Andersson, Österlauna Olof Bengtsgården*
Mån. - dagen den *17 aug.* 19 *31* klockan *10 fm.*
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan. *Skara den 29 juli 1931*

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

berörda sakägare och
 fastigheter:

Husföreläns delgivning
 skänkes:

Hjalmar Johansson
Österlauna Hjalmar Bengtsgården
n: 2 4¹⁸

Hjalmar Johansson

att för ställede personer denna dag
 delgivits denna kungörelse, bekräftar
Hjälmskus vägnar:

Åstorp den 11/8, 1931. A. J. Lundström Fjärdingsman, i As

Bilaga D. IFULLMAKT

för Hemming Fransson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Olaf Bengtsgården m. fl. herman i
..... As soc ken och Skaraborgs län föra var talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka län
av statsmedel till var andel i kostnaderna för företaget. Ombudets la-
ga åtgärder godkännas.

..... Bachgården den 6 Aug. 1921.

Fransson Carlsson

Albin Fransson
Bengtsson

Fransson
Olga Fransson.

Fransson

Bevittnas:

Bevittnas

Bil. D^{II}

Fullmaket

Härmed öfverläter jag åt yias Andersson Österlanna
 ett förså min Laalun i de flagor som hemma förhållanden
 vid det sammankommande som kommer hållas hos John Anders-
 son Österlanna Olof= Bengtsg= fredagen den 7 augusti 1931
 angående symföreläsning för tilläggning af maten-
 skadade markes tillhållande John Andersson Öster-
 lanna Olof= Bengtsg= m. fl. hemman

Skattg- Gården, den 5/8. 1931

Karl Andersson, Stortun
 Helmi Andersson

undersknad egenhändig namnteckning beviljas af

Karl Johansson

Anna Johansson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra

i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikes-

jord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas el-

ler döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig

lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Österlånga den 17 aug 1931
Sten Larin

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>As socken</u> <u>Östlänna</u> <u>Olof Bengts gårdar</u>	3 ¹¹		5/48	1	John Andersson äker, mullrik terräng på storråsa
				2	" - "
				3	" - "
				4	" - "
				5	" - "
				6	" - "
				7	" - "
				8	" - "
					<u>Summa</u>
J ₂	3 ¹²		1/16	9	Carl Johansson Vikt. Hesselsson äker, mullrik terräng på storråsa
				10	" - "
				11	" - "
					<u>Summa</u>
J ₂	3 ⁸		1/16	12	Det samma äker, mullrik terräng på storråsa
				13	" - "
				14	" - "
					<u>Summa</u>
J ₂	3 ¹⁷		1/32	34	Det samma äker, mullrik terräng på storråsa
				35	" - "
				36	" - "
					<u>Summa</u>
J ₂	3 ⁵		3/10		Albert Fransson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 27								510	647 70		900	1143 -		390	495 30	
2 52								"	1285 20		4	2268 -		"	982 80	
1 46								450	657 -		4	1314 -		450	657 -	
1 22								510	622 20		"	1098 -		390	475 80	
1 73								"	892 30		"	1557 -		"	674 70	
2 58								"	1315 80		"	2322 -		"	1006 20	
1 37								450	616 50		"	1233 -		450	616 50	
1 98								"	891 -		"	1782 -		"	891 -	
14 13									6917 70			12717 -			5799 30	
0 98								510	499 80		900	982 -		390	382 20	
2 56								450	1152 -		~~900~~	~~2304 -~~		~~450~~	~~1152 -~~	
2 77								"	1246 50		900	2493 -		450	1246 50	
6 31									2898 30			~~4887 80~~			~~2887 80~~	
2 42								510	1234 20		900	2178 -		390	943 80	
0 96								"	489 60		4	864 -		"	374 40	
2 24								"	1142 40		"	2016 -		"	873 60	
5 62									2866 20			5058 -			2191 80	
0 81								700	567 -		900	729 -		200	162 -	
1 92								575	1046 50		"	1638 -		325	591 50	
0 34								640	217 60		"	306 -		260	88 40	
2 97									1931 10			2673 -			841 90	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				25	åker, mullrik lermygla prästgårds lera
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
					<u>Summa</u>
Österlanna slof Bengtsgården	310		1/16	31	åker, mullrik lermygla prästgårds lera
					<u>Summa</u>
80	318		1/32	32	åker, mullrik lermygla prästgårds lera
				33	" " " "
					<u>Summa</u>
Lanna Badlgården	72		1/24	15	åker, mullrik lermygla prästgårds lera
				16	" " " "
					<u>Summa</u>
82	73		1/6	17	åker, mullrik lermygla prästgårds lera
				18	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
					<u>Summa</u>
82	74		1/24	19	åker, mullrik lermygla prästgårds lera
				20	" " " "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 62				640	1086 80	900	1458 -	260	421 20							
3 00				450	1350 -	4	2700 -	450	1350 -							
3 70				4	1665 -	4	3330 -	4	1665 -							
1 52				330	514 80	4	1404 -	570	889 20							
4 16				570	2121 60	4	3744 -	390	1622 40							
0 77				~~575~~	~~392 30~~	4	693 -	~~325~~	~~250 25~~							
14 81					~~7180 98~~		13329 -		~~6248 10~~							
1 44				700	1008 -	900	1296 -	200	288 -							
0 14				700	98 -	900	126 -	200	28 -							
0 60				575	2445 -	4	440 -	325	195 -							
2 18					343 -		566 -		223 -							
1 33				380	505 40	900	1197 -	520	691 60							
0 48				510	244 80	900	432 -	390	187 20							
1 81					750 20		1629 -		878 80							
1 34				520	683 40	900	1206 -	390	522 60							
5 64				330	1861 20	4	5076 -	570	3214 80							
1 43				700	1001 -	880	1258 40	180	257 40							
0 35				775	271 25	900	315 -	125	43 75							
0 27				640	172 80	4	243 -	260	70 20							
0 38				575	218 50	4	342 -	325	123 80							
9 41					4208 15		9440 40		4232 25							
0 68				450	306 -	900	612 -	450	306 -							
1 50				510	765 -	620	1035 -	180	270 -							
2 18					1071 -		1647 -		576 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lanne Hakkum Rasmundsgården	4/18		1/48		~~Hjalmar Johansson~~ ~~Öskar Johansson~~
~~J₂~~	~~4/15~~		~~5/384~~	37	äker, mullrik lermylla på slätt lera
	4/15		5/384	38	~~Summa~~ Öskar Andersson
	~~4/15~~		~~5/384~~	38	äker, mullrik lermylla på slätt lera
J ₂	4/17		1/48		Åke Andersson
				39	äker, mullrik lermylla på slätt lera
				40	lund
					<u>Summa</u>
J ₂	4/19		1/12		Hanna Johansson
				41	äker, mullrik lermylla på slätt lera
				42	" "
				43	" "
					<u>Summa</u>
J ₂	4/6		1/12		Bernhard Johansson
				46	äker, mullrik lermylla på slätt lera
<u>Björby socken</u>					Loven Karlsson
Guldsmedstammar	1/1		1/12	44	äker, mullrik lermylla på slätt lera
				45	" "
					<u>Summa</u>
<u>Lannaudrag</u>					
<u>Länfälligheterna C-K</u>					
<u>10 socken</u>					
<u>Östrama</u>					
Olaf Bengtsgården	3/1		5/48	1-8	Johan Andersson
<u>Länfälligheterna A-F</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 41								~~575~~	~~1385 75~~		900	2169	-	~~325~~	~~783 25~~	
0 44								~~575~~	~~347~~	-	200	396	-	~~325~~	~~143~~	-
2 08								775	1612	-	900	1872	-	125	260	-
0 09								700	63	-	9	81	-	200	18	-
5 02								1675			1953	-		278	-	
0 10								700	70		200	90	-	200	20	-
0 21								575	120 75		200	189	-	325	68 25	
0 48								640	307 20		900	432	-	260	124 80	
0 79								497 95			711	-		213 05		
1 22								775	945 50		900	1098		180	152 50	
0 81								575	465 75		700	567	-	125	101 25	
0 90								700	630	-	825	742 50		125	112 50	
1 71								1095 75			1309 50			213 75		
14 13								6917 70			12717	-		5799 50		

vänd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Östlänna</u> <u>öf Bengtsgården</u>	3 ¹²		1/16	9-11	Carl Johansson o Tikt Andersson
do.	3 ⁸		1/16	12-14	Seramma
do.	3 ¹⁷		1/32	31-36	Seramma
					<u>Summa</u>
do.					
	3 ⁵		3/16	25-30	Albert Fransson
do.	3 ¹⁰		1/16	31	Toar Andersson
do.	3 ¹⁸		1/32	32-33	Seramma
					<u>Summa</u>
<u>Länna Backgården</u>	7 ²		1/24	15-16	Betty Carlsson o bbr.
do.	7 ³		1/6	17-24	Seramma
do.	7 ⁴		1/24	19-20	Seramma
					<u>Summa</u>
<u>Länna Håkan</u> <u>Askenstgården</u>	4 ¹⁸		1/48	37	Asker Andersson
do.	4 ⁵		2/384	38	Seramma
					<u>Summa</u>
do.	4 ¹⁷		1/48	39-40	Axel Andersson
do.	4 ¹⁰		1/12	41-43	Hanna Johansson
do.	4 ⁶		1/6	46	Berhard Johansson
<u>Bjärby socken</u> <u>Guldsmedstammar</u>	1 ¹		1/2	44-45	Pern. Karlsson
<u>Slutligt Länmanslag</u>					
Samfälligheterna G-J					
L " A-F					
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6 31									2998 30			4987 80			2089 50	
5 62									2866 20			5058 -			2191 80	
2 97									1831 10			2673 -			841 90	
14 90									7595 60			12718 80			5123 20	
14 81									7130 95			13329 -			6198 05	
1 44									1008 -			1296 -			288 -	
0 74									343 -			566 -			223 -	
2 18									1451 -			1862 -			511 -	
1 81									750 20			1629 -			878 80	
9 41									4208 15			8440 40			4232 25	
2 18									1071 -			1647 -			576 -	
13 40									6029 35			11716 40			5687 05	
2 41									1687 -			2169 -			482 -	
0 44									341 -			396 -			55 -	
2 84									2028 -			2565 -			537 -	
2 17									1675 -			1953 -			278 -	
0 79									4979 5			711 -			213 05	
1 22									296 50			1098 -			152 50	
1 71									1095 75			1309 50			213 75	
14 13									6917 70			12717 -			5799 30	
54 03									27909 80			47753 90			18443 60	
68 16									29349 10			47262 70			18413 60	
									34825 50			46015 90			15643 40	
									35266 80			59979 70			24712 90	

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Osterlunda den 17 aug. 1971 Per Halm Per Halm					

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jordrättningslängd</u>						Bilaga G
<u>Diket F-E</u>						
Länne Backg. 7 ³ , 7 ⁴	Betty Carlstens stb.	7-10	150	9		13 50
Österlänne 3 ¹² , 8 ⁸	Calle Johansson och Vikt Karlsson	"	150	"	13 50	
" 3 ¹² , 3 ¹⁷	Deoanna Joh. Augustsson	10-14+50 14+50-15+94	1350	"	121 50	135 -
" 3 ⁵	Albert Fraunon	14+50-20+10	1512	"	35 06 101 02	136 08
Länne Flåkan Rönneudds gårde 4 ¹⁷	Aril Andersson	20+90-20+5	150	"		13 50
" 4 ¹⁰	Hanna Johansson	20+5-22+60	460	"		41 40
" 4 ⁶	Bernhard Johansson	22+75-25+40	400	"	36 00	~~21~~
Lösen av fig 47	Deoanna		180	"	11 70	47 70
<u>Summa Kronor</u>						397 18

Diket C^{III} - C^{IV}

Länne Håkan Rönneudds 4 ¹⁷	Aril Andersson	30-31+40	210	9	18 90	
Österlänne Olof Bengtz. 3 ⁵	Albert Fraunon	"	"	"	18 90	37 80
<u>Summa Kronor</u>						424 98

Österlänne den 17 aug. 1921


J. J. Thunberg
 R. Johansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Överfries</u> <u>Rördiket D-D^I</u>							6010	-
40-42+7	207	6" rör med fukt st.	725	0.35	253	75				
42+7-43+28	121	8" " " " "	420	0.45	189	-				
		Grävning, läggning och påfyllning m.	121	0.60	72	60				
		D:o " "	207	0.50	103	50				
		Dagvattenbunnar st.	2	35.-	70	-				
		Ega " "	1		15	-	703	85		
		Tilläggso c:a 10%					66	15	770	-
		<u>Lidakanalen C^{III} - C^{IV}</u>								
30-31+40	140	Skaktning av lera m ³	500	0.70			385	-		
		Indersättning					37	80		
		C:a 10% å arbetskostn.					37	20	460	-
		<u>Rördiket C^I - C^{II}</u>								
20-24+20	120	5" rör med fukt st.	420	0.22	92	40				
		Grävning, läggning, påfylln. m.	120	0.45	54	-				
		Dagvattenbunn st.	1	35.-	35	-				
		Ega			15	-	196	40		
		C:a 10% å arbetskostn.					23	60	220	-
		Summa kr.							7460	-
		<u>Lanfälligheten G-K</u>								
0+30-0	30	Lera m ³	90	0.70	63	-				
0+30-2+70	240	Rör 8" (med fukt) st.	750	0.45	337	50				
2+70-5+84	314	" 6" " " "	1080	0.35	378	-				
2+70, 5+84		Dagvattenbunnar st.	2	35.-	70	-				
T.		Täckdikesögar			15	-				
		Grävning, läggning o. påfyllning m ³	220	0.60	132	-				
		" " m ³	314	0.50	157	-	1152	50		
		Tilläggso c:a 10%					117	50	1270	-
		Summa kr.							1270	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Sammandrag</u>					
		Samfundets H-F				7460 -	
		- " - G-K				1270 -	8730 -
						<u>Summa kr.</u>	<u>8730 -</u>

Osterdama den 17 aug. 1931.
 J. H. Asmus

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhå-
rande Österlanna Olof Bengtsgården m.fl. hem-
man i År och Bjerby socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i västlig och ett i sydvästlig huvudriktning flytande av-
loppsdikey med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring
2 km. sydost om Ås kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 i och
för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga,
är enligt bestämmelserna i 7 kap vattenlagen att anse såsom dik-
ning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torr-
läggningsområdet utmärkts med gul färg och vattendamlingsområdets
gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava pro-
fil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid
undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade
markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgräv-
ning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla

röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F för
(C^I - C^{II}, C^{III} - C^{IV} samt D - D^r för sidodiken härtill)
norra huvudavloppet, och G - I - K för södra huvudavloppet. Dubbla
röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet
dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens
blivande beskaffenhet i övrigt har å profil och sektionsritning-

utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För Norra huvudavloppet vid A c:a 100 har
 " *Sido diket* $C^r - C^r$ " D^r 2.6 har och vid 52+7 6,3 har
 " " $D - D^r$ " H 10 "
 " södra " " 3.5 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avloppssträckor antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat, varvid dock avloppssträckan E - F upptagits endast till sådant djup, som erfordras för att den del av nuvarande *(som går örer John Anderssons mark)* öppna avloppet F - G skall kunna igenläggas utan skade för de kring detta avlopp liggande markerna. Sedan sträckan E - F färdigställts skall ägaren till Österlanna Olof Bengtsgården 3¹¹ ha rättighet att igenfylla den del av diket F - G ~~som ligger på hans mark.~~

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje

så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - F" och "G - K". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter

samma grunder, som för färdigställandet avgivits.

Avloppet A - F passerar allmän väg vid C. Den befintliga trumman är för grund för ovanför liggande marks torrläggning till 1,2 meters djup. Då denna trumma torde ha påbörjats före den 1 jan. 1880 skall det åligga samfälligheten A - F att bekosta sådan ändring av genomloppet, som erfordras för ifrågavarande torrläggning. Sådan torrläggning kan billigast ernås genom att bredvid den befintliga stentrumman lägga en rörtrumma av 9" rör på med rött å profilritningen angivet djup, varvid stentrumman får tjänstgöra som reserv för flöden. En sådan rörtrumma beräknas kosta 100 kronor, vilket belopp alltså företaget skall utbetala till Åse härads vägstyrelse, därest vägstyrelsens själv ombestyr arbetets utförande, i vilket fall det stånde vägstyrelsen fritt att utföra arbetet på sätt ovan beskrivits eller ombygga den befintliga trumman. I senare fallet bör nya trumman ges en fri vattenöppning av minst 0,6 x 0,6 meters storlek.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersätt-

ningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande här om inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

För ägofigur 47, som genom avloppets rätning Mellan B och C blir avskuren skall ersättning för försvårad brukning erläggas med 11 kronor 70 öre innan sträckan B - C påbörjas. Därest en vid påle 22 intill arloppet belägen brunn skulle vid företagets utförande skadas, skall ny likvärdig brunn av företaget iordningställas.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med

..... 25 64 kronor öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelnings-

längdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärknings-

åtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad över-

låtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma

för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Österlanna dikningsföretag av år 1931."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid


Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären

med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 8 § vattenlagen skola


vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Österlanna den 17 aug. 1931

I tjänsten



Biträdande godemän:



Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Långfälgsteden A-F.</u>				
			<u>Ås socken</u>				
1/16	3 ¹²		Oskar Emma Olof Bengtz. Carl Jönsson.				
			son o. Vikel. Karlsson sök	9-11	2898.30	5679.-	
1/16	3 ⁸		" Des.	" 12-14	2366.20	5058.00	
1/32	3 ¹⁷		" Des.	" 34-36	1831.10	2673.-	
3/16	3 ⁵		" Albert Fransson	" 25-30	7020.90	13329.-	
1/16	3 ¹⁰		" Lars Andersson	31	1008.-	1296.-	
1/32	3 ¹⁸		" Des.	32-33	343.-	566.-	
			<u>Lanna Bategården</u>				
1/24	7 ²		Betty Carlsson sth.	15-16	750.20	1629.-	
1/6	7 ³		Des.	17,18,21-24	4208.15	8440.40	
1/24	7 ⁴		Des.	19-20	1071.-	1444.08	
			<u>Lanna Lohas Rymningsgård</u>				
1/48	4 ¹⁸		Skjalmar Jönsson	37	1385.75	2169.-	
5/384	4 ¹⁵		Oskar Andersson	38	253.-	396.-	
1/48	4 ¹⁷		Stefl Andersson	39-40	1675.-	1953.-	
1/12	4 ¹⁰		Hanna Jönsson	41-43	497.95	711.-	
1/2	4 ⁶		Bernhard Jönsson	46	945.50	1098.-	
			<u>Bjälby socken</u>				
1/2	1 ¹		Guldmedelstuden Per Karlsson	44-45	1095.75	1309.50	
			<u>Summa</u>		27909.80	47753.90	
			<u>Långfälgsteden G-H.</u>				
5/48	3 ¹¹		Oskar Emma Olof Bengtzgård				
			Johan Andersson sök	1-8	6917.70	12717.-	

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Österlanna dikningsföretag* av
 år *1931* i
Ås och Bjärby socken och *Karaburgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. <i>15</i>		0,50			<i>7</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km. <i>2.2</i>		1,50	<i>3</i>	<i>30</i>		
		krokinje " <i>4.1</i>		3,00	<i>12</i>	<i>30</i>		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km. "		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter " "						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " <i>0.7</i>		2,00	<i>1</i>	<i>40</i>		
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>148</i> ar st. <i>46</i>		0,50	<i>23</i>	<i>-</i>		
		har <i>68.16</i>		0,40	<i>27</i>	<i>26</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st. "						
		har "						
		annan mark och impediment, medelareal ar st. "					<i>67</i>	<i>26</i>
		har "						
		Tillägg för mätning i skala 1: <i>2000 30%</i>					<i>20</i>	<i>18</i>
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> <i>10—15</i> m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje km. "						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga regalarck blad	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>7</i>	<i>-</i>
		Överföres					<i>101</i>	<i>94</i>

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				101 94
juli 24		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagars	1	12,00	12 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 46 punkter pr har	har	68.16	0.50	34 08
		avvägda punkter	st.	313	0.03	9 39
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	6.3	2,00	12 60
		i annan mark	"		5,00	68 07
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 148 ar,	st.	46	0.15	6 90
			har	68.16	0.08	5 45
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	46	0,04	1 84
		Markvärdering:				
aug 3		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagars	1	12,00	12 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	2	1,50	3 -
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	92	0,06	5 52
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	46	0,12	5 52
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 2000				30 04
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.5	3.50	1 75
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	29	4.00	11 60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				13 35
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	2	0.15	30
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion:	"	9	0.25	2 25
			"			2 55
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				6 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
		dagars		1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.1	3,50	7 35
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2.1	1,00	2 10
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				19 45
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	150	0,03	4 50
						5 50
		Överföres				273 09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27309
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3	—
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.5	2,50	125
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.9	4,00	1160
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				792 2077
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5	—
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
						5
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	3/3	0,01		3 13
		Översiktskarta § 41				4
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	10	0,25	250 4
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	
		antal fastigheter	st.	16	0,30	480 680
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	
1931	29	Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7	3,00	21
aug	17	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		3	12,00	36
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar		12,00	
aug	3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1	12,00	12
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3
		slamficka	"		12,00	
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ blad				1050
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 178 ar ägofigurer	st.	46 021		966
			har	68160.11		750
		Överföres				2766

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 66	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 29	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 313	0,02	6 26	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	150	0,05	7 50	47 46
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„	0 56 00	3 -	
		ändring av befintligt avlopp	„	2 97 -	20 30	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 55	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	33 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka	„ 1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 41	0,55		22 55
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				113 86
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			-	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	14 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				55 20
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				12 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	regnr. 3	4 -		
		Summa kronor				81 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				394 79
		Lösen för kopior och avskrifter				113 86
		Övriga förrättningskostnader				81 20
		Summa kronor				589 85

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till _____ häradsrätt.

Österlanna

den

17 aug.

19 21

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor _____ kvitteras:

den

19