Akt nr:

R-E1a-1962

AU$R-E1a-1962

Västerbygdens Vattendomstol -2 FEB. 1933 12

For 2025

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 6*1962

Handlingar rörande
Kållängens dikningsföretag av år 1931
i Husaby m. fl. socknar av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kvarnegården m. fl. hemman i Husaby, Broby, Källby och Skälvums socknar av Skaraborgs län.

Den 30 juni 1931 i Kållången.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna bil. A^{I-IV}, och dels varit införd i Skaraborgs Läns Tidning bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Sanfrid Hambäck Tomten, och Josef Eliasson Kärrgården.

Sökandena:

Carl Rosenlund	äg.	Husaby Kvarnegården 1^4
~~J. W. Carlsson~~ John Karlsson	"	$\frac{1}{24}$ mtl " Gategården samt del i solvatstan
Bror Lagergren	"	Brunstorps 1^5 Kållången 1$^{2-5}$ Kyrkojorden 9^1 samt avs. från Tovehagen 1^2 o. 1^3
J. G. Arvidson	äg.	Sunnabol 1^1 samt del i solvatstan till Gateg.
Torsten Arvidson	"	Husaby Nils Raseg. 4^6
Hilmer Andersson	"	Brunstorps 1^6 o. 1^7

2.

Anders Isaksson äg. Bäck 1^3.
Axel Alenius " Brunstorps 1^3
K. V. Johansson " Husaby Nils Bengtsg. 2^4
Henning Johansson " Pilsholm 4^2 och 4^3

Av övriga sakägare:

Kontraktsprosten Herman Öbergsen såsom Konsistorie ombud enl. förordnande bil. D.

Karl Hjertberg äg. Kattby Skatteg. 2^2
Carl Svenssons sterbh. äg. Brolg-Erik Iversg. 8^3 genom A. G. Pettersson enl. fullmakt bil. E. (Det upplyses att sterbhuset utgöres av fru Matilda Svensson och barnen Nils och Ingrid Svensson, de båda senare omyndiga. Deras förmyndare är Matilda Svensson)
Aug. Pettersson äg. Truvetomten 2^1
Karl Mellkvist äg. Lilla Brunstorps 1^1
Emil Jakobsson arr. Husaby Kasteg. 7^1
Aug. Sandbergs sterbh. äg. " Nils Bengtsg. 2^2 genom H. Sandberg
Tage Svärd " Trochagen 1^2
A. E. Larsson " Husaby Kvarnsg. 1^3
Herman Klasson " Skattum Trulsg. 4^2 och 4^8
Rudolf Roos " " Ledsg. 6^4 och
" Olov Andersg. 5^2
Laurent. Jansson " " Torsg. 8^2
Emil Lundbäck " " Ledsg. 6^6 och
" Olov Andersg. 5^6
Aug. Johansson " " –"– 5^3 och
avs. fr. Raggeg. 7^3
A. L. Karlsson " del i soldatstom till Gateg.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. F.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4

De närvarande sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5

Rudolf Roos, Laurent. Jansson, (Karl Mellkvist) Emil Lindbäck ~~och~~, Aug. Johansson, ~~och~~ Emil Jakobsson och Herman Eliasson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. G.

§ 6

Det upplystes att landsvägsbron vid 9+48 sannolikt var byggd före år 1880 och att övriga av företaget berörda (landsvägs-) broar ombyggts nyligen.

§ 7

Som intet vidare fanns att till protokollet antecckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningarna kompletterats och förslag till delningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 8 sept. 1931 kl. 11, och komma inga ytterligare underrättelser härom att utställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten

Biträdande gode män:
Sanfr. Hambäck. Josef Eliasson

Den 8 september 1931 å Kåttången

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:
Kontraktsprosten Herman Östergren såsom konsistorieombud enligt fullmakt bil. D.
Henning Johansson
Bror Lagergren
Janne Arvidsson
Torsten Arvidsson
Johan W. Karlsson
John Karlsson
Anders Isaksson

Vilhelm Johansson
Karl Rosenlund
A. E. Larsson
Herman Klasson
~~Olof Andersson~~ Rudolf Roos
Lage Jansson
Aug. Johansson
Emil Jakobsson
Vilhelm Larsson
J. B. Almgren såsom förmyndare för A. H. Nadsson enl. företett utdrag ur förmyndarskapsprotokollet och såsom ombud för Emelia Almgren enl. fullmakt bil. , vilka tillsammans äga Bäck 1/2
Frans Pettersson
Hilmer Andersson St. Brunnstorp
Karl Mellqvist L:a — " —
Axel Alexius St. — " —
Aug. Sandbergs sterbh. genom H. Sandberg (övriga sterbhusdelägare: Åke och Hulda Sandberg)
Ordföranden i Kinnefjärdings härads vägstyrelse, godsägare Carl Hellberg

§ 8

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bil. N.

§ 10

Kinne fjärdings härads Vägstyrelses ordförande meddelade, att vägstyrelsen själv önskade verkställa arbetet å vägtrumman vid 9+50 mot i utlåtandet föreskriven ersättning från dikningsföretaget.

§ 11

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Bror Lagergren Skattängen.

§ 12

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 13

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten

Biträdande gode män:
Sanfr. Hambäck. Josef Eliasson

Bilaga A I 7

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnegården m. fl. hemman

i Husaby, Broby, Källby och Skälvums socknar ~~socken~~

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid

sammanträde hos Bror Lagergren, Källängen

tis- dagen den 30 juni 1931 klockan 15

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Husaby socken: Källängen; Tuvehagen; Sånnabol; Husaby Nils Rasegården, Assarsgården, Gategården, Kartegården, Nils Bengtsgården och Kvarnegården; samt Bäck och Tuvehagen.

I Broby socken: Truvetomten, Lilla Brunnstorp, Brunnstorp, Kyrkojorden och Broby Erik Ivarsgården.

I Källby socken: Pilaholm; samt Källby Skattegården och Björsgården.

I Skälvums socken: Skälvum Stommen, Trulsegården, Ledsgården, Olof Andersgården, Torsgården, Kongegården och Raggegården.

Skara den 2 juni 1931.

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skälvums

sockens kyrka den 7 juni 1931 betygas:

Erik Eriksson
Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 juni 1931

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bilaga A II 8

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Kvarnegården m. fl. hemman

i

Husaby , Broby, Källby och Skälvums socknar ~~socken~~

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos

Bror Lagergren, Kållängen

tis - dagen den 30 juni 1931 klockan 15

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Husaby socken: Kållängen; Tuvehagen; Sånnabol; Husaby Nils Rasegården, Assarsgården, Gategården, Kartegården, Nils Bengtsgården och Kvarnegården; samt Bäck och Tuvehagen.

I Broby socken: Truvetomten, Lilla Brunnstorp, Brunnstorp, Kyrkojorden och Broby Erik Ivarsgården.

I Källby socken: Pilaholm; samt Källby Skattegården och Björsgården.

I Skälvums socken: Skälvum Stommen, Trulsegården, Ledsgården, Olof Andersgården, Torsgården, Kongegården och Raggegården.

Skara den 2 juni 1931.

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Husaby sockens kyrka den 7 juni 1931 betygas:

Erik Eriksson
Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 juni 1931

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30690

Bilaga A III/9

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnegården m. fl. hemman

i Husaby, Broby , Källby och Skälvums socknar XXXXXX

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid

sammanträde hos Bror Lagergren, Kållängen

tis- dagen den 30 juni 1931 klockan 15

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Husaby socken: Kållängen; Tuvehagen; Sånnabol; Husaby Nils Rasegården, Assarsgården, Gategården, Kartegården, Nils Bengtsgården och Kvarnegården; samt Bäck och Tuvehagen.

I Broby socken: Truvetomten, Lilla Brunnstorp, Brunnstorp, Kyrkojorden och Broby Erik Ivarsgården.

I Källby socken: Pilaholm; samt Källby Skattegården och Björsgården.

I Skälvums socken: Skälvum Stommen, Trulsegården, Ledsgården, Olof Andersgården, Torsgården, Kongegården och Raggegården.

Skara den 2 juni 1931.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Källby

sockens kyrka den 7 juni 1931 betygas:

Yngve Karlsson

t. pastor

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 19

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30690

Bilaga A IV. 10

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Kvarnegården m. fl. hemman

i Husaby, Broby , Källby och Skälvums socknar ~~socken~~

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bror Lagergren, Kållängen

tis-dagen den 30 juni 1931 klockan 15

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Husaby socken: Kållängen; Tuvehagen; Sånnabol; Husaby Nils Rasegården, Assarsgården, Gategården, Kartegården, Nils Bengtsgården och Kvarnegården; samt Bäck och Tuvehagen.

I Broby socken: Truvetomten, Lilla Brunnstorp, Brunnstorp, Kyrkojorden och Broby Erik Ivarsgården.

I Källby socken: Pilaholm; samt Källby Skattegården och Björsgården.

I Skälvums socken: Skälvum Stommen, Trulsegården, Ledsgården, Olof Andersgården, Torsgården, Kongegården och Raggegården.

Skara den 2 juni 1931.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Källby
vid sammanlyst gudstjänst med Broby förs
sockens kyrka den 7 juni 1931 betygas:

Gregor Karlsson
v. pastor

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 19

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30690

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnegården m. fl. hemman i Husaby, Broby, Källby och Skälvums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bror Lagergren, Kållängen, tisdagen den 30 juni 1931 klockan 15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Husaby socken: Kållängen, Tuvehagen, Sånnabol, Husaby Nils Rasegården, Assarsgården, Gategården, Kartegården, Nils Bengtsgården och Kvarnegården, samt Bäck och Tuvehagen.

I Broby socken: Truvetomten, Lilla Brunnstorp, Brunnstorp, Kyrkojorden och Broby Erik Ivarsgården.

I Källby socken: Pilaholm, samt Källby Skattegården och Björsgården.

I Skälvums socken: Skälvum Stommen, Trulsegården, Ledsgården, Olof Andersgården, Torsgården, Kongegården och Raggegården.

Skara den 2 juni 1931.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den 6 juni 1931 betygas i tjänsten

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser, rörande syneförrättningssammanträde hos Bror Lagergren, Kålängen, tisdagen den 30 juni 1931, kl. 15, för torrläggning av mark tillhörande Kvarnegården m.fl. hemman i Husaby, Broby, Källby och Skälvums socknar av Skaraborgs län; vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. Henning Johansson Pilaholm Källby
2. Albert Johansson Skattegården "
3. Karl Hjertberg " "
4. Alfred Johansson Björnegården "
5. Carl Svenssons stbh. Broholm Broby "
6. Aug. Pettersson Tuvetomten " "
7. Karl Mellkvist L:a Brunnstorp " "
8. Vilmer Andersson Stora " " "
9. Axel Alenius " " " "
10. Bror Lagergren Kålängen Husaby
11. Janne Arvidsson Sanneby "
12. Torsten Arvidsson Länsmansgården "
13. Johan W. Karlsson Sätegården "
14. John Karlsson Berget "
15. arr. Emil Jakobsson Kartegården "
16. Anders Isaksson Bäckstorp "
17. Vilh. Johansson Nils Bengtsgården "
18. ang. Sandbergs stbh. " " "
19. Karl Rosenlund Kvarnegården "
20. Oskar Klasson Bisgården "
21. Tage Svärd Tuvehagen "
22. A.E. Larsson Kvarnegården "

13.

23. Aug. Larsson Stommen Skälvum Husaby.
24. Herman Klasson Varnagården " "
25. Emma Larsson " " "
26. Hilmer Johansson " " "
27. Rudolf Roos Olof Andersgården " "
28. Lage Hansson Torsgården " "
29. Emil Lundbäck Ledsgården " "
30. Aug. Johansson Tången " "
31. Johan Andersson Ledsgården " "
32. N. Bergander Kongegården " "
33. H. Johansson Ledsgården " "
34. Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariestad

Skara den 5 juni 1931.
I tjänsten:
Sven Hallin

35. Gustaf Johansson Skattegården Kållby
36 Gideon Svensson, Skälvum Trulseg. Husaby
37 Vilh. Andersson Björnsgården, Hangelösa Lundsbrunn
38 Vilh. Larsson Skälvum Raggegården Husaby
39 A. Karlsson sth. Bäcko "
40 Frans Pettersson Skälvum Olof Anders. "
41 Ordf. i Kinnefjärdings härads vägstyrelse Lidköping

Skara den 20 aug 1931
Sven Hallin

Bil. D

Herr Kontraktsprosten m.m. Herman Östergren.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för förrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Kvarnegården m. fl. hemman i Husaby m.fl. socknar, av vilken förrättning lönebeställena Kartegården i Husaby socken och Skälvum Stommen i Skälvums socken torde komma att beröras, utsatts att äga rum hos Bror Lagergren, Kållängen, tisdagen den 30 juni 1931 kl.3 e.m., förordnar domkapitlet härmed Eder eller den Ni i Edert ställe sätter, att vid berörda sammanträde ävensom under förrättningens fortgång i egenskap av konsistorieombud bevaka nämnda lönebeställens rätt och bästa.

Skara domkapitel den 10 juni 1931.

H. Danell

Emil Berglund

S. E. Melander

R. Larsson

Bil. E 15

Fullmakt

Undertecknad befullmäktigar härmed A. G. Pettersson i Trupestomten att vid sammanträde i Kållången den 30/6 1931 inför Statens lantmäteriingenjör Herr Sven Wallin angående torrläggning af vattensjuka marker i Husaby Broby Källby och Skälvums socknar, bevaka mina intressen och föra min talan, och godkänner jag ombudets laga åtgärder

Broby Erik Svensgå: den 30/6 1931

Matilda Svensson

Bevittnas:

Ethel Arvidson Eva Blomkvist

D. & V. D N:o 50-163.
1929.

Bilaga F. 16.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin ....

.... varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 17 juli 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

KR. 1 KRONA STÄMPEL KR.
SKARABORGS 17 JUL 1929 LANDSKANSLI

KR. TVÅ KRONOR STÄMPEL KR.
SKARABORGS 17 JUL 1929 LANDSKANSLI

KR. TVÅ KRONOR STÄMPEL KR.
SKARABORGS 17 JUL 1929 LANDSKANSLI

Stämpel Fem kronor.

6.80

L. öv. L. N:o 50–163.

1929.

SKARABORGS LÄNS
16 JUL. 1929
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnegården m. fl. hemman i Husaby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Husaby

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Carl Rosenlund

adress Skogslund pr Husaby

Husaby den 6 aug. 1928

Carl. Rosenlund.
John Karlsson
J. G. Arvidsson
Hilmer Andersson
S. A. Alenius
Hilmer Johansson

J. W. Carlsson
Bror Lagergren
Torsten Arvidsson
Anders Isaksson
K W Johansson
Henning Johansson

18.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Skoglund (1/10 mtl Kvarngården)	Carl Rosenlund
Nils Bengtsgården	Wilhelm Johansson
Backstorps Böck	Anders Fransson
Kvarngården (komminister boställe)	arr. Emil Jakobsson
Berget Gatigården	John Karlsson
Gategården	Johan Karlsson
Lannebo	Janne Arvidsson
Länsmansgården	Torsten Arvidsson
Källängen	Bror Lagergren
Brunstorp: Broby Socken	Hilmer Andersson
" " "	S A Alenius

Bilaga J

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Kvarne gården m. fl. hemman i Husaby m. fl. socknar och yrka vi på företagets utsträckning så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Källängen den 30 juni 1931

G. Rudolf Ros. Laurentius Jansson

Karl Mellqvist Emil Lundblad

August Johansson Emil Jakobsson

Herman Klasson

Bevittnas:

Sten Hallin

Lanfr. Hambäck. Josef Eliasson

20a

Bil. H$^{\text{I}}$

Fullmakt

för lant.äg. J. E. Almgren, L:a Höjen, Källby att vid förrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kåsängen m.fl. kommuner inom Husaby m.fl. socknar, föra min talan för mig tillhöriga 1/12 mtl. av Bäck 1^{2} samt bevaka min rätt, att ingå förening ävensom att å mina vägnar söka statsbidrag och lån. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Lilla Höjen, Källby, den 7 sept 1931

Emelia Almgren.

Bevittnas:

Lars, Lagergren   Anna Lagergren

Avskrift.

Bilaga K ^{II}

Utdrag av protokollet i Skara domkapitel
den 26 augusti 1931.

§ 17.

Arrendatorn Emil Jakobsson hade i skrivelse anhållit,att för det av honom arrenderade ecklesiastika lönebostället Husaby Kartegården n:r 7 i Husaby får förena sig med sökanden till pågående syneförrättning för torrläggning av bostället angränsande marker.

Kontraktsprosten H.Östergren hade i egenskap av konsistorieombud vid syneförrättning för företaget tillstyrkt bifall till framställningen.

Domkapitlet beslöt nu bifalla ansökningen.

In fidem:
Nils Broström.

Vidimeras ex officio:

Nils Hermann

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga I

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Källby socken					Albert Johansson
Källby Skattegården	2^{4}		1/8	1	åker, mylla på sandbl. lera
				2	〃 –〃–
					Summa
〃	2^{4}		1/8		Gust. Johansson
				3	åker, mylla på sandbl. lera
				4	〃 –〃–
					Summa
Källby Björsgården	6^{6}		3/4		Alfred Johansson
				5	åker, mylla på sandbl. lera
				6	〃 –〃–
					Summa
Källby Lars Arvidsgården eller Pilaholm	4^{2}		3/4		Henning Johansson
				7	åker, mylla på sandbl. lera
				8	〃 –〃–
				9	〃 –〃–
				10	〃 –〃–
				11	〃 –〃–
				12	〃 –〃–
				13	〃 –〃–
				14	〃 –〃–
				15	〃 –〃–
				16	〃 –〃–
				17	〃 –〃–
				18	〃 –〃–
				19	〃 –〃–
				20	〃 –〃–
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.20		60							700	420	-	800	480	=	100	60	-
1.20		21							〃	147	-	〃	168	=	〃	21	=
		81								567	-		648	-		81	-
1.20		67							700	469	-	800	536	=	100	67	-
1.20		23							〃	161	-	〃	184	-	〃	23	-
		90								630	-		720	-		90	-
1.20		23							700	161	-	800	184	-	100	23	-
〃		21							〃	147	-	〃	168	-	〃	21	-
		44								308	-		352	-		44	-
1.00	2	65							600	1590	-	800	2120	-	200	530	-
〃	1	32							〃	792	-	〃	1056	-	〃	264	-
〃		98							〃	588	-	〃	784	-	〃	196	-
〃	1	85							〃	1110	-	〃	1480	-	〃	370	-
1.20		40							700	280	=	〃	320	-	100	40	-
〃		93							〃	651	-	〃	744	-	〃	93	-
〃		26							〃	182	-	〃	208	-	〃	26	-
1.00		50							600	300	-	〃	400	-	200	100	-
〃		80							〃	480	-	〃	640	-	〃	160	-
〃		73							〃	438	-	〃	584	-	〃	146	-
〃	1	25							〃	750	-	〃	1000	-	〃	250	-
0.8		30							500	150	-	〃	240	-	300	90	-
1.00		58							600	348	-	〃	464	-	200	116	-
0.6		70							400	280	-	〃	560	=	400	280	-
	13	25							-	7939	-		10600	=		2661	-

24

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kattleby Lars Arvidsg.-	4^3		1/4		Henning Johansson
M. Pilaholm				21	åker, mylla på sandbl. lera
				22	" -"-
				23	" -"-
				24	" -"-
					Summa
Broby socken					
Broby Erik Svarsgården	8^3		1/2		Karl Svenssons stb.
				25	åker, mylla på lerbl. sand
				26	" mylla på sandbl. lera
				27	" mylla på lera
				28	" mylla på sandbl. lera
				29	" -"-
				30	" -"-
				31	" -"-
				32	äng -"-
				33	" -"-
					Summa
Husaby socken					
Kålängen	1^2		3/16		Bror Lagergren
				34	åker mylla på sandbl. lera
				35	" -"-
					Summa
" "	1^3		3/16		Bror Lagergren
				36	åker, mylla på sandbl. lera
				37	" -"-
					Summa
Tuvehagen	1^3		1/4		Bror Lagergren
				38	åker, mylla på sandbl. lera

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.80		60							500	300	-	800	480	-	300	180	-
0.90		73							550	401	50	"	584	-	250	182	50
1.20		45							700	315	-	"	360	-	100	45	-
1.20		17							"	119	-	"	136	-	"	17	-
	1	95								1135	50		1560	-		424	50
0.8	2	15							500	1075	-	750	1612	50	250	537	50
0.9	1	54							550	847	-	"	1155	-	200	308	-
"							2	85		—			—			—	
1–							2	-		—			—			—	
1.30							2	70		—			—			—	
—							2	05		—			—			—	
1–							1	11		—			—			—	
0.8								20		—			—			—	
0.8								15		—			—			—	
	3	69					11	06		1922	-		2767	50		845	50
1.–	1	87							600	1122	-	800	1496	-	200	374	-
1.–	1	32							"	792	-	"	1056	-	"	264	-
	3	19								1914	-		2552	-		638	-
1.20		80							700	560	-	800	640	-	100	80	-
1.20		10							"	70	-	"	80	-	"	10	-
		90								630	-		720	-		90	-
1.20		12							700	84	-	800	96	-	100	12	-

740

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Husaby Kvarngården	1³		2/5		A. E. Larsson
				39	åker, mylla på sandbl. lera
				40	" -"-
				41	" -"-
				42	" -"-
				43	" -"-
				44	" -"-
				45	" -"-
					Summa
Husaby Gate- eller Asparsgården	5¹		1/2		Johan W. Karlsson
				46	åker, mylla på sandbl. lera
				47	" -"-
				48	" -"-
				49	" -"-
				50	" -"-
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.10		85							650	552	50	800	680	–	150	127	50
"		45							"	292	50	"	360	–	"	67	50
1.–	1	08							600	648	–	"	864	–	200	216	–
0.8	1	33							500	665	–	"	1064	–	300	399	–
"	1	22							"	610	–	"	976	–	"	366	–
1.10		70							650	455	–	"	560	–	150	105	–
1.10		63							"	409	50	"	504	–	"	94	50
	6	26								3632	50		5008	–		1375	50
0.70		50							450	225	=	800	400	–	350	175	–
1.–	1	50							600	900	=	"	1200	–	200	300	–
1.–		75							"	450	–	"	600	–	"	150	–
1.10	1	28							650	832	–	"	1024	–	150	192	–
1.10	1	05							"	682	50	"	840	–	"	157	50
	5	08								3089	50		4064	–		974	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Broby Socken					
Broby Trumetaren	2^1		1/4		Aug. Pettersson
				51	åker, mylla på sandbl. lera
				52	" –"–
					Summa
Brunnstorps Lilla	1^1		1/4		Karl Mellkvist
				53	åker, mylla på sandbl. lera
				54	" –"–
				55	" –"–
				56	" –"–
				57	" –"–
				58	" –"–
					Summa
Brunnstorps	1^7		3/40		Hilmer Andersson
				59	åker, mylla på sandbl. lera
				60	" –"–
					Summa
d:o	1^6		1/20		Hilmer Andersson
				61	åker mylla på sandbl. lera
				62	" –"–
				63	" –"–
				64	" –"–
				65	" –"–
					Summa
d:o	1^5		1/8		Bror Lagergren
				66	åker, mylla på sandbl. lera
				67	" –"–
				68	" –"–
				69	" –"–
				70	" –"–
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.-		48							600	288	-	800	384	-	200	96	-
1.20		15							700	105	-	〃	120	-	100	15	-
		63								393	-		504	-		111	-
1.-		22							600	132	-	800	176	-	200	44	-
1.-		15							〃	90	-	〃	120	-	〃	30	-
1-		94							〃	564	-	〃	752	-	〃	188	-
1.10	1	55							650	1007	50	〃	1240	-	150	232	50
1.2	2	68							700	1876	-	〃	2144	-	100	268	-
1.2	3	45							〃	2415	-	〃	2760	-	〃	345	-
	8	99								6084	50		7192	-		1107	50
1.30		35							750	262	50	800	280	-	50	17	50
2								11	—			—			—		
		35						11		262	50		280	-		17	50
09		95							550	522	50	800	760	-	250	237	50
〃		30							〃	165	-	〃	240	-	〃	75	-
1.-	2	05							600	1230	-	〃	1640	-	200	410	-
1-		16							〃	96	-	〃	128	-	〃	32	-
1.-	1	12							〃	672	-	〃	896	-	〃	224	-
	4	58								2685	50		3664	-		978	50
0.8		75							500	375	-	800	600	-	300	225	-
〃		55							〃	275	-	〃	440	-	〃	165	-
〃		48							〃	240	-	〃	384	-	〃	144	-
〃		05							〃	25	-	〃	40	-	〃	15	-
〃	3	65							〃	1825	-	〃	2920	-	〃	1095	-
09	5	48								2740	-		4384	-		1644	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				71	åker mylla på sandbl. lera
				72	" —"—
					Summa
Brunnstorp	1³		1/4		Axel Ahlenius
				73	åker, mylla på sandbl. lera
				74	" —"—
				75a	" —"—
				75b	"
				76	" —"—
				77	" —"—
				78	" —"—
				79	" —"—
				80	" —"—
				81	" —"—
				82	" mylla på lera
					Summa
Kyrkojorden	9¹		—		Bror Lagergren
				83	åker, mylla på lera
Husaby socken Rålången	1⁵		3/16		Bror Lagergren
				84	åker, mylla på lera
				85	" —"—
				86	" mylla på sandbl. lera
				87	" —"—
				88	" mylla på lera
				89	" —"—
				90	" —"—
					Summa
d:o	1⁴		3/16		Bror Lagergren
				91	åker, mylla på lera
				92	" —"—
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	5	48								2740	=		4384	=		1644	=
0.8	3	85							500	1925	-	800	3080	-	300	1155	-
1.-	4	05							〃	2025	=	〃	3240	-	〃	1215	=
	13	38								6690	=		10704	-		4014	=
06		45							400	180	-	800	360	-	400	180	-
0.6		63							〃	252	-	〃	504	-	〃	252	-
0.60	1	-							〃	400	-	〃	800	-	〃	400	-
1.00	3	55							600	2130	-	〃	2840	-	200	710	-
0.60	2	60							400	1040	-	〃	2080	-	400	1040	-
1.30		15							750	112	50	〃	120	-	50	7	50
0.9		80							550	440	-	〃	640	-	250	200	-
〃		90							〃	495	-	〃	720	-	〃	225	-
〃	1	60							〃	880	-	〃	1280	-	〃	400	-
07		76							450	342	-	〃	608	-	350	266	-
〃	1	20							〃	540	-	〃	960	-	〃	420	-
	13	64								6811	50		10912	-		4100	50
1.-	2	04							600	1224	-	800	1632	-	200	408	-
0.90	3	60							550	1980	-	800	2880	-	250	900	-
1.10		30							650	195	-	〃	240	-	150	45	-
1.10	1	03							〃	669	50	〃	824	-	〃	154	50
1.-	2	00							600	1200	-	〃	1600	-	200	400	-
1.-	1	50							〃	900	-	〃	1200	-	〃	300	-
〃		02							〃	12	-	〃	16	=	〃	4	-
〃		02							〃	12	-	〃	16	=	〃	4	-
	8	47								4968	50		6776	=		1807	50
1.-	1	25							600	750	-	800	1000	=	200	250	-
1.-		35							〃	210.	-	〃	280	-	〃	70	-
	1	60								960	-		1280	-		320	-

32

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kållången	$1^{4}1^{5}$		3/8		Bror Lagergren
				93	åker, mylla på lera
				94	" –"–
				95	" mylla på sandbl. lera
				96	" –"–
				97	" mylla på sand
					Summa
Tuvehagen	1^{2}		1/4		Bror Lagergren
				98	åker mylla på sand
Sånnabol	1^{1}		1/2		Janne Arvidsson
				99	åker, mylla på sand
				100	" –"–
				101	" –"–
				102	" –"–
				103	" mylla på sandbl. lera
					Summa
Husaby Nils Larsgården	4^{6}		2/15		Torsten Arvidsson
				104	åker, mylla på sandbl. lera
				105	" mylla på sand
				106	" –"–
				107	" –"–
					Summa
Husaby Gate- eller Aspasgården	5^{1}		1/2		Johan W. Karlsson
				108	åker, mylla på sand
				109	" –"–
				110	" –"–
				111	" –"–
				112	" –"–
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.–		52							600	312	–	800	416	–	200	104	–
1.–	1	26							"	756	–	"	1008	–	"	252	–
1.–		12							"	72	–	"	96	–	"	24	–
1.–		84							"	504	–	"	672	=	"	168	–
1.–		70							550	385	–	750	525	–	"	140	=
	3	44								2029	–		2717	=		688	–
0,8		61							400	244	=	700	427	–	300	183	–
0.8		17							400	68	–	700	119	–	300	51	–
0.7		60							"	240	–	"	420	–	"	180	–
0.9		46							500	230	–	"	322	–	200	92	–
1.20		80							600	480	–	"	060	–	100	80	=
1.–		72							"	432	–	800	576	–	200	144	–
	2	75								1450	–		1997	–		547	–
1.30		63							750	472	50	800	504	–	50	31	50
0.8		65							450	292	50	700	455	–	250	162	50
0.7		45							400	180	–	"	315	–	300	135	–
"		13							"	52	–	"	91	–	"	39	–
	1	86								997	–		1365	–		368	–
0.4		20							250	50	–	700	140	–	450	90	–
0.6		50							350	175	–	"	350	–	350	175	–
0.7		21							400	84	–	"	147	–	300	63	=
0.9		31							500	155	–	"	217	–	200	62	–
0.7		36							400	144	–	"	252	–	300	108	–
	1	58								608	–		1106	–		498	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				113	åker, mylla på sand
				114	" – " –
				115	" mylla på sandbl. lera
					Summa
Husaby Gategården	3^2		1/6		John Karlsson
				116	åker, mylla på sand
				118	" – " –
				119	" – " –
				120	" – " –
				121	" – " –
				138	äng – " –
				139	" – " –
					Summa
Husaby Kartegården	7^1		1/2		Kronan arr. Emil Jakobsson
				122	åker, mylla på sand
				123	" – " –
				124	" – " –
				125	" – " –
				126	" – " –
				143	äng – " –
				144	" mylla på sandbl. lera
				145	" – " –
				146	" – " –
				147	" – " –
				148	" – " –
				149	" – " –
				150	" – " –
					Överfört

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	58															
1 -		40							500	200	-	700	280	-	200	80	-
1.20	1	-							600	600	-	〃	700	-	100	100	-
0.8		80							450	360	-	800	640	-	350	280	-
	3	78								1160	-		1620	-		460	-
0.9	1	41							500	705	-	750	1057	50	250	352	50
0.8		65							450	292	50	700	455	-	250	162	50
1 -	1	18							550	649	-	〃	826	-	150	177	-
0.8	1	-							450	450	-	〃	700	-	250	250	-
✓		21							〃	94	50	〃	147	-	〃	52	50
0.6				06					350	21	-	〃	42	-	350	21	-
0.6				20					〃	70	-	〃	140	-	〃	70	-
	4	45		26						2282	-		3367	50		1085	50
0.3		83							200	166	-	700	581	-	500	415	-
1 -		50							500	250	-	〃	350	-	200	100	-
1 -		25							〃	125	-	〃	175	-	〃	50	-
0.6		85							350	297	50	〃	595	-	350	297	50
0.8	2	30							450	1035	-	〃	1610	-	250	575	-
0.6				02					350	7	-	〃	14	-	350	7	-
1 -	1	20							600	720	-	800	960	-	200	240	-
1 -	2	12							〃	1272	-	〃	1696	-	〃	424	-
1 -	2	26							〃	1356	-	〃	1808	-	〃	452	-
0.6	1	55							400	620	-	〃	1240	-	400	620	-
〃		10							〃	40	-	〃	80	-	〃	40	-
0.9	2	40							550	1320	-	〃	1920	-	250	600	-
〃	2	10							〃	1155	-	〃	1680	-	〃	525	-
	16	46		02						8363	50		12709	-		4345	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört överfört
				151	åker, mylla på sandbl. lera
				152	" –"–
				153	" –"–
					Summa
Husaby Gategården	3^4		1/6		Johan W. Karlsson
				154	åker, mylla på sandbl. lera
Bäck	1^3		1/12		And. Isaksson
				127	åker, mylla på sand
				128	" –"–
				129	" –"–
				130	" –"–
					Summa
Husaby Nils Bengtsgården	2^4		1/20		Villh. Johansson
				131	åker, mylla på sand
				132	" –"–
				133	" –"–
				134	" –"–
				140	äng –"–
					Summa
Husaby Kvarnegården	1^4		1/10		Karl Rosenlund
				135	åker, mylla på sand
				136	" –"–
				137	" –"–
					Summa
Soldatstorp Lin Husaby Gateg.	$3^2, 3^3, 3^4$				Brukare Johan Karlsson
				117	åker, mylla på sand

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16	46		02													
1.00		32							600	192	-	800	256	-	200	64	-
〃	5	20							〃	3120	-	〃	4160	-	〃	1040	-
〃	5	85							〃	3510	-	〃	4680	-	〃	1170	-
	27	83		02						6822	-		9096	-		2274	-
1.-		75							450	337	50	600	450	-	150	112	50
0.9	1	30							450	585	-	700	910	-	250	325	-
0.3		90							200	180	-	〃	630	-	500	450	-
1.-		68							500	340	-	〃	476	-	200	136	-
0.7		18							400	72	-	〃	126	-	300	54	-
	3	06								1177	-		2142	-		965	-
0.6		80							350	280	-	700	560	-	350	280	-
0.3	1	30							200	260	-	〃	910	-	500	650	-
〃		76							〃	152	-	〃	532	-	〃	380	-
0.7	1	90							400	760	-	〃	1330	-	300	570	-
0.6				08					350	28	-	〃	56	-	350	28	-
	4	76		08						1480	-		3388	-		1908	-
0.7	2	50							400	1000	-	700	1750	-	300	750	-
1.00		44							500	220	-	〃	308	-	200	88	-
〃		80							〃	400	-	〃	560	-	〃	160	
	3	74								1620	-		2618	-		998	-
0.7		75							400	300	-	700	525	-	300	225	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skålvums socken					
Skålvum Trulsegården	4^{2}		5/16		Herman Klasson, Värnagården
				155	åker, mylla på sandbl. lera
				156	" —"—
					Summa
d:o	4^{9}		avs.		Gideon Svensson
				157	åker, mylla på sandbl. lera
d:o	4^{8}		avs.		Herman Klasson, Värnagården
				158	åker, mylla på sand
				159	"
					Summa
d:o	4^{7}		avs		Emma Larsson
				160	åker, mylla på sand
Skålvum Raggegården	7^{3}		1/8		Aug. Johansson
				161	åker, mylla på sand
" Konggården	3^{2}		1/4		Aug Lundkvist
				162	åker, mylla på sand
					äg. Vilh. Andersson —
" "	3^{5}		7/40		arr. Nils Bergander
				163	äng, mylla på sand
" Ledsgården	6^{5}		1/8		Johan Andersson
				164	äng, mylla på sand
" "	6^{6}		1/16		Emil Lundbäck
				168	äng, mylla på sand
" "	6^{3}		1/8		H. Johansson
				167	äng, mylla på sand
" "	6^{4}		1/8		Rudolf Roos

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.8		40							500	200	-	800	320	-	300	120	-
0.8	2	78							"	1390	-	"	2224	-	"	834	-
	3	18								1590	-		2544	-		954	-
0.8		40							500	200	.	800	320	.	300	120	-
0.8		20							450	90	-	700	140	-	250	50	-
0,8		28							"	126	-	"	196	-	"	70	-
		48								216	-		336	-		120	=
0.8		12							500	60	-	800	96	-	300	36	-
to																	
1 -		20							500	100	-	700	140	-	200	40	=
—								58		—			—			—	
0.8				46					450	207	=	700	322	-	250	115	-
0:8				22					450	99	-	700	154	-	250	55	-
0.8				12					450	54	-	700	84	-	250	30	=
8				10					450	45	-	700	70	-	250	25	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
				172	äng, mylla på sand	0,8
				173	äng —"—	0,8
					Summa	
Skälvum Olofsandersgården	5²		1/8		Rudolf Roos	
				171	äng, mylla på sand	0.8
d:o	5³		1/8		Aug Johansson	
				166	äng, mylla på sand	0,8
d:o	5⁵		1/8		Johan Andersson	
				165	äng, mylla på sand	0.8
d:o	5⁶		1/16		Emil Lundback	
				169	äng, mylla på sand	0.8
Skälvum Torsgården	8²		1/2		Laurentius Jansson	
				170	äng, mylla på sand	0.8
Skälvum Skommen	2¹		1		Kyrkofonden arr. Aug. Larsson	
				174	äng, mylla på sand	0.8
				175	" —"—	"
				176	åker —"—	"
				177	" —"—	1.20
				178	" —"—	0.8
				179	" —"—	"
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			20					450	90	-	700	140	-	250	50	-
			20					"	90	-	"	140	-	"	50	-
			40						180	-		280	-		100	-
			20					450	90	-	700	140	=	250	50	-
			20					450	90	-	700	140	=	250	50	-
			15					450	67	50	700	105	=	250	37	50
			06					450	27	-	700	42	=	250	15	-
			62					450	279	-	700	434	-	250	155	-
			22					350	77	-	600	132	-	250	55	-
			35					300	105	-	500	175	-	200	70	-
1	20							450	540	-	700	840	-	250	300	-
	65							600	390	-	"	455	-	100	65	-
1	32							450	594	-	"	924	-	250	330	-
1	65							"	742	50	"	1155	-	"	412	50
4	82		57						2727	50		4115	-		1387	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Husaby socken					
Husaby-Gäte-el. Sparreg.	5^1		1/2		J. W. Karlsson
				180	åker, mylla på sandbl. lera
" Gategården	3^2		1/6		J. Karlsson
				181	åker, mylla på sandbl. lera
				182	" -"-
					Summa
" Kartegården	7^1		1/2		Kronan arr. E. Jakobsson
				183	åker, mylla på sandbl. lera
				184	" -"-
				185.	" -"-
					Summa
Bäck	1^3		1/12		Anders Isaksson
				186	åker, mylla på sandbl. lera
"	1^2				A. Karlssons sthb.
				187	åker, mylla på sandbl. lera
Husaby Nils Bengtsg.	2^2		1/4		T. o. H. Sandberg
				188	åker, mylla på sandbl. lera
				189	" -"-
					Summa
" Kvarneg.	1^4		1/10		Karl Rosenlund
				190	åker, mylla på sandbl. lera
				191	" -"-
				192	" -"-
				193	" -"-
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.8	2	-							500	1000	-	800	1600	-	300	600	-
0.65	1	56							350	546	-	800	1248	-	450	702	-
1.00		56							600	336	-	"	448	-	200	112	-
	2	12								882	-		1696	-		814	-
1.00		76							600	456	-	800	608	-	200	152	-
0.60		24							400	96	-	"	192	-	400	96	-
0.70		45							450	202	50	"	360	-	350	157	50
	1	45								754	50		1160	-		405	50
1.00		58							600	348	-	800	464	-	200	116	-
0.90		20							550	110	-	800	160	-	250	50	-
0.80		35							500	175	-	800	280	-	300	105	-
0.80		90							"	450	-	"	720	-	"	270	-
	1	25								625	-		1000	-		375	-
1.15		71							650	461	50	800	568	-	150	106	50
1.15	1	12							"	728	-	"	896	-	"	168	-
1.10		52							"	338	-	"	416	-	"	78	-
0.90		15							550	82	50	"	120	-	250	37	50
	2	50								1610	-		2000			390	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Skälvums socken						
Skälvum Stommen	2^1		1		Kronan arr. Aug. Larsson	
				194	skog	0.7
				195	"	0.7
					Summa	
" Raggag.	7^2		3/8		Vilhelm Larsson	
				196	skog	0.7
				197	"	0.7
					Summa	
Sammandrag						
Samfälligheten O-P.						
Källby socken						
Källby Skatteg.	2^4		1/8	1-2	Albert Johansson	
" Lars Arvidsg.	2^4		1/8	3-4	Gust. Johansson	
eller Pilaholm	4^2		3/4	11-19	Henning Johansson	
					Summa	
Samfälligheten N-N						
Källby Björng.	6^6		3/4	5-6	Alfred Johansson	
" Lars Arvidsg. eller Pilaholm	4^2		3/4	7-10	Henning Johansson	
					Summa	
Samfälligheten H-H^I						
Källby Lars Arvidsg. eller Pilaholm	4^2		3/4	20	Henning Johansson	
" "	4^3		1/4	21-27	Dens.	
Broby socken						
Broby Erik Tvarsg.	8^3		1/2	25-33	Karl Svenssons stb.	
Husaby socken						
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					26			50	13	-	100	26	-	50	13	-
					22			〃	11	-	〃	22	-	50	11	-
					48				24	-		48	-		24	-
					10			50	5	-	100	10	-	50	5	-
					19			〃	4	50	〃	9	-	50	4	50
					29				9	50		19	-		9	50
	81								567	-		648	-		81	-
	90								630	-		720	-		90	-
5	75								3579	-		4600	-		1021	-
7	46								4776	-		5968	-		1192	-
	44								308	-		352	-		44	-
13	25								7939	-		10600	-		2661	-
13	69								8247	-		10952	-		2705	-
	70								280	-		560	-		280	-
1	95								1135	50		1560	-		424	50
3	69					11	06		1922	-		2767	50		845	50
6	34					11	06		3337	50		4887	50		1550	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Kåtången	1^2		3/16	34-35	Bror Lagergren
"	1^3		3/16	36-37	Dens.
Tvvehagen	1^3		1/4	38	Dens.
Husaby Kvarneg.	1^3		2/5	39-45	A. E. Larsson
" Gateg. eller Åsarsgården	5^1		1/2	46-50	Johan W Karlsson
Samfälligheten	A-F.				Summa
Broby socken					
Broby Tvvetomten	2^1		1/4	51-52	Aug. Pettersson
Brunstorps Lilla	1^1		1/4	53-58	Karl Mellkvist
Brunstorps	1^7		3/40	59-60	Hilmer Andersson
"	1^6		1/20	61-65	Dens.
"	1^5		1/8	66-72	Bror Lagergren
"	1^3		1/4	73-82	Axel Alenius
Kyrkojorden	9^1			83	Bror Lagergren
Husaby socken					
Kåtången	1^5		3/16	84-90	Dens.
"	1^4		3/16	91-92	Dens.
"	$1^4, 1^5$		3/8	93-97	Dens.
Tvvehagen	1^2		1/4	98	Dens.
Sånnabol	1^1		1/2	99-103	Janne Arvidsson
Husaby Nils Rasg.	4^6		2/15	104-107	Torsten Arvidsson
" Gate- el. Åsarsg.	5^1		1/2	108-115	Johan V. Karlsson
" Gategården	3^2		1/6	116, 118-121 138-139	John Karlsson
" Kartegården	7^1		1/2	122-126 143-153	Kronan avr Emil Jakobsson
" Gategården	3^4		1/6	154	Johan V. Karlsson
Bäck	1^3		1/12	127-130	And. Isaksson
Husaby Nils Bengtsg.	2^4		1/20	131-134 140	Wilh. Johansson
" Kvarneg.	1^4		1/10	135-137	Karl Rosenlund
Soldatstom till Husaby Gateg.	$3^2, 3^3, 3^4$			117	John Karlsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	34					11	06		3337	50		4887	50		1550	–
3	19								1914	–		2552	–		638	–
	90								630	–		720	–		90	–
	12								84	–		96	–		12	–
6	26								3632	50		5008	–		1375	50
5	08								3089	50		4064	–		974	50
21	89					11	06		12687	50		17327	50		4640	–
	63								393	–		504	–		111	–
8	99								6084	50		7192	–		1107	50
	35						11		262	50		280	–		17	50
4	58								2685	50		3664	–		978	50
13	38								6690	–		10704	–		4014	–
13	64								6811	50		10912	–		4100	50
2	04								1224	–		1632	–		408	–
8	47								4968	50		6776	–		1807	50
1	60								960	–		1280	–		320	–
3	44								2029	–		2717	–		688	–
	61								244	–		427	–		183	–
2	75								1450	–		1997	–		547	–
1	86								997	–		1365	–		368	–
3	78								1160	–		1620	–		460	–
4	45		26						2282	–		2367	50		1085	50
27	83		02						6822	–		9096	–		2274	–
	75								337	50		450	–		112	50
3	06								1177	–		2142	–		965	–
4	76		08						1480	–		3388	–		1908	–
3	74								1620	–		2618	–		998	–
	75								300	–		525	–		225	–
111	46		36				11		49978	–		72656	50		22678	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Skälvums socken					
Skälvums Trulsg.	4^{2}		5/16	155-156	Herman Klasson, Vårnag
" "	4^{9}		aos.	157	Gideon Svensson
" "	4^{8}		"	158-159	Herman Klasson, Vårnag
" "	4^{7}		"	160	Emma Larsson
" Raggeg.	7^{3}		1/8	161	Aug. Johansson
" Kongg.	3^{2}		1/4	162	Aug. Lundkvist
" " "	3^{5}		7/40	163	åg. Vilh. Andersson arr. Nils Berglander
" Ledog.	6^{5}		1/8	164	Johan Andersson
" "	6^{6}		1/16	168	Emil Lundbäck
" "	6^{3}		1/8	167	H. Johansson
" "	6^{4}		1/8	172-173	Rudolf Roos
" Olof Andersg.	5^{2}		1/8	171	Dens.
" "	5^{3}		1/8	166	Aug. Johansson
" "	5^{5}		1/8	165	Johan Andersson
" "	5^{6}		1/16	169	Emil Lundbäck
" Torsg.	8^{2}		1/2	170	Laurentius Jansson
" Stommen	2^{1}		1	174-179	Kyrkofonden arr. Aug. Larsson
					Summa
Samfälligheten R-S.				(fig. 180-197)	
Husaby socken					
Husaby Gate el. Apparg.	5^{1}		1/2	180	J. W. Karlsson
" Gateg.	3^{2}		1/6	181-182	J. Karlsson
" Karteg.	7^{1}		1/2	183-185	Kronan arr. E. Jakobsson
Bäck	1^{3}		1/12	186	Anders Isaksson
"	1^{2}			187	A. Karlssons stk.
Husaby Nils Bengtsg.	2^{2}		1/4	188-189	T. o. H. Sandberg
" Kvarneg.	1^{4}		1/10	190-193	Karl Rosenlund
Skälvums socken					
Skälvums Stommen	2^{1}		1	194-195	Kronan arr. Aug. Larsson
" Raggag.	7^{2}		3/8	196-197	Vilhelm Larsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
111	46		36				11		49978	-		72656	50		22678	50
3	18								1590	-		2544	-		954	-
	40								200	-		320	-		120	-
	48								216	-		336	-		120	-
	12								60	-		96	-		36	-
	20								100	-		140	-		40	-
							58									
			46						207	-		322	-		115	-
			22						99	-		154	-		55	-
			12						54	-		84	-		30	-
			10						45	-		70	-		25	-
			40						180	-		280	-		100	-
			20						90	-		140	-		50	-
			20						90	-		140	-		50	-
			15						67	50		105	-		37	50
			06						27	-		42	-		15	-
			62						279	-		434	-		155	-
4	82		57						2727	50		4115	-		1387	50
120	66	3	46				69		56010	-		81978	50		25968	50
2	-								1000	-		1600	-		600	-
2	12								882	-		1696	-		814	-
1	45								754	50		1160	-		405	50
	58								348	-		464	-		116	-
	20								110	-		160	-		50	-
1	25								625	-		1000	-		375	-
2	50								1610	-		2000	-		390	-
					48				24	-		48	-		24	-
					17				9	50		19	-		9	50
10	10				67				5363	-		8147	-		2784	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Slutligt sammandrag					
Samfälligheterna	O-P				
— " —	M-N				
— " —	H-H^{I}				
— " —	A-F				
— " —	R-S.				
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	46								4776	-		5968	-		1192	-
13	69								8247	-		10952	-		2705	-
21	89					11	06		12687	50		17327	50		4640	-
120	66	3	46				69		56000	-		81968	50		25968	50
10	10				67				5363	-		8147	-		2784	-
173	80	3	46		67	11	75		87073	50		124363	-		37289	50

Kullängen den 5 sept. 1921

Sven Hallin

S.anpr. Hambäck. Josef Eliasson

Bilaga k..

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Kållången den 8 sept. 1931.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m^2	Pris pr m^2 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga L.

Jordersättningslängd.

54

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Jordersättningslängd Diket A-B-C-D-E-F							
Broby Erik Ivarsgd 8^{3}	K. Svensons st.	8 - 9+48	178	8	14	24		
„ Truvetomten 2^{1}	Aug. Petterson	9+48 - 11+18	408	„	32	64		
Lilla Brunstorp 1^{1}	Karl Mellkvist	11+18 - 14+5	730	„	58	40		
„ 1^{6}	Hilmer Anderson	14+5 - 14+84	142	„	11	36		
„ 1^{5}	Bror Lagergren	14+84 - 20+59	1035	„	82	80		
Kållången 1^{5}	d:o	20+59 - 23+68	464	„	37	12		
„ 1^{4}; 1^{5}	d:o	23+68 - 25+26	427	„	34	16		
Husby Kartegd 7^{1}	Kyrkofonden arr. E. Jakobson	25+26 - 31+71	2096	4	167	68		
Skälvum Trulsgd 4^{8}	Herman Klason	31+71 - 32+87	178	„	14	24		
„ „ 4^{7}	Emma Larson	31+90 - 32+87	140	„	11	20	463	84
	Diket D-G G^I-G^II							
Husby Gategd 3^{2}; 3^{3}; 3^{4}	J. L. Arvidson m. fl.	40 - 43	780	7	54	60		
„ „ 3^{2}	John Karlson	43 - 43+45	104	„	7	28		
„ Kartegd 7^{1}	Kyrkofonden arr. E. Jakobson	40 - 44 - 21	1292	„	90	44		
Bäck 1^{3}	Anders Isakson	44+21 - 44+76	286	„	20	02		
Husaby Gategd 2^{4}	Vilh. Johanson	44+76 - 46+26	600	„	42	-	214	34
	Diket E-Ea							
Husaby Kartegd 7^{1}	Kyrkofonden arr. E. Jakobson	50 - 55+14	898	8	71	84	71	84
	Diket C-K-L							
Brunstorp 1^{5}	Bror Lagergren	60 - 64+18	989	8	79	12		
„ 1^{3}	Axel Alenius	62 - 68	1607	8	128	56		
		överföres			207	68	750	02

750 02

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			207 68	750 02
Källängen $1^{4}, 1^{5}$	Bror Lagergren	68–71+44	742	8	59 36	
Tuvehagen 1^{2}	Dens.	71+44–72+25	146	〃	11 68	
Sånnabol 1^{1}	Janne Arvidsson	69+68–72+86	541	7	37 87	
Husaby Nils Persg. 4^{6}	Torsten Arvidsson	72+86–73+43	212	〃	14 84	
〃 Gate el. Aspeg. 5^{1}	Johan W. Karlsson	73+43–74+16	292	〃	20 44	
〃 Gategården 3^{2}	John Karlsson	74+16–74+90	647	〃	45 29	397 16
	Diket H–H^{I}					
Kållby Larsfridsg. 4^{2}	Henning Johansson	80–86+20	775	8	62 –	
el. Pilaholm 4^{3}	Dens.	86+20–89+76	374	〃	29 92	
Broby Erik Tvarg. 8^{3}	Carl Svenssons stb.	80–84+51	562	〃	44 96	
Källängen 1^{2}	Bror Lagergren	84+51–87+18	372	〃	29 76	
〃 1^{3}	Dens.	87+18–89+20	160	〃	12 80	
Tuvehagen 1^{3}	Dens.	89+20–89+77	55	〃	4 40	
Husaby Kvarneg. 1^{3}	A. E. Larsson	89+77–93+48	1150	〃	92 00	275 84
	Diket O–P.					
Kållby Skatteg. 2^{4}	Gustav Johansson	115–116	240	8	19 20	
〃 〃 2^{4}	Albert Johansson	116–117	260	〃	20 80	
〃 〃 2^{2}	Karl Hjertberg	117–118	120	〃	9 60	49 60
	Diket M–N					
Kållby Björsg.	Alfred Johansson	110–112	720	8	57 60	57 60
	Diket R–S					
Skalunda Olof Andersg. 5^{6}	F. Pettersson	195+5–196+56	180	1	1 80	
〃 Raggag. 7^{2}	Vilhelm Larsson	196+56–197+68	360	1	3 60	
〃 Strömmen 2^{1}	Kyrkofonden ~~Skogsstaten~~	197+68–199+18	660	1	6 60	
Husaby Kvarneg. 1^{4}	Karl Rosenlund	199+18–201+15	760	8	60 80	
		Överfört			72 80	1530 22

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			72 80	1530 22
Husaby Nils Bengtsg. 2	² Aug. Sandberg (sterbhus	201+15-202+29	360	8	28 80	
Bäck 1²	Evangelina Almgren { J. H. Karlsson ~~m. fl.~~	202+29-202+21	70	"	5 60	
" 1³	Anders Isaksson	202+29-202+71	70	"	5 60	
Husaby Karlsg. 7¹	[illegible] { ~~[illegible]~~ Gre E. Jakobsson	202+71-203+95	360	"	28 80	
" Gateg. 3²	A. L. ~~Petra~~ Karlsson	203+75-204+64	310	"	24 80	166 40 ✓
	Diket B^I – B^II					
Brunnstorp 1⁶	Hilmer Andersson	130-133+91	200	8	16 –	
" 1⁵	Bror Lagergren	130-131+65	90	"	7 20	
" 1³	Axel Alenius	131+65-133+9	110	"	8 80	32 00 ✓
		Summa Kr.				1728 62

Kållången den 8 sept. 1931

Lantbr. Hambäck. Josef Eliasson

Bilaga M 57

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag			Trump-0.70 ler					-
		Samfälligheten A-F.								
		Diket A-B-C-D-E-F.								
7-10	300	sandbl. lera m³	320	0.70	224	-				
10-13	300	" " "	870	"	609	-				
13-16	300	" " "	910	"	637	-				
16-19	300	" " "	810	"	567	-				
19-22	300	" " "	750	"	525	-				
22-25	300	" " "	820	"	574	-				
25-28	300	" " "	1300	"	910	-				
28-31	300	" " "	960	"	672	-				
31-32+87	187	" " "	440	"	308	-				
		berg "	5	10.-	50	-				
		Bidrag till ombyggnad av landsvägstrumma vid 9+48			200	-				
		Rörtrummor typ a								
		vid 12+44 a=1.0m. b=3.6m.			200	-				
		" 14+7 a=1.0m. b=3.0 "			180	-				
		" 17+10 " =0.8 " " =4.0 "			160	-				
		" 19+90 " =0.6 " " =4.3 "			150	-				
		" 21+85 " =0.6 " " =3.6 "			130	-				
		" 23+48 " =0.6 " " =3.6 "			130	-				
		" 26 " =0.6 " " =6.0 "			160	-				
		" 30+34 " =0.45 " " =5.0 "			120	-				
		" 31+83 " =0.45 " " =3.6 "			120	-	6626	-		
		För oförutsedda utgifter tillägges c:a 10%					660	16		
		Jordersättning					463	84	7750	-
	2587	Diket B^I-B^II								
130-133+90	390	Sandbl. lera	340	0.60	204	-				
		Tillägges c:a 10%			19	-				
		Jordersättning			32	-			255	-
		Överföres							8005	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							8005	-
		Täckdiket B-B^{III}								
150-151+64	164	8" tegelrör st.	560	0.45	252	-				
		Grävning, läggning och								
		påfyllning m^1	164	0.60	98	40				
		1 dagvattenbrunn			35	-				
		1 öga			10		395	40		
		Tilläggs c:a 10 %					34	60	430	-
	164									
		Diket C-K-L								
60-63	300	sandbl. lera m^3	1150	0.70	805	-				
63-66	300	" " "	960	"	672	-				
66-69	300	" " "	1110	"	777	-				
69-72	300	" " "	880	"	616	-				
		berg "	50	10.-	500	-				
72-74+90	300	sandbl. lera "	1260	0.70	882	-				
		Rörtrummor typ a.								
		vid 60 a=0.6m. b=3.6m.			130	-				
		" 64+34 " =0.45 " " = " "			100	-				
		" 65+93 " = " " " = " "			100	-				
		" 66+60 " = " " " = " "			100	-				
		" 68+4 " = " " " = " "			100	-				
		" 72+80 " = " " " = 4.5 "			110	-				
		" 74+14 " = " " " = 3.6 "			100	-	4992	-		
		Tilläggs c:a 10%					490	84		
		Jordersättning					397	16	5880	-
	1500									
		Täckdiket K-Ka								
125-126+24	124	6" tegelrör (med fickt) st.	420	0.35	147	-				
		grävning, läggning								
		och påfyllning m^1	124	0.50	62	-				
		bergsprängning m^3	15	10.-	150	-				
		dagvattenbrunnar	2	35.-	70	-				
		öga	1		10	-	439	-		
	124									
		Tilläggs c:a 10%					41	-	480	-
		Överföres.							14795	-

299439

Petterssonska Boktr. Eftr., Skara

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							14795	-
		Diket D-G-G^{I}-G^{II}.								
40-43	300	sandbl. lera m³	1900	0.70	1330	-				
43-46+26	326	" "	1450	"	1015	-				
40 och		2 rörtrummor typ a								
44+24		a = 0.45 m., b = 3.6 m.	2	100	200	-	2545	-		
		Tilläggs c:a 10 %					255	66		
		jordersättning					214	34	3015	-
	626	Täckdiket G^{II}-G^{III}								
46+26-47+10	87	12" rör m'	84	3.50	294	-				
47+10-48+35	125	8" " st.	425	0.45	191	25				
		grävning, läggning								
		och påfyllning m'	209	0.70	146	30				
		dagvattenbrunnar	3	35.-	105	-				
		öga	1		10	-	746	55		
		Tilläggs c:a 10 %					73	45	820	-
	212	Täckdiket G-Ga.								
100-101+78	148	6" tegelrör st.	510	0.35	178	50				
		grävning, läggning								
		och påfyllning m'	148	0.60	88	80				
		bergsprängning m³	8	10.-	80	-				
		dagvattenbrunn	1		35	-				
		öga			10	-	392	30		
		Tilläggs c:a 10%					37	70	430	-
	148	Täckdiket G^{I}-G^{IV} och G^{IIa}-G^{IIb}.								
140-140+95	95	5" rör st.	320	0.20	64	-				
190-191+30	130	6" " "	440	0.35	154	-				
		grävning, läggning								
		och påfyllning m'	225	0.60	135	-				
		dagvatten brunn	4	35.-	140	-				
		öga	1		10	-	503	-		
		Tilläggs c:a 10%					47		550	-
	225									
		Överföres							19610	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							19610	-
		Diket E - Ea								
50-51+86	186	sandbl. lera	280	0.50	140	-				
51+86-55+14	328	"	1350	0.70	945	-				
54+40		Rörtrumma typ a								
		a=0.45 m. b=4.0 m.	1	130-	130	-	1215	-		
		Tillägges c:a 10%					123	16		
		jordersättning					71	84	1410	-
		Summa kr.							21020	-
		Samfälligheten H-H^II								
80-82+50	250	sandbl. lera	650	0.70	455	-				
82+50-83+50	100	9" rör	100	2.50	250	-				
		grävning, läggning								
		och påfyllning	100	0.60	60	-				
83+50		Slambassäng			50	-				
82+50		Kringmurning av rörutlopp			50	-				
83+50-85	150	sandbl. lera	550	0.70	385	-				
85-90	500	" "	1100	"	770	-				
90-93+84	384	" "	1100	"	770	-				
		Rörtrummor typ a								
90+40		a = 0.45 m., b = 3.00 m.			90	-				
91+80		a = " " , " = 4.2 "			130	-				
93+48		a = " " , " = 3.00 "			90	-	3100	-		
		Tillägges c:a 10%					309	16		
		Jordersättning					275	84	3685	-
		Summa kr.							3685	-
		Samfälligheten M-N.								
		Diket M-N.								
110-112	200	sandbl. lera	800	0.70	560	-				
		berg	47	10.-	470	-				
110		trumma typ a; a=0.45 m; b=3.6 m.			100	-	1130	-		
		Tillägges c:a 10%					112	40		
		Jordersättning					57	60	1300	-
		Summa kr.							1300	-

299438

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR., SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten O-P.								
		Diket O-P.								
118-115	300	sandbl. lera med något sten	900	0.70	630	-				
		Trumma typ a								
115		a = 0.45 m.; b = 3.6 m.			100	-				
		a = 0.45 " ; b = 5.0 "			120	-	850	-		
		Tilläggs c:a 10%					85	40		
		jordersättning)					49	60	985	-
		Summa kr.							985	-
		Samfälligheten R-S.								
		Diket R-S.								
195-200	500	sandbl. lera	1150	0.70	805	-				
200-204+64	464	" "	1400	"	980	-				
		Rörtrumma typ a								
198+45		a = 0.45 m. b = 3.6 m.			100	-				
200		" = " " = "			100	"				
202+5		" = " " = 3.0 "			90	-				
202+60		" = " " = "			90	-				
204+64		" = " " = "			90	-	2255	-		
		Tilläggs c:a 10%					228	60		
		jordersättning)					166	40	2650	-
		Summa kr.							2650	-
		Sammandrag								
		Samfälligheten A-F					21020	-		
		-"- H-H^I					3685	-		
		-"- M-N					1300	-		
		-"- O-P					985	-		
		-"- R-S.					2650	-	29640	-
		Summa kr.							29640	-

Kållängen den 8 sept. 1931

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bilaga IV.

Utlåtande vid laga syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Kållängen m. fl. hemman i Husaby, Skälvums, Broby och Källby socknar av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga i västlig och sydvästlig huvudriktning flytande avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 5 km. sydsydväst om Husaby kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för första huvudavloppet, $B\text{-}B^{III}$, $B^{I}\text{-}B^{II}$, C-K-L, K-Ka, D-G-Ga, $G\text{-}G^{I}\text{-}G^{II}$,

$G^{I}-G^{IV}$, $G^{II}-G^{III}$, $G^{II}a-G^{II}b$ och E-Ea för sidodiken härtill, $H-H^{I}$ för andra huvudavloppet, M-N för tredje huvudavloppet, O-P för fjärde huvudavloppet och R-S för femte huvudavloppet. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Å profil- och sektionsritningar äro avloppens dimensioner och beskaffenhet efter företagets utförande utmärkta med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet A-F	vid A	320 hektar
	" F	10 "
" sidodiket C-K	" C	80 "
" huvudavloppet $H-H^{I}$	vid 83+50	90 "
" sidodiket G-Ga	" Ga	2.5 "
" " $G^{II}-G^{III}$	" $G^{II}a$	12. "
	" G^{III}	5.5 "
" " K-Ka	" Ka	2,0 "
	" 125+70	3.0 "
" " $B-B^{III}$	" B^{III}	50 "
" " $G^{I}-G^{IV}$	" G^{IV}	1.5 "
" " $G^{II}a-G^{II}b$	" $G^{II}b$	3.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Härvid skola sidodikena $B\text{-}B^{III}$ och $B^{I}\text{-}B^{II}$ komplettera varandra, så att rördiket $B\text{-}B^{III}$ avleder upp till dubbla medelvattenmängden på fullt torrläggningsdjup, under det att det grundare öppna diket $B^{I}\text{-}B^{II}$ avleder överskottsvattnet vid flöden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-F", "H-H^{I}", "M-N", "O-P" och "R-S".

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A-F, M-N, O-P och R-S i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten H-H^{I} har särskild utredning verkställts bil.   . Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten H-H^{I}, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

De till fördjupning föreslagna avloppen korsa allmän väg på tre ställen, nämligen H-H^{I} vid 87+20 samt A-F vid 9+50 och vid F. Den nu förefintliga trumman vid förstnämnda korsningspunkten är tillräcklig för den nu avsedda torrläggningen, och behöver ej ombyggas. De båda övriga genomloppen äro däremot [illegible] för grunda. Av dessa har genomloppet vid F tillkommit efter den 1 jan. år 1880, varför det skall åligga Kinnefjärdings härads vägstyrelse att bekosta erforderlig fördjupning. Sådan torde billigast kunna åstadkommas genom nedläggning av ett 6" rör vid sidan om den befintliga trumman till å profilritningen angivet djup samt anordnande av en kopplings- och slambrunn ovanför vägen och ett öga vid mynningen i det fördjupade diket på nedströmssidan, varvid den befintliga trumman skall träda i funktion vid flöden. Genomloppet vid 9+50 torde hava tillkommit före den 1 jan. år 1880, varför det skall åligga samfälligheten A-F att bekosta nödig fördjupning. Denna torde likaledes billigast kunna ernås genom en rörledning vid sidan om befintlig trumma för medelvatten och mindre flöden. Härtill erfordras 18 " rör, och ett sådant genomlopp har beräknats kosta 200 kronor. I fråga om dessa kompletteringsarbeten skall vägstyrelsen själv äga bestämma, huruvida arbetet skall utföras genom vägstyrelsens [illegible] eller dikningsföretagets försorg. I förra fallet må vägstyrelsen utföra arbetet på sätt, den finner lämpligast dock att, om hela genomloppet ombygges, detta ej bör ges mindre fri vattenöppning än en cirkel med 1.10 meters diameter i fråga om trumman vid 9+50 och 0.40 m:s diameter vid F, varjämte botten ej får läggas högre, än som för kompletteringsröret föreskrivits. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd enligt detta utlåtande. För ombyggande av genomloppet vid 9+50 skall vägstyrelsen av företaget uppbära en ersättning av 200 kronor, så snart arbetet färdigställts.

Skulle vägstyrelsen överlämna ifrågavarande arbetens utförande till företaget, skall detta skriftligen meddelas företagets arbetsstyrelse inom 30 dagar efter det detta utlåtande vunnit laga kraft, varefter arbetet skall utföras såsom kompletterande rörledning enligt förut i detta utlåtande meddelade bestämmelser.

Så snart genomloppet vid F färdigställts, skall företaget äga av vägstyrelsen uppbära kontant ersättning för sina utgifter för byggande av detta genomlopp med slambrunn och öga.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 37 kronor 29 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst o.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödig släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Kållängens dikningsföretag av år 1931".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kållängen den 8 september 1931.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Lantbr. Hambäck.

Josef Eliasson

Bilaga O

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				80-89		89-90		90-93+48								
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
		Samfälligheten H-H^I														
	25-26	845	50													
	20	280	-													
	21-24	424	50													
	34-38	740	-													
I		2290	-	2270	-	110	-						-	2380	-	1.04
	39-45	1375	50													
	46-50	974	50													
II		2350	-	—		110	-	1305	-					1415	-	0.600 -
I+II		4640	.											3685	-	0.77

Kållånger den 8 sept. 1931

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten O-P.				
			Källby socken				
1/8	2^4		Källby Skatteg. Albert Johansson		1-2	567.-	648.-
1/8	2^4		" " Gust. Johansson		3-4	630.-	720.-
3/4	4^2		"Lars frvidsg. el. Pilaholm Henning Johansson	sök.	11-19	3579.-	4600.-
			Summa			4776.-	5968.-
			Samfälligheten M-N.				
3/4	6^6		Källby Björsg. Alfr. Johansson		5-6	308.-	352.-
3/4	4^2		"Larsfrvidsg. el. Pilaholm Henning Johansson	sök.	7-10	7939.-	10600.-
			Summa			8247.-	10952.-
			Samfälligheten H-H^I.				
3/4	4^2		Källby Larsfrvidsg. med Pilaholm Henning Johansson	sök.	20	280.-	560.-
1/4	4^3		-"- Dens.	"	21-24	1135.50	1560.-
			Broby socken				
1/2	8^3		Broby Eriks Ivarsg. Karl Svenssons stb.		25-26	1922.-	2767.50
			Husaby socken				
2/16	1^2		Kållången Bror Lagergren	sök.	34-35	1914.-	2552.-
3/16	1^3		" Dens.	"	36-37	630.-	720.-
1/4	1^3		Tvärhagen Dens.	"	38	84.-	96.-
2/5	1^3		Husaby Kvarneg. A. E. Larsson		39-45	3632.50	5008.-
1/2	5^1		" Gate el. Åsarsgården Johan W. Karlsson		46-50	3089.50	4064.-
			Summa			12687.50	17327.50
			Samfälligheten A-F.				
			Broby socken				
1/4	2^1		Broby Truvetorpeten Aug. Pettersson		51-52	393.-	504.-
1/4	1^1		Brunstorps Lilla Karl Mellkvist	sök.	53-58	6084.50	7192.-
3/40	1^7		Brunstorps Hilmer Andersson	sök.	59-60	262.50	280.-
1/20	1^6		-"- Dens.	"	61-65	2685.50	3664.-
			Överföres			9425.50	11640.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81.-							66.94	6.795	3	20
90.-							74.37	7.550	3	55
1021.-							843.69	85.655	40	31
1192.-	3.196						985.-	100.000	47	06
44.-							21.15	1.627	1	74
2661.-							1278.85	98.373	105	06
2705.-	7.254						1300.-	100.000	106	80
					I	II				
280.-					277.55		277.55	7.532	13	80
424.50					420.79		420.79	11.419	20	92
845.50					838.12		838.12	22.744	41	67
638.-					632.43		632.43	17.162	31	44
90.-					89.21		89.21	2.421	4	44
12.-					11.90		11.90	0.323		58
1375.50						828.23	828.23	22.476	41	18
974.50						586.77	586.77	15.923	29	17
4640.-	12.443				2270.-	1415.-	3685.-	100.000	183	20
111.-							89.97	0.428	4	39
1107.50							896.50	4.265	43	73
17.50							14.08	0.067		69
978.50							792.03	3.768	38	64
2214.50							1792.58	8.528	87	45

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			9425.50	11640.-
1/8	1^{5}		Brunnstorp Bror Lagergren	sök.	66-72	6690.-	10704.-
1/4	1^{3}		" Axel Ahlenius	sök.	73-82	6811.50	10912.-
	9^{1}		Kyrkojorden Bror Lagergren	sök.	83	1224.-	1632.-
			Husaby socken				
3/16	1^{5}		Kållängen Bror Lagergren	sök.	84-90	4968.50	6776.-
3/16	1^{4}		" Dens.	"	91-92	960.-	1280.-
3/8	$1^{4}+1^{5}$		" Dens.	"	93-97	2029.-	2717.-
1/4	1^{2}		Tuvehagen Dens.	"	98	244.-	427.-
1/2	1^{1}		Sånnabol Janne Arvidsson	sök.	99-103	1450.-	1997.-
2/15	4^{6}		Husaby Nils Rasg. Torsten Arvidsson	sök.	104-107	997.-	1365.-
1/2	5^{1}		" Gate- el. Apsarvg. Johan V. Karlsson		108-115	1160.-	1620.-
1/24	avs 3^{2}		" Gategården John Karlsson	sök.	116, 118-121 138-139	2282.-	3367.50
1/2	7^{1}		" Kartegården { ~~Kyrkojorden~~ arr. Emil Jakobsson		122-126 143-153	6822.-	9096.-
1/6	3^{4}		" Gategården Johan W. Karlsson		154	337.50	450.-
1/12	1^{3}		Bäck And. Isaksson		127-130	1177.-	2142.-
1/20	2^{4}		Husaby Nils Bengtsg. Wilh. Johansson	sök.	131-134 140	1780.-	3388.-
1/10	1^{4}		" Kvarng. Karl Rosenlund	sök.	135-137	1620.-	2618.-
"	$3^{2}, 3^{3}, 3^{4}$		Soldatboställe Husaby Gateg. { Janne Arvidsson, Oskar Ullman John Karlsson a. R. Karlsson		117	300.-	525.-
			Skälvums socken				
5/16	4^{2}		Skälvum Frälseg. Herman Klasson	sök.	155-156	1590.-	2544.-
avs.	4^{9}		" " Gideon Svensson		157	200.-	320.-
"	4^{8}		" " Herman Klasson	sök	158-159	216.-	336.-
"	4^{7}		" " Emma Larsson		160	60.-	96.-
1/8	7^{3}		" Raggeg. Aug. Johansson	sök.	161	100.-	140.-
7/40	3^{5}		" Kongg. { äg. Vilh. Andersson arr. Nils Bergander		163	207.-	322.-
1/8	6^{5}		" Ledsg. Johan Andersson		164	99.-	154.-
1/16	6^{6}		" Ledsg. Emil Lundbäck	sök.	168	54.-	84.-
1/8	6^{3}		" " Aug. Johansson		167	45.-	70.-
			Överföres			52549.-	76722.50

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2214.50							1792.58	8.528	87	45
4014. -							3249.06	15.457	158	49
4100.50							3319.06	15.790	161	90
408. -							330.22	1.571	16	11
1807.50							1462.99	6.960	71	36
320. -							258.97	1.232	12	63
688. -							556.82	2.649	27	16
183. -							148.19	0.705	7	23
547. -							442.68	2.106	21	59
368. -							297.85	1.417	14	53
460. -							372.47	1.772	18	17
1085.50							878.64	4.180	42	86
2274. -							1840.72	8.757	89	79
112.50							91.02	0.433	4	44
965. -							781.10	3.716	38	10
1908. -							1544.55	7.348	75	34
998. -							807.80	3.843	39	40
225. -							182.03	0.866	8	88
954. -							772.27	3.674	37	67
120. -							97.12	0.462	4	74
120. -							97.12	0.462	4	74
36. -							29.22	0.139	1	43
40. -							32.38	0.154	1	58
115. -							93.12	0.443	4	54
55. -							44.56	0.212	2	17
30. -							24.17	0.115	1	18
25. -							20.18	0.096		98
24173.50							19566.89	93.087	954	46

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			52549.-	76722.50
1/8	6^{4}		Skålvum Ledsg. Rudolf Ros	sök,	172-173	180.-	280.-
1/8	5^{2}		" Olof Andersg. Dens.	"	171	90.-	140.-
1/8	5^{3}		" " " Aug. Johansson	rök.	166	90.-	140.-
1/8	5^{5}		" " " Johan Andersson		165	67.50	105.-
1/6	5^{6}		" " " Emil Lundbäck	rök.	169	27.-	42.-
1/2	8^{2}		" Torsg. Laurentius Jansson		170	279.-	434.
1	2^{1}		" Strömmen Kyrkofonden arr. Aug. Larsson		174-179	2727.50	4115.-
			Summa			56010.-	81978.50
			Samfälligheten R-S.				
			Husaby socken.				
1/2	5^{1}		Husaby Gate- el. Apparsg. J. W. Karlsson		180	1000.-	1600.-
1/8 ov	3^{2}		" Gateg. A. L. Karlsson		181-182	882.-	1696.-
1/2	7^{1}		" Karteg. {Kyrkofonden arr. E. Jakobsson	rök.	183-185	754.50	1160.-
1/12	1^{3}		Bäck Anders Isaksson	rök.	186	348.-	464.-
	1^{2}		" {Emelia Almgren och A. H. Karlsson ~~[illegible]~~		187	110.-	160.-
1/1	2^{2}		Husaby Nils Bengtsg. Aug. Österberg Sandberg		188-189	625.-	1000.-
1/10	1^{4}		" Kvarneg. Karl Rosenlund	rök	190-193	1610.-	2000.-
			Skålvums socken				
1/1	2^{1}		Skålvum Strömmen Ermann Skogsstaten ~~Aug. Larsson~~		194-195	24.-	48.-
3/1	7^{2}		" Raggag. Vilh. Larsson		196-197	9.50	19.-
			Summa			5363.-	8147.-

Sammandrag.

	7	8
Samfälligheten O-P.	4776.-	5968.-
–"– M-N.	8247.-	10952.-
–"– H-H.	12687.50	17327.50
–"– R-F.	56010.-	81978.50
–"– R-S.	5363.-	8147.-
Summa	87073.50	124363.-

78

Bilaga P

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	o/o-tal för Gemens. kostnader						företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24173.50							19566.89	93.087	954	46
100.-							80.93	0.385	3	96
50.-							40.57	0.193	1	98
50.-							40.57	0.193	1	98
37.50							30.27	0.144	1	48
15.-							12.19	0.058		59
155.-							125.49	0.597	6	12
1387.50							1123.09	5.343	54	78
25968.50	69.640						21020.-	100.000	1025	35
600.-							571.13	21.552	23	69
814.-							774.83	29.239	32	15
405.50							385.97	14.565	16	01
116.-							110.43	4.167	4	58
50.-							47.59	1.796	1	97
375.-							356.96	13.470	14	82
390.-							371.21	14.008	15	40
24.-							22.84	0.862		95
9.50							9.04	0.341		37
2784.-	7.467						2650.-	100.000	109	94
1192.-	3.196						985.-		47	06
2705.-	7.254						1300.-		106	80
4640.-	12.443						3685.-		183	20
25968.50	69.640						21020.-		1025	35
2784.-	7.467						2650.-		109	94
37289.50	100.000						29640.-		1472	34

Kullaugen den

8 sept. 1931

Sven Hallin

Sanfr. Hambäck.

Josef Eliason

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Kållängens dikningsföretag av år 1931

i Hussaby m. fl. *soc~~ken~~knar och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	50	0,50			25	–
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	19.–	3,00	57	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.8	6,00	4	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 104 ar st.	166	0.50	83	–		
		har	17380	0.40	69	52		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar st.	22	0.14	3	08		
		har	4.13	0.74	3	06		
		annan mark och impediment, medelareal 130 ar st.	9	0.31	2	79		
		har	11.75	0.19	2	23		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st	4	1.–	4	–	233	48
		Överföres					258	48

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					258	48
1930 aug	25-30	***Avvägning:***						
1931 juli	2	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar*	6	12,00	72	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4 *punkter pr har har*	189.68	0.50	94	84		
		avvägda punkter st.	769	0.03	23	07		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	19.–	2,00	38	—		
		i annan mark „		5,00			227	91
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal –* 96 *ar, st.*	197	0.07	13	79		
		har	189.68	0.06	11	38	25	17
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer st.*	197	0,04			7	88
1931		***Markvärdering:***						
sept	1,2	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar*	2	12,00	24	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	9.1	1,50	13	65		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	376	0,06	22	56		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	188	0,12	22	56	86	77
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.6	3.00	1	80		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	9.5	3.50	33	25	35	05
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	12	0.15	1	80		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	91	0.25	22	75	24	55
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	4	3,00	12	—	12	—
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~	—		
		för vattenområdets areal km.^{2}		0,02				
		dagar	1½	12,00			18	—
		***Dimensionsberäkning,** § 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	8.5	3,50	29	75		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	8.5	1,00	8	50		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „						
		nämligen m^2 sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ - „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	/	6,00				
		2) „ „ över 20 „ „	1	10,00	10	—	48	25
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp*			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	254	0,03	7	62	8	62
		Överföres					752	68

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					752	68
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00			3	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	1	2,50	2	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	8.0	4,00	32	00		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			27	91	62	41
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	–		
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
							5	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	769	0,01			7	69
		Översiktskarta *§ 41*					4	50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*	47	0,25	11	75	13	25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	59	0,30	17	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20		20	19	90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	9	3,00			27	–
juni aug.	30 8	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	–
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* *dagar*		12,00				
aug.	28-29	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	1½	12,00			18	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	¼	12,00	3	-		
		utlopp för täckt ledning „	¼	12,00	3	-		
		slamficka „	½	12,00	6	-	12	–
		Lösen för : *Summa kronor*					949	43
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga ~~regalark~~ blad			2	75		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 96 *ar ägofigurer* *st.*	197	0.10	19	70		
		har	189.68	0.08	15	17		
		Överföres			48	12		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			48 12	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8 72	
		3) insättning av höjdlägestal st.	769	0,02	15 38	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	254	0,05	12 70	86 67
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „	0.6	5.–	3 –	
		ändring av befintligt avlopp „	8.0	6.–	48 –	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			24 55	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12 –	92 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1	12,00	12 –	
						12 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	78	0,55		42 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				238 62
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			21 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			14 –	43 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				85 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	31	5.–		155 –
		Summa kronor				284 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				949 43
		Lösen för kopior och avskrifter				238 62
		Övriga förrättningskostnader				284 30
		Summa kronor				1472 35

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinnefjärdings häradsrätt.

Källängen den 8 sept. 1931

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Sanfr. Hambäck. Josef Eliasson

Kronor .... kvitteras:

.... den 19

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613