

Akt nr:
R-E1a-1965

AU\$R-E1a-1965

För 2025

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3-1965

Handlingar rörande

Hassleholms vattenavledningsföretag av år 1931

i Hasslösa socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid synepriätt-
ning enligt vattenlagen
för tilläggning av
mark, tillhörande
Hasslösa Olof Andersgård
m. fl. hemman i Hasslösa
secken av Skaraborgs län.

Den 2 oktober 1931 i Hassleholm

Närvarande: Inmätare, statens lantbrukssyn-
genior och förrättningsmän samt gode
männen F.O. Svantesson, Bertil Jakobs gård,
och Vilhelm Pet. Backen.

Sökanden John Jönsson, ass. kronofogdanden
Hasslösa Olof Andersgård 7'

Av övriga sakägare:

Karl Johansson äg. Bengt Olofsgård 8' och

Karl Karlsson " Bölgård 17'

Domän intendenten Byggnämnare Bertil Ekberg
samt krono ombud ent. förordnade
bit. A

Nat. Andersson äg. Hasslösa Stammen d. Gylkebo 7'

Alfr. Andersson " Bölgård 17' och 122

§ 1

Upplästes det för förrättningsmännen
utskrivade förordnandet, som hade lydelse
ent. bilaga B

§ 2

Något för mot synemännen kunde
ej påträffas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen
uppsättade nivåkartan över det vatten-

besvärade ansvaret samt profitt över
slappen därifrån.

§ 4

Sökanden till förättningen yrkade
på ifrågavarande avloppssträckors
upptagande, så att den av honom
arsrenderade, därav besväende marken
så små kunnat försläggas till 1.2 meters
djup samt att avloppen i möjli-
gast mån göras täkta.

§ 5

Mfr. Andersson framhöll, att vattnet
från nordvästra delen av hans mark
för närvarande avrinner ~~genom~~ i ett
segrötte genom Hassleholms mark.
Skulle detta ställe vid täckning av
marken i genläggas, bleve hans
mark försurad. Han yrkade, att
åtgärden till förhindrande härav skulle
genom förslaget förses vidtagas.

§ 6

Nat. Andersson yrkade på rättighet
att lägga rör över sin mark mot
erläggande av eventuella merkostnader.

§ 7

För riket vidare fanns att till proto-
kollat anteckna, förklarades sammantrådet
upplöst med tillkännagivande, att sedan
riordig förnysskattning verkställt och för-
slag till förnysskattning upprättats, nytt
sammantråd kommer att hållas

i samma ställe som dagens fredagen den
30 oktober 1921 klockan 14 och komma
in på ytterligare undersökelsen närmare
att till ställa sakägarna.

Det och till som ovan
i tjänsten:

Per Hallin

Biträdande gode män:

K. O. Svantesson Wilhelm Pihl.

Den 30 oktober 1921 i Hassleholm

Närvarande: Förestående Symnämän
och följande sakägare:

John Jansson
Max Andersson
Affr. Andersson
Hans Karlsson

§ 8

Förelades det sedan för samman-
trädet upprättade förslaget till
de värdskadade markernas bättre
försäkring med där till hörande
handlingar.

§ 9

Upplästes Symnämnenes utlåtande
som hade lyddes enligt bil. 5

§ 10

Att mottaga och förvara till för-
slaget hörande handlingar och sit-

många och att sammankalla del-
tagarna för val av arbetsstycke
Orsågo synemännen John Jansson,
Hasselholm.

§ 11

I fråga om försättnings kortna-
elserna. Man visades till den upprättade
avvägsräkningen, varav ett exemplar
överlämnades till aktfiraren.

§ 12

Sen intet vidare fanns att till
protokollat anteckna, förklarades
försättningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

Och och till som ovan
i tjänsten.

Sten Hallin

Biträdande gode män:

F. O. Svantesson
Wilhelm Pihl.

Nr 1498. Sändes statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län för kännedom. Mariestad
i landskontoret den 24 september 1931.

Länsstyrelsen.

Skaraborgs län.

Landskontoret.

N:r 1497.

Avskrift.

Bilaga A.

Till domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör i länet hit
anmält kommer syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen 1/2 man-
tal Hasslösa nr 7 Olof Andersgården m. fl. hemman i Hass-
lösa socken att handläggas vid sammanträde hos John Jons-
son, Hassleholm, fredagen den 2 oktober 1931 kl. 10 f.m.;
och vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att
såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan
även framdeles under förrättningens fortgång närvara för
att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Ma-
riestad i landskontoret den 24 september 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Erik O.A. Hellman.

J. Sunnerholm.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Erik O.A. Hellman



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.....

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Mariestad *Stenwall*



N. 22. S. 8-92-28.
1930.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad... få... härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörandelantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande $\frac{1}{2}$ akt Olof

Andersgården i Haulösa socken

Hörteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Vinningsa

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad, bel. Vinningsa 10 b

adress Hassleholm pr Vinningsa

Hassleholm den 15 nov. 1930

John Jansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Hof Auvengården
Skreddaregården

Ägarens namn:

Braun
Hans Johansson

Skaraborgs län

Landskontoret

Nr 15.

Bilaga C. 9

Till arrendatorn av kronoegendomen 1/2 mantal
Hasslösa nr 7 Olof Andersgården, John Jonsson.

I en hit ingiven ansökan har Ni i egenskap av arren-
dator av kronoegendomen 1/2 mantal Hasslösa nr 7
Olof Andersgården i Hasslösa socken anhållit om till-
stånd att för den av Eder arrenderade egendomens bätt-
re torrläggning söka syneförrättning enligt vattenla-
gen.

Länsstyrelsen, som underställt ansöknings Kungl.
domänstyrelsens prövning, har med stöd av Kungl. för-
ordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenav-
ledningsföretag för boställen och annan staten till-
hörig jord funnit skäligt bifalla den av Eder gjorda
framställningen. Mariestad i landskontoret den 7 ja-
nuari 1931.

*1931
a. d.*

På länsstyrelsens vägnar:

Nagman Dahlström *H. H. H. H. H.*

Bilag a D.Förteckning

öfver undersättelsen ang. munu-
 liäde hos John Jansson, Hassleholm,
 fredagen den 2 okt. 1931 kl. 10 för för-
 tågning av reakt liethöande Olof
 Andersson i Hasslösa s:n, Skara-
 borgs län, vilka undersättelsen jäm-
 likt bestämmelserna i 10 kap. 40 §
 vattenlagen denna dag avsåts till:

1. arr. John Jansson Hassleholm Timmerå
2. Karl Jansson Bengt Olof s:n "
3. Nat. Andersson Kyrkebo "
4. Alf Andersson Björn med Örn "
5. Karl Karlsson " " "
6. Vägskyp. Olof. C. Heelberg Öredal "
7. Kungl. Maj:ts Befallningshavande Nariestad

Skara den 22 sept 1931
 I Härtan:

[Signature]

Beskrivnings- och värderingsstängel.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lasslösa</u>					<u>Lamfälligheterna A - C.</u>
Lasslösa Östergårdsg. 7 ¹			1/2	1	Kronan av: J. Jönsson åker, mylla på lera 1 a
				2	" " " " 11 a
				3	" " " " 111 a
				4	" " " " 111 a
				5	" " " " 111 a
				6	" " " " 1 a
				7	" " " " 11 a
				8	" " " " 111 a
				9	" " " " 111 a
				10	" " " " 111 a
				11	" " " " 111 a
				12	" " " " 111 a
				13	" " " " 11 a
				14	" " " " 111 a
				15	" " " " 111 a
				16	" " " " 11 a
				17	" " " " 111 a
				18	" " " " 11 a
				19	" " " " 11 a
				20	" " " " 11 a
				21	" " " " 11 a
				22	" " " " 14 11 a
				23	" " " " 1
				24	" " " " 111 a
				25	" " " " 11 a
				26	" " " " 1 a
				27	" " " " 1 a
					Överfries

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
05								800	40	-	900	45	=	100	5	-
06								700	42	-	"	54	=	200	12	-
148								600	888	-	"	1332	-	300	444	-
67								"	402	-	"	603	-	"	201	-
38								700	266	-	"	342	-	200	76	-
42								800	336	-	"	378	-	100	42	-
70								700	490	-	"	630	-	200	140	-
14								600	84	-	"	126	-	300	42	-
02								"	12	-	"	18	-	"	6	-
145								"	870	-	"	1305	-	"	435	-
30								"	180	-	"	270	-	"	90	-
11								"	66	-	"	99	-	"	33	-
270								700	1890	-	"	2430	-	200	540	-
25								600	150	-	"	225	-	300	75	-
13								"	78	-	"	117	-	"	39	-
80								700	560	-	"	720	-	200	160	-
11								600	66	-	"	99	-	300	33	-
125								700	875	-	"	1125	-	200	250	-
28								"	196	-	"	252	-	"	56	-
65								"	455	-	"	585	-	"	130	-
210								"	1470	-	"	1890	-	"	420	-
26								700	195	-	"	234	-	150	39	-
06								800	48	-	"	54	-	100	6	-
50								600	300	-	"	450	-	300	150	-
145								700	1015	-	"	1305	-	200	290	-
11								800	88	-	"	99	-	100	11	-
82								"	656	-	"	738	-	"	82	-
1725									11718	-		15525	-		3807	-

Socken, by och hemman

Ägofigrens
nummer

6

11 a

III a

III a

11	a
----	---

1 a

11a

1 or

1 + 110

1711a

1+112

80 %

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1725									11718 =			15525 =			3807 00	
180								700	1260 -	900		1620 -	200		360 -	
275								600	1650 -	11		2475 -	300		825 =	
107								11	642 -	11		963 =	4		321 -	
70								700	490 =	11		630 =	200		140 -	
09								800	72 =	11		81 =	100		9 =	
55								700	385 -	11		495 =	200		110 -	
90								800	720 =	11		810 =	100		90 =	
115								700	805 -	11		1035 -	200		230 -	
2626									17742 =			23634 =			5892 =	
184								700	1288 -	900		1656 -	200		368 =	
145								700	1015 -	900		11305 -	200		290 =	
83								700	581 -	900		747 -	200		166 =	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
<u>Lanfälligheten D - F.</u>						
Böljan med Örn	121		1/32		Hef. Andersson	
				39	åker, mylla på lera	11 a
				40	" - "	1 a
					Summa	
" " "	122		1/32		Hef. Andersson	
				41	åker, mylla på mellandire	11 a
				42	" - "	1 a
					Summa	
" " "	17		7/160		Karl Karlsson	
				43	åker, mylla på mellandire	11 a
				44	" - "	1 a
					Summa	
Karstora Olof Andersson	71		1/2		Roman av J. Jansson	
				45	åker, mylla på mellandire	11 a
				46	" - "	11 a
				47	" - "	11 a
				48	" - "	11 a
				49	" mylla på sand	11 a
				50	" - "	11 a
				51	" - "	11 a
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
41								600	246 -	900	369 =	300	123 -			
56								800	448 -	"	504 =	100	56 -			
97									694 -		873 -		179 -			
145								550	797 50	800	1160 -	250	362 50			
102								700	714 -	"	816 -	100	102 -			
247									1511 50		1976 -		464 50			
235								550	1292 50	800	1880 -	250	587 50			
225								700	1575 -	"	1800 -	100	225 -			
460									2867 50		3680 -		812 50			
221								550	1215 50	800	1768 -	250	552 50			
65								500	325 -	"	520 -	300	195 -			
162								550	891 -	"	1296 -	250	405 -			
113								500	565 -	"	904 -	300	339 =			
72								400	288 -	700	504 -	"	216 =			
130								"	520 -	"	910 -	"	390 =			
192								"	768 -	"	1344 =	"	576 -			
955									4572 50		7246 -		2673 50			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Samfälligheten G-K.

Hasstora Olof Andersz	71	1/2	Kronan art. J. Jonsson	52	äker, mylla på den	11 a
				53	" " "	11 a
				54	" mylla på lerb. jord	11 a
				55	" " " "	11 a
				56	" " på sand och muller	11 a
				57	" " "	11 a
				58	" " "	11 a
				59	" " "	11 a
				60	" " "	11 a
				61	" " "	11 a
				62	" " "	11 a
				63	" " "	11 a
				64	" " "	11 a
				65	" " "	11 a

Summa

Sammandrag

Samfälligheten A-C

Hasstora socken

Hasstora Olof Andersz	71	1/2	1-35 Kronan art. J. Jonsson
Bäljan med Örn	120	1/32	36 Kp. Andersson
" " "	121	1/32	37 Dens.
Hasstora Dugst Olofz.	84	3/20	38 Karl Johansson

Summa

Samfälligheten D-F.

Bäljan med Örn	121	1/32	39-40 Kp. Andersson
" " "	122	1/32	41-42 Dens.
" " "	17	7/100	43-44 Karl Karlsson
Hasstora Olof Andersz	71	1/2	45-51 Kronan art. J. Jonsson

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
60				700	420 -	900	540 -	200	120 -							
92				"	644 -	"	828 -	"	184 -							
170				600	1020 -	800	1360 -	"	340 -							
225				500	1125 -	"	1800 -	300	675 -							
78				"	240 -	"	384 -	"	144 -							
215				"	1075 -	"	1720 -	"	645 -							
90				550	495 -	"	720 -	250	225 -							
195				500	975 -	"	1560 -	300	585 -							
20				550	110 -	"	160 -	250	50 -							
20				"	110 -	"	160 -	"	50 -							
70				"	385 -	"	560 -	"	175 -							
80				"	440 -	"	640 -	"	200 -							
60				"	330 -	"	480 -	"	150 -							
105				"	577 50	"	840 -	"	262 50							
1450					7946 50		11752 -		3805 50							
2626					17742 -		23634 -		5892 -							
184					1288 -		1656 -		368 -							
145					1015 -		1305 -		290 -							
83					581 -		747 -		166 -							
3038					20626 -		27342 -		6716 -							
97					694 -		873 -		179 -							
247					1511 50		1976 -		464 50							
460					2867 50		3680 -		812 50							
955					4572 50		7246 -		2673 50							
1759					9645 50		13775 -		4129 50							

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högh. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1450

7946 50

11752 =

3805 50

3038

20626 -

27342 -

6716 -

1759

9645 50

13775 -

4129 50

1450

7946 50

11752 -

3805 50

6247

38218 -

52869 -

14651 -

Hassleholm den 30 okt. 1931

J. O. Svanesson

J. O. Svanesson

Lillemor Tihl.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga F.

Jordsättningslängd

Diket E-F.

Böjlan med Örn	Karl Karlsson	20-23+25	650	8		52 -
"	Ref. Andersson	23+25-23+80	90	8		7 20
Lantmästare Olof Andersson	Kronan	20-26	940	8		75 20
Summa kr.						134 40

Diket G-H

Bengt Olof	Karl Johansson	10-11+90	200	9		18 -
Summa kr.						18 -

Sammandrag

Diket E-F.

" G-H

Summa kr.

134 40

18 -

152 40

Nassesholm den 30 okt. 1931

Per Hattin

F. O. Svantesson

Liljekr. Pihl.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Bilaga G.</u>										
<u>Kostnadsförslag</u>										
<u>Samfundigheten A-C</u>										
<u>Rörledningen A-B-C</u>										
0-5+80	580	104 m' 12" Cement- rör + Transport m' 104	4.00		416	-				
		510 st 10" Legerör + Transport st. 510	0.65		331.50					
		1100 st. 8" Legerör + Transport st. 1100	0.45		495	-				
		grävning, läggning och påfyllning l.m. 580	0.60		348	-				
		3 st. ylvattenbunnar 3	40.-		120	-				
		kringsurningar utlopp			30	-	1740.50			
		läggas ca 10%					174.50	1915	-	
<u>Rörledningen B-B^I</u>										
30-36+74	674	1430 st. 10" Legerör + Transport st. 1430	0.65		929.50					
		860 st. 8" Legerör + Transport st. 860	0.45		387	-				
		grävning, läggning och påfyllning l.m. 674	0.60		404.40					
		2 st. ylvattenbunnar 2	40.-		80	-	1800.90			
		läggas ca 10%					179.10	1980	-	
<u>Samfundigheten A-C</u>					Summa	Kr.	3895	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Samfälligheten D-F.</u>										
<u>Rörledningen D-E</u>										
15+10-20	490	690 st. 6" tegelrör + transport st.	690	0.35	241	50				
		440 st. 8" tegelrör + transport st.	440	0.45	198	-				
		530 st. 10" tegelrör + transport st.	530	0.65	344	50				
		5 m' 12" cementrör + transport m'	5	4.00	20	-				
		grävning, läggning och påfyllning ev.	490	0.60	294	-				
		4 st. yttre brunnar	4	40.-	160	-				
		hållning av utlopp			30	-	1288	-		
		Läggas c:a 10%					127	-	1415 =	
<u>Diket E-F.</u>										
20-23	300	lera	980	0.70	686	=				
23-26	300	d:o	450	"	315	=	1001	=		
		Läggas c:a 10%					99	60		
		jordsättning					134	40	1235 =	
<u>Samfälligheten D-F Summa kr.</u>								2650	=	

Samfälligheten G-K.

Diket G-H

10-11+90	190	Lera	m ³ 2000.70	140 -		
		en väglomma vid				
		11+90 cul. ritning		170 -	310 -	
		Tilläggs c:a 10%			32 -	
		jordsättning			18 -	360 -

Rörledningen H-T-K.

11+90-15+80	390	550 st. 9" tegelrör				
		+ transport st. 550	0.55	302.50		
		780 st. 6" tegelrör				
		+ transport st. 780	0.35	273 -		
		grävning, läggning				
		och påfyllning km. 390	0.50	195 -		
		2 st. ytvattenbrunnar	2	40 -	80 -	
		krugmurning av utlopp		30 -	880.50	
		Tilläggs c:a 10%			89.50	970 -

Rörledningen T-TI

40-43	300	1020 st. 9" tegelrör				
		+ transport st. 1020	0.55	561 -		
		grävning, läggning				
		och påfyllning km. 300	0.60	180 -		
		en ytvattenbrunn		40 -	781 -	
		Tilläggs c:a 10%			79 -	860 -
		<u>Samfälligheten G-K</u>				
		<u>Summa kr.</u>				2190 -

<u>Sammandrag</u>			
Samfälligheten	A - C.	3895 -	
" -	D - F.	2650 -	
" -	G - K.	2190 -	8735 -
<u>Summa</u>		<u>8735</u>	
		8735 -	

Kasseler Hof am 20. Okt. 1901.

Herbmann

Bilaga *H.*

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra

i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;


att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig

lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Assolutorum den 30 okt. 1931
E. H. H. H. H.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid ~~taxe~~ syneförrättning

enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Hasslösa Olof Anders-
gården i Hasslösa socken av Skaraborgs
län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av en del i nordlig och västlig huvudriktning flytande avloppska-
naler genom och från vattenskadade marker belägna ^{ca 1 km. söder} ~~söder~~ om Hass-
lösa kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 142 i och för
ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt
bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning.
Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägnings-
området utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser
med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersök-
ningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna
avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsed-
da avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda lin-
jer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F och G-H-I-K för huvudavlop-

pen samt B-B^I och I-I^I för sidodiken härtill. Dessutom skall trumman genom utfartsvägen väster om C^I igenfyllas med ältad lera eller annat tätande material. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner ha å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För sträckan A-B	32 hektar
" " B-C vid 2+70	16 "
" " C	5.0 "
" " B-B ^I " 34+20	13 "
" " " B ^I	3.5 "
" " D-F " D	6.0 "
" " " 17+10	10.0 "
" " " 18+30	15 "
" " G-K " K	3.5 "
" " " I	20 "
" " " H	75 "
" " I-I ^I	12 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund

och hektar . Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-C", "D-F" och "G-K". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för

32

vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en vägtrumma för avloppet G-H vid 11+90 enligt härför upprättad förslagsritning. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages¹anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande häröfver inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksin-

genjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 14 kronor 65 öre, vilken kostnad nu förskjutas av sökanden, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden ~~och med dem likställda~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synmännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökanden önska fullfölja detsamma, utföras

i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta ut-

låtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;
- att om rör av betong användas, skola de i fråga om täthet och hållfasthet uppfylla de normalbestämmelser, som finnas angivna i Svenska kommunaltekniska föreningens handlingar, n:r 5, 1931, varjämte rören, därest fria humussyror eller andra för betong skadliga ämnen finnas i yt-eller grundvattnet, skola skyddas genom bestrykning med varm stenkols tjära eller impregnering med lämplig asfaltlösning;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att skada å rörledning, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas på företagets bekostnad och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Hassleholms vattenavledningsföretag av år 1931".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väs-
 terbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvaren med
 iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara in-
 givna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hassleholm den 30 oktober 1931.

I tjänsten:

G. H. Hamn

Biträdande gode män:

F. O. Svantesson

Lillemor Pihl.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Sökan- de och med dem likställda		Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare			Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfälligheten A - C</u>				
			<u>Laxstosa socken</u>				
1/2	7'		Laxstosa Olef. fidej. J. Jansson ^{Kronan all.} _{st.}	1-35	17742.-	23634.-	
1/32	120		Böljan med Örn Alf. fidej. Jansson	36	1288.-	1656.-	
1/32	121		" " " ^{Dens.}	37	1015.-	1305.-	
1/20	84		Laxstosa Bengt. Olef. f. Karl Jansson	38	581.-	747.-	
			<u>Summa</u>		20626.-	27342.-	
			<u>Samfälligheten D - F</u>				
1/32	121		Böljan med Örn Alf. fidej. Jansson	39-40	694.-	873.-	
1/32	122		" " " ^{Dens.}	41-42	1511.50	1976.-	
7/160	17		" " " Karl Karlsson	43-44	2867.50	3680.-	
1/2	7'		Laxstosa Olef. fidej. J. Jansson ^{Kronan all.} _{st.}	45-51	4572.50	7246.-	
			<u>Summa</u>		9645.50	13775.-	
			<u>Samfälligheten G - K</u>				
1/2	7'		Laxstosa Olef. fidej. J. Jansson ^{Kronan all.} _{st.}	52-65	7946.50	11752.-	
			<u>Sammandrag</u>				
			<u>Samfälligheten A - B</u>		20626.-	27342.-	
			- " - <u>D - F</u>		9645.50	13775.-	
			- " - <u>G - K</u>		7946.50	11752.-	
			<u>Summa</u>		38218.-	52869.-	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					% tal för gemensam kostnader	företagets utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5892.-							3417.12	87.731	241	97
368.-							213.41	5.479	15	11
290.-							168.19	4.318	11	91
166.-							96.28	2.472	6	82
6716.-						45.840	3895.-	100.000	275	81
179.-							114.88	4.335	7	35
464.50							298.07	11.248	19	08
812.50							521.41	19.676	33	37
2673.50							1715.64	64.741	109	79
4129.50						28.186	2650.-	100.000	169	59
3805.50						25.974	2190.-	100.000	156	27
6716.-						45.840	3895.-		275	81
4129.50						28.186	2650.-		169	59
3805.50						25.974	2190.-		156	27
14651.-						100.000	8735.-		601	67
Vassleholm den 30 okt. 1931 J. O. Svantesson Lärker Pihl.										

Wasserkanten. 20. Okt. 1951

Herb. H. Min.

J. C. Swantesson

Lütkens Pohl

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Hassleholms

vattenavlopp

företag

av år 1931

i Hasslösa

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	9	0,50		4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	2.-	1,50	3 -		
		krokinje	"	52	3,00	15 60		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,90			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal	96 ar	st.	65 0.36	23 40		
				har	62.470.54	33 73		
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av						
		>15 m.						
		10—15 m.						
		<10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta				4 -		
		regalarket						
		bladet						
		övriga	regalark	st	1	1 -	80	73
		blad						
		Överföres					85	23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 23
1931		Avvägning:				
sept. 1-3		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	3	12,00	36 =	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 75 punkter pr har	har	62 47 050	31 24	
		avvägda punkter	st.	473 003	14 19	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	7.2	2,00	14 40
		i annan mark	"		5,00	95 83
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 96 ar,	st.	65 007	4 75	
			har	62 47 006	3 75	8 50
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	65	0,04	2 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.	2.3	4 -	
		för övriga kilometer	st.	25	1,50	3 75
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	130	0,06	7 80
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	65	0,12	7 80
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				35 35
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1.8	3,00	5 40
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.7	3,50	5 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	6	0,15	90
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	9	0,25	2 25
			"			3 15
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		daggar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1	1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.0	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"	1.3	10,00	13 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				1
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	87	0,03	2 61
		Överföres				278 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27812
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.8	2,50	4 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.5	4,00	6 00	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 08	19 08
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	473	0,01		473
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	4	0,25	1 —	2 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		470
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46; mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	6 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				57813
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ blad			7 —	
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 96 ar ägofigurer st.	65	0,10	6 50	
		har 6247008			5 —	
		Överföres			18 50	

okt. 2 }
 " 30 }
 sept. 9 }

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 50	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 88	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 473	0,02	9 46	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	87	0,05	4 35	36 94
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	" 1,8	5,00	9 -	
		ändring av befintligt avlopp	" 1,5	6.-	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 15	
		3) broar och trummor, " " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	32 15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka	" 1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 39	0,55		21 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				100 54
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 -	16 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				57 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagar 10	5.-		
		Summa kronor				123 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			378 13	
		Lösen för kopior och avskrifter			100 54	
		Övriga förrättningskostnader			123 -	
		Summa kronor			601 67	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Yarnefjärings häradsrätt.
Hasselholm den 30 okt. 1921

Stens
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

F. O. Lvanstesson

Hilhelm Pihl.

Kronor kvideras:

den 19