




Akt nr:
R-E1a-1971

AU\$R-E1a-1971

For 3034

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3*1971



1.
Protokoll vid synföreläsning
enligt Vattenlagen för för-
läggning av mark, till-
hörande Västerby m. fl.
hemman i Götene m. fl.
socknar av Skaraborgs län.

Den 15 oktober 1931 i Västerby

Vid sammanträdde denna dag hade sak-
ägarna kallats genom kungärelse, som
dels blivit uppläst i vederbörande socken-
kyrkor, bit. ^{I-III} och dels varit inför-
d i ~~Skaraborgs län~~ ^{nya lagförordningen} bit. B, var-
jämte så skild undersökelse till ställt
varit känd sakägare enligt förskrivning
bit. C.

Närvarande: Undertecknad stables land-
bruksingenjör och förättningsman
samt gode männen Oskar Johansson,
ägaren, Götene, och Sven Wennerstedt,
Hospitalsgården, Skara.
Sökanden:

Alfred Olsson, äg. Västerby 1² och 1³

Väkt. Andersson an. ^{härifrån} av sol. hemmanet
Vattlösa Hemman 6¹

Av övriga sakägare:

Storkyrkans prästen Herman Östergren
såsom konsistorieordförande
enligt förordnande bit. D

Gust. Braudts storbh. genom Fritz Braudt,
ägare av $\frac{1}{2}$ mtl. Västerby (övriga skat-

tebäjdare: Holger, Nils, Bertil, Anna
och Märta Braudt, Elsa Andersson)

Gustaf Alf äg. lag. Skogsbrynet, av. fr. Västerby
Götene Hantverksförening äg. lag. Hembygdgården

del av ~~av~~ d. Suedje hemman till ²svensk samliga ~~enligt~~
405. från ^{hemman} Västaby, genom ordföranden

Oskar Hellborg.

Tandläkare Axel Holmberg af. Lj. Vallby, del
av förnämnda Suedje hemman

A. Johansson af. $\frac{1}{8}$ utl. Lit. Vanten

Bertil Eliasson af. ad. fr. Stjärnsången

Albert Bergman " " " " benämnd Björkholund n. 11

Oskar Larsson arr. hälften av Västlön skammen 6'

Frédrik Svensson af. Västlön Lars Olaf: " 5'

Karl Andersson " " Munka gård 7'

Saufr. Svensson " " " 7'

Helge Nilsson " " Skamkang: " $\frac{1}{4}$ utl

Thine härad Värdbyrde genom ordföranden

Saufr. Chikan.

§ 1
Upplästes ~~syndens~~ det för försätt-
ningsmannen utskrivade förordnandet
som hade lydelse enl. bil. F. I

§ 2
Något färre enast syndemännan
kunde ej närvaras.

§ 3
Förelades den vid förunders-
sökningen uppräktade karta kartan
över det värden besvärade området
samt profilt över avloppen när-
ifrån.

§ 4
Sökandena för föruttagningen yrkade
på ifrågasättande av lopps intäkt och
på byggnad, så att deras dränering

mark med samma förslags till 1.2 meters
djup.

§ 5

G. Brauds stekhus, Bertil Eliasson & Albert
Bergman förmedlade sig med sökanden och
yrkade på företagets utsträckning, så
att järnvägens deras därav berorade mark
med samma förslags till 1.2 meters
djup, bil. F^{III}.

§ 6

Vägskytselens ordförande meddelade
att brunnarna genom allmän väg för avloppet
H - J byggts år 1926. Därvid skadan av
den befintliga brunnarna blöve mindre
en obstruktion för erforderlig fördjupning,
yrkade han att vägskytelsen i stället
skulle få rätta skadan. Y anmärkte
fall yrkade han, att företaget skulle
på vägskytselens bekostnad utföra
fördjupningen på billigaste sätt.
Y fråga om brunnarna genom
allmän väg för avloppet A - B
kunde inte med säkerhet uppgivas,
när densamma byggts. Vägskytselens
ordförande förbehöll sig rätt att snare
bestämma, hurvida nödig fördjupning
skulle verkställas genom vägskytelsen
eller företagets försorg.

§ 7

Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
sammankommet upplöst med till -

känna givande, att sedan nödij
jerd uppskattning verkställt och
jordslag till Örtungen upprättat,
nytt sammanträde kommer
att hållas i samma ställe som
dagens, fredagen den 18 december
1931 klockan 13 och komma nya
ytterligare undersättelser närmast
tillfallas sakägarna.

Och så som ovan

Y tjänsten:

Stenfallin

Biträdande gode män:

Oskar Johansson, Skummetorp

Den 18 december 1931 i Västerby

Närvarande: Förestående saksman
och följande sakägare:

Advokatsprosten Herman Öbergren, såsom
konstistansbebud.

Alfred Olsson

P. Johansson

Albert Bergman

Viktor Andersson

Oskar Larsson

Frederik Svensson

Karl Andersson

Helge Nilsson

Nilens hänsd väghyrelse genom vår ordförande

Carl Huggblom

Västergotland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag genom

aktiemästare A. Hall och fullmakt b. E^{II}

Målarmeister J. P. Larsson äg. $\frac{29}{2000}$ utl. Helde lät AL
 Lunden Alfred Johansson " del av Helde " FM
 Fru Lotta Olsson " Skumskareg. " 44

genom Ernst Karlsson
 Ernst Karlsson äg. Skumskareg. " 47
 Saverid Lovénsson

J. Braudts stoblas genom Fritz Braudt
 sub. fullmakt bit. E.
 Bertil Eliasson

§ 8

Karl Andersson, Oskar Larsson, Saverid Lovénsson och Fredrik Lovénsson bekräftade nu den sedan förra sammankommandet gjort yrkande om företagets utsträckning så att jämväl deras därav beroende mark må kunna beräknas till 1.2 mers gyps, bit. F.

§ 9

Förelades det sedan förra sammankommandet upprättade förslaget till de väteutskäddade maskinernas bättre förordning med därtill hörande handlingar.

§ 10

Upplästes styrelseansökan utlåtande, som hade tyvärr enligt bit. L.

§ 11

Att mottaga och förvara till företaget hörande verk och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse. Utsebo styrelseansökan Alfred Olsson, Västerby.

§ 12

Y fråga om förställningskontrollerna
hänvisades till den upprättade arvods-
räkningen varur ett exemplar över-
lämnades till aktfirörarna.

§ 13

Såsom intet vidare fanns att
till protokollet anteckna, för-
klarades förställningen avslutad
och sammankädet upplöst.
Ort och tid som ovan
Y tjänsten:

Stenfallin

Biträdande gade män:

Esken Johansson Håmmerslöf

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

~~Västerby m. fl. hemman~~
i ~~Götene, Sils och Vättlösa~~ socknar
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Alfred Olsson, Västerby

tors- dagen den 15 okt. 1931 klockan 14
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Götene socken: Västerby

Inom Sils socken: Sil Tomten och avsöndringar från Silboholm.

Inom Vättlösa socken: Vättlösa Stommen, Lars Olofsgården, Munka-
gården och Skattegården.

Skara den 21 september 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Kinne-Kleva
sockens kyrka den 27 sept. 1931 betygas:

Rikl Eriksson
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 22 sept 1931

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
~~Västerby m. fl. hemman~~
 i ~~Götene, Sils och Vätzlösa~~ socknar
 av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos ~~Alfred Olsson, Västerby~~
 tors- dagen den 15 okt. 1931 klockan 14
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Götene socken: Västerby

Inom Sils socken: Sil Tomten och avsöndringar från Silboholm.

Inom Vätzlösa socken: Vätzlösa Stommen, Lars Olofsgården, Munka-
 gården och Skattegården.

Skara den 21 september 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i
 sockens kyrka den 17 Sept 1931 betygas

Götene
J. W. Wadholm

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 22 sept 1931

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
 Västerby m. fl. hemman
 i Götene, Sils och Vätzlösa socken~~en~~ nar
 av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos Alfred Olsson, Västerby
 tors- dagen den 15 okt. 1931 klockan 14
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Götene socken: Västerby

Inom Sils socken: Sil Tomten och avsöndringar från Silboholm.

Inom Vätzlösa socken: Vätzlösa Stommen, Lars Olofsgården, Munkagården och
 Skattegården.

Skara den 21 september 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i
 sockens kyrka den 27 sept. 1931 betygas:

Vätzlösa gemensam gudfäst.

Levis
vid förhöj och
Paul Hedner
pastorsordförande.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 22 sept. 1931.

I tjänsten

SVEN HALLIN

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västerby m. fl. hemman i Götene, Sils och Vätzlösa socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Alfred Olsson, Västerby torsdagen den 15 okt. 1931 klockan 14 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Götene socken: Västerby.

Inom Sils socken: Sil Tomten och avsöndringar från Silboholm.

Inom Vätzlösa socken: Vätzlösa Stommen, Lars Olofsgården, Munkagården och Skattegården.

Skara den 21 september 1931.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Statens lantbruksingenjör.

Den förestående kungörelse varit
införd i Nya-Älcköpingstidningen
fredagen den 25 september 1931 be-
lyggas i tjänsten.

Sven Hallin

Förteckning

över under rättshet ang. sammanträde
hos befist Olsson, Värderby torsdagen
den 15 okt. 1931 kl. 14. för förläggning
av mark tillhörande Värderby m. fl.
hemman i Götene, Sits och Vätterså
soknar av Snaraborgs län, vilka under-
rättelser jämligt bestämelse i 10
kaps. 40 § Vättersålagen denna dag avsäts
län:

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. befist Olsson | Värderby | <u>Götene</u> |
| 2. Gust. Brandts sth. | " | " |
| 3. Gustaf Stef. | " | " |
| 4. Götene Hantverksförening | " | " |
| 5. Axel Holmgren | " | " |
| 6. R. Jönsson | Lil Tomte | " |
| 7. Erik Berglund | " | " |
| 8. Beril Eliasson | " | " |
| 9. Albert Bergman | " | " |
| 10. arr. Viktor Jönsson | Vätterså Hemman | " |
| 11. arr. Oskar Larsson | " " | " |
| 12. Elsa Larsson | " Lars Olofsg. | " |
| 13. Fredrik Jönsson | " " " | " |
| 14. Karl Jönsson | " Skunkag. | " |
| 15. S. Jönsson | " " | " |
| 16. Hilja Klason | Skattgärdet | " |
| 17. arr. Viktor Jönsson | Vätterså Skunkag. | " |
| 18. Ordf. i Götene Kommunalförbund | " | " |
| 19. Vätterså ordf. S. Skuman | <u>Arkebär</u> | |
| 20. Kungl. Maj: ts Befallningshavande | <u>Marionst.</u> | |

Skara den 25 sept. 1931

Härmed:
Sten Skuman

ing. fortsätt sammanträde fre-
dagen den 18 dec. kl. 13 tim
21. Västergötland - Göteborgs järnvägs Göteborg.

Skara den 28 nov. 1931.
I tjänsten.

Sten Wallin

Ytterligare undersättelser om sist nämnda
sammanträde kan komma dag utsänts till

- | | | |
|-----|-----------------------------------|----------|
| 22. | Bankdirektör C. Bergqvist, | Göteborg |
| 23 | Herr Alf. Johansson, Frälsegården | " |

Skara den 12 dec. 1931

Sten Wallin

Ytterligare undersättelser om sist nämnda
sammanträde kan komma dag utsänts till

- | | | |
|-----|-----------------------|------------------|
| 24. | Matarvärdare Larsson | Helde, Göteborg |
| 25 | Lunden Alf. Johansson | " " |
| 26. | Fru Lotta Olsson | Skomakargården " |
| 27 | Herr Emil Karlsson | " " |

Skara den 16 dec. 1931

Sten Wallin

Kontraktsprosten m.m. Herman Östergren.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande bl.a. stomhemmanet Vätzlösa Stommen i Vätzlösa socken, utsatts att hållas hos Alfred Olsson i Västerby torsdagen den 15 oktober 1931 kl. 2 e.m., förordnar domkapitlet härmed Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att vid berörda sammanträde ävensom under förrättningens fortgång i egenskap av konsistorieombud bevaka stomhemmanets rätt och bästa.

SKARA DOMKAPITEL den 7 oktober 1931.

Å domkapitlets vägnar:

H. Östergren

P. Östergren

FULLMAKT

för Fritz Brandt eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Västerby m. fl. herman i Göteborg
m. fl. socknar och Skaraborgs län föra vår talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets la-
 ga åtgärder godkännas.

Västerby den 15 okt. 1921.

Henny Andersson

Elsa Andersson fött Brandt Hanna Brandt.
Bertil Brandt. Nils Brandt. Kolger Brandt.
Närta Brandt.

Bevittnas:

..... M. Carlsson

..... H. Karlsson

Banmästare A. Hall i Skara befullmäktigas härmed att som järnvägens ombud närvara vid sammanträde hos Alfred Olsson, Västerby, Götene, fredagen den 18 dec. 1931 kl. 13.0 inför lantbruksingenjören angående torrläggning av mark tillhörande Västerby m. fl. hemman inom Götene i Skaraborgs län.

Göteborg den 30 november 1931.

WÄSTERGÖTLAND-GÖTEBORGS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Jörn Nyström
Revisör.

H. Brownell / H. Hult



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.....
, varder härigenom förordnad
 att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
 förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
 till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
 insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 27 januari 1930

[Signature]

[Signature]



Stämpel Fem kronor.

A. i w. A. N. 10 - 3.
1930.

17



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad.... får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmel-
serna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning
av vattenskadade marker tillhörande *Vesterby och*
Vättlösa Stammen
i *Götene och Vättlösa* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förvän-
tas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad Andersson

adress

Vättlösa Stammen pr Götene

Telefon

Götene

den

20 jan

19

30

Alfred Olsson

Västerby

Götene

Viktor Andersson

Stammen Vättlösa

Götene

F ö r t e c k n i n g

öfver fastigheter, som väntas bli af företaget berörda.

Fastighetens namn:

Lers Clafsz.
Munka & Erven

Ägarens namn:

Fredrik Svensson
Hans Andersson

Utdrag av protokollet i Skara domkapitel
den 18 november 1931.

§ 17.

Arrendatorerna Viktor Andersson och Oscar Larsson å stomhemmanet Vätzlösa Stommen i Vätzlösa hade i skrivelse anhållit om tillstånd att för den av dem arrenderade markens bättre torrläggning söka syneförrättning enligt vattenlagen.

Ansökan hade förordats av kontraktsprosten H. Östergren i egenskap av konsistorieombud vid den redan förordnade syneförrättningen.

Domkapitlet förklarade sig intet hava att erinra mot, det sökandena gjorde ansökan om syneförrättning för ovannämnda ändamål.

In fidem:

Nils Östergren.

Utan avgift.

Statens lantbruksingeniör S. Hallin.

Undertecknade försäkra oss härmed
 med öfverensstämmelse till den egne för-
 rättning som avser bortläggning
 av Märk till församling Västaby
 m. fl. hemman i Götene m. fl.
 Åker. Västaby

Västaby den 15 okt. 1931
 Bertil Eliasson Albert Bergman

hust Brandts storbh.

gm. Fritz Brandt

Bevittnas:

Sten Hallin

Eskar Johansson Allmuerstedt

Förestående försäkring biträdes till
 alla delar.

Västaby den 18 dec. 1931

Karl Rudensten Oscar Larsson
 Lambred Svensson E. Svensson

Bevittnas:

Sten Hallin

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G

Beskrivnings- och värderingslängd

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
1	45							450	652	50	600	870	-	150	217	50
2	30							450	1035	-	600	1380	-	150	345	-
	35							"	157	50	"	210	-	"	52	50
2	65								1192	50		1590	-		397	50
0.7	65							450	292	50	800	520	-	350	227	50
"	50							"	225	-	"	400	-	"	175	-
0.5	22							300	66	-	"	176	-	500	110	-
0.7	2 25							450	1072	50	"	1800	-	300	787	50
0.6	2 10							400	840	-	"	1680	-	400	840	-
0.6	95							"	380	-	"	760	-	1400	380	-
	6 67								2816	50		5336	-		2520	-
0.8	40							500	200	-	800	320	-	300	120	-
högl.								25	-	-	"	-	-	-	-	-
0.8	2 25							500	1125	-	"	1800	-	300	675	-
0.9	1 20							550	660	-	900	1080	-	350	420	-
0.7	40							450	180	-	800	320	-	"	140	-
"	65							"	292	50	"	520	-	"	227	50
"	25							"	112	50	"	200	-	"	87	50
	5 15							25	2570	-		4240	-		1670	-
0.5	1							300	300	-	900	900	-	550	550	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrensnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sjögrändet Härby	21			19 4	Hed Hålborg åker, mylla på lera " " "
Sils socken Själkaskogen	141		OVS.	20	Summa Berit Eliasson åker, mylla på lera
"	142		OVS.	21	Frk. Anna Berglund tomt.
"	133		OVS.	22	Albert Bergman åker
Vätö socken " hus afsg.	58		1/64 58	23 24 25 ~~26~~	Elsa Larsson åker, mylla på lera " " " " ~~" "~~
Vätö socken Lars afsgärd	56 47		47/126	256	Summa Fredrik Sörensen åker, Kyrkaförden arr. Viktor Andersson
Vätö socken Stammen	61		1	26 27 28 29 30 31 32 33 34	åker, mylla på sand " " " " " " " " " " " " " " " "
					översikt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.70	30							450	135	-	800	240	-	350	105	-
06	44							350	154	-	700	308	-	"	154	-
	74								289	-		548	-		259	-
1-	46							600	276	-	800	368	-	200	92	-
1-																
1-	12							600	72	-	800	96	-	200	24	-
05	81							350	283	50	800	648	-	450	364	50
05	20							350	70	-	800	160	-	450	90	-
"	130							"	455	-	"	1040	-	"	585	-
07	100							450	450	-	"	800	-	350	350	-
	250								975	-		2000	-		1025	-
1-	130							600	780	-	800	1040	-	200	260	-
0.40	70							300	210	-	800	560	-	500	350	-
0.4	240							"	720	-	"	1920	-	"	1200	-
"	28							"	84	-	"	224	-	"	140	-
"	65							"	195	-	"	520	-	"	325	-
"	45							"	135	-	"	360	-	"	225	-
"	290							"	870	-	"	2320	-	"	1450	-
"	57							"	171	-	"	456	-	"	285	-
0.6	80							350	280	-	"	640	-	450	360	-
"	35							"	1122	50	"	280	-	"	157	50
	910								2787	50		7280	-		4492	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					² ² Överförent
				35	åker, mylla på lera
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43a	" "
Värdlösa Stommen	61		1	43b	" "
do	"		"		Summa Kyrkofondens arr. åker färran
				44a	åker, mylla på lera
				44b	" "
				45	" "
					Summa
Värdlösa Munkag	73		1/4		Karl Andersson
				60	åker, mylla på lera
				61	" "
				62	" "
					Summa
"	70		1/4		Karl Andersson
				63	åker, mylla på lera
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
					Summa
Värdlösa Lars Olafsg.	56		47/126		Fredrik Svensson
				68	åker, mylla på lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
9 10									2787	50		7280	-		4492	50
06 56								350	196	-	800	448	-	450	252	-
" 76								200	152	-	500	380	-	300	228	-
" 1 30								350	455	-	800	1040	-	450	585	-
07 1 20								450	540	-	"	960	-	350	420	-
1- 10								600	60	-	"	80	-	200	20	-
08 61								400	244	-	"	488	-	400	244	-
06 04								"	16	-	600	24	-	200	8	-
04 50								350	175	-	800	400	-	450	235	-
1 53								600	918	-	"	1224	-	200	306	-
63								400	252	-	600	378	-	"	126	-
16 33									5795	50	800	12702	-		6906	50
090 71								600	426	-	800	568	-	200	142	-
040 16								400	64	-	600	96	-	"	32	-
090 1 57								600	942	-	800	1256	-	"	314	-
2 44									1432	-		1920	-		488	-
060 90								400	360	-	800	720	-	400	360	-
0.60 30								"	120	-	"	240	-	"	120	-
0.50 1 30								300	390	-	"	1040	-	500	600	-
2 50									870	-		2000	-		1130	-
1.00 2 20								600	1320	-	800	1760	-	200	440	-
- 1 60								"	960	-	"	1280	-	"	320	-
- 82								"	492	-	"	656	-	"	164	-
- 1 -								"	600	-	"	800	-	"	200	-
- 53								"	318	-	"	424	-	"	106	-
8 65									3690	-	"	4920	-		1230	-
40								40	-	-	-	-	-	-	-	-

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vätösa Stommen	6'		1	46a	Kyrkofunder arr. Oskar Larsson åker, mylla på lera
"	6'		1	46b	" " Summa Kyrkofunder arr. Vilhelms Andersson 47 åker, mylla på lera 48 " " 49 " " 50 " 51 " Summa
Vätösa Fräsegården	8 ³		3/8	52	Lipad Johansson åker, mylla på lera
" Munkag	77		7/64	53	S. Svansson åker, mylla på lera 54 " " 55 " " 56 samt " Summa
Vätösa Stommen	6'		1	69	Kyrkofunder arr. Oskar Larsson åker, mylla på lera 70 " " 71 " " 72 " " 73 " " 74 " " 75 " " 76 " " 77 " " Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
120	2 25							800	1800	- 900	2025	-	100	225	-	
1-	1 20							650	780	-	1080	-	250	300	-	
	3 45								2580	-	3105	-		525	-	
120	2 32							800	1856	- 900	2088	-	100	232	-	
1-	1 30							650	845	- "	1170	-	250	325	-	
0.70	1 55							580	775	- "	1395	-	400	620	-	
08	55							550	302 50	"	495	-	350	192 50		
1-	27							350	94 50	500	135	-	150	40 50		
	5 99								3873	-	5283	-		1410	-	
1-	80							350	280	- 500	400	-	150	120	-	
0.7	1 10							580	550	- 900	990	-	400	440	-	
"	70							"	350	- "	630	-	"	280	-	
1-	06							650	39	- "	54	-	250	15	-	
"	20							"	130	- "	180	-	"	50	-	
	2 06								1069	-	1854	-		785	-	
0.7	89							500	445	- 900	801	-	400	356	-	
"	93							"	465	- "	837	-	"	372	-	
"	61							"	305	- "	549	-	"	244	-	
1-	50							650	325	- "	450	-	250	125	-	
0.7	1 80							580	900	- "	1620	-	400	720	-	
0.7	1 45							"	725	- "	1305	-	"	580	-	
1-	1 15							"	575	- "	1035	-	"	460	-	
0.7	93							500	465	- "	837	-	400	372	-	
0.7	8 26							"	4205	-	7434	-	"	3229	-	
1	8 43								4215 50		587			324 50		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vättnäs hemman	6 ¹			77	Kyrkefunder Birkare J. Wackholm
Götene socken					Alfred
Helde	192		6/2500	78	~~Alfred~~ Johansson
				79	åker, mylla på lera
					" " "
					Summa
Helde	191		39/2000	80	J. T. Larsson
				81	åker, mylla på lera
					" "
					Summa
Vättnäs bruk	73		1/4	57	Karl Andersson
				58	åker mylla på lera
				59	" "
					Summa
<u>Sammandrag</u>					
<u>Landsfälligheten A-A^I</u>					
Lil Locken					
Lil Tanten	9 ³		1/8	1	R. Johansson
Götene socken					
Västerby	1 ³		1/2	2-3	Alfred Olsson
<u>Landsfälligheten A-A^I Summa</u>					
<u>Landsfälligheten A-D^{II}</u>					
Götene socken	1 ³		1/2	5-10	Alfred Olsson
Västerby	1 ²		1/2	11-17	" "
"	1 ²		1/2	18	Gustav Brandts stb.
Sjögröteledet	2 ¹			4, 19	Kel Holmberg
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	17							650	110	50	900	153	-	250	42	50
1.-	75							650	487	50	900	675	-	250	187	50
06	75							750	337	50	"	675	-	450	337	50
	150								825	-		1350	-		525	-
1.-	28							450	126	-	600	168	-	150	42	-
07	20							300	60	-	"	120	-	300	60	-
	48								186	-		288	-		102	-
08	65							550	357	50	900	585	-	350	227	50
120	20							800	160	-	"	180	-	100	20	-
0.8	155							550	852	50	"	1395	-	350	542	50
	240								1370	-		2160	-		790	-
	1 45							450	652	50	~~600~~	870	-	~~150~~	217	50
	2 65								1192	50		1590	-		397	50
	4 10								1845	-		2460	-		615	-
	6 67								2816	-		5336	-		2520	-
	5 15					25			2570	-		4240	-		1670	-
	1 00								350	-		900	-		550	-
	74								289	-		548	-		259	-
	13 56					25			6025	-		11024	-		4999	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
til socken					Överfört
Stjälkaskogen	141		avs.	20	Bertil Eliasson
" "	142		avs.	21	Frk. Anna Berglund
Samfällighet A ^{II} -D ^{II} Summa					
Samfällighet D ^{III} -J					
Stjälkaskogen	133		avs	22	Albert Bergman
Vättnäs socken					
Vättnäs Lars blofs g.	58		1/64	23-25a	Elva Larsson
" " "	56		47/126	25b	Fredr. Svensson
" Stammen	61		1	26-43a	Kyrkopanden arr. Viktor Andersson
" "	61		1	44-45	Kyrkopanden arr. Oskar Larsson
" Munkagården	73		1/4	60-62	Karl Andersson
Samfällighet D ^{III} -J Summa					
Samfällighet G-G ^I					
Vättnäs Munkagården	73		1/4	63-67	Karl Andersson
Samfällighet H-K ^I					
Vättnäs Stammen	61		1	46-47b	Kyrkopanden arr. Oskar Larsson
Samfällighet J-M ^I					
Vättnäs Stammen	61		1	47-51	Kyrkopanden arr. Viktor Andersson
" Prästgården	83		3/8	52	Alfred Johansson
" Munkag.	77		7/64	53-56	S. Svensson
" "	73		1/4	57-59	Karl Andersson
Samfällighet J-M ^I Summa					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
13	56					25		6025	-		11024	-		4999	-	
	46							276	-		368	-		92	-	
	12							72	-		96	-		24	-	
14	14					25		6373	-		11488	-		5115	-	
	91							283	50		648	-		364	50	
	2	50						975	-		2000	-		1025	-	
	1	30						780	-		1040	-		260	-	
	16	33						5795	50		12702	-		6906	50	
	2	44						1432	-		1920	-		488	-	
	2	50						870	-		2000	-		1130	-	
	25	88						10136	-		20310	-		10174	-	
	8	65						3690	-		4920	-		1230	-	
	3	45						2580	-		3106	-		525	-	
	5	99						3873	-		5283	-		1410	-	
		80						280	-		400	-		120	-	
	2	06						1069	-		1854	-		785	-	
	2	40						1370	-		2160	-		720	-	
	11	25						6592	-		9697	-		3105	-	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Samfälligheten N-O</u>					
Våxtlösa Stammen	6'		1	69-76	Kyrkoföndur en. Asker Larsson
" "	6'		1	77	Kyrkoföndur brukare J. Warkolur
<u>Göteborg socken</u>					
Helde	1 ⁹²		6 1/2 500	78-79	Alfred Johansson
"	1 ⁹¹		39 1/2 000	80-81	J. T. Larsson
<u>Samfälligheten N-O</u>					Summa

Slutligt sammandrag

Samfälligheten	A - A ^I	1
"	A ^I - D ^{II}	1
"	D ^{II} - J ^I	
"	G - G ^I	
"	H - H ^I	
"	J - M ^I	
"	N - O	
Summa		

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jorersättningslängd</u>						
<u>Lampfälligheten A-A^I</u>						
Västerby	Alfred Olsson	0-3+50	250	6	15 -	
Sil Tämten	A. Johansson		170	6	10 20	25 20
<u>Lampfälligheten A-A^I I. me kr.</u>						25 20
<u>Lampfälligheten A^{II}-D^{II}</u>						
<u>Kanalen A^{II}-B-C-D-D^{II}</u>						
~~Sjögränd ledet~~ ~~Västerby~~	Hel Holmberg	6+40-6+90	50	8	4 -	
Västerby	Alfred Olsson	6+40-11	1000	9	20 -	94 -
<u>Diket B-B^I</u>						
Västerby	Hel Holmberg		170	8		13 60
<u>Diket C-C^I</u>						
Västerby	Alfred Olsson		200	8		16 -
<u>Diket D-D^I</u>						
Västerby	Alfred Olsson		750	8		60 -
<u>Lampfälligheten A^{II}-D^{II} I. me kr.</u>						183 60
<u>Lampfälligheten B^{III}-J</u>						
<u>Kanalen D^{III}-E-F-G-H-J</u>						
Vättnåsa Stammen	Hyrkofanden an Viktor Andersson	13+85-20+50	1400	8	112 -	
"	Munkagård. Karl Andersson	20+50-22+80	250	8	20 -	
"	Stammen Hyrkofanden an Viktor Andersson	22+80-25	400	8	32 -	164 -
<u>Lampfälligheten D^{III}-J I. me kr.</u>						164 -
<u>Lampfälligheten G-G^I</u>						
Vättnåsa Stammen	Karl Andersson		130	8	10 40	10 40
<u>Lampfälligheten J-M^I</u>						
<u>Kanalen J-J^I-K-M</u>						
Vättnåsa Stammen	Helge Olsson	80-80+50	10	8	80	
"	Stammen Hyrkofanden an Viktor Andersson	80+50-83	450	9	40 50	41 30
<u>Lampfälligheten J-M^I I. me kr.</u>						41 30

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris - pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lampfälligheten K-K^I</u>						
<u>Diket K-K^I</u>						
Vättlösa Skomakerz. Helge Klessan	Kyrkopanden, arr.		40	9	3 60	
4 Stommen Viktor Andersson			40	9	3 60	7 20
<u>Diket L-L^I</u>						
4 Stommen Kyrkopanden, arr.	Viktor Andersson		50	9	4 50	4 50
<u>Lampfälligheten K-K^I + L-L^I 1. makt</u>						11 70

Lampfälligheten N-O

Vättlösa Skomakerz. Emil Karlsson	93+35-93+50	50	9	4 50		
4 " Lotta Olsson	93+50+95+40	160	9	14 40		
Helde C. Bergkvist	93+35-94+85-150		9	13 50		
Vättlösa Stommen Kyrkopanden, arr.	Erker Larsson	94+85-100	1000	9	90 -	122 40
<u>Lampfälligheten N-O 1. makt</u>						122 40

Sammandrag

Lampfälligheten A-A ^I	25 20
" - A ^{II} D ^{II}	183 60
" - D ^{III} - 7	164 -
" - 7 - M ^I	41 30
" - K - K ^I	11 70
" - N-O	122 40
<u>Summa kr. 548 20</u>	

Västerby den 18 dec. 1931

Oskar Johansson

Kleinert

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Kostnadsförslag</u>										
<u>Lanfälligheten A-A^I Kanalen A-A^I</u>										
0-3+50	350	Land	m ³ 580	70	406	-	406	-		
		Tillägges c/a 10%					43	80		
		Jordersättning					25	20	475	
<u>Lanfälligheten A-A^I I. marker</u>										
									475	
<u>Lanfälligheten A^{II}-D^{II}</u>										
<u>Kanalen A^{II}-B-C-D-D^{II}</u>										
5+6-8	240	Land	m ³ 600	70	420	-				
8-10+60	260	"	" 700	70	490	-				
		Berg	" 8		80					
		Sten utfyllning nedanför landningsbänk	" 10	10:-	100	-				
7+75		Bro typ B, a=360, b=80	1	170:-	170	-	1180	-		
		Tillägges c/a 10%					116	-		
		Jordersättning					94	-	1390	-
<u>Diket B-B^I</u>										
	85	Land	m ³ 250	70	175		175	-		
		Tillägges c/a 10%					16	40		
		Jordersättning					13	60	205	-
<u>Diket C-C^I</u>										
	100	Land	m ³ 280	70	196	-				
		Bro typ B								
		b=360, b=18 ^{II}	1	105:-	105	-	301	-		
		Tillägges c/a 10%					33	-		
		Jordersättning					16	-	350	-
<u>Diket D-D^I</u>										
50-53	300	Land	m ³ 500	70	350	-				
53-55+50	205	"	" 400	70	280					
51+25		Bro typ A, b=360.	1	100:-	100		730			
		Tillägges c/a 10%					75	-		
		Jordersättning					60	-	865	-
<u>Lanfälligheten A^{II}-D^{II} I. marker</u>										
									2810	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten D^{III}-J</u>								
		<u>Kanalen D^{III}-E-F-G-H-J</u>								
10+8-14	332	Land, grus och flak m ³	1100	1.-	1100	-				
14-17	300	" " " " "	250	1.-	250	-				
		Land	"	600	70	420	-			
17-20	200	"	"	850	70	595	-			
20-22	200	"	"	600	70	420	-			
22-25+50	305	"	"	700	70	490	-			
11, 16+85, 20+50 21+60, 22+50		Broar typ A b = 3,60 st	5	100.-	500	-	3775	-		
		Tillägges c/a 10%					376			
		Jorderättning					164	-	4315	-
		<u>Rördiket E-E^I</u>								
185		Grävning, läggning och fyllning m'	185	50	9250					
		5" rör + transp. st	650	20	130	-				
		Ögavattenbrunn st	1	40.-	40	-				
		Täckdikesöga st	1	10.-	10	-	272	50		
		Tillägges c/a 10%					27	50	300	-
		<u>Diket F-F^I</u>								
75		Land m ³	350	70	245		245	-		
		Tillägges c/a 10%					25	-	270	-
		<u>Rördiket H-H^I</u>								
140		Grävning, läggning och fyllning m'	140	50	70	-				
		5" rör + transp. st	480	20	96	-				
		Ögavattenbrunn st	1	40.-	40	-				
		Täckdikesöga st	1	10.-	10	-	216	-		
		Tillägges c/a 10%					24		240	-
		<u>Samfälligheten D^{III}-J</u>								
		Imater							5125	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Samfälligheten G-G^I</u>					
75	Grävning, läggning, fyllning	m ³ 75 60 45 -					
	9" vör + tramp	75 2' 50 182 50					
	dagvattenbrunn st	1 40' - 40 -					
	Kringmurning av ålapp	1 15' - 15 -				282 50	
	Tillägges c/a 10%					27 50	315 -
	<u>Samfälligheten G-G^I Lura kr</u>						315 -
		<u>Samfälligheten J-M^I</u>					
	<u>Kanalen J-K-L-M</u>						
80-83	300 Lera	m ³ 500 70 350 -				350 -	
	Tillägges c/a 10%					36 70	
	Jorderättning					41 30	428 -
	<u>Täckdicket M-M^I</u>						
220	Grävning, läggning och fyllning	m ³ 220 60 132 -					
	5" vör + tramp st	770 20 154 -					
	dagvattenbrunnar st	2 40' - 80 -					
	Täckdikeröga st	1 10' - 10 -				376 -	
	Tillägges c/a 10%					39	415 -
	<u>Diket L-L^I</u>						
350	Rensning	m ³ 350 20 70 -				70 -	
	Tillägges c/a 10%					7	77 -
	<u>Diket M-M^I</u>						
80	Lera	m ³ 60 70 42 -					
	Bro typ A ~~66~~ 360 st	1 100' - 100 -				142 -	
	Tillägges c/a 10%					18 -	160 -
	<u>Samfälligheten J-M^I Lura kr</u>						1080 -
		<u>Samfälligheten K-K^I</u>					
	<u>Diket K-K^I</u>						
50	Lera	m ³ 90 70 63 -				63 -	
	Tillägges c/a 10%					6 80	
	Jorderättning					7 20	77 -
	överföres						77 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ovorfart					77 -
		<u>Siket L-L^I</u>					
68	Lera		100	70	70 -	70 -	
	Tillägges c/a 10%					8 50	
	Jorderättning					4 50	83 -
	<u>Samfälligheten K-K^I Lma kr</u>						160
		<u>Samfälligheten N-O</u>					
93 135-97 365	Lera	m ³ 800	70	560 -			
97-100 300	"	" 800	70	560 -			
	Broar Typ A, b=360 + 2 100	200 -			1320 -		
	Tillägges c/a 10%				127 60		
	Jorderättning				122 40	1570 -	
	<u>Samfälligheten M-O Lma kr</u>						1570 -

	<u>Sammandrag</u>		
Samfälligheten	A-A ^I	475 -	
- " -	A ^{II} -D ^{II}	2410 -	
- " -	D ^{III} -J	5125 -	
- " -	G - G ^I	315 -	
"	J - M ^I	1080 -	
"	K - K ^I	160 -	
"	N - O	1570 -	
	<u>Summa kr.</u>	<u>11535 -</u>	

Västerby den 18 dec. 1931
 Fredriksson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra

i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas el-


ler döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig

lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att fullständiga delar av skugrunnen nedanför ^{II} bant-
Västaby den 18 dec. 1931. ^{fagas}

Andersson

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Bilaga L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Västerby m.fl. hemman i
Götene och Vättnäs socknar av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidg-
ning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade
marker, belägna nordväst om Vättnäs kyrka inom nederbördsområde
nr 141, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alst-
ringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att
anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översikts-
karta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vatten-
samlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid un-
dersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade
markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till upp-
grävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels
enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E -
F - G - H - I för norra huvudavloppet, B - B^I, C - C^I, D - D^I,
E - E^I, F - F^I, G - G^I och H - H^I för sidodiken härtill, J - K - L
- M - M^I, för södra huvudavloppet L - L^I, K - K^I, L - L^{II} och M - M^{II}

FÖR sidodiken härtill samt N-O för östra huvudavloppet. På dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner äro å profil- och sektionsritningarna utmärkta med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra: För huvudavloppet A - I vid A 250 hektar

"	"	I - M - " L	26	"
"	"	N - O " N	17	"
"	sidodiket	G - G ^I	12	"
"	"	E - E ^I	1,2	"
"	"	H - H ^I och L - L ^{II}	12	"
"	"	M - M ^I	7	"
"	"	K - K ^I	4,2	"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2,0 liter pr sekund och hektar.

Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr. sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Härvid har rörledningen M - M^I dimensionerats

för dubbla ^{medel-}vattenmängden under det att vid flöden en del av vattnet skall avrinna genom det nuvarande öppna diket I - L^{II}, vilket skall rensas från slam och växter men i övrigt ej fördjupas eller utvidgas.

För fullständig torrläggning av ägofigur 4 skulle landsvägstrumman vid 6+40 behöva ombyggas. Den fördjupning, som utan ombyggnad är möjlig, medger dock så god torrläggning, att den ytterligare båtnad, som genom fullständig ombyggnad skulle kunna vinnas icke på långt när motsvarar den ökning i kostnad, som en sådan ombyggnad skulle medföra.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo ~~käna~~ torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrömmande av den genom företaget uppkommande båtnaden ha-
va synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder ~~verksam~~
verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bi-
lagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i ~~sju~~ av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A - A^I, A^{II} - D^{II}, D^{III} - I, G - G^I, "J - M^I", "K - K^I" och "N - O". Av det bilagda kostnadsförslaget

framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17^{14 3} av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet H - I korsar Västergötlands - Göteborgs järnväg. Den befintliga trumman är för grund för fullständig torrläggning av ägofigurer 41, 43 b och 44 b vars blivande värde härigenom beräknas bliva 200 kr. pr hektar mindre än vid fullständig torrläggning. Detta motsvarar ett belopp av 166 kronor. Den ytterligare fördjupning av diket H - G, som för fullständig torrläggning av ifrågavarande ägofigurer skulle erfordras, beräknas kosta 40 kronor. Nettoförsämringen, om järnvägstrumman icke ombygges, blir alltså 126 kronor. Då det kan väntas bli väsentligt dyrare att ombygga järnvägstrumman skall enligt bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen järnvägen, ägare i stället

till ägaren av Vättlösa Stommen G^I erlægga en kontant ersättning
av 126 kronor, så snart samfälligheten D^{III} - I blivit färdigställd.
Järnvägstrumman vid O behöver endast rensas från löst slam.

Företaget berör allmän väg i följande hänseenden

1/ avloppet A^{II} - B korsar landsväg vid 6+40.

(som uppgjordes vara byggd år 1888)

Denna trumma skall, som förut framhållits, ej ombyggas. För att

så god torrläggning som möjligt skall ernås, skall avloppet nedan-

för göras något djupare än trummans botten. Till förhindrande av

urskärning och skada, å trumman skall ^{nödig} stensättning av botten och

slänter genom ^{Vägstyrelsens} ~~företagets~~ försorg och på dess bekostnad verkstäl-

~~las enligt härför upprättad ritning.~~

2/ avloppet G - G^I korsar allmän väg vid G^I. Då hela avloppet ut-

föres som täckt ledning behöver särskild trumma ej byggas. Arbetet

genom vägen skall utföras genom företagets försorg och på dess be-

kostnad.

3/ Avloppet M - M^I korsar samma väg vid M^I. Den befintliga trumman

ligger vid L^{II} och skall bibehållas som reserv för flöden. Då den

torde ha tillkommit ^{efter} före år 1880, ~~varför det skulle åligga Kinne-~~

~~härads vägstyrelse att bekosta och verkställa nödig fördjupning.~~

skall arbetet genom vägen vid M^I utföras på företagets bekostnad.

och genom dess försorg.

4/ Avloppet K - L korsar landsväg vid L. Denna trumma torde ha

tillkommit efter 1880, varför det skall åligga Kinne/~~härads~~ väg-

styrelse att bekosta och verkställa nödig fördjupning. Detta får ske antingen genom att hela trumman sänkes till å profilritningen angivet djup eller också så, att den befintliga trumman bibehålles för flöden och kompletteras med en 9" rörledning vid sidan härav på föreskrivet djup.

5/ Avloppet M - O korsar samma väg vid 97+20. För denna trummas ombyggnad gäller samma bestämmelser som för trumman vid L. De trumbyggnadsarbeten som sålunda skola av vägstyrelsen ombestyras, böra så verkställas, att de nya genomloppen kunna tagas i bruk inom tre månader efter det nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Innan företaget åliggande arbeten genom allmän väg påbörjas, skall anmälan härom göras till vägstyrelsens ordförande och tillstånd av vederbörande myndighet inhämtas. Vid arbetets utförande skola de föreskrifter, som av sådan myndighet meddelas, noggrant iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställes yrkande här om inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till öfventyrs kunna under arbetstiden av av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 24 kronor 66 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas:

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas ^{på så H} att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas.

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas

på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsamma för
 varje samfällighet skall ^{fast-}~~verk~~ställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1938;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-


känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas Stommens dikningsföretag av år 1931.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
 Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvä-
 ren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen
 skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Västerby den 18 december 1931.

I tjänsten



Biträdande gode män:



Kostnadsför-

Registernummer Karta Littera å kartan	Sökan- dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde				
			Nuvarande värde	Blivande värde			
			Kronor	Kronor			
1	2	3	4	5	6	7	8
Samfälligheten A-A ^I							
93	1/8		Sil Tomte R. Olsson	1	652.50	870.-	
13	1/2		Värdeby R. Olsson	2-3	1192.50	1590.-	
			Summa		1845.-	2460.-	
Samfälligheten A ^{II} -D ^{II}							
13	1/2		Värdeby R. Olsson	5-10	2816.-	5336.-	
34	1/2		" "	11-17	2570	4240.-	
12	1/2		" Gust. Brant R. Olsson	18	350.-	900.-	
21			Spjögården R. Olsson	4, 19	289.-	548.-	
141	aus		Spjögården Bertil Olsson	20	276.-	368.-	
142	aus		" Fredrik Berglund	21	72	96.-	
			Summa		6373.	11488.-	
Samfälligheten D ^{III} -I							
133	aus		Spjögården Albert Berglund	22	283.50	648.-	
58	1/64		Vättnäs Olofsg. Elsa Larsson	23-25 a	975.-	2000.-	
56	47/126		" Fred. Larsson	25 b	780.-	1040	
61	1		Vättnäs Hammenari. V. Larsson	" 26-43 b	5795.50	12702.-	
61	1		" " Osk. Larsson	" 44a-45	1432.-	1920.-	
73	1/4		" Hamnag. Karl Larsson	" 60-62	870.-	2000.-	
			Summa		10136.-	20310.-	
Samfälligheten G-G ^I							
73	1/4		Vättnäs Hamnag. Karl Larsson	63-67	3690.-	4920.-	
Samfälligheten K-K ^I							
61	1		Vättnäs Hammenari Osk. Larsson	46a, b	2580.-	3105.-	

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	54
217.50							167 99	35 366		7 54	
397.50							307 01	64 634		13 77	
615.-						2493	475.-	100.000		21 31	
2520.-							1384,32	49,266		87 33	
1670.-							917,44	32,649		57 87	
550.-							302,16	10.753		19 06	
259.-							142,30	5,064		8 98	
92.-							50,55	1,799		3 19	
24.-							13,18	0 469		83	
5115.-						20740	2810 -	100.000		177 26	
364.50							183,63	3.583		12 63	
1025.-							516,38	10,075		35 52	
260.-							131,00	2.556		9 02	
6906.50							3479,01	67,884		239 35	
488.-							245,80	4,796		16 91	
1130.-							569,18	11,106		39 16	
10174.-						41253	5125.-	100.000		352 59	
1230.-						4,987	315	100.000		42 62	
525.-						2,129	160	100.000		18 20	

Samfälligheten F-M^I

6 ¹	1	Vättlön Sammen aar. Vikt. Andersson råk	47-51	3873.-	5283.-
8 ³	3/8	" Trälreg. Alf. Johansson	52	280.-	400.-
77	1/4	" Bunkag. S. Pousson råk	53-56	1069.-	1854.-
73	1/4	" " Karl Andersson "	57-59	1370.-	2160.-
<u>Summa</u>				6592.-	9697.-

Samfälligheten N-O

6 ¹	1	Vättlön Sammen aar. Erik Larsson råk	69-76	4205.-	7434.-
192	6/2500	Helde Alf. Johansson	78-79	825.-	1350.-
1	91 39/2000	" J. T. Larsson	80-81	186.-	288.-
6 ¹	1	Vättlön Sammen Kyrkostaden Smedstaden Kommunstyrelsen	77	110.50	153.-
<u>Summa</u>				5326.50	9225.-

Sammandrag

<u>Samfälligheten A-A^I</u>		1845.-	2460.-
" -	A ^{II} - D ^{II}	6373.-	11488.-
" -	D ^{III} - J ^I	10136.-	20310.-
" -	S - S ^I	3690.-	4920.-
" -	K - K ^I	2580.-	3105.-
" -	J - M ^I	6592.-	9697.-
" -	N - O	5326.50	9225.-
<u>Summa</u>		36542.50	61205.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	10	11	12	13	14	15	företags utförande		Syneför- rättningen	
								Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1410.-							490,43	45410	48	86	
120.-							41,74	3,865	4	16	
785.-							273,05	25,282	27	20	
790.-							274,78	25,443	27	38	
3105.-						12,590	1080.-	100.000	107	60	
3229.-							1300,38	82827	111	91	
525.-							211,43	13,467	18	20	
102.-							41,07	2,616	3	53	
4250							17,12	1,090	1	47	
3898.50						15808	1570.-	100.000	135	11	
615.-							475.-		21	31	
5115.-							2810.-		177	26	
10174.-							5125.-		352	59	
1230.-							315.-		42	62	
525.-							160.-		18	20	
3105.-							1080.-		107	60	
3898.50							1570.-		135	11	
24662.50						100.000	11,535		854	69	

Vesterby den 18 dec. 1938

J. Owen Hallin

Oskar Johansson

Stammers

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Stommus dräningsföretag av år*
1921 i Vättnåra, Götene och Rils
socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	35	0,50		17	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	14.8	3,00	44	40	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enl. tariff II						
		åker, medelareal	ar	91	85	036	30	60
			st.		7788054	42	06	
		äng och odlingsmark, medelareal	ar					
			st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal	ar					
			st.					
			har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av						
		>15	m.					
		10—15						
		<10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket				4	-	
		bladet						
		övriga						
		regalark		st	5	1-	5-	126
		blad						06
		Överföres						143
								56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				143 56
1931 dec 1-2	1-2	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	4 12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4.6 punkter pr har	har	778 050	3894	
		avvägda punkter	st.	3600-03	10 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	15.2 2,00	30 40	
		i annan mark	"	5,00		128 14
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 91 ar,	st.	85 007	595	
			har	778 006	4 67	10 62
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	85 0,04		3 40
		Markvärdering:				
Dec. 2		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1 12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	4.1 1,50	6 15	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	166 0,06	9 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	83 0,12	9 96	42 07
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.4 3-	1 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	5.0 3.50	17 50	18 70
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	5 015	75	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	48 025	12 -	12 75
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
Dec 3		dagar		1 12,00		12 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	4.5 3,50	15 25	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	4.5 1,00	4 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	36 25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	135 0,03	4 05	5 05
		Överföres				418 54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				418 54
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1	2,50	2 50
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4.7	4,00	18 80
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				10 99 32 29
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			8 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Vår slag till för starkningsarbeten			3 -	11 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	360	0,01		3 60
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	19	0,25	4 75 6 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	25	0,30	7 50
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	9 50
opt. 15	Dec 18	Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9	3,00	27 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		2	12,00	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar		12,00	
opt. 5		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1	12,00	12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 -
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3 - 6 -
		slanficka	"		12,00	
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet				10 50
		övriga ~~regalark-~~ blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 91 ar ägofigurer	st.	850.10		8 50
			har	7788.008		6 23
		Överföres				25 23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			25 23	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 68	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 340	0,02	7 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	135	0,05	6 75	44 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	" 0.2 3-		60	
		nytt avlopp el. vall	" 0.3 5-		1 50	
		ändring av befintligt avlopp	" 4.9 6.-		29 40	
					12 75	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 -	
		3) broar och trummor, " "			6 -	61 25
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			" 1/2	12,00	6	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 53	0,55		29 15
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				145 01
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 -	34 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				58 20
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				60 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	Papir 12	5.-		
		Summa kronor				152 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				557 18
		Lösen för kopior och avskrifter				145 01
		Övriga förrättningskostnader				152 50
		Summa kronor				854 69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Häme häradsrätt.

Västerby

den 18 dec. 1931

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Oskar Johansson

Kronor

kvitteras:

den

19