Akt nr:

R-E1a-1979

AU$R-E1a-1979

F 2151

Inkom den
12. JUNI 1933
till
Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

R 2-1979

Handlingar

rörande YLLESTAD LEDSGÅRDENS torrläggningsföretag i Vartofta-Åsaka och Yllestads socknar, Skaraborgs län, enligt vid syneförrättning år 1933 upprättat förslag

Nils Kristofersson.

Statens e. lantbruksingeniör

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Protokoll vid synneförrättning
enligt vattenlagen kap 10 och
angående torrläggning av
mark hörande till Leds-
gården m. fl. i Yllestads
och Vartofta-Åsaka socknar
Skaraborgs län.

Den 31 juli 1931 inställde sig efter förordnande av Konungens befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad Statens c. lantbruksingenjör hos S. Larsson i Ledsgården. Såsom tillträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Ernst Andersson Åsakatorp och Ernst Moberg Backegården. Såsom sakägare inställde sig.

Sanfrid Larsson	Ledsgården	Kättilstorp.
Karl Johansson	.	-
Sanfrid Gabrielsson	Sjöberget	.
Karl Gustafsson	Snärtorna	.
Erik Freeberg	Spelargården	.
Nils Larsson	Nyborg	-
Erik Fagerlind	Nolgården	Åsaka Ö.a
F. A. Gustafsson	.	.
Karl Gustafsson	.	.
K Neyman	Brogården	. .
A. B. Lundkvist	Änkegården	. .
Ernst Jansson	.	. .

§1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet Bil. A.

§2.

Något jäv mot synemännen kunde icke

utrönas.

§3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget hade ingen att anföra.

§4.

En flertal delägare förenade sig med sökanden om företaget, varom skrevs särskild förening, som utordades av Sysslomannen och bilades protokollet såsom Bil A

§5.

Sanfrid Larsson Ledsgården yrkade att undersökning måtte kompletteras så att mark från fastigheten Aspelund vilken fastighet nu enligt uppgift släpper sitt vatten i det föreslagna diket måtte bliva betalningsskyldig i detsamma, om vilket yrkande flera delägare enade sig.

§6.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning likson för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§7.

Broar och trummor av enskilda vatten utfäste sig de närvarande ägarna att ombygga på egen bekostnad.

§8.

Erik Freeberg yrkade att avloppet måtte skyddas genom stängsel eller vakt från betande djur.

§9.

Då icke något vidare yrkades bestämdes att nästa sammanträde för sakens behandling kommer att i laga ordning kungöras

Ledsgården den 31 juli 1931

Nils Gustafsson

Ernst Andersson Ernst Moberg

Den 26 februari 1933 inställde sig synemännen ånyo i Ledsgården hos Fru Matilda Larsson för att jämlikt kungörelse som dels varit uppläst i vederbörande sockenkyrkor, dels och införd i Falköpings tidning vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig.

Karl Johansson Ledsgården Kättilstorp.
Sanfrid Gabrielsson Sjöberget "
Karl Gustafsson Smårtorna "
Signhild Friberg Ödegården "
genom Klas Öst enl. fullm. Bil. B.
Erik Freeborg Spelaregård Kättilstorp.
Nils Larsson Nyborg "
Fru Ida Högberg genom A. G. Högberg Gårdstorp
utan fullmakt.
Erik Fagerfink Nolgården Åsaka Vartofta.
J. A. Gustafsson " " "
Gustaf Johansson " " "
Karl Gustafsson " " "
C. J. Neuman Brogården " "
genom Gunnar Jonsson Stommen
Smula enl. fullm. Bil. C
K. A. Lundkvist Bondegården Å. Vartofta.
J. Johansson Gunnarbo 1^{14} " "
genom sonen Johan M. Johansson
enl. fullmakt Bil. D
Matilda Larsson Ledsgården Kättilstorp.

§ 9^{10}.

Det meddelades att ägaren av Ledsgården 8^3 Sanfrid Larsson avlidit sedan förra sammanträdet och yrkade fru Matilda Larsson dikets upptagande å det sätt som bestämdes vid föregående sammanträde.

§ 10.

K. A. Lundkvist ägare av Bondegården 2^3 meddelade och visade genom verkställd förrättning att han avleder vattnet från sin fastighet utan att behöva använda sig av det föreslagna avloppsdiket och delägarna i torrläggningsföretaget hade intet att erinra mot att fastigheten uteslutes ur företaget, då ägaren förbinder sig att icke framsläppa något vatten den förut ifrågasatta vägen.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för kostnaderna för företagets utförande.

§ 13.

Av synemännen upprättad värderingslängd och kostnadsfördelningslängd uppläses i sammandrag.

§ 14.

Meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 15.

På sakägarnas begäran företogs val av arbetsstyrelse och utsågs F. A. Gustafsson Nolgården Vartofta Åsaka. Erik Dreeborg Spelaregården Kättilstorp och A. G. Högberg Gärdstorp Kättilstorp.

§ 16.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Erik Dreeborg Spelaregården Kättilstorp.

§ 17.

Det uppdrogs åt arbetsstyrelsen att söka statsbidrag för hela företaget.

§ 18

Förklarades förrättningen avslutad.

Ledsgården den 21 februari 1933
Nils Gustafsson

Ernst Moberg, Ernst Andersson

55

Bil. A.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D & V.D. N:r 16 - 4.
1930.

Resolution.

Extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 7 mars 1930.

Utan avgift.

Bel. 7.10
NG

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs Län.

Till befrämjande av snabbare handläggning får jag härigenom vördsamt föreslå, att nedan angivna syneförrättningar varda på annan förrättningsman överförda, och får jag härtill föreslå statens extra lantbruksingeniör Nils Gustafsson, Vänersborg, som förklarat sig oförhindrad mottaga uppdragen.

D.& V.D.N:o	Hemman	Socken	Sökande
$\frac{43-161}{1929}$	Gärdagården m.fl.	Yllestad	E.Johansson m.fl.
$\frac{45-162}{1929}$	Foglabäcken	Foglum & Essunga	Hj. Classon m.fl.
$\frac{47-162}{1929}$	Änggården m.fl.	Yllestad	W.Stenvall m.fl.
$\frac{54-166}{1929}$	Hägnared m.fl.	Sandhem	G.Gustafsson m.fl.
$\frac{56-166}{1929}$	Larsbarksg. m.fl.	Uvered	K.Olsson m.fl.
$\frac{64-168}{1929}$	Ledsgården m.fl.	Yllestad m.fl.	S.Larsson
$\frac{65-168}{1929}$	Hjortemaden	Ryda	A.Malmgren
$\frac{72-170}{1929}$	Hallan	Brismene	A.Gustafson
$\frac{76-171}{1929}$	Korpegården m.fl.	Järpås	E.Roland
$\frac{84-174}{1929}$	Smedsgården m.fl.	Kinnevede	P. Gustavsson m.fl
$\frac{86-174}{1929}$	Wasen m.fl.	Nykyrka	Rick.Johansson m.fl

Utfärdade förordnanden med tillhörande ansökningshandlingar till förenämnda 11 st. syneförrättningar återgå härmed.

Skara den 31 januari 1930.

I tjänsten:
Sven Hallin

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet

Utan avgift.

avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 7 februari 1930.

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg

Yttrande.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hemställer, att förevarande för statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län S. Hallin utfärdade förordnanden måtte transporteras på extra lantbruksingenjören N. Gustafsson, Vänersborg. Stockholm den 18 februari 1930.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg

8

D. & V.D. N:o 64-168.
1929.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin ...., varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 13 september 1929.

Einar Johnson.

5 KR. STÄMPEL FEM KRONOR
SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
14 SEP. 1929

Stämpel Fem kronor.

7.10

9

242/1929

D. 5 M. A. № 64—168.
1929.

SKARABORGS LÄNS
12 SEP. 1929
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad...... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande .... Ledsgården m.fl. ....

i Yllestads o. Åsaka ... socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är ....
Kättilstorp ....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
Sigfrid Larsson ....
adress Ledsgården Yllestad .... pr Kättilstorp ....
Telefon ....
Ledsgården .... den 30 aug. 1929
Sigfrid Larsson

10

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Aspelund	Josef Johansson
E. Smedhemmet	Carl Johansson
Sjöberget	Sandfrid Gabrielsson
Smärtorna	Carl Gustafson
Ödegården	Signi Lindberg
Spelaregg	Carl Gustafsson
Gärdstorp	Ida Högberg
Nyborg	Nils Larsson

här ofvan Fastigheter
inom Yllestads socken
adress Kättilstorp

Nolgården	N. Gustafsson
Nolgården	G. Johansson
Nolgården	Hulda Adamsson
Skogslund	Klas Neuman
Bondegården	K Lundqvist
Bondegården	E. Jansson

inom Wartofta Åsaka.
socken adrås Wartofta

Bil A.

Jämlikt bestämmelserna i 1, 58 § 10 kap. vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker hörande till Ledsgården m. fl. i Ullestads och Åsaka-Vartofta socknar Skaraborgs län och avsyftas med denna anslutning att få avloppsdiket upptaget till sådan omfattning att till våra fastigheter hörande marker erhålla lagstadgad torrläggning.

Ledsgården den 31 juli 1931

Carl Johansson Smedhemmet
Samfrid Gabrielsson Sjöberget
C J Neuman Bygården
H. J. N. Kristoffersson Nolgården
Erik Fagerlin

Förestående namnteckningar bevittna.

Nils Gustafsson Ernst Moberg
Ernst Andersson

Fullmakt Bil. B.

för Klas Öst Ödegården att under laga skiftesförrättning rörande utläggning av mark hörande till Ledsgården m.fl. i Yllestads och Vartofta-Åsaka socknar, Skaraborgs län samt tala för och rätt bevaka hållande jag för gillt vad ombudet lagligen gör och låter och befullmäktigas ombudet jämväl att å mina vägnar ingå förening för sökande av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

Ödegården den 11-2. 1933.
Signhild Freeberg

Bevittnar Erik Freeberg Nils Dimberg

13

Fullmakt

Bil. C

För Gunnar Jonsson Stommen Sonneby att föra min talan vid sammanträde i Ledsgården Ullestad den 21 Feb 1933 angående verkställande av torrläggning av mossar tillhörande Åsaka och Ullestad socknar hållande jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör o låter

Brogården Åsaka den 11 Feb 1933

C. J. Nennsson.

Bevittnas av

Mårten Palm   Sigrid Palm.

Bil. D.

Fullmakt för min son Johan M. Johansson Berga Kättilstorp, att vid sammanträde rörande Syneförrättning för torrläggning af mark — hörande till min ägande jordlägenhet benämnd Kåckamossen N:o 1 om 4,111 hektar, afsöndrad från 1 mantal Gunnaba N:o 1 i Yllestads socken, min talan föra protokoll och handlingar underskrifva, hållande jag för gildt hvad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Aspelund Kättilstorp den 20 febr 1933.

Josef Johansson.

Bevittnas af:

Sven Andersson. Anton Andersson.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Ledsgården, Sjöberget, Smärtorna, Ödegården, Nyborg Spelargården, Södra Sunnerstorp, Gärdstorp, Skrivaregård, Nolegård, Brogård samt Bondegård i Yllestads och Vartofta-Åsaka socknar, Skaraborgs län hålles hos Sanfrid Larsson i Ledsgården fredagen den 31 juli 1931 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 7 juli 1931.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Yllestads kyrka den 12/7 1931 av

Till

Pastorsämbetet i Yllestads församling

Kättilstorp.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte blifva uppläst i Yllestads kyrka vid nästa gudstjänst samt därefter med påskrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Ledsgården, Sjöberget, Smärtorna, Ödegården, Nyborg Spelargården, Södra Sunnerstorp, Gärdstorp, Skrivaregård, Nolegård, Brogård samt Bondegård i Yllestads och Vartofta-Åsaka socknar, Skaraborgs län hålles hos Sanfrid Larsson i Ledsgården fredagen den 31 juli 1931 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 7 juli 1931.

Nils Gustafsson
e. Lantbruksingeniör.

Till

Pastorsämbetet i Vartofta-Åsaka Församling

Vartofta.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Vartofta-Åsaka sockens kyrka vid nästa gudstjänst samt därefter med påskrift om uppläsningen återställes till mig.

Vänersborg, dag som ovan

Nils Gustafsson

Uppläst i Vartofta-Åsaka kyrka den 12/7 1931
av Bertil Fridén.

Kungörelse.

Syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Åsaka Brogården, Bondegården, Nolgården, Gärdstorp Backgården, Spelaregården, Millomgården, Ödegården, Gunnabo, Smärtorna, Sjöberg, samt Yllestads Ledsgården i Vartofta Åsaka och Yllestads socknar, Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde hos Fru Matilda Larsson i Ledsgården tisdagen den 21 februari 1933 kl. 11., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 30 januari 1933.

Nils Kristofsson

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst: i V. Åsaka kyrka den 5/2 1933
av [illegible] Ollgotten
k.l.

Till

Pastorsämbetet i Vartofta Åsaka Församling

Vartofta.

Anhålles vördsamt, att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Vartofta Åsaka kyrka vid nästa gudstjänst samt med påskrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg, dag som ovan

Nils Kristofsson

Kungörelse.

Syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Åsaka Brogården, Bondegården, Nolgården, Gärdstorp Backgården, Spelaregården, Millomgården, Ödegården, Gunnabo, Smärtorna, Sjöberg, samt Yllestads Ledsgården i Vartofta Åsaka och Yllestads socknar, Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde hos Fru Matilda Larsson i Ledsgården tisdagen den 2I februari 1933 kl. II., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 30 januari I933.

e. Lantbriksingeniör.

Uppläst i Yllestads kyrka den 5/2 1933 av

Till

Pastorsämbetet i Yllestads Församling.

Kättilstorp

Anhålles vördsamt, att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Yllestads kyrka vid nästa gudstjänst samt med påskrift om uppläsningen återställes till mig.

Vänersborg dag som ovan

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark hörande till Ledsgården m. fl. i Yllestads och Vartofta-Åsaka socknar, Skaraborgs län.

Den 8 juli 1931

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Yllestads förs. Kättilstorp.
" " " " i Vartofta-Åsaka " Vartofta.
" " " Falköpings-Tidning Falköping
Kallelse " till skiftesgodeman Ernst Andersson Åsakatorp Vartofta
" " " Ernst Moberg Bastegården Kättilstorp

Meddelande till:

Sanfrid Larsson	Ledsgården	Kättilstorp.	
Karl Johansson	"	"	
Sanfrid Gabrielsson	Sjöberget	"	
Gottfrid "	"	"	
Karl Gustafsson	Snärtorna	"	
Fröken Signe Timberg	Ödegården	"	
Erik Freeborg	Spelargården	"	
Nils Larsson	Nyborg	"	
Fru Ida Högberg	Gårdstorp	"	
Erik Fagerlind	Nolgården	Åsaka	Vartofta
F. A. Gustafsson	"	"	"
Gustaf Johansson	"	"	"
Karl Gustafsson	"	"	"
K. Neijman	Brogården	"	"
K. A. Lundkvist	Bondagården	"	"

Vänersborg dag som ovan
Nils Gustafsson

Den 30 januari 1933

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Yllestads förs. Kättilstorp.
" " " " Vartofta-Åsaka " Vartofta.

Kungörelse avsänd till Falköpings-Tidning. Falköping
Kallelse till skiftesgodemän Ernst Andersson Åsakatorp Vartofta
" " " Ernst Moberg Backgården Kättilstorp

Meddelande till.
Fru Matilda Larsson } Ledsgården Yllestad Kättilstorp
Herr Ture " } Sanfrid Larssons
" Erik " } Sterbh.
" Karl " }
Lantbrukare Gustaf Karlsson Lillegården Karleby Vartofta.
F. A. Gustafsson Nolgården Åsaka "
J. Johansson Gunnabo (Aspelund) Kättilstorp.

Vänersborg, dag som ovan
Nils Gustafsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Yllestads Ledsgården m. fl. i Vartofta Åsaka och Yllestads socknar, Skaraborgs län, enligt vid syneförrättning år 1933 upprättat förslag.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Vartofta Åsaka socken						
Åsaka Brogården	3'	I	3/8		C. J. Karl Neuman	
				1	avloppskanal	
				2	dike	
				3	imp.	
				4	"	
				5	äng, mylla på grus i sten	70
				6	"	"
				7	" .. - .	90
				8	" . - -	"
				9	" . - .	60
				10	" dyjörd	30
				11	" .	35
				12	imp	
				13	äng, .	80
				14	åker, dyjord	85
				15	dito	85
				16	"	"
				17	"	"
				18	"	"
				19	äng, dyjörd	"
				19a	" -	90
				20	imp	
				21	åker, dyjord	95
				22	dito	"
				23	"	80
				24	"	"
				25	"	"
				26	"	"
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								11.0									
								04.0									
								16.0									
								01.5									
3,85				34.0					70	23	80	100	34	-	30	10	20
3,85				14.0					"	9	80	"	14	-	"	4	20
4,30				07.0					90	6	30	"	7	-	10	-	70
"				09.5					130	12	35	150	14	25	20	1	90
3,65				02.5					90	2	25	"	3	75	60	1	50
3,70				27.0					120	32	40	400	108	-	280	75	60
3,80				25.0					140	35	-	"	100	-	260	65	-
								34.0									
4,20				03.0					80	2	40	100	3	-	20	-	60
"		07.5							680	51	-	800	60	-	120	9	-
4,10		08.5							640	54	40	"	68	-	160	13	60
4,07		21.0							"	134	40	"	168	-	"	33	60
4,10		18.0							"	115	20	"	144	-	"	28	80
"		17.0							"	108	80	"	136	-	"	27	20
"				25.0					160	40	-	200	50	-	40	10	-
4,40				01.0					180	1	80	"	2	-	20	-	20
								14.0									
4,35		03.0							750	22	50	800	24	-	50	1	50
4,30		19.0							"	142	50	"	152	-	"	9	50
4,02		11.0							640	70	40	"	88	-	160	17	60
"		10.0							"	64	-	"	80	-	"	16	-
"		10.0							"	64	-	"	80	-	"	16	-
"		11.0							"	70	40	"	88	-	"	17	60
	1	86.0	1	48.0				80.5		1063	70		1424	-		360	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				27	åker, dyjord	80
				28	dito	90
				29	"	"
				30	"	"
				31	"	"
				32	"	"
				33	"	"
				34	äng, dyjord	95.
				35	väg	
					Summa	
Åsaka Bondegården	2^3	B	1/4		K. A. Lundkvist	
				36	odlingsmark, dyjord	90
" Nolgården	9^3	B I	1/6		Karl Gustafsson	
				37	äng, dyjord	20
				38	avloppskanal	
				39	äng, dyjord	25
				40	imp.	
				41	åker, dyjord	30
				42	dito	40
				43	"	50
				44	"	60
				45	"	[illegible]
					Summa	
" "	9^4	B II	1/6		Gustaf Johansson	
				46	äng, dyjord	40
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	36.0	1	48.0				80.5		1063	70		1424	-		360	30
4.05		10.0							640	64	--	800	80	-	160	16	-
4.10		16.0							720	115	20	"	128	-	80	12	80
"		18.0							"	129	60	"	144	-	"	14	40
4.05		15.0							"	108	-	"	120	-	"	12	-
"		15.0							"	108	-	"	120	-	"	12	-
"		22.0							"	158	40	"	176	-	"	17	60
"		27.0							"	194	40	"	216	-	"	21	60
4.20				01.5					190	2	85	200	3	-	10	-	15
								09.0									
	2	59.0	1	49.5				89.5		1944	15		2411	-		466	85
4.10				90.0								700					
3.80				24.0					40	9	60	200	48	-	160	38	40
								04.0									
4.00				63.0					150	94	50	500	315	-	350	220	50
								04.5									
4.08		12.0							210	25	20	700	84	-	490	58	80
"		07.0							280	19	60	"	49	-	420	29	40
4.25		04.0							350	14	-	"	28	-	350	14	-
4.20		13.0							420	54	60	"	91	-	280	36	40
4.45		09.0							630	56	70	"	63	-	70	6	30
		45.0		87.0				08.5		274	20		678	-		403	80
4.50				06.5					120	7	80	300	19	50	180	11	70
				06.5						7	80		19	50		11	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				47	äng, dyjord
				48	åker, dyjord
				49	dito
				50	"
				51	"
				52	äng dyjord
				53	avloppskanal
				54	äng, dyjord
					Summa
Åsaka Nolgården	9^5	BIII	1/6		Natanael Gustafsson
				55	äng, dyjord
				56	åker, dyjord
				57	dito
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			06.5						7	80		19	50		11	70
			14.0					80	11	20	400	56	-	320	44	80
	11.0							140	15	40	700	77	-	560	61	60
	18.0							"	25	20	"	126	-	"	100	80
	18.0							"	25	20	"	126	-	"	100	80
	27.0							"	37	80	"	189	-	"	151	20
			08.5					80	6	80	400	34	-	320	27	20
							06.5									
			23.0					100	23	-	"	92	-	300	69	-
	74.0		52.0				06.5		152	40		719	50		567	10
			15.0					150	22	50	300	45	-	150	22	50
	16.0							210	33	60	700	112	-	490	78	40
	16.0							"	33	60	"	112	-	"	78	40
	17.0							"	35	70	"	119	-	"	83	30
	16.0							"	33	60	"	112	-	"	78	40
	16.0							"	33	60	"	112	-	"	78	40
	17.0							"	35	70	"	119	-	"	83	30
	15.0							140	21	-	"	105	-	560	84	-
	04.0							"	5	60	"	28	-	"	22	40
	06.5							150	9	75	750	48	75	600	39	-
	08.5							160	13	60	800	68	-	640	54	40
	09.0							"	14	40	"	72	-	"	57	60
	08.5							"	13	60	"	68	-	"	54	40
	15.0							240	36	-	"	120	-	560	84	-
	11.0							"	26	40	"	88	-	"	61	60
	08.5							"	20	40	"	68	-	"	47	60
	03.0							"	7	20	"	24	-	"	16	80
1	87.0		15.0						396	25		1420	75		1024	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				72	äng, dyjord	50
				73	imp	
				74	torvtag	10
				75	"	30
				76	väg	
				77	torvtag	10
				78	"	40
				79	åker, dyjord	30
				80	dito	"
				81	äng, dyjord	95
				82	avloppskanal	
					Summa	
Åsaka Nolgården	9²	A	½		**Erik Fagerlind**	
				83	äng, dyjord	97
				84	"	80
				85	"	"
				86	åker, dyjord	40
				87	dito	"
				88	"	45
				89	"	55
				90	"	50
				91	"	"
				92	"	"
				93	"	
				94	"	40
				95	imp	
					Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	87.0		15.0						396	25		1420	75		1024	50
4,50				17.0					200	34	-	400	68	-	200	34	-
								15.0									
4,00						11.0			10	1	10	100	11	-	90	9	90
4,40						03.0			90	2	70	300	9	-	210	6	30
								07.0									
4,20						09.0			10		90	100	9	-	90	8	10
4,58						03.5			120	4	20	300	10	50	180	6	30
4,45		29.0							240	69	60	800	232	-	560	162	40
4,50		12.0							〃	28	80	〃	96	-	〃	67	20
5,00				00.5					190		95	200	1	-	10	-	05
								11.0									
	2	28.0		32.5		26.5		33.0		538	50		1857	25		1318	75
		20															
5,00				07.0					190	13	30	200	14	-	10	-	70
4,60				62.0					160	99	20	〃	124	-	40	24	80
〃				03.0					〃	4	80	〃	6	-	〃	1	20
4,55		13.0							320	41	60	800	104	-	480	62	40
〃		16.0							〃	51	20	〃	128	-	〃	76	80
4,60		16.0							360	57	60	〃	128	-	440	70	40
4,65		08.0							440	35	20	〃	64	-	360	28	80
〃		13.0							400	52	-	〃	104	-	400	52	-
〃		11.0							〃	44	-	〃	88	-	〃	44	-
〃		11.0							〃	44	-	〃	88	-	〃	44	-
〃		06.5							〃	26	-	〃	52	-	〃	26	-
〃		09.5							320	30	40	〃	76	-	480	45	60
								03.5									
	1	04.0		72.0				03.5		499	30		976	-		476	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Yllestads socken						
Gärdstorp Backgården	4¹	C	1/4		Ida Högberg	
				96	åker, dyjord	
				97	dito	
				98	"	
				99	"	
				100	"	97
				101	"	95
				102	"	"
				103	"	"
				104	"	90
				105	"	97
				106	"	95
				107	"	"
				108	"	"
				109	"	
				110	"	"
				111	"	"
				112	"	"
				113	avloppskanal	
				114	åker, dyjord	50
				115	dito	"
				116	"	"
				117	"	45
				118	"	"
				119	"	40
				120	"	"
				121	"	35
				122	"	"
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4.80		09.0										800					
4.75		10.0										〃					
4.70		09.0										〃					
4.6		11.0										〃					
4.50		11.0							770	84	70	〃	88	=	30	3	30
4.45		07.0							750	52	50	〃	56	-	50	3	50
〃		08.0							〃	60	-	〃	64	-	〃	4	-
4.40		09.0							〃	67	50	〃	72	-	〃	4	50
4.30		09.0							720	64	80	〃	72	-	80	7	20
4.50		19.0							770	146	30	〃	152	-	30	5	70
4.40		14.0							750	105	-	〃	112	-	50	7	-
4.45		15.0							〃	112	50	〃	120	-	〃	7	50
〃		13.0							〃	97	50	〃	104	-	〃	6	50
〃		12.0							〃	90	-	〃	96	-	〃	6	-
〃		12.0							〃	90	-	〃	96	-	〃	6	-
〃		13.0							〃	97	50	〃	104	-	〃	6	50
〃		10.0							〃	75	-	〃	80	-	〃	5	-
								02.0									
4.80		07.0							400	28	-	〃	56	-	400	28	-
〃		07.0							〃	28	-	〃	56	-	〃	28	-
〃		08.5							〃	34	-	〃	68	-	〃	34	-
〃		08.5							360	30	60	〃	68	-	440	37	40
〃		08.5							〃	30	60	〃	68	-	〃	37	40
〃		08.5							320	27	20	〃	68	-	480	40	80
〃		13.0							〃	41	60	〃	104	-	〃	62	40
4.70		18.0							280	50	40	〃	144	-	520	93	60
〃		16.0							〃	44	80	〃	128	-	〃	83	20
	2	86.0						02.0		1458	50		1976	-		517	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				123	åker, dyjord	40
				124	dito	50
				125	väg	
				126	åker, dyjord	70
				127	äng, "	60
				128	åker, dyjord	75
				129	dito	"
					Summa	
Gunnabo (Gunnestorp)	1^{17}		avs.		Nils Larsson	
				130	åker, dyjord	90
				131	dito	70
					Summa	
"	1^{18}		avs.		Nils Larsson	
				132	åker, dyjord	90
				133	dito	80
					Summa	
" (Nyborg)	1^{10}	J	1/4		Nils Larsson	
				134	åker, dyjord	80
Gårdstorp Spelaregården	3^{3}	Db	1/8		Erik Freeborg	
				135	åker, dyjord	35
				136	dito	"
				137	"	"
				138	"	"
				139	"	"
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	86.0						02.0		1458	50		1976	-		517	50
4.75		15.0							320	48	-	800	120	-	480	72	-
4.87		12.0							400	48	-	〃	96	-	400	48	-
								04.0									
4.90		07.0							500	35	-	700	49	-	200	14	-
4.70				09.0					240	21	60	400	36	-	160	14	40
4.90		01.5							520	7	80	700	10	50	180	2	70
〃		06.0							〃	31	20	〃	42	-	〃	10	80
	3	27.5		09.0				06.0		1650	10		2329	50		679	40
4.75		04.0							630	25	20	700	28	-	70	2	80
5.20		06.0							500	30	-	〃	42	-	200	12	-
		10.0								55	20		70	-		14	80
5.05		04.5							630	28	35	700	31	50	70	3	15
4.90		03.5							400	14	-	500	17	50	100	3	50
		08.0								42	35		49	-		6	65
4.80		03.0							560	16	80	700	21	-	140	4	20
4.70		24.0							280	67	20	800	192	-	520	124	80
〃		29.0							〃	81	20	〃	232	-	〃	150	80
		02.0							〃	5	60	〃	16	-	〃	10	40
4.65		10.0							〃	28	-	〃	80	-	〃	52	-
4.70		04.5							〃	12	60	〃	36	-	〃	23	40
		69.5								194	60		556	-		361	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				140	avloppskanal	
				141	åker, dyjord	35
				142	dito	"
				143	"	"
				144	"	"
				145	"	
				146	äng dyjord	50
					Summa	
Gärdstorp Millomgården	2^3	Ab	1/8		Erik Freeborg	
				147	åker, dyjord	25
				148	äng "	60
				149	avloppskanal	
				150	äng dyjord	"
				151	åker, dyjord	30
				152	dito	"
				153	"	
				154	"	
				155	"	35
				156	imp.	
				157	åker, dyjord	50
				158	dito	"
				159	"	
				160	"	30
				161	"	25
				162	äng, dyjord.	60
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	69.5								194	60		556	-		361	40
							04.0									
	08.5							280	23	80	800	68	-	520	44	20
	09.5							"	26	60	"	76	-	"	49	40
	08.0							"	22	40	"	64	-	"	41	60
	06.0							"	16	80	"	48	-	"	31	20
	04.0							"	11	20	"	32	-	"	20	80
			07.0					150	10	50	300	21	-	150	10	50
1	05.5		07.0				04.0		305	90		865	-		559	10
	02.0							200	4	-	800	16	-	600	12	-
			03.0					240	7	20	400	12	-	160	4	80
							03.5									
			07.0					300	21	-	500	35	-	200	14	-
	05.0							240	12	-	800	40	-	560	28	-
	05.5							"	13	20	"	44	-	"	30	80
	06.5							"	15	60	"	52	-	"	36	40
	08.5							"	20	40	"	68	-	"	47	60
	03.0							280	8	40	"	24	-	520	15	60
							48.0									
	10.0							400	40	-	"	80	-	400	40	-
	10.0							"	40	-	"	80	-	"	40	-
	13.0							"	52	-	"	104	-	"	52	-
	12.0							480	57	60	"	96	-	320	38	40
	07.0							520	36	40	"	56	-	280	19	60
			02.5					240	6	-	400	10	-	160	4	-
	82.5		12.5				51.5		333	80		717	-		383	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Gärdstorp Ödegården	1¹	D	1/8		Signe Timberg	
				163	åker, dyjord	40
				163a	dito	"
				164	"	"
				165	"	"
				166	"	35
				167	"	50
				168	"	21
				169	äng dyjord	80
				170	åker, dyjord	90
				171	torvtag	—
				172	"	95
				173	åker, dyjord	90
				174	dito	"
				175	"	
				176	imp	
				177	åker, dyjord	35
				178	väg	
				179	åker, dyjord	25
				180	dito	"
				181	"	"
				182	"	"
				183	väg	
				184	åker, dyjord	20
				185	dito	"
				186	"	"
				187	"	"
				188	"	"
				189	"	"

Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4,7		06.5							320	20	80	800	52	-	480	31	20
"		04.0							"	12	80	"	32	-	"	19	20
4,6		10.0							"	32	-	"	80	-	"	48	-
4,80		11.0							"	35	20	"	88	-	"	52	80
4,90		20.0							280	56	-	"	160	-	520	104	-
5,0		05.0							400	20	-	"	40	-	400	20	-
"		10.0							"	40	-	"	80	-	"	40	-
5,20				04.0					780	19	20	600	24	-	120	4	80
5,30		12.0							630	75	60	700	84	-	70	8	40
4,75						13.0											
5,30						05.0			280	14	-	300	15	-	20	1	-
"		08.0							630	50	40	700	56	-	70	5	60
5,25		08.0							"	50	40	"	56	-	"	5	60
"		07.0							"	44	10	"	49	-	"	4	90
								80.0									
4,90		07.5							260	19	50	750	56	25	490	36	75
								03.0									
4,9		12.0							200	24	-	800	96	-	600	72	-
"		16.0							"	32	-	"	128	-	"	96	-
4,85		16.0							"	32	-	"	128	-	"	96	-
"		18.0							"	36	-	"	144	-	"	108	-
								05.5									
4,8		16.0							160	25	60	"	128	-	640	102	40
"		14.0							"	22	40	"	112	-	"	89	60
"		14.0							"	22	40	"	112	-	"	89	60
4,7		12.0							"	19	20	"	96	-	"	76	80
4,70		08.0							"	12	80	"	64	-	"	51	20
"		06.5							"	10	40	"	52	-	"	41	60
	2	41.5		04.0		18.0		88.5		726	80		1932	25		1205	45

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				190	imp	
				191	"	
				192	äng, dyjord	55
				193	avloppskanal	
				194	åker, dyjord	25
				195	dito	40
				196	äng, dyjord	20
				197	"	"
				198	"	39
				199	åker, dyjord	"
					Summa	
Smärtorna	1^2 }	E	1/16	}		
"	1^3 }		1/16	}	Karl Gustafsson	
				200	åker, dyjord	25
				201	avloppskanal	
				202	åker, dyjord	20
				203	dito	"
				204	"	1
				205	"	1
				206	imp.	
				207	"	
				208	åker, dyjord	80
				209	imp.	
				210	"	
				211	åker, dyjord	90
				212	dito	"
				213	"	
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	41.5		04.0		18.0		88.5		726	80		1932	25		1205	45
								56.0									
								05.0									
5.05				05.0					220	11	-	400	20	-	180	9	-
								09.0									
4.80		14.0							200	28	-	800	112	-	600	84	-
5.00		15.0							320	48	-	〃	120	-	480	72	-
5.15				09.0					240	21	60	400	36	-	160	14	40
〃				00.5					〃	1	20	〃	2	-	〃	-	80
4.90				01.5					120	1	80	〃	6	-	280	4	20
4.95		15.0							240	36	-	800	120	-	560	84	-
	2	85.5		20.0		18.0	1	58.5		874	40		2348	25		1473	85
5.00		10.0							200	20	-	800	80	-	600	60	-
								03.5									
4.95		04.5							160	7	20	〃	36	-	640	28	80
〃		07.0							〃	11	20	〃	56	-	〃	44	80
〃		08.5							〃	13	60	〃	68	-	〃	54	40
〃		04.0							〃	6	40	〃	32	-	〃	25	60
								05.0									
								29.0									
5.35		21.0							560	117	60	700	147	-	140	29	40
								07.5									
								24.0									
5.25		05.5							630	34	65	〃	38	50	70	3	85
〃		10.0							〃	63	-	〃	70	-	〃	7	-
〃		11.0							〃	69	30	〃	77	-	〃	7	70
		81.5						69.0		342	95		604	50		261	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				214	åker, dyjord	90
				215	dito	1
					Summa	
Sjöberg	1'	F	1/16		Sanfrid Gabrielsson	
				216	åker, dyjord	50
				217	dito	35
				218	äng, dyjord	35
				219	"	1
				220	åker, dyjord	40
				221	dito	"
				222	"	30
				223	"	"
				224	"	1
				225	"	25
				226	"	"
				227	imp.	
				228	avloppskanal	
				229	imp.	
				230	åker, dyjord	20
				231	dito	25
				232	"	"
				233	"	30
				234	"	"
				235	väg	
					Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		81.5						69.0		342	95		604	50		261	55
5,30		03.5							630	22	05	700	24	50	70	2	45
″		02.5							″	15	75	″	17	50	″	1	75
		87.5						69.0		380	75		646	50		265	75
5,20		04.0							350	14	–	700	28	–	350	14	–
5,15		08.0							280	22	40	800	64	–	520	41	60
″				12.0					140	16	80	400	48	–	260	31	20
″				01.5					″	2	10	″	6	–	″	3	90
5,20		02.0							300	6	–	700	14	–	400	8	–
″		08.5							320	27	20	800	68	–	480	40	80
5,15		07.0							240	16	80	″	56	–	560	39	20
″		10.0							″	24	–	″	80	–	″	56	–
″		10.0							″	24	–	″	80	–	″	56	–
5,10		09.0							200	18	–	″	72	–	600	54	–
5,05		10.0							″	20	–	″	80	–	″	60	–
								01.5									
								04.5									
								18.0									
5,00		12.0							″	24	–	800	96	–	″	72	–
5,05		13.0							″	26	–	″	104	–	″	78	–
″		13.0							″	26	–	″	104	–	″	78	–
5,16		11.0							240	26	40	″	88	–	560	61	60
″		13.0							″	31	20	″	104	–	″	72	80
								10.0									
	1	30.5		13.5				34.0		324	90		1092	–		767	10
	1	78															

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Yllestad Ledsgården	8^5	e	avs		Karl Johansson	
				236	äng, dyjord	30
				237	"	"
				238	åker, dyjord	25
				239	dito	"
				240	"	20
				241	"	"
				242	"	"
				243	avloppskanal	
				244	åker, dyjord	"
				245	dito	"
				246	"	"
				247	"	"
				248	äng, dyjord	30
					Summa	
" "	8^3	II	1/4		Sanfrid Larsson	
				249	åker, dyjord	25
				250	äng	"
				251	avloppskanal	
				252	åker, dyjord	20
				253	äng	50
				254	åker, dyjord	40
				255	- dito	30
				256	"	"
				257	"	"
				258	"	"
				259	"	"
					Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5,10				03.0					120	3	60	400	12	-	280	8	40
"				10.0					"	12	-	"	40	-	"	28	-
5,17		03.0							250	7	50	700	21	-	450	13	50
"		04.0							"	10	-	"	28	-	"	18	-
5,00		18.0							160	28	80	800	144	-	640	115	20
"		14.0							"	22	40	"	112	-	"	89	60
"		28.0							"	44	80	"	224	-	"	179	20
								03.0									
"		10.0							"	16	-	"	80	-	"	64	-
"		12.0							"	19	20	"	96	-	"	76	80
"		10.0							"	16	-	"	80	-	"	64	-
"		07.0							"	11	20	"	56	-	"	44	80
5,10				25.0					120	30	-	400	100	-	280	70	-
	1	06.0		38.0				03.0		221	50		993	-		771	50
5,10		08.0							200	16	-	800	64	-	600	48	-
"				02.0					50	1	-	200	4	-	150	3	-
								01.5									
5,00		20.0							160	32	-	800	160	-	640	128	-
5,30				12.0					200	24	-	400	48	-	200	24	-
5,05		04.0							280	11	20	700	28	-	420	16	80
5,10		03.0							240	7	20	800	24	-	560	16	80
"		16.0							"	38	40	"	128	-	"	89	60
"		32.0							"	76	80	"	256	-	"	179	20
"		19.0							"	45	60	"	152	-	"	106	40
"		60.0							"	144	-	"	480	-	"	336	-
	1	62.0		14.0				01.5		396	20		1344	-		947	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gunnabo (Aspeland)	1^{14}	S	avs.		J. Johansson
				260	åker, dyjord
				261	dito
				262	"
				263	"
				264	väg
				265	åker, dyjord
				266	dito
				267	"
				268	"
				269	imp.
				270	väg
				271	äng
				272	åker, dyjord
				273	dito
				274	dike
				275	äng
				276	åker, dyjord
				277	dito
					Summa
Yllestad Korsgården	10^{2}	A	1/2		Aug. Johansson
				278	äng.
					Samman-
Vartofta Åsaka socken					
Åsaka Brogården	3^{1}	I	3/8	1-35	~~Karl~~ C. J. Neuman
" Bondegården	2^{3}	B	1/4	36	K. A. Lundkvist
" Nolgården	9^{3}	BI	1/6	37-45	Karl Gustafsson
					Transport

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5,40		12.0															
5,30		01.0															
"		12.0															
5,35		20.0															
								07.0									
5,45		11.0															
5,55		12.0															
5,45		19.0															
5,50		15.0															
								70.0									
								05.0									
5,40				01.5													
5,25		30.0															
"		21.0															
								03.0									
5,80				13.0													
5,35		02.0															
"		11.0															
	1	66.0		14.5				85.0									
5,80				28.0													
	drag																
	2	59.0	1	49.5				89.5		1944	15		2411	-		466	85
				90.0													
		45.0		87.0				08.5		274	20		678	-		403	80
	3	04.0	3	26.5				98.0		2785	35		3719	-		870	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Åsaka Nolgården	9^4	B II	1/6	46-54	Gustaf Johansson
" "	9^5	B III	1/6	55-82	Natanael Gustafsson
" "	9^2	A	1/2	83-95	Erik Fagerlind
Yllestads socken					
Gårdstorp Backgården	4^1	C	1/4	96-129	Ida Högberg
Gunnabo (Gunnestorp)	1^{17}		avs.	130-131	Nils Larsson
"	1^{18}		avs	132-133	" "
" (Nyborg)	1^{10}	J	1/4	134	" "
Gårdstorp Spelaregården	3^3	Db	1/8	135-146	Erik Freeborg
" Millomgården	2^3	Ab	1/8	147-162	" "
" Ödegården	1^1	D	1/8	163-199	Signe Timberg
Småtorna	1^2 }	E	1/16 }		
"	1^3 }		1/16 }	200-215	Karl Gustafsson
Sjöberg	1^1	F	1/16	216-235	Sanfrid Gabrielsson
Yllestad Ledsgården	8^5	e	avs	236-248	Karl Johansson
" "	8^3	II	1/4	249-259	Sanfrid Larsson
Gunnabo (Aspelund)	1^{14}	S	avs.	260-277	J. Johansson
Yllestad Korsgården	10^2	A	1/2	278	Aug. Johansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	04.0	3	265				98.0		2785	35		3719	-		870	65
	74.0		52.0				06.5		152	40		719	50		567	10
2	29.0		32.5		26.5		33.0		538	50		1857	25		1318	75
1	04.0		72.0				03.5		499	30		976	-		476	70
3	27.5		09.0				06.0		1650	10		2329	50		679	40
	10.0								55	20		70	-		14	80
	08.0								42	35		49	-		6	65
	03.0								16	80		21	-		4	20
1	05.5		07.0				04.0		305	90		865	-		559	10
	82.5		12.5				51.5		333	80		717	-		383	20
2	85.5		20.0		18.0	1	58.5		874	40		2348	25		1473	85
	87.5						69.0		380	75		646	50		265	75
1	30.5		13.5				34.0		324	90		1092	-		767	10
1	06.0		38.0				03.0		221	50		993	-		771	50
1	62.0		14.0				01.5		396	20		1344	-		947	80
1	66.0		14.5				85.0									
			28.0													
21	84.0	6	39.5		44.5	5	53.5		8010	45		17117	-		9106	55

Ledsgården den 21 februari 1933
Nils Kristofersson

Ernst Moberg
Ernst Andersson

9000
75
120
26
34-

Kostnadsförslag

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Yllestads Ledsgården m.fl. i Yllestads och Vartofta-Åsaka socknar, Skaraborgs län.

Timpenning 0.70 kr.

Avloppsgraven A-B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-3	300	Sch. av sten och grus m. block	250	4 -	1000	-				
		" " " " " " "	850	2.50	2125	-				
		Bergsprängning	6	12 -	72	-	3197	-		
3-6	300	Sch. av sten o grus	440	1.50	528	-				
		Bergsprängning	12	12 -	144	-				
		Sch. av dyjord	570	0.50	285	-	957	-		
6-9	300	" " grus och sten	60	1.50	90	-				
		" " dyjord	730	0.50	365	-	455	-		
9-13	400	" " "	1250	0.50	625	-				
		" " grus och sten	150	1.50	225	-	850	-		
13-16	363 163	" " " " "	140	1.50	210	-				
		" " dyjord	1000	0.50	500	-	710	-		
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10% av förestående belopp					631			
	1663	Summa					6800			

Ledsgården den 21 Februari 1933

Nils Gustafsson

Jordersättningslängd

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Yllestads Ledsgården m.fl. i Yllestads och Vartofta Åsaka socknar, Skaraborgs län, enligt vid syneförrättning av upprättat förslag.

Hemman och jordägare	Ersättning för avloppets utvidgning.						Ersättning för jordupplag						Summa	
	Areal	à pris pr. a	Ersättnings belopp		Summa ersättning		Areal	à pris pr. a	Ersättnings belopp		Summa ersättning			
	a	kr	kr.	öre	kr	öre	a	kr.	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12.	13.	14.	15.
Vartofta-Åsaka socken														
Åsaka Brogården 3^{1} C. J. Neuman	8.5	0.7	5	95										
	0.8	1.3	1	04										
	1.1	0.9		99			19.0	1 –	19	–				
	1.2	1.4	1	68			2.0	1.50	3	–				
	1.2	1.2	1	44	11	10	6.4	4 –	25	60	47	60	58	70
" Nolgården 9^{3} Karl Gustafsson	1.1	1.5	1	65			3.2	5 –	16	–				
	1.1	0.4	–	44	2	09	3.2	2 –	6	40	22	40	24	49
" " 9^{4} Gustaf Johansson	0.7	0.8		56										
	2.5	1.4	3	50			4.9	4 –	19	60				
	1.0	1.0	1	–	5	06	6.8	7 –	47	60	67	20	72	26
" " 9^{5} Natanael Gustafsson	1.4	2.1	2	94										
	0.4	1.4	–	56										
	0.4	1.5	–	60										
	1.0	1.6	1	60			4.6	7 –	32	20				
	0.3	0.1	–	03			1.1	7.50	8	25				
	0.2	0.9	–	18			0.8	1 –	–	80				
	0.8	1.2	–	96			2.5	3 –	7	50				
	2.2	2.4	5	28	12	15	7.8	8 –	62	40	111	15	123	30
Yllestads socken														
Gårdstorp Backgården 4^{1} Ida Högberg	0.5	4.0	2	–										
	0.4	3.6	1	44										
	0.2	3.2	–	64	4	08	3.0	8 –	24	–	24	–	28	08
Transport					34	48					272	35	306	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport					34	48					272	35	306	83
Gardstorp Spelareg 3^3 Erik Freeberg	0.2	1.50	-	30			0.5	3 -	1	50				
	2.7	2.80	7	56	7	86	6.6	8 -	52	80	54	30	62	16
„ Millomgården 2^3 „ „	1.3	2.40	3	12			3.4	8 -	27	20				
	0.4	3 -	1	20			1.0	5 -	5	-				
	1.0	2 -	2	-	6	32	2.6	4 -	10	40	42	60	48	92
„ Ödegården 1^1 Signe Trimberg	0.5	2.20	1	10										
	1.4	1.60	2	24										
	1.5	2 -	3	-										
	1.0	2.40	2	40			1.6	4 -	6	40				
	0.1	1.20		12	8	86	14.0	8 -	112	-	118	40	127	26
Småtorna 1^2 o 1^3 Karl Gustafsson	1.3	2 -	2	60										
	1.3	1.60	2	08	4	68	6.6	8 -	52	80	52	80	57	48
Sjöberg 1^1 Sanfrid Gabrielsson	32	2 -	6	40	6	40	7.8	8 -	62	40	62	40	68	80
Yllestad Ledsgården 8^5 Karl Johansson	2.2	1.60	3	52	3	52	5.4	8 -	43	20	43	20	46	72
„ „ 8^3 Sanfrid Larssons st	0.3	2 -		60										
	0.2	0.50		10			2.1	8 -	16	80				
	0.5	1.60		80	1	50	6.5	2 -	1	-	17	80	19	30
Summa					73	62					663	85	757	47

Ledsgården den 27 februari 1933
Nils Gustafsson

Ernst Moberg
Ernst Andersson

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Grävningsbeskrivning

Avloppsgraven A - B

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
0	–	1.20	0.3	3.30	1:1.25		Bottenläge vid 0 = + 2.11 m
+50	50	1.50	"	4.05	"		Fixp ⊕ i sten, beläget 2 m norr om
1	"	1.60	"	4.30	"		0+2; höjdläge = + 3.745 m
+50	"	1.60	"	4.30	"		Bottenlutning å sträckan 0-3 = 0.3:1000
2	"	1.70	"	4.55	"		Fixp. ring i sten (o), belägen 6 m öster om
+50	"	1.95	"	5.20	"		2+87, höjdläge = + 3.835 m.
3	"	1.65	"	4.45	"		Bottenläge vid 3 = + 2.20 m
+50	"	1.65	"	4.45	"		
4	"	1.60	"	4.30	"		
+50	"	1.60	"	4.30	"		
5	"	1.55	"	4.20	"		
+50	"	1.80	"	4.80	"		" " 5+50 = + 2.50 m
6	"	1.80	"	4.80	"		
+50	"	1.45	"	3.95	"		
7	"	1.50	"	4.05	"		
+50	"	1.50	"	4.05	"		
8	"	1.50	"	4.05	"		
+50	"	1.55	"	4.20	"		
9	"	1.50	"	4.05	"		" " 9 = + 3.10 "
+50	"	1.65	"	4.45	"		
10	"	1.80	"	4.80	"		
+50	"	1.80	"	4.80	"		
11	"	2.00	"	5.30	"		Bottenlutning å sträckan 9-14 = 0.5:1000
+50	"	1.60	"	4.30	"		Fixp. ring i sten (o) belägen 3 m väster
12	"	1.60	"	4.30	"		om 11+53; höjdläge = + 5.40 m.
+50	"	1.90	"	5.05	"		
13	"	1.80	"	4.80	"		
+50	"	1.85	"	4.95	"		
Transport 1350							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt	1350						
14	50	1.70	0.3	4.55	1:1.25		
+50	"	1.55	"	4.20	"		
15	"	1.65	"	4.45	"		Fixp. ring i sten (o), belägen 24 m sydost
+50	"	1.65	"	4.45	"		om 16+63 höjdläge = + 5.80 m
16	"	1.70	"	4.55	"		
+63	63	1.40	"	3.80	"		Bottenläge vid 16+63 = + 3.50 m.
Sma	1663						

Ledsgården den 21 februari 1933
Nils Fritiofsson

Utlåtande.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark hörande till Yllestads Ledsgården m.fl. i Vartofta-Åsaka och Yllestads socknar Skaraborgs län.

Torrläggningsområdets läge m.m.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 3 km. sydväst om Yllestads kyrka och utgöres förutom av åker jämväl av äng och odlingsmark. Arealen är 21.84.0 hektar åker och 6.84.0 hektar annan mark. Jordmånen består till huvudsaklig del av dyjord.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta företaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker är obetydligt och uppgår till 1.1 km^2 samt tillhör nederbördsområde 142. Å den till synehandlingarna hörande översiktskartan är området angivet med en blå linje. Detsamma består förutom av åker jämväl av skogsmark och mosse. Avrinningen vid flöden har antagits till 120 sekundliter pr km^2. och medelavrinningen har antagits till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade.

Med hänsyn till sökandenas krav på beseende av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den vattenskadade marken har förslag till områdets torrläggning uppgjorts.

Förslaget innebär, att för torrläggningsarbetets genomförande skall uppgrävas avloppskanalen A-B.

Grävningsarbetet i denna skall börja vid punkten 0 och därefter fortgå till punkten 16^{+63} och avloppet därvid givas en minsta bottenlutning av 0.5:1000.

Bottenbredden skall vara 0.3 meter och sidolutningen 1:1.25.

Avloppets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å denna har jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar.

Allmän väg beröres icke genom företaget. Någon bro eller trumma skall icke ombyggas i samband med grävningsarbetet. Beträffande de broar och trummor som komma att uppföras över avloppet föreskrives, att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

Vid uppförande av trummor skall avståndet mellan sidomurarna göras minst = 0.6 meter.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat

kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktnings- och sprängningsarbetet till 6800- kronor, i vilken summa då inräknats 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skall avloppsdiket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och diket återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikets upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 6 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av diket. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning, infört i värderingslängden under rubriken värde efter torrläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har inräknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

På grund av under första sammanträdet gjorda yrkanden § 5 i protokollet har undersökning verkställts beträffande möjligheten för fastigheten Gunnabo 1^14 att genom egen dikning avleda vattnet från fastigheten. Därvid synes framgå att om diket intill Yllestads Ledsgården 8^3 underhålles i befintligt skick synes vattnet kunna avledas genom detta och vidare genom detsammas fortsättning i diket i sydlig riktning och fastigheten sålunda vara oberoende av den nu föreslagna avloppskanalen. Skulle dikets underhåll försummas så att skada genom översvämning eller å annat sätt skada uppstår å intilliggande fastigheter äga dessa göra anspråk på ersättning. Samma bestämmelser gälla beträffande Bondeg 2^3, vilken fastighet genom egen dikning avleder vattnet åt annat håll.

Uppdelning jämlikt bestämmelserna i 7 kap 24 § vattenlagen av den till samfälligheten hörande marken i avdelningar synes ej föreligga.

Varje ägare till mark, som röner båtnad genom företaget är därför pliktig taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll i förhållande till beräknad båtnad.

I kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal utvisande fastighetens deltagningsskyldighet i företaget införts.

De intressenter som äro att anse som sakande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen betecknas med S

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till avloppsdikets utvidgning skall ersättning utgå med belopp svarande mot värdet å den mark före torrläggningsarbetenas utförande, vilken tages i anspråk för utvidgningen. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av, att ersättningsbeloppen skola beräknas efter fulla värdet å marken efter arbetenas utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder, som bestämts för fördelningen av kostnaderna för själva företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Arbetets utförande.

Företaget vilket benämnes Yllestad-Ledsgårdens torrläggningsföretag, i Vartofta Åsaka och Yllestads socknar, Skaraborgs län skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna. I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen ytterligare meddela följande bestämmelser.

1). För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheterna skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall anmälan om styrelseval göras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbete ~~arbete~~ å annans mark verkställes eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sker ändring i styrelsens sammansättning skall ofördröjligen göras anmälan därom hos Konungens Befallningshavande i länet.

2) Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3) Jord och annat, som uppschaktas må uppläggas i till närmelsevis lika stor massa å ömse sidor av diket såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttages, att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en (1) meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0. samt att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 50de meter.

4) Upplagda jordmassor böra vara från dikenas närhet bortförda senast 7 år efter ~~efter~~ det att dikningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

5) I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark.

6) Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

7) Arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken

kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

8) Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diket.

9) Arbetena med företagets utförande må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt.

10) Uppdämning i avloppet för kreaturens vattning är icke tillåtet

11) Avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 (sexti) dagar från dag då syneförrättning avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol som i detta fall är Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Ledigården den 24 februari 1933
Nils Gustafsson

Ernst Moberg
Ernst Andersson

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Yllestads Ledsgården m.fl. i Vartofta Åsaka och Yllestads socknar, Skaraborgs län enligt vid syneförrättning år 1933 upprättat förslag.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande o. med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vartofta Åsaka socken				
3/8	3^{1}	I	Åsaka Brogården C. J. Neuman	S	1-35	1944.15	2411 -
1/4	2^{3}	B	" Bondegården K. A Lundkvist		36		
1/6	9^{3}	B I	" Nolgården Karl Gustafsson		37 - 45	274.20	678 -
1/6	9^{4}	B II	" " Gustaf Johansson		46 - 54	152.40	719.50
1/6	9^{5}	B III	" " Natanael Gustafsson	S	55 - 82	538.50	1857.25
1/2	9^{2}	A	" " Erik Fagerlind	S	83 - 95	499.30	976 -
			Yllestads socken				
1/4	4^{1}	C	Gårdstorp Backgården Ida Högberg		96 - 129	1650.10	2329.50
avs	1^{17}		Gunnabo Gunnestorp Nils Larsson		130 - 131	55.20	70 -
"	1^{18}		" " "		132 - 133	42.35	49 -
1/4	1^{10}	J	" (Nyborg) " "		134	16.80	21 -
1/8	3^{3}	Db	Gårdstorp Spelaregården Erik Freborg		135 - 146	305.90	865 -
1/8	2^{3}	Ab	" Millomgården " "		147 - 162	333.80	717 -
1/8	1^{1}	B	" Ödegården Signe Timberg		163 - 199	874.40	2348.25
1/16	1^{2}	E	Småtorna Karl Gustafsson				
1/16	1^{3}		" " "		200 - 215	380.75	646.50
1/16	1^{1}	F	Sjöberg Sanfrid Gabrielsson	s	216 - 235	324.90	1092 -
avs	8^{5}	e	Yllestad Ledsgården Karl Johansson	s	236 - 248	221.50	993 -
1/4	8^{3}	II	" " Sanfrid Larsson m.fl.	s	249 - 259	396.20	1344 -
			Summa			8010.45	17117 -

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
466.85						386.37	5.126	35	30	
403.80						334.21	4.434	30	54	
567.10						469.56	6.227	42	88	
1318.75						1091.50	14.481	99	73	
476.70						394.59	5.235	36	05	
679.40						562.37	7.461	51	38	
14.80						12.29	0.163	1	12	
6.65						5.50	0.073	0	50	
4.20						3.47	0.046	0	32	
559.10						462.80	6.140	42	28	
383.20						317.18	4.208	28	98	
1473.85						1219.86	16.184	111	45	
265.75						219.94	2.918	20	16	
767.10						634.96	8.424	58	01	
771.50						638.57	8.472	58	34	
947.80						784.50	10.408	71	68	
9106.55						7537.47	100%	688	66	

Ladugården den 27 februari 1933
Nils Gustafsson

Ernst Moberg
Ernst Andersson

61

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ledsgårdens torrläggningsföretag

Yllestad och Vartofta-Åsaka sock~~en~~nar och Skaraborgs län. län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den ~~31~~ 30 juli december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	32	0,50	16	-	16	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.3	1,50	0	45		
		kroklinje „	4.2	3,00	12	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.115 har st.	189	0.05	9	45		
		har	21.84	2.02	44	12		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.135 har st.	50	0.14	7	-		
		har	6.84	0.74	5	06		
		annan mark och impediment, medelareal 0.138 har st.	40	0.05	2	-		
		har	5.53.5	0.78	4	32	85	00
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\overset{>15}{\underset{<10}{10-15}}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—	4	—
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					105	—

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					105	-
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4-5 *punkter pr har har*	28.68	0.50	14	34		
		avvägda punkter st.	173	0.03	5	19		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	2.7	2,00	5	40		
		i annan mark „		5,00			48	93
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.123 *ar, st.*	279	0.05	13	95		
		har	34.215	0.10	3	42	17	37
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer st.*	279	0,04	11	16	11	16
		Markvärdering, [redacted]						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 dagar	½	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	218	0,06	13	08		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § ~~18~~ 17 ägofigurer „	"	0,12	26	16	45	24
		Längdprofil, *§ ~~20~~ 19, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	1.663	3,50	5	82		
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3	-	8	82
		Tvärsektioner *§ ~~22~~ 21, i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „	6	0,12	-	72		
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	33	0,25	8	25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					8	97
		Hydrografisk utredning, *§ ~~24~~ 23, grundbelopp „*			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
							2	-
		Dimensionsberäkning, *§ ~~25~~ 24,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.663	3,50	5	82		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	"	1,00	1	66		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00			7	48
		Överföres					254	97

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					254	97
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	40	0,03	1	20	2	20
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	1	2,00	2	-	5	-
		Kostnadsberäkning *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1.663	4,00	6	65		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			6	80	13	45
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 3$\overset{3}{4}$ och 3$\overset{5}{6}$*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet						
		b) för detaljerad kostnadsberäkning						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... „	173	0,01	1	73	1	73
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	63	0,25	15	75	17	25
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	7	3,00	21	-	21	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18	-	18	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 43, mom. 14* „		12,00	6	80	6	80
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	2/3	12,00	8	-	8	-
		Översiktskarta *§ 41*						
							4	-
		Summa kronor					352	40
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ ~~49~~ 51,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—	7	-
		övriga regalark		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 0.123 *har ägofigurer* ... *st.*	279	0.07	19	53		
		har	34.215	0.14	4	79		
					24	32		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6	08	30	40
		Överföres					37	40

16
3
4.80
2

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					37	40
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	173	0,02	3	46		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2	–	7	21
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52, 54*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... „	1.663	6,00	9	98		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med ~~30 % förhöjning~~			8	97		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „		5,00			18	95
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Avskrift av synehandlingarna,** § ~~55~~ 57 ... sid.*	53	0,55	29	15	29	15
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
							4	–
		Summa kronor					96	71
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	10		
		Annonskostnader ang. sammanträden 9 + 8.25			17	25		
		Inbindning av förrättningshandlingarne			1	50		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar 16 + 23.20			39	20		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			174	50		
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor			239	55		
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			352	40		
		Lösen för kopior och avskrift			96	71		
		Övriga förrättningskostnader			239	55		
		Summa kronor			688	66		

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till .... häradsrätt.

Vänersborg *den* 12 mars *19*33

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... kvitteras:

den .... 19...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927