



Akt nr:

R-E1a-1999

AU\$R-E1a-1999

Inkom den
20. J. 1. 1934

Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturrekogniska byrås arkiv

R 3*1999

Handlingar angående
Vässtorps dikningsföretag av år 1932
i Vinköls och Öttums socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1932 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

§ 1
Uppställes det för förädlingsman-
nen utförande förordnandet samt
hade lydelse enligt bilaga B.^I

§ 2
Målet järn emot symmannen
kunde ej utlösas.

§ 3
Förelades vid förundersökningen
upprättad nivå karta över det vatten-
besvarade området samt profil över
avloppen närliggande.

§ 4
Sökan den till förädlingsman yrkade
på ifrågasatt område avlopps utvidgning och
fördjupning, så att hans därav berorande
mark må kunna bortläggas till
1.2 meters djup.

§ 5
Frans Olsson, Karl Johansson och Adon
Jakobssons storbarn genom Nils Persson be-
kräftar en av dem den 28 maj 1921 under-
skriftad pienting, varigenom de pientade
sig med sökan den och yrkade på för-
slaget utsträckning, så att jämvald den
därav berorande mark må kunna
bortläggas till 1.2 meters djup, bil. B.^{II}

§ 6
Jonne Andersson yrkade att avloppet
över hans mark skulle göras täckt.

1.
Protokoll vid öfver-
förättning enligt Vatten-
lagen för Fortlapp-
ning av mark, till-
hörande St. Västors
m. H. hemman i
Västors och Östans
Sjöarna av Skara-
borgs län.

Den 18 november 1931 å St. Västors
Närvarande: Understecknad statens lant-
bruksingenjör och förättningssman,
samt gode männen Alfred Larsson,
Stamman, och Nat. Hermansson, Tanten,
ävensom följande sakägare:
Sökan den Albin Johansson, äg. Stora Västors 1²¹
Av öfriga sakägare:
Hans Johansson äg. St. Västors 1²²
Richard Friberg " " " 1["]
Alma Jakobssons ställe äg. - " - 1¹⁰ och 1²⁶
genom delägaren Nils Persson (öfriga del-
ägare: Per Jakobsson, Cinar Anders,
Pagnar, Tunt, Ylva och Gunnar Persson
samt Hilma Johansson, Ellen Wilsson
och Anna Svensson) ent. fullmakt bit. C
Frans Olsson äg. St. Västors 1²⁷ samt f. d.
soldat Borg till St. Västors ävensom
Västors Skatte: n 2⁷ och 2²⁰
Alfred Larsson äg. Västors Skatte: n 2¹⁹
genom sonen Evert Larsson
Gunnar Andersson äg. Västors Skatte: n 2²³
Hans Jakobsson " " " 2²²
Lidansaten i Skattings Nämnd Västors, Samuel
Karlsson sättem anbud för Västors.

§ 7

Det upplystes och lämnades obestriff att
landsvägsbrunnen vid D byggts efter den
1 jan. 1880. Vägstyrelsens ombud yrkade
att anläggningen skulle få verkställas
genom vägstyrelsens egen försorg, därest kost-
naderna enligt lag skulle åvila väg-
styrelsen.

§ 8

Som intet vidare fanns att till pro-
tokollt anteckna tillförades samman-
trädet upplöst med tillkännagivande
att sedan nödig föruppsättning verk-
ställes nytt sammanträde kommer
att hållas i samma ställe som dagens
träden den 12 januari 1932 kl. 13, och
samma nya ytteljare medisättes
~~träden den 12 jan. 1932 kl. 13 och~~
~~samma nya ytteljare medisättes~~
~~och~~ Närmast att tillställas sakägare.
Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sten Hallin

Biträdnare yde män:
Alfr. Svensson Mattias Hermansson

Den 12 januari 1932 i St. Västerås
Närvarande: Förestående styrelse
och följande sakägare:
Abbi Johansson
Karl Johansson

✓ Rickard Friberg

~~Alma Jakobsson stödtens genom~~

✓ Frans Olsson

✓ Alfred Larsson

~~Gunnar Andersson~~

✓ Karl Johansson

~~Skattungs-känd värdshuset genom~~

§ 9

Förelades det sedan fria sam-
manträdet upprättade förslaget
om de vattenkastade markernas
förläggning med där till hörande
handlingar.

§ 10

Uppstälts synemännens utlåtande
som hade lydelse enligt följande.

§ 11

Att mottaga och förvara till
förslaget hörande handlingar
och ritningar samt att sam-
manhålla delägarna för val
av arbetsstyrelse, utsågo syne-
männen Albin Johansson, St. Västerg.

§ 12

Y fråga om förädlingskont-
rollerna. Han visade till den
upprättade arvods räkning en
därav ett exemplar överläm-
nades till aktörvararen.

§ 13

Sam ritet vidare fanns att
hän protokollet antagna, för-
klarades förädlningen avslutad
och sammantvådt upplöst.

St och till sam oran
i tjänsten

Per Hallin

Befrämmande gode män:

Stefan Lennan

W. Bergman

Bilaga AFörteckning

över undermåttelser ang. sammantä-
de hos Albin Johansson, St. Västarp
för förläggning av mark i Lierås
St. Västarp m. fl. kommuner i Vichöl
och Örtums socknar av Skaraborgs
län, vilka undermåttelser denna dag utsäts
här:

- | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 1. Albin Johansson | Västarp | Lera | <u>Vichöl</u> |
| 2. Karl Johansson | " | " | " |
| 3. Richard Friberg | " | " | " |
| 4. Per Jakobsson | " | " | <u>Örtum</u> |
| 5. Frans Olsson | " | " | <u>Vichöl</u> |
| 6. Edvard Larsson | Vichöl | Skilling. | " |
| 7. Janne Andersson | " | " | " |
| 8. Karl Jakobsson | " | " | " |
| 9. Tuve Ljungkvist | Örtum | Jägge. | <u>Örtum</u> |
| 10. Vagnst. ordf. Aug. Lovén | St. Västarp | | " |

Skara den 6 nov. 1931.

L. Hjärsten:

[Signature]

Kinkal

D.o.V.D.N:o 59 - 18.

19 30.

Bit. B⁵ 7

216



Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....
....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 11 juni 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

[Handwritten signature]



Stämpel Fem kronor.

A. i W. A. N. 59. 18.
1930.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmel-
sena i gällande vattenlag handlägga synförrättning för torrläggning
av vattenskadade marker tillhörande *Stora Västorp m. fl.*
Hemman
Vinköls
i socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förvän-
tas blive av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Östhum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad
adress pr
Telefon
..... den 1930...
St. Västorp
Winköls 22
Albin Johansson

Förteckning

öfver fastigheter, som väntas bliva af företaget berörda.

Fastighetens namn:

St. Västorp
~~Carl Johansson~~
 St. Västorp
~~Per Jakobsson~~
 St. Västorp
 L:a Skattegården

Ägarens namn:

Albin Johansson
 Carl Johansson
 Per Jakobsson
 Frans Olsson

Förening

Undertecknade förena oss med
sökandena till den förrättning
som avser Torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Stora
Värstorp i Vinköb socknen, och
påyrka vi förelagets utsträckning
i den mån att oss tillhörig vatten-
skadad mark blir Torrlagd

Lilla Skattegården den 28 maj 1931

Frans Olsson

Thorb Johansson

Nils Persson
Anders Persson
Deltägare i St. Värstorp

Att förstående personer vid synför-
rättningssammanträde denna dag
erkänt sina namnteckningar och vid-
hållit förstående yrkanden varde
närmed indygadt

St. Värstorp den 18 nov. 1931

Henrik Hallin

Alfr. Svensson

W. Hermansson

Fullmakt

Fullmakt får Herr Nils Persson Västarp
Vinkäl att vid likningsföretaget
H. Västarp föra vår talan och förklara
vi oss nöjda med vad han gör.

Örtan och Vinkäl den 16/11 1931.

Ellen Nilsson

Pehr Jacobsson Einar Jakobsson

Anders Persson John Persson Ragnar Persson

Gunnar Persson. Anna Svensson.

Hilma Johansson Knut Persson

Bevittnas

Aron Jansson

Anton Grönberg

Areal							Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
8		9		10		11	12		13	14		15	16		
Bilaga D															
Beskrivnings- och värderingslängd															

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Långfälligheten G-I</u>					
<u>Vinköls socken</u>					
Vinköls Skallez.	2 ²³		5/112	1	Janne Andersson Äker, mylla på skyr lera (+)
				2	" " "
				3	" " "
					Summa
" "	2 ⁷		1/8	4	Faus Olofsson Äker, mylla på skyr lera (+)
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
68								650	442	-	800	544	-	150	162	-
1 10								400	440	-	"	880	-	400	440	-
41								"	164	-	"	328	-	"	164	-
2 19									1046	-		1752	-		706	-
2 11								650	1371	50	800	1688	-	150	316	50
51								400	204	-	"	408	-	400	204	-
77								"	308	-	"	616	-	"	308	-
1 46								550	803	-	"	1168	-	250	365	-
1 43								"	786	50	"	1144	-	"	357	50
93								"	511	50	"	744	-	"	232	50
7 21									3984	50		5768	-		1783	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
<i>Lampfälligheten A - F</i> <i>Vickil Skatteg. 2¹⁹ 0¹⁶</i>						
				10	<i>Åker, mylla på styv lera</i>	II
				11	"	III
				12	"	III
				13	"	III
					<i>Summa</i>	
<i>all " 2⁷ 1⁸</i>						
				14	<i>Åker, mylla på styv lera</i>	II
				15	<i>Snut</i>	I
				16	<i>Åker</i>	II
				17	"	III
				18	"	III
				19	"	III
				20	"	I
				21	"	II
				22	"	II+III
				23	"	I
				24	"	II
				25	"	II+III
					<i>Summa</i>	
<i>all " 2²⁰ 1⁶</i>						
				26	<i>Åker, mylla på styv lera</i>	II
				26a	"	I+II
				27	"	III
				28	"	II
					<i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
07								550	38	50	800	56	-	250	17	50
31								400	124	-	"	248	-	400	124	-
15								"	60	-	"	120	-	"	60	-
67								"	268	-	"	536	-	"	268	-
120									490	50		960	-		469	50
40								550	220	-	800	320	-	250	100	-
35								700	245	-	"	280	-	100	35	-
20								550	110	-	"	160	-	250	50	-
32								400	128	-	"	256	-	400	128	-
23								"	92	-	"	184	-	"	92	-
07								"	28	-	"	56	-	"	28	-
14								700	98	-	"	112	-	100	14	-
72								550	396	-	"	576	-	250	180	-
175								500	875	-	"	1400	-	300	525	-
25								700	17	50	"	20	-	100	2	50
130								550	715	-	"	1040	-	250	325	-
168								500	840	-	"	1344	-	300	504	-
741									3764	50		5748	-		1983	50
48								400	192	-	800	384	-	400	192	-
25								650	162	50	"	200	-	150	37	50
243								400	972	-	"	1944	-	400	972	-
189								550	1039	50	"	1512	-	250	472	50
505									2366	-		4040	-		1674	-
												x				

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Västerbygdskyrka			2		Frans Olsson	
				29	åker, mylla på åker	II
				30	" - - -	III
					Summa	
Västerby Låra	127		1/36		Frans Olsson	
				31	åker, mylla på åker	III
				32	" - - -	III
				33	" - - -	III
					Summa	
" "	126		1/12		Alma Jakobsson sth.	
				34	åker, mylla på åker	III
				35	" - - -	I+II
					Summa	
" "	110		1/9		Alma Jakobsson sth.	
				36	åker, mylla på åker	III
				37	" - - -	III
				38	" - - -	III
				39	" - - -	I+II
				40	" - - -	III
				41	" - - -	III
				42	" - - -	I+II
					Summa	
" "	111		1/9		Rickard Friberg	
				42a	åker, mylla på åker	III
				43	" - - -	I+II
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
75								550	412	50	800	600	-	250	187	50
85								400	340	-	"	680	-	400	340	-
160									752	50		1280	-		527	50
120								400	480	-	800	960	-	400	480	-
60								"	240	-	"	480	-	"	240	-
120								"	480	-	"	960	-	"	480	-
300									1200	-		2400	-		1200	-
82								400	328	-	800	656	-	400	328	-
50								650	325	-	"	400	-	150	75	-
132									653	-		1056	-		402	-
68								400	272	-	800	544	-	400	272	-
50								"	200	-	"	400	-	"	200	-
80								"	320	-	"	640	-	"	320	-
1	-							650	650	-	"	800	-	150	150	-
245								400	980	-	"	1960	-	400	980	-
270								"	1080	-	"	2160	-	"	1080	-
58								650	377	-	"	464	-	150	87	-
871									3879	-		6968	-		3089	-
70								400	280	-	800	560	-	400	280	-
180								650	1170	-	"	1440	-	150	270	-
250									1450	-		2000	-		550	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Värskrup Stora	122		17/114	44 45 46 47 48 49	Karl Johansson åker, mylla på styv lera III " " " III " " " I+II " " " I+II " " " I " " " I+II Summa
" "	121		1/6	50 51	Albin Johansson II åker, mylla på styv lera II " " " Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
155				400	620 -	800	1240 -	400	620 -							
190				"	760 -	"	1720 -	"	760 -							
50				650	325 -	"	400 -	100	75 -							
60				"	390 -	"	480 -	"	90 -							
06				700	42 -	"	48 -	100	6 -							
170				650	1105 -	"	1360 -	100	255 -							
631					3442 -		5248 -		1806 -							
40				550	220 -	800	320 -	250	100 -							
65				1	357 50	"	520 -	"	162 50							
105					577 50		840 -		262 50							

~~St. Västorp den 12 januari 1922~~
~~J. H. Hattin~~

Vänd!

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammmandrag</u>					
<u>Samfälligheten G - I</u>					
<u>Vinköls mkers</u>					
Vinköl Skattegr.	2 ²³		5/12	1-3	Janne Andersson
" "	2 ⁷		1/8	4-9	Frau Olsens
					<u>Summa</u>
<u>Samfälligheten A - F</u>					
Vinköl Skattegr.	2 ¹⁹		1/16	10-13	Stefan Larsson
" "	2 ⁷		1/8	14-25	Frau Olsens
" "	2 ²⁰		1/16	26-28	Deus.
<u>Wäsköps</u>				29-30	Deus.
Wäsköps Söna	1 ²⁷		1/36	31-33	Deus.
" "	1 ²⁶		1/12	34-35	Alma Johansson sk.
" "	1 ¹⁰		1/9	36-42	Deus
" "	1 ¹¹		1/9	42a-43	Pickard Friberg
" "	1 ²²		17/114	44-49	Karl Johansson
" "	1 ²¹		1/6	50-51	Albin Johansson
					<u>Summa</u>
<u>Publigt sammmandrag</u>					
<u>Samfälligheten G - I</u>					
<u>" " A - F.</u>					
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
219									1046	-		1752	-		706	-
721									3984	50		5768	-		1783	50
940									5030	50		7520	-		2489	50
120									490	50		960	-		469	50
741									3764	50		5748	-		1983	50
505									2366	-		4040	-		1674	-
160									752	50		1280	-		527	50
300									200	-		2400	-		1200	-
132									653	-		1056	-		403	-
871									3879	-		6968	-		3089	-
250									1450	-		2000	-		550	-
631									3442	-		5248	-		1806	-
105									577	50		840	-		262	50
3815									18575	-		30540	=		11965	-
940									5030	50		7520	=		2489	50
3815									18575	=		30540	-		11965	=
4755									23605	50		38060	=		14454	50

Stora Värstedska

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
12 Januari 1952					Stfr Lucasson
Stfr Lucasson					Värmanen

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra

i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikes-

jord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas el-

ler döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig

lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

H. Västberg den 12 jan. 1932.
J. H. H. H. H.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fordersättningsplan</u>						
<u>Diket A-B-C-D-E-F</u>						
Västby Sora	Karl Johansson	0 - 1+67	300	8		24 -
" "	Alma Johansson	1+67 - 4+40	580	8		46 40
Vinköl Lättby	Franz Olsson	4+40 - 8+50	950	8		76 -
" "	Alfred Larsson	8+50 - 11+12	400	8		32 -
" "	Karl Johansson	11+12 - 12+10	100	8		8 -
Summa kr.						186 40

Diket G-F-H.

" "	Karl Johansson	13+10 - 20+63	200	8		16 =
Summa kr.						16 =

Sammandrag.

Diket A-B-C-D-E-F.	186 40
" G-F-H	16 =
Summa	202 40

St. Västby den 12 jan. 1912

Alfred Hallin

Alfr. Larsson

Werner Larsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		<u>Samfälligheten G-T</u>								
		<u>Diket G-F-H</u>								
18+70-20+63	173	lera	250	0.70			175-			
		lucäggas c:a 10%					14-			
		gröversättning					16-		205-	
		<u>Täckdiket H-T</u>								
20+63-24+40	377	9" tegelröt + kuggröt	550	0.55	302	50				
		7" " + "	740	0.43	318	20				
		grävning, läggning och påfyllning m'	377	0.50	188	50				
		2 st. ylvattumburmar	2	40.-	80-					
		ett täckdikessöga			10-		899	20		
		lucäggas c:a 10%					90	80	990-	
		<u>Samfälligheten G-T</u>								
		Summa kr.							1195-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Samfälligheten A-F.</u>										
<u>Diket A-B-C-D-E-F.</u>										
0-3	300	lera	700	0.70	490 -					
3-6	300	"	1050	4	735 =					
6-9	300	"	900	"	630 =					
9-12+10	310	"	400	1	280 -					
2 st. vägbroar										
vid 1+67 och 11+12										
cul. Lyp a										
a = 1.00 meter, b = 3.60 m.										
			2	200	400 -					
2 st. vägbroar										
vid 3+73 och 8+50										
cul. Lyp b										
a = 1.00 meter b = 3.60 m.										
			2	250	500 -					
en väglar vid 10										
cul. Lyp c. b = 3.60 m.										
					80	3115 -				
tillägges c:a 10%							31360			
jordsättning							18640	3615 -		
<u>Täckdiktet B-B^I</u>										
30-31+50	150	5" tegelrör + transport	510	0.23	117 30					
grävning, läggning										
och påfyllning m'										
			150	0.50	75 -					
en ylvattenbrunn										
					40 -					
ett täckdikets öga										
					10 -	24230				
tillägges c:a 10%							2270	265 -		
<u>Täckdiktet C-C^I</u>										
40-41+50	150	6" tegelrör + transport	510	0.38	193 80					
grävning, läggning										
och påfyllning m'										
			150	0.50	75 -					
Överföras					26880		3880 -			


1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			268 80		3880 =
		en ylvattenbunn			40 =		
		ett läckdikesöga			10 =	318 80	
		Lillaäggs c:a 10%				31 20	350 =
		<u>Täckdiket D-D^I</u>					
50-52+20	220	6" tegelrör + kauspml. 750	0.38	285 =			
		grävning, läggning					
		och påfyllning m'	220	0.50	110 =		
		en ylvattenbunn			40 =		
		ett läckdikesöga			10 =	445 =	
		Lillaäggs c:a 10%				45 =	490 =
		<u>Täckdiket E-E^I</u>					
60-62	200	8" tegelrör + kauspml. 140	0.48	67 20			
		7" " " " 550	0.43	236 50			
		grävning, läggning					
		och påfyllning m'	200	0.50	100 =		
		2 st. ylvattenbunnar	2	40 =	80 =		
		ett läckdikesöga			10 =	493 70	
		Lillaäggs c:a 10%				46 30	540 =
		<u>Samfälligheten A-F</u>		<u>Summa kr.</u>			5260 =

Sammandrag.

Samfälligheten G-F	1195 =
" H-F	5260 =
<u>Summa kr.</u>	<u>6455 =</u>

St. Västerås den 12 jan. 1932

Stenfallin



Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Bilaga J.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stora Vässtorp m. fl. hemman i Vinköls socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. sydväst om Vinköls kyrka inom sektion nr 3 av nederbördsområde Nr 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels *dubbla*, dels *enkla* röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G för huvudavloppet och B-B^I, C-C^I, D-D^I, E-E^I och F-H-I för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd

29

linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner äro å profil- och sektionsritningarna utmärkta med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavlöppet vid G	420 hektar
" sidodiket B-B ^I	2.0 "
" " C-C ^I	4.0 "
" " D-D ^I	4.0 "
" " E-E ^I	4.0 " och
" " F-H-I vid I	5.0 " och
" 22+23	11.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha-
va avloppen dimensionerats för möjliggörande va torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad och som allt-så skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en strec-

kad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-F" och "G-I". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes icke.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar allmän väg vid påle 5. Den

här befintliga trumman är för grund och måste fördjupas. Då den tillkommit efter den 1 jan. 1880 och fördjupningen erfordras för torrläggning av ovanför liggande åker till 1.2 meters djup, skall det åligga Skånings härads vägstyrelse att bekosta ombyggnaden. Vägstyrelsen skall på grund av eget yrkande även ombestyrja ombyggnadsarbetet, som bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd enligt bilagda profil- och sektionsritningar och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda. Det nya genomloppet skall givas en fri vattenöppning med minst 1.0 meters bredd och lika stor höjd och dess botten får ej läggas grundare än 5.10 meter över det å profilritningen angivna jämförelseplanet.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats

för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företagets påbörjas erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 14 kronor 45 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom

varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i
fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande
med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6
meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke
överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fram-
släppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kva-
litet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt
att skada uppstår; .

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärknings-
åtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande skola genom entreprenad över-
låtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsum-
ma för varje samfällighet skall fastställas:

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts


av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Vässtorps dikningsföretag av år 1932".



Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenalegn skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

S tora Vässtorp den 12 januari 1932.

I tjänsten:




Biträdande gode män:



Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å karlan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Landsfälligheten G - F</u>				
			<u>Vinköls socken</u>				
5/112	2 ²³		Vinköl Skatteg. Janne Andersson		1-3	1046.-	1752.-
1/8	2 ⁷		" " Frans Olofson	sök.	4-9	3984.50	5768.-
			<u>Summa</u>			5030.50	7520.-
			<u>Landsfälligheten A - F.</u>				
1/16	2 ¹⁹		Vinköl Skatteg. Alfur Larsson		10-13	490.50	960.-
1/8	2 ⁷		" " Frans Olofson		14-25	3764.50	5748.-
1/16	2 ²⁰		" " Deus.		26-28	2366.-	4040.-
			Västorp soldatbuss Deus.		29-30	752.50	1280.-
1/36	127		Västorp Strå Deus.		31-33	1200.-	2400.-
1/12	126		" " Alma Jakobsson	sök.	34-35	653.-	1056.-
1/9	110		" " Dets	"	36-42	3879.-	6768.-
1/9	111		" " Richard Friberg		42a-43	1450.-	2000.-
12/14	122		" " Karl Johansson	sök.	44-49	3442.-	5248.-
1/6	121		" " Albin Johansson	sök.	50-51	577.50	840.-
			<u>Summa</u>			18575.-	30540.-
			<u>Sammandrag.</u>				
			<u>Landsfälligheten G - F</u>		1-9	5030.50	7520.-
			<u>" " A - F.</u>		10-51	18575.-	30540.-
			<u>Summa</u>			23605.50	38060.-

		100.000	6700.-	517
St. Västerby	den	12 jan.	1932	
				
Stefn. Svensson	Åkerlundstr.			

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Västernorrlands läningsföreståndare av

år 1932

i Västernorrlands

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	14	0,50		7	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,1	1,50	1	50	
		kroklinje	"	3,6	3,00	10	80	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		kroklinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		kroklinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		kroklinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		kroklinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		kroklinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 91 ar	st.	52	0,36	18	72	
		äng och odlingsmark, medelareal	har	47	50	0,04	25	68
		annan mark och impediment, medelareal	st.					
		övriga	har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ m. ^{>15} _{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"	0,9	5,-	4	50	
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad				4	-	
		övriga regalarark blad						65 20
		Överföres						72 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				72 20
1931		Avvägning:				
juni	1-2	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2 12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 57 punkter pr har	har	47,55 0,50	23 78	
		avvägda punkter	st.	260 0,03	7 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4,6 2,00	9 20	
		i annan mark	"	5,00		64 78
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 91 ar,	st.	52 0,07	3 64	
			har	47,55 0,06	2 85	6 49
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	52 0,04		2 08
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1 12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för öviga kilometer	st.	1,5 1,50	2 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	104 0,06	6 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	52 0,12	6 24	30 73
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0,7 3,00	2 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1,7 3,5	5 95	8 05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	6 0,15	90	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	13 0,25	3 25	4 15
			"			
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		1 12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,4 3,50	4 90	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,4 1,00	1 40	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	22 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	84 0,03	2 52	3 52
		Överföres				229 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				229 30
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.1	2,50	2 75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.7	4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 25	15 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 2 rummor, 1 enkel bro			13 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		16 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	260	0,01		2 60
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	6	0,25	1 50	3 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 60
1931 nov.	18	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
1932 jan.	12	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
juni	6	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				342 30
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ^{regalarket} bladet			7 —	
		övriga ^{regalark} blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 7/ ar ägofigurer st.	52 0.10		5 20	
		har 47.55 008			3 80	
		Överföres			16 00	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 -	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 25	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 260	0,02	5 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	84	0,05	4 20	29 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	11 5.-		5 50	
		ändring av befintligt avlopp	17 6.-		10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 15	
		3) broar och trummor, " "			13 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	38 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		Översiktskarta i d.o, § 41	sid. 38	0,55		20 90
						4 -
		Summa kronor				99 15
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			-	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 -	16 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				48 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				12 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagw. 3	4.-		76 -
		Summa kronor				76 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				342 30
		Lösen för kopior och avskrifter				99 15
		Övriga förrättningskostnader				76 -
		Summa kronor				517 45

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Stämning
H. Västerberg

den 12 jan. 1938

häradsrätt.

J. H. J. J. J.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Stefan Svensson

W. Hermannson

Kronor kvitteras:

den

19