



Akt nr:
R-E1a-2001

AU\$R-E1a-2001

Inkom den
20. JAN. 1934

Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturskapsbyrås arkiv

R 2+2001

Handlingar angående
Muggebergs dikningsföretag av år 1932
i Lugnås socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1932 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid synförrättning
enligt vattenlagen för
föreläggning av anslag,
tillhörande Muzzeberg
m. fl. fastigheter i Långå
socken av Skaraborgs
län.

Den 10 dec. 1931 i Muzzeberg

Närvarande: Myndighetsman, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt gode
männor Hjalmar Andersson, Siggagården, och
Erik Wilson, Tirslegården.

Löshanderna:

Oskar Larsson $\frac{2}{3}$ till Muzzeberg n:r 1

P. A. Dalkvist " $\frac{1}{40}$ " " "

Aug. Johansson " $\frac{3}{80}$ " " "

J. S. Johansson äg. län. Stora Mosse och Krokbyrskär
och övriga sakägare:

Fjärveäktaren i Håme revis Hjalmar Sylvén
såsom kronoämbud.

Malkum Olsson äg. län. Fridhem från Muzzeberg
Kronojägare Erik Lind såsom rannkavare av
Kronojägare bortfallet spårkult.

Hart Olsson äg. $\frac{1}{16}$ till Muzzeberg n:r 1

Yosef Andersson " $\frac{1}{16}$ " " "

Isak Andersson " $\frac{1}{8}$ till St. Plätterbråten

§ 1
Nöptänktes det för förrättningsmännen
utspäddare förordnandet, som hade
Myndelse enligt Lit. A.

§ 2
Något för emot synsmännen

kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4

Sökandena till förättningen yrkade på ifrågasvarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att deras bärkraft beräknad enligt en kunnat beräknas till 1.2 meters djups samt att kostnaderna härpå fördelas enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 5

Chronometret sade intet att invända mot ifrågasvarande ortestäckans fördjupning och ansåg att förslaget, den mån det berörde Chronans jord var nyttigt och önskvärt.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammantrådet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställt, nytt sammantråd kommer att hållas å samma ställe som dagens tidagen den 26 januari 1922 kl. 13, och komma

3
någon ytterligare undersökelse skänker
det bestämdas närvarande sakägare.
ort och tid som vann
i Hjälska:

G. H. Hjalmar

Örtärande goda män:

Hj. Andersson, Erik Vilson.

Den 26 januari 1952 i Muggberg
Närvarande: Förestående Syme-
män och följande sakägare:

Oskar Larsson

Aug. Johansson

Josef Andersson

Fraus Salin (Salin uppger att hans justizhet,
Muggberg 2¹⁴ försäls till Lars Linn
Svansson med tillträde nästa 14 mars)

Malkunn Olsson

J. S. Johansson

Kredojägare Erik Lind för Kåne Revir

Per Aug. Dahlqvist

Groten Karlsson (=J. Aug. Karlsson)

§ 7
Delgavs det sedan för samman-
trädet upprättade förslaget till de
rättskådade markernas bättre
förrättning med därtill hörande hand-
lingar.

§ 8
Opplästes symmännens ut-
låtande, som hade lydelse enligt

lit. G.

§ 9.

Att mottaga och förvara till för-
saget förärvade handlingar och
företningar och att samman-
kalla delägarna för val av
arbetsstyrelse utsågo syne-
männen Oskar Lander, Mygge-
berg.

§ 10

I fråga om förärvningskost-
naderna hänvisades till den
upprättade arvodesräkningen, varav
ett exemplar överlämnades till
aktförvararen.

§ 11

Sam intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
förrättningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

P. H. Halm

Biträdande gode män:
Hj. Andersson, Erik Vikström.

19 30

Bil. A



Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 7 februari 19 30

På länsstyrelsens vägnar:

Antony Jönsson



Stämpel Fem kronor.

S. m. s. n. 19-5.
1930.

6



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad *C.*... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Muggeberg*

.....
i *Lugnäs* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Askebäck

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad *Oskar Larsson*

adress *Muggeberg* pr *Askebäck*

Telefon *till Lugnäs 16 (Mauds bode)*

Muggeberg den *2 februari* 19*30*

Oskar Larsson
Per August Holmström

August Johanson
J. S. Johanson

Förteckning

öfver fastigheter, som väntas bliva af företaget berörda.

Fastighetens namn:

$\frac{7}{64}$ mtl. Muzzeberg

$\frac{3}{80}$ " " "

$\frac{1}{16}$ " " "

" " "

Kronojägare bostället Spärskult
" " " " " " " " " " " "

låg. Store Mossen

Ägarens namn:

Oskar Larsson

Aug. Johansson

Hall Olsson

Aug. Dehlquist

Kronan

" " "

Laufr. Johansson

notansat 17/2

fin. hall. bostället

Förteckning

två underåttelser ang. sammantid
hos kapten Oskar Larsson, Muggel-
berg, torsdagen den 10 dec. 1931 kl. 10
10, för förläggning av rättshandlade mar-
ker tillhörande Muggelberg m. fl. lundar i
Vagnås socken, vilka underåttelser denna
dag avsåts till:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| 1. kapten Oskar Larsson | Muggelberg | Åkerbruk |
| 2. Aug. Johansson | " | " |
| 3. Per Aug. Olkvist | " | " |
| 4. Karl Olsson | " | " |
| 5. Josef Andersson | " | " |
| 6. Frans Salin | " | " |
| 7. Malcolm Olsson | " | " |
| 8. Gustav Karlsson | " | " |
| 9. J. L. Johansson | Flora Mossa | " |
| 10. Sven Andersson | Slätterbråten | " |
| 11. arr. Källberg | Björkmarken | " |
| 12. karröjäg. Erik Vind | Ljårhult | " |
| 13. Kungl. Maj:ts Befallningshav. | Marrvick | |

Skedd den 1 dec. 1931

Förstämde
Gustav Salin

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga C

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lugnäs socken	Länfällighet H-B				
Brännabräns	1 ²¹		av.		J. S. Johansson
				1	åker, mylla på lättlera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
					Summa
Höremosse	1 ¹		äng		Deus
				4a	åker, mylla på lättlera
				5	" " " "
				6	" " " "
					Summa
1/2 Krokekärret	av 1 ¹		äng		J. August
					Gustav Karlsson
				7	åker, mylla på lättlera
Betlebensmarken			ändel		Deus.
			1/16	8	åker, mylla på lättlera
Krokakärret	av 1 ¹		äng		Malkum Olsson
				9	åker, mylla på lättlera
Muggeberg	2 ¹⁰		1/16		Oskar Larsson
				10	äng, mylla på sand o grus
J ₂	2 ⁹		1/32		Deus
				11	äng, mylla på sand o grus överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
68								320	217	60	700	476	-	380	258	40
15								700	105	-	800	126	-	100	15	
110								370	407	-	"	880	-	430	473	
65								370	240	50	700	455	-	330	214	50
258									970	10		1931			960	90
100								420	420	-	800	800	-	380	380	-
90								580	522	-	"	720	-	220	198	-
140								300	420	-	"	1126	-	500	700	-
330									1362	-		2640	-		1278	-
85								300	255		700	595		400	340	
30								500	165		700	210		150	45	
65								370	240	50	700	455	-	330	214	50
40	10							250	25	-	300	30	-	50	5	-
	20							200	40		300	60	-	100	20	-
	20							200	40	-	300	60	-	100	20	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
					12 äker, mylla på lättlera
					Summa
Muggeberg	2 ¹¹		1/16		Josf Andersson
					13 äker, mylla på lättlera
Bellekensmarken	1 ⁹		Andel 1/14		Deus
					14 äker, mylla på lättlera
Samfälligheten C-E					
Muggeberg	2 ⁹		1/32		Oskar Larsson
					15 äng, mylla på sand o grus
					16 " " " " "
					17 äker " " " "
					18 " " " mellanlera
					18a " " " st. lera
					18b " " " "
					19 " " " mellanlera
					Summa
20 ⁹	2 ¹⁰		1/16		Deus
					20 äker, mylla på mellanlera
					21 " " " "
					22 " " " "
					223 " " " "
					224 " " " "
					225 " " " st. lera
					26 " " " "
					Överförs

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		20						200	40	-	300	60	-	100	20	-
	90							370	333	-	700	630	-	330	297	-
	90	20							373			690	-		312	-
	75							400	300	-	600	450	-	200	150	-
	50							400	200	-	600	300		200	100	-
		30						250	75	-	300	90	-	50	15	-
		26						"	50	-	"	60	-	"	10	-
	10							320	32	-	700	70	-	380	38	-
	100							380	380	-	800	800	-	420	420	-
	65							586	377	-	"	520	-	220	143	-
	10							580	58	-	"	80	-	220	22	-
	80							640	512	-	"	640	-	160	128	-
	2 25	50							1484	-		2260	-		776	-
	20							600	120	-	700	140	-	100	20	-
	130							750	975	-	800	1040	-	50	25	-
	70							420	294	-	800	560	-	380	226	-
	2 50							370	925	-	"	2000	-	430	1075	-
	2 70							580	1566	-	"	2160	-	220	594	-
	90							530	477	-	"	720	-	276	243	-
	40							750	300	-	"	320	-	50	20	-
	870								4657	-		6940	-		2283	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				27	åker, mylla på skyv lera
				28	" " " " "
				29	" " " " "
					Summa
Muggeberg	2 ¹¹		1116		Josef Andersson
				29a	åker, mylla på st. lera
				30	" " " " "
				31	" " " " "
					Summa
Petlehus marken	19		Andeli 1/4		Leus
				32	åker, mylla på mellan lera
Muggeberg	2 ¹⁴		1/48		Fraus Salin
				33	åker, mylla på mellan lera
Muggeberg	2 ⁷		marken 48/9		Karl Olsson
				34	åker, mylla på skyv lera
				35	" " " " "
				36	" " " " "
				37	" " " " "
				38	" " " " "
					Summa
J ^o	2 ¹³		1/48		Oskar Karlsson
				39	åker, mylla på skyv lera
				40	" " " " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
870								4657 -			2940 -			2283 -		
60								370	222 -		800	480 -		430	258 -	
80								520	416 -		4	640 -		280	224 -	
15								480	72 -		4	120 -		320	48 -	
1020									5327			8180 -			2813 -	
1140								250	910 -		800	1120 -		150	210 -	
120								370	444 -		4	960 -		430	516 -	
90								750	675 -		4	720 -		50	45 -	
350									2029 -			2800 -			771 -	
90								550	495 -		600	540 -		50	45 -	
50								550	275 -		600	300 -		50	25 -	
30								700	210 -		800	240 -		100	30 -	
100								370	370 -		4	800 -		430	430 -	
90								700	630 -		4	720 -		100	90 -	
50								600	300 -		4	400 -		200	100 -	
200								530	1060 -		4	1600 -		270	540 -	
470									2570 -			3760 -			1190 -	
50								700	350 -		750	375 -		50	25 -	
60								350	210 -		800	480 -		450	270 -	
110									520 -			855 -			295 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Muggeberg	217		3/80		August Johansson 41 åker, mylla på styv lera
Sampfälligheten F-J					
Muggeberg	27		marker 48/9		Karl Olsson 42 åker, mylla på styv lera 43 " " " " " 44 " " " " " 45 " " " " " 46 " " " " "
					Summa
J ₄	217		3/80		August Johansson 47 åker, mylla på styv lera 48 " " " " " 49 " " " " "
					Summa
J ₄	25		marker 2		Peter Aug. Dahlqvist 50 åker, mylla på styv lera 51 " " " " " 52 " " " " " 53 " " " " "
					Summa
J ₄	24		1/39		Einar Larsson 54 åker, mylla på styv lera 55 " " " " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0,30	1 20							350	420	-	800	260	-	450	540	-
0,30														130		
0,30	30							320	96	-	450	135	-	130	39	-
1,10	30							550	165	-	450	195	-	100	30	-
0,30	20							420	94	-	200	120	-	180	32	-
0,30	60							480	288	-	800	480	-	320	192	-
0,30	120							320	384	-	4	960	-	480	576	-
	2 20								1017	-		1890	-		873	-
0,30	2 20							370	814	-	800	1720	-	430	946	-
0,30	1 80							370	666	-	4	1440	-	430	774	-
0,30	1 00							480	480	-	4	800	-	320	320	-
	5 -								1960	-		4000	-		2040	-
0,30	1 10							420	462	-	800	880	-	380	418	-
0,30	1 10							4	468	-	4	800	-	4	418	-
0,30	1 80							370	666	-	4	1440	-	430	774	-
1,10	1 20							4	444	-	4	960	-	430	516	-
	5 20								2034	-		4160	-		2126	-
	20							800	160	-	800	160	-	-	-	-
0,30	60							420	252	-	4	480	-	380	228	-
	80								412	-		640	-		228	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Källstorp	1'		3/16		Kronan brukare Erik Linder 56 åker, mylla på styv lera
Stora	1'		3/16		Kronan Källberg arr. 57 åker, mylla på styv lera 58 " " " "
					Summa
Betlehemsmarken	16		andel 1/8		Kronan Källberg arr. 59 åker, mylla på styv lera 60 " " " "
					Summa

Sammandrag

Samfälligheterna F-B

Brämnabrona	21	cos	1-4	J. P. Johansson
Stoumoss	1'	ang	Ha 6	Deus.
Betlehemsmarken	17	andel	8	M. August Karlsson
1/2 Krokstället	as 1'	1/16	7	Deus.
1/2 St.	as 1'		9	Malcolm Lertan
Muggeberg	2 ¹⁰	1/16	10	Gösta Larsson
St.	2 ⁹	1/32	11-12	Deus
St.	2 ¹¹	1/16	13	Jörg Andersson
Betlehemsmarken	19	andel	14	Deus.
		1/4		
				Summa 14.

Samfälligheterna C-E

Muggeberg	2 ⁹	1/32	15-19	Gösta Larsson
- 4 -	2 ¹⁰	1/16	20-29	Deus
				Gösta Larsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
~~2 00~~								~~640~~	~~1280~~	~~-~~	~~800~~	~~1600~~	~~-~~	~~160~~	~~320~~	~~-~~
2 00								640	1280	-	800	1600	-	160	320	-
1 50								640	1600		800	2000	-	160	400	-
1 50								9 960	9		9	1200	-	9	240	-
4 -								2560			3200	-		640	-	
65								750	487 50		800	520	-	50	32 50	
45								4	337 50		9	360	-	9	22 50	
110								825	-		-	880	-		55	-
2 58								970	10		1931	-		920	90	
3 30								1362	-		2640	-		1278	-	
30								165	-		210	-		45	-	
85								355	-		595	-		340	-	
65								240	50		455	-		214	50	
		10						25	-		30	-		5	-	
90		20						373	-		690	-		317	-	
75								300	-		450	-		150	-	
50								200	-		300	-		100	-	
1571		30						3890	60		7301	-		3410	40	
2 65		50						1484	-		2226	-		776	-	
10 20								5327	-		8180	-		2813	-	
12 85		50						6851	-		10440	-		3589	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Muggberg	2 11		1/16 29a-31	Josef Andersson	Önnefält
Botlehemsmarken	1 9		aukt. i 1/4 32	Deus.	
Muggberg	2 14		1/48 33	Trans Salin	
Muggberg	2 7		marken 48/9 34-38	Karl Olofson	
"	2 13		1/48 39-40	Oskar Karlsson	
"	2 17		3/80 41	August Johansson	
					Summa kr.

Samfälligheten F - P J

Muggberg	2 7		marken 48/9 42-46	Karl Olofson	
"	2 17		3/80 47-49	August Johansson	
"	2 5		marken 2 50-53	Per Aug. Dalqvist	
"	2 4		1/32 54-55	Einar Larsson	
Källstorp	1 1		3/16 56	Kronan Erik Lind	
"	1 1		3/16 57-58	Kronan str. Källberg	
Botlehemsmarken	1 6		aukt. i 1/8 59-60	Kronan " Deus.	
					Summa kr.

Stiftligt sammandrag

Samfälligheten	A - B	
"	C - E	
"	F - G	
		Summa kr.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1285	50							6851 -			10440 -			3589 -		
3 00								2029 -			2800 -			771 -		
90								495 -			540 -			45 -		
50								275 -			300 -			25 -		
470								2570 -			3760 -			1190 -		
110								560 -			855 -			295 -		
120								420 -			960 -			540 -		
2475	50							13200 -			19655 -			6455 -		
2 60								1017 -			1890 -			873 -		
5 -								1960 -			4000 -			2040 -		
520								2034 -			4160 -			2126 -		
80								412 -			640 -			228 -		
2 60								1280 -			1600 -			320 -		
4 -								2560 -			3200 -			640 -		
110								825 -			880 -			55 -		
2070								10088 -			16370 -			6282 -		
1571	30							3890 60			7301 -			3410 40		
2475								13200 -			19655 -			6455 -		
2070	50							10088 -			16370 -			6282 -		
61 16	80							27178 60			43326 -			16147 40		

Muggeberg den 26 januari 1922

Sten Hultin

Hj. Andersson
God man

Erik Vikström
God man

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Muggenberg den 26 jan. 1932.

Stenhammar

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jordsättningslängd</u>				<u>Bilaga F</u>		
<u>Lanfälligheten A-B</u>						
Brännebröna	J. S. Johansson	1+90 - 3+50	240	8	19 20	
Hörs moss 1'	Deus	3+50 - 4+20	60	8	4 80	
Bellemusmarken 17	^{4. Aug.} Karlsson	3+50 - 3+85	30	7	2 10	
Fridhem	Malhem Olsson	3+85 - 4+20	30	7	2 10	
Muggsberg 2 ⁹	Oskar Larsson	4+20 - 4+40	30	7	2 10	30 30
				<u>Summa</u>		30 30
<u>Lanfälligheten C-E</u>						
<u>Kanalen C-D-E</u>						
Muggsberg 2 ⁹	Oskar Larsson	4+80 - 7+50	100	7	7 -	
" 2 ¹⁰	Deus.	7+50 - 10+10	300	8	24 -	
" 2 ⁷	Karl Olsson	10+10 - 11+10	150	8	12 -	43 -
<u>Diket D-D^I</u>						
Muggsberg 2 ¹⁰	Oskar Larsson	40 - 40	50	8	4 -	
" 2 ¹¹	Jens Andersson	41 - 44+30	150	8	12 -	
" 2 ⁷	Karl Olsson	40 - 44+70	200	8	16 -	
" 2 ⁹	Oskar Larsson	44+30 - 44+70	50	8	4 -	36 -
				<u>Summa</u>		79 -
<u>Lanfälligheten F-I</u>						
<u>Kanalen F-G-H-I</u>						
Muggsberg 2 ⁷	Karl Olsson	11+50 - 14+5	400	7	28 -	
" 2 ¹⁷	Aug. Johansson	14+50 - 16	300	8	24 -	
" 2 ⁵	Per Aug Dalqvist	16 - 17+20	250	8	20 -	72 -
<u>Diket G-G^I</u>						
Muggsberg 2 ¹⁷	Aug. Johansson	30 - 32	100	8	8 -	
" 2 ⁵	Per Aug Dalqvist	30 - 32	100	8	8 -	16 -
<u>Diket H-H^I</u>						
Muggsberg 2 ¹⁷	Aug. Johansson	20 - 21+80	100	8	8 -	
" 2 ⁵	Per Aug Dalqvist	20 - 21+80	200	8	16 -	24 -
				<u>Summa</u>		112 -

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Sammandra</u>					
	Långfälligheten	A-B				30 30
	" - "	C-E				79 -
	" - "	F-G				112 -
	<u>Summa</u>					<u>221 30</u>

Muzzeby den 26 jan. 1922

Sten Hallin


Hj. Andersson
God man

Erik Vikström
God man

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		<u>Kostnadsförslag</u> <u>Långfälligheten E-F.</u>						<u>Bilaga F</u>		
0+50-3	250	sand, grus, block, slutbar m. ³	300	2.-	600 -					
		sandblandad lera "	260	0.70	182 -					
3-4+70	170	" "	400	"	280 -					
2+70		bro Typ A. b=3.60	1	100.-	100. -	1162 -				
		linäggas c:a 10%				117 70				
		jordsättning				30 30	1310 -			
							1310 -			
		<u>Långfälligheten C-E.</u> <u>Kanalen C-D-E</u>								
4+80-8	320	berg m. ³	40	10.-	400 -					
		block "	10	5.-	50 -					
		sand o. grus "	450	1.-	450 -					
8-11	300	sandblandad lera "	500	0.70	350 -					
6+25		bro Typ B								
		a=8.0, b=3.00 st.	1	170	170 -					
7+74, 8+78		broar typ f.								
		b=3.60 st.	2	100	200 -	1620 -				
		linäggas c:a 10%				162 -				
		jordsättning				43 -	1805 -			
		<u>Diket D-D^I</u>								
40-42	200	lera m. ³	570	0.70	399 -					
42-44+70	270	" "	1100	0.70	770 -	1167 -				
		linäggas c:a 10%				115 -				
		jordsättning				36 -	1320 -			
		<u>Täckdiket D^I-D^{II}</u>								
		grävning, tägning och								
44+70-47+70	300	fyllning m. ³	300	0.50	150 -					
44+70+48+40	70	8" rör + transport st.	245	0.50	122 50					
		Överskott			272 50			3145 -		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Överfyllt</u>			272	50			3175	-
45+40-46+90	150	7" för + fransp. st.	525	0.43	225	75				
46+90-47+70	80	6" " -" - " "	280	0.38	106	40				
45+40, 46+90	47+70	Dagvattnumbunnar st.	3	40.-	120	-				
44+70		täckdikensögar st.	1	15.-	15	-	73	65		
		tielägges c:a 10%					75	35	815	-
		<u>Summa kr.</u>							3960	-
		<u>Somfälligheten F-I</u>								
		<u>Kanalen F-G-H-I</u>								
11+50-15	350	lura m ³	50	10.-	500	-				
		sand och grus "	150	1.-	150	-				
		lera "	600	0.70	420	-				
15-17+40	240	" "	625	0.70	437	50				
11+50		bro Lyp A; b=3.60 "	1	100.-	100	-				
15+15, 16+10		broar " B								
		a=0.70, b=3.60 st.	2	150.-	300	-	190	750		
		tielägges c:a 10%					195	50		
		jorderätning					72	-	2175	-
		<u>Diket G-G I</u>								
21+32	200	lera m ³	400	0.70			280	-		
		tielägges c:a 10%					29	-		
		jorderätning					16	-	325	-
		<u>Diket H-H I</u>								
20-21+80	180	lera m ³	500	0.70			350	-		
		tielägges c:a 10%					36	-		
		jorderätning					24	-	410	-
		<u>Summa kr.</u>							2910	-

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Muggeberg m. fl. hemman i Lugnås socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i västlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom
och från vattenskadade marker, belägna omkring 6 km. sydväst om Lugn-
ås kyrka inom nederbördsområde n:r 140/141 i och för ernående av bätt-
re torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår
av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med
gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna
avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda
avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer
och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I för huvudavloppet samt
I II I I
D-D -D , G-G och H-H för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer be-
teckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel

röd linje, att det skall göras täckt. Å profil - och sektionsritningar äro avloppens blivande dimensioner utmärkta med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt

befunnits utgöra: För huvudavloppet vid A	350 hektar
" D	250 "
och " G	210 "
" täckdiket D ^I -D ^{II} vid D ^{II}	3.5 "
" påle 47	6.0 "
och " " 45+40	9.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till

uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-B", "C-E", och "F-I". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och avkostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas å delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kost-

nadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskatthningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 i vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 16 kronor 15 öre, vilken kostnad ~~nu~~ förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en kro-

na för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 i vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelsen med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärknings-
åtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad över-

låtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma

för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1937;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av

inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Muggebergs dikningsföretag av år 1932".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid

Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären

med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola va-

ra ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Muggeberg den 26 januari 1932.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Hj. Andersson

Erik Viborn.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare	Nuvarande värde			Blivande värde	
				Kronor			Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<u>Lamfälligheten A-B.</u>					
			<u>Lugnäs socken</u>					
av. 121			Bränneborna J. P. Johansson	1-4	970,-	1931,-		
and 11			Stenmors Drus.	4a-6	1362,-	2640,-		
and 17			Betlehemsmarken J. O. Kihlström	8	165,-	210,-		
1/16			1/200 Krokakärret Drus.	7	255,-	595,-		
av 11			" " Mattson Olofson	9	240,-	455,-		
1/16	210		Stuggberg Oskar Larsson	10	25,-	30,-		
1/32	29		" Drus.	11-12	373,-	690,-		
1/16	211		" Josef Andersson	13	300,-	450,-		
and 19			Betlehemsmarken Drus.	14	200,-	300,-		
1/4			Summa		3890,-	7301,-		
			<u>Lamfälligheten C-E.</u>					
1/32	29		Stuggberg Oskar Larsson	15-19	1484,-	2260,-		
1/16	210		" Drus.	20-29	9367,-	8180,-		
1/16	211		" Josef Andersson	29a-31	2029,-	2800,-		
and 19			Betlehemsmarken Drus.	32	495,-	940,-		
1/48	214		Stuggberg Frans Salin	33	275,-	300,-		
marken 48/9	27		" Karl Olofson	34-38	2570,-	3760,-		
1/48	213		" Oskar Karlsson	39-40	560,-	855,-		
3/80	217		" August Johansson	41	420,-	960,-		
			Summa		13200,-	19655,-		
			<u>Lamfälligheten F-I.</u>					
marken 48/9	27		Stuggberg Karl Olofson	42-46	1017,-	1890,-		
3/80	217		" August Johansson	47-49	1960,-	4000,-		
marken 2	25		" Per Aug. Dahlqvist	50-53	2034,-	4160,-		
			Ovegräs		5011,-	10050,-		

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				36						
960:90							369,10	28,174	32	50
1278:-							490,90	57,474	43	23
45:-							17,28	1,319	1	52
340:-							130,41	9,970	11	50
214:50							82,39	6,289	7	25
5:-							1,93	0,147		17
317:-							121,76	9,295	10	74
150:-							57,61	4,398	5	07
100:-							38,42	2,932	3	38
3410:40						21.121	1310:-	102,000	115	36
776:-							476,07	12,022	26	25
2813:-							1725,73	43,579	95	16
771:-							472,98	11,944	26	08
45:-							27,60	0,697	1	52
25:-							15,33	0,387		85
1190:-							730,03	18,435	40	25
295:-							180,97	4,570	9	98
540:-							331,29	8,366	18	27
6455:-						39.975	3960:-	102,000	218	36
873:-							404,40	13,897	29	53
2040:-							944,99	32,474	69	01
2126:-							984,83	33,843	71	92
5039:-							2334,22	80,214	170	46

1	2	3	~ 4 37	5	6	7	8
			Oaverfrit			50 11:-	10 050:-
10	1/32	24	Kunggeberg Einar Larsson	54-55		412:-	640:-
-	3/16	11	Kärlstorp Kunnan brukare	56		1280:-	1600:-
-	3/16	11	" Erik Lindle	57-58		2560:-	3200:-
andel	1/8	16	" Kunnan arr. Karlberg	59-60		825:-	880:-
			Billstämningmarken D:o			10088:-	16370:-
			Summa				

			<u>Lammändrag</u>				
			Lampfälligheterna A-B			3890.60	7301:-
			" C-E			13200:-	19655:-
			" F-H			10088:-	16370:-
			Summa			27178.60	43326:-

ARVODESRÄKNING

för laga synförrättning angående *Muggebergs dikningsförlägg*
 av år *1932*
 i *Angerna* socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km. 1.-	1,50	1	50		
		kroklinje	" 7.2	3,00	2	60		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		kroklinje	" 0.4	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		kroklinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		kroklinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		kroklinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 102 ar	st. 60	0.50	30	-		
		" har 61.16	0.40	24	46			
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar	st. 4	0.14	56			
		" har 0.80	0.74	59				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
		" har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		10—15 m.						
		<10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad	st. 1	1.-	1	-	86	11
		Överföres					93	61

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				93 61
1931		Avvägning:				
maj 26-27		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2 12,00	24 =	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3 punkter pr har	har	61.96 0.30	18 59	
		avvägda punkter	st.	1900.08	16 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	7.6 2,00	15 20	
		i annan mark	"		5,00	70 99
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 95 ar,	st.	64 0.07	4 48	
			har	61.96 0.06	3 72	8 20
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	64 0,04		2 56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2 12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	2.05 1,50	3 08	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	128 0,06	7 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	64 0,12	7 68	28 44
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	33 35	11 55	11 55
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	6 0.12	72	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	20 0.25	5 -	572
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3	8 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar	/	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.5 3,50	8 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2.5 1,00	2 50	
		" " vatten sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"		10,00	17 25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	84 0,03	2 52	3 52
		Överföres				259 84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				25984
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.8	4,00	1120	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			796	1916
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 1 enkel bro, 1 trumma			8 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	190	0,01		190
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	19	0,25	475	625
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	24	0,30	720	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		920
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	
		slanficka "		12,00		6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalark~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 95 ar ägofigurer st.	64	0,10	640	
		har 619608			497	
		Överföres			1837	

1931
dec
1932
jan.
1931
okt

10
26
6

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 37	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			284	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 190	0,02	3 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	84	0,05	4 20	30 96
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	" 0.5	3.00	1 50	
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 2.8	6.00	16 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			372	
		3) broar och trummor, " "			8 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	36 02
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				100 08
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 -	16 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				26 80
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				40 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	Expro. 10	4.-		
		Summa kronor				82 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				363 38
		Lösen för kopior och avskrifter				100 08
		Övriga förrättningskostnader				82 80
		Summa kronor				546 26

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till häradsrätt.

Muzzeberg

den

26. 1. 1934

1934

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Hj. Andersson

Erik Vikström

Kronor

kvitteras:

den

19