Akt nr:

R-E1a-2003

AU$R-E1a-2003

Inkom den
20. JAN. 1934
till
Västerbygdens vattendomstol.

Fnr 2111

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3-2003

Handlingar angående
Hertigabo dikningsföretag av år 1932
i Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1932 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Berga och Hertigabo i Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län.

Den 15 december 1931 i Skånings-Åsaka kommunalrum.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Edvin Persson, Kaestorp, och Sven Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara.

Sökandena:

E. ~~Karlsson~~, arr. biskopslönehemmanet Hertigabo $2^1+3^1+4^1$

Ivar Andersson äg. Berga el. Berget 2^1

Av övriga sakägare:

Rådman Nils Hermansson såsom konsistoriiombud enligt förordnande bil. B.

Ernst Borg äg. Berga el. Berget 1^2 och D:o 1^6

Nils Johansson " " 1^4 och 1^9

Aug. Danielsson " Översänna 1^6

Ester Lindvall " 1/16 mtl Gålstad genom E. Lindvall enl. fullmakt bil. C^{I}

Selma Broberg äg. Mårened Kapellsg:n 3^3 och 3^4 genom brodern Emil Karlsson enl. fullm. bil. C^{II}

Edvard Samuelsson äg. Mårened Hertig:n 2^6

Karl Andersson " " " 2^8

Alfred Brandt " Översänna 1^5

H. J. Krantz äg. Vrå 1^5 och 1^{10}
Karl Gustafsson " " 1^7
John Eklund " Mårum Österg:n 1^5 (Holtorp)
Johannes Bergström " " " 1^2 och 1^3
Johannes Eriksson " " " 1^4 genom
sonen Ivar Eriksson enl. fullmakt bil. C^{III}
J. Lundkvist arr. en lott av biskopslönehemmanet
Mårum Tyskag:n 6^1
Fredrik Eriksson arr. andra lotten av förenämnda
biskopslönehemman
Ordf. i Skånings härads vägstyrelse Aug. Svensson
Gottfrid Nyberg äg. Över Sämna 1^5
Aug. Jansson " $\frac{1}{2}$ mtl Mårum Marbog:n.

§ 1.

Upplästes det av förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Företeddes den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning så att deras därav beroende marker må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, samt att kostnaderna må på fördelas efter vattenlagens föreskrifter.

§ 5

Karl Andersson, Ernst Berg, Johannes Bergström, Johannes Eriksson, Nils Johansson, J. Lindkvist, Fredrik Eriksson, Selma Broberg, Edv. Samuelsson, Hjalmar Krantz och Karl Gustafsson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. D.

§ 6

E. Lindvall företedde en år 1926 upprättad täckdikningsplan enligt vilken ett ~~stam~~ täckt avlopp för den utmed det i pågavarande öppna avloppet belägna marken en tänkbar tillfredsställande torrläggning utom för den närmast landsvägstrumman belägna marken, vars fulla torrläggning hindrades av att denna trumma var för grund. Om ~~denna~~ trumman icke fördjupades, ansåg ombudet att hans uppdragsgivares mark ej hade någon nytta av företaget. Bleve trumman fördjupad hade endast den närmast belägna marken någon nytta av företaget.

§ 7

Vägstyrelsens ordförande uppgav att vägtrumman vid påle 50 skulle hava byggts före år 1880. Då den befann sig i tämligen dåligt skick och var i behov av omfattande reparation, ansåg han, att vägstyrelsen skäligen borde betala större delen av kostnaden för erforderlig ombyggnad, och föreslog att företaget skulle bidraga till denna ombyggnad med 100 kronor.

Beträffande vägtrumman vid påle 23 uppgav han, att den torde vara byggd omkring år 1900 och breddad omkring år 1927. Då den befann sig i gott skick yrkade han att nödig fördjupning skulle åstadkommas genom framdragande av en avledning för vanlig vattenföring vid sidan om den befintliga trumman, vilken senare alltså skulle träda i funktion vid flodestillfällen.

Han förklarade, att vägstyrelsen själv önskade ombestyra alla arbeten genom allmän väg.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts, nytt sammanträde kommer att hållas i Skänings-Åsaka kommunalrum, tisdagen den 2 febr. 1932 klockan 13 och komma nya ytterligare underrättelser härom att tillställas nuvarande sakägare.

5.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
G. Wedhallin

Biträdande gode män:
Edvin Persson J. Ullenmerstedt

Den 2 februari 1932 i Skånings Åsaka kommunalrum.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:
Emil Karlsson
Ivar Andersson
Ernst Berg
Nils Johansson
Torsten Jansson
Gottfrid Nyberg
Oskar Lindwall genom E. Lindwall
S. Bergman
Selma Broberg genom Emil Larsson enl. fullmakt bil. C II
Edv. Samuelsson
Karl Andersson
~~Bernh. Sundbergs sterbh. genom H. Sundberg (övriga delägare:~~
Emma Sundberg genom sonen H. Sundberg.
Alfr. Brandt
K. J. Andersson
H. J. Krantz
Karl Gustafsson
Johannes Bergström
Johannes Eriksson genom Ivar Eriksson enl. full-

makt bil. C III
J. Lundkvist
Fredrik Eriksson genom sonen Aron Eriksson
Rådman Nils Hermansson såsom konsistorieombud enligt förordnande bil. B

§ 9.

Förelades det sedan första sammanträdet uppsättade förberedande förslaget med därtill hörande handlingar.

§ 10

På grund av från övriga sakägare framförda önskemål medgav E. Lindwall att deltagningsskyldigheten för Erik Lindwalls mark beräknades utan hänsyn till den förefintliga bäckdikningen. Lindwall förklarade sig dessutom med sökandena till företaget, bil. D och yrkade att företaget skulle komma till utförande snarast möjligt.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att slutligt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 16 februari 1932 klockan 13 och kommer inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna. Ort och tid som ovan

Sten Hellin

Hellemersted Edvin Persson

Den 16 februari 1932 i Skånings Åsaka kommunalrum

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Carl Karlsson
Nils Johansson
Lovisa Andersson genom Nils Johansson enl. fullmakt bil. C II
Gottfrid Nyberg
Aug. Danielsson
Alma Broberg genom Emil Larsson enl. fullmakt bil. C I
Edvard Samuelsson
Karl Andersson
Emma Sundberg genom H. Sundberg
Alfred Brandt
Anton Larsson
H. J. Krantz
Karl Gustafsson
John Eklund
Johannes Eriksson genom Ivar Eriksson enl. fullmakt C III
J. Lindkvist
Rådman Nils Hermansson såsom konsistorieombud enl. fullmakt bil. B
S. Bergman

§ 12

Förelades det sedan förra sammanträdet kompletterade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 13

Nu infunno sig Johannes Bergström, Ivar Andersson och E. Lindvall såsom ombud för Ester Lindvall.

§ 14

Upplästes synemännens utlåtande som med lydelse enligt bil. L.

§ 15

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Ivar Andersson, Berga.

§ 16

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 17

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten:
G. Oker Hallin

Biträdande gode män:
J. Blommerstedt   Edvin Persson

9.

Bilaga A.

D.& V.D. N:o 4 - 2.
1930

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE i SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin ...., varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 15 januari 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

5 KR. STÄMPEL FEM KRONOR

SKARABORGS LANDSKANSLI 15 JAN 1930

Stämpel Fem kronor.

6.60

D. o. M. D. N:o 4–2.
1930.

SKARABORGS LÄNS
13 JAN. 1930
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad.e... få~~r~~ härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ...Berga och Hertigabo...

....

i ..Skånings Åsaka...... socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är .... Skara..................

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

..undertecknad Carlsson..

adress ......Hertigabo.............. pr ......Skara..............

Telefon ....Skara 326 a.................

....Skara.................... den ...11 jan............ 1930

.................E. Karlsson.

Ivar Andersson.......   ....

....

....

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Storegården	Ernst Borg
Viglunda	H. Bergmansson
Östergården	Joh. Bergström
~~"~~	~~Joh. [illegible]~~

12. Bil. B

Rådmannen Nils R.Hermansson.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för torrläggning av mark, tillhörande Biskopslöningshemmanet Hertigabo, Tyskagården m.fl. fastigheter i Skånings Åsaka socken, utsatts att hållas i Åsaka kommunalrum tisdagen den 15 december 1931 kl.10 f.m., förordnar domkapitlet härmed Eder att under förrättningen i egenskap av konsistorieombud bevaka nämnda löningshemmans rätt och bästa.

SKARA Domkapitel den 9 december 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Hj. Danell

Nils Broström

Bil. C I

Fullmakt för innehavaren härav att vid alla sammanträden vid fråga rörande torrläggning av mark tillhörande Hertigabo m. fl. hemman i Skånings Åsaka socken min rätt bevaka och min talan föra; hållande jag för gillt vad ombudet i saken lagligen gör eller låter. Gålstad, Skånings Åsaka den 14 december 1931.

Ester Lindvall

Bevittnas av:

Richard Frii

Innehavare: E. Lindvall

14

Bilaga C^{II}.

FULLMAKT

för Emil Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hertigabo m. fl. hemman i Skånings Åsaka socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kapellsgården den 15 dec. 1931.

Selma Broberg

Bevittnas:

Edv Samuelsson E. Berggren

Bilaga CIII.

FULLMAKT

för Ivar Eriksson ..... eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hertigabo ..... m. fl. hemman i Skånings-Åsaka socken ..... och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Östergården ..... den 15 dec. ..... 1931.

Johannes Eriksson

Bevittnas:

Ivar Tidström

Nils Karlsson

16

Bilaga C IV

FULLMAKT

för Nils Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hertigabo m. fl. hemman i Skånings Åsaka socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vrå den 2 februari 1932.

Lovisa Andersson

Bevittnas:

Elisabeth Hasselhöf

John Johansson

Bilaga D.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Hertigaka och Berga i Skännings-Åsaka socken och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Skännings Åsaka den 15 dec. 1931

Joh. Bergström Johs Eriksson
gm. Ivar Eriksson

Nils Johansson J Lindkvist

Selma Broberg Edv. Samuelsson
gm Emil Larsson

Hj: Kranth K Gustavsson

K. Andersson.

Bestyrkes: [illegible] Hallin

Förestående förening biträdes till alla delar:

E Lindvall

18.

Bilaga E.

Utdrag av protokollet i Skara domkapitel den 30 december 1931.

§ 21.

Arrendatorerna E. Karlsson och Johan Lindkvist hade i skrivelse anhållit om rätt att för de av dem arrenderade biskops-lönehemmanen respektive Hertigabo och Märened Tyskagården, båda i Skånings Åsaka socken, vid pågående syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Berga med flera hemman i nämnda socken göra yrkande om företagets utsträckning, så att jämväl den av dem arrenderade marken skulle kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

H.H. Biskopen förklarade sig i egenskap av indelningshavare intet ha att erinra mot bifall till framställningen, varjämte amanuens N. Hermansson, som närvarit som konsistorieombud vid ovannämnda syneförrättning, tillstyrkte bifall till ansökan under den förutsättningen, att de till H.H. Biskopen utgående arrendeavgifterna icke bleve på grund av kostnader, förorsakade genom hemmanens deltagande i företaget, minskade.

Domkapitlet biföll nu den ifrågavarande framställningen.

In fidem:

Nils Broström

Utlä avgift.

Statens lantbruksingenjör S. Hallin.

Bilaga F.

Förteckning.

över de underrättelser ang. sammanträde i Åsaka kommunalrum tisdag den 15 dec. 1931 kl. 10 fm för torrläggning av mark å Lindtorö. Hertigabo m. fl. hemman i Sk. Åsaka socken, vilka underrättelser samma dag avsänts till:

	1. arr. Emil Karlsson	Hertigabo	Sk. Åsaka	Skara
	2. Ivar Andersson	Berget	〃	〃
	3. Ernst Berg	Storegården	〃	〃
	4. Nils Johansson	Vrå	〃	〃
×	5. Louisa Andersson	〃	〃	〃
×	6. Vilh. Skållberg	〃	〃	〃
	7. Torsten Jansson	Sånna	〃	〃
	8. Gottfr. Vigberg	〃	〃	〃
	9. Aug. Danielsson	〃	〃	〃
	10. E. Lindvall	Gålstad	〃	〃
	11. S. Bergman	〃	〃	〃
	12. Selma Byrberg	Kapellsg.	〃	〃
	13. Edv. Samuelsson	Kyrkog.	〃	〃
	14. Karl Andersson	〃	〃	〃
×	15. Axel Sundberg	〃	〃	〃
	16 Bernh. Sundbergs sterbh.		〃	〃
	17. Alfred Brandt	Sånna	〃	〃
×	18. Herman Hambäck	〃	〃	〃
	19. K. J. Andersson	〃	〃	〃
×	20 Anton Larsson	〃	〃	〃
	21. H. J. Krantz	Vrå	〃	〃
	22. Karl Gustafsson	〃	〃	〃
	23. John Ekelund	Noltorp	〃	〃
×	24. Helge Jonsson	Hagstorps	Hasslerör	
	25. Joh:s Bergström	Östergården	Sk. Åsaka	Skara
	26 Johan Eriksson	〃	〃	〃

27. arr. J. Lindqvist Tyskag. Sk. Åsaka Skara
28. Aug. ~~Johansson~~ Jansson Marbogården Sk. Åsaka Skara
28a arr. o fr. Eriksson, Tyskag. Sk. Åsaka -"- Obs [illegible]
29. Kungl. Maj:ts Befallningshav. Mariestad.
30. Vägstyr. ordf. Aug. Svensson St. Jurstorp Kålltorp

Skara den 1 dec. 1931.
I tjänsten:
Sven Hallin

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 2 febr. 1932 kl.

31. Helga Jonsson		Hasslestorp	Hasslerör
32. Anton Larsson	Sånna	Sk. Åsaka	Skara
33. K. J. Andersson	"	"	"
34. Herman Hambäck	"	"	"
35. Berth. Sundbergs pkt.	Krokg.	"	"
36. Axel Sundberg	"	"	"
37. Sven Bergman	Gålstad	"	"
38. Torsten Jonsson	Sånna	"	"
39. Vilh. Ståhlberg	Vrå	"	"
40. Lovisa Andersson	"	"	"

Skara den 28 jan. 1932.
I tjänsten
Sven Hallin

Bilaga G.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hertigabo m. fl. hemman i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Skånings Åsaka kommunalrum Tis-dagen den 16 febr. 1932 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Skånings Åsaka den 2 febr. 1932.

G. Svedhellin

~~Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda~~:

Förrättningen berör bland annat:	Delgivningen erkännes:
Vrå 1^{5} åj. Vilh. Stålberg	Wilhelm Stålberg
Måserud Hertig:n 2^{10} " Axel Sundberg	Axel Sundberg.
Översäma 1^{12} " Herm. Hambäck	Herm. Hambäck.
Nedersäma 2^{26} " " "	"
" 2^{6} " Anton Larsson	Anton Larsson

Att förestående personer denna dag delgivits förestående kungörelse betygas å tjänstens vägnar:

Skånings Åsaka den 8 febr. 1932

Hj. Krantz

Fjärdingsman

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30691

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skånings-Åsaka socken					
Mårened Kartegården	2^6		3/32		Edv. Samuelsson
				1	åker
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
					Summa
" Östergården lägl. Holtorp	1^5	—			John Ekelund
				2	åker
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
					Summa
" Kartegården	2^9		1/32		Emma Sundberg
				9	åker
				10	"
					Summa
" "	2^{10}		1/64		Axel Sundberg
				11	åker
				12	"
					Summa
" "	2^8		3/64		Karl Andersson
				13	åker
				14	"
					Summa

24

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.20									~~750~~								
1.30		45							750	337	50	800	360	–	50	22	50
1.–	1	10							590	649	–	〃	880	–	210	231	–
1.30		85							650	552	50	〃	680	–	150	127	50
1.–		80							590	472	–	〃	640	–	210	168	–
1.30		30							750	225	–	〃	240	–	50	15	–
	3	50								2236	–		2800	–		564	–
1.20		05							700	35	–	800	40	–	100	5	–
1.20		12							〃	84	–	〃	96	–	〃	12	–
1.20		60							〃	420	–	〃	480	–	〃	60	–
1.–		40							590	236	–	〃	320	–	210	84	–
1.–	1	40							〃	826	–	〃	1120	–	〃	294	–
1.20	1	65							700	1155	–	〃	1320	–	100	165	–
1.20	1	30							〃	910	–	〃	1040	–	〃	130	–
	5	52								3666	–		4416	–		750	–
1.–	1	50							590	885	–	800	1200	–	210	315	–
1.30	1	30							750	975	–	〃	1040	–	50	65	–
	2	80								1860	–		2240	–		380	–
0.7		60							430	258	–	800	480	–	370	222	–
1.20		50							700	350	–	〃	400	–	100	50	–
	1	10								608	–		880	–		272	–
0.8	1	50							480	720	–	800	1200	–	320	480	–
1.20	1	10							700	770	–	〃	880	–	100	110	–
	2	60								1490	–		2080	–		590	–

25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mårenäs Kapels-gården eller Stocken	3^3		41/236		Selma Broberg
				19	åker
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
					Summa
"	3^4		avs.		Selma Broberg
				26	åker
				27	"
					Summa
Mårenäs Tyskagården	6^1		1		Biskopslönehemman arr. Fr. Eriksson
				28	åker
				29	"
					Summa
"	6^1		1		Biskopslönehemman arr. J. Lindkvist
				30	åker
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
1.20		60							700	420	-	800	480	-	100	60	-	
1 -		60							590	354	-	"	480	-	210	126	-	
1 -		70							"	413	-	"	560	=	"	147	-	
0.8		86							480	412	80	"	688	-	320	275	20	
1.20		27							700	189	-	"	216	-	100	27	-	
0,8		50							480	240	-	"	400	-	320	160	-	
1,20		22							700	154	-	"	176	-	100	22	-	
	3	75								2182	80		3000	-		817	20	c
0.8		30							480	144	-	800	240	-	320	96	-	
1.20		25							700	175	-	"	200		100	25	.	
		55								319	-		440			121	=	
0.8		35							480	168	-	800	280	-	320	112	-	
1,20		30							700	210	-	"	240	-	100	30	-	
		65								378	-		520			142	-	
0.8		18							480	86	40	800	144	-	320	57	60	
1,20		20							700	140	-	"	160	-	100	20	-	
0.60		10							370	37	-	"	80	-	430	43	-	
1.20		10							700	70	-	"	80	-	100	10	-	
0.6		12							370	44	40	"	96	-	430	51	60	
1,20		20							700	140	-	"	160	-	100	20	-	
		90								517	80		720	-		202	20	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Näremed Östergården	1^{4}		1/4		J. Eriksson
				36	åker
				37	"
					Summa
" "	1^{2}		1/2		Joh:s Bergström
				38	åker
				39	"
					Summa
" "	1^{3}		1/4		Joh:s Bergström
				40	åker
				41	"
					Summa
Viglunda	1^{1}		1		Helge Jonsson
				42	åker
				43	"
					Summa
Vrå	1^{7}		1/8		Karl Gustafsson
				44	åker
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
					Summa
Vrå	1^{10}		1/16		Hj. Krantz
				49	åker
				50	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.6		30							370	111	–	800	240	–	430	129	–
1.20		35							700	245	=	〃	280	-	100	35	-
		65							.	356	–		520	=		164	–
0.5		20							320	64	=	800	160	–	480	96	-
1.20		19							700	133	–	〃	152	–	100	19	–
		39								197	=		312	-		115	–
0.8		14							480	67	20	800	112	-	320	44	80
1.20		17							700	119	–	〃	136	-	100	17	-
		31								186	20		248	–		61	80
0.8		05							480	24	–	800	40	–	320	16	–
1.20		10							700	70	–	〃	80	–	100	10	–
		15								94	=		120	–		26	–
1–		90							590	531	–	800	720	–	210	189	–
1–	1	30							〃	767	–	〃	1040	–	〃	273	=
1.20	1	50							700	1050	–	〃	1200	–	100	150	=
〃	1	20							〃	840	-	〃	960	-	〃	120	-
〃	1	70							〃	1190	-	〃	1360	-	〃	170	-
	6	60								4378	-		5280	-		902	=
0.8		40							480	192	-	800	320	-	320	128	-
1.–	1	30							590	767	-	〃	1040	-	210	273	-
	1	70								959	=		1360	-		401	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vrå	1^{5}		1/16		Hj. Krantz
				51	åker
				52	"
					Summa
Nedersånna	2^{6}		1/24		Anton Larsson
				53	åker
				54	"
				55	"
					Summa
"	2^{5}		1/24		K. J. Andersson
				56	åker
				57	"
					Summa
"	2^{26}		7/400		Herman Hambäck
				58	åker
				59	"
					Summa
Översånna	1^{12}		1/32		Herman Hambäck
				60	åker
				61	"
					Summa
"	1^{5}		1/32		Alfred Brant
				62	åker
				63	"
					Summa
Gålstad					Sven Bergman
				64	åker
				65	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,8		15							480	72	–	800	120	–	320	48	–
〃		90							〃	432	–	〃	720	–	〃	288	–
	1	05								504	–		840	–		336	–
1.–		25							590	147	50	800	200	–	210	52	50
〃		40							〃	236	–	〃	320	–	〃	84	–
0 8		20							480	96	–	〃	160	–	320	64	–
		85								479	50		680	–		200	50
1 –		55							590	324	50	800	440	–	200	115	50
1 –		55							〃	324	50	〃	440	=	〃	115	50
	1	10								649	=		880	=		231	–
1.20		40							700	280	–	800	320	–	100	40	–
1 –		65							590	383	50	〃	520	–	210	136	50
	1	05								663	50		840	–		176	50
1 –		90							590	531	–	800	720	–	210	189	–
1.30		30							750	225	–	〃	240	–	50	15	–
	1	20								756	–		960	=		204	–
1.30		35							750	262	50	800	280	–	50	17	50
1.10		75							650	487	50	〃	600	–	150	112	50
	1	10								750	=		880	=		130	–
1.30		25							750	187	50	800	200	–	50	12	50
1.–		50							590	295	–	〃	400	–	210	105	–
		75								482	50		600	=		117	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gålstad					Efter Lindvall
				66	åker
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
					Summa
Översånna	1^{6}		1/32		Aug. Danielsson
				71	åker
				72	"
					Summa
"	1^{5}		1/32		Gottfr. Nyberg
				73	åker
				74	"
					Summa
"	1^{4}		1/16		Torsten Jansson
				75	åker
				76	"
					Summa
Vrå	1^{5}		1/16		Vill. Ståhlberg
				77	åker
				78	"
					Summa
"	1^{5}		1/16		Louisa Andersson m. fl.
				79	åker
				80	"
					Summa
"	1^{4}		1/16		Nils Johansson
				81	åker
				82	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.0		50							600	300	-	800	400	-	200	100	-
1.0		40							700	280	-	〃	320	-	100	40	-
		42							600	252	-	〃	336	-	200	84	-
		20							700	140	-	〃	160	-	100	20	-
		61							480	292	80	〃	488	-	320	195	20
	2	13								1264	80		1704	-		439	20
1.20		15							700	105	-	800	120	-	100	15	-
08		30							480	144	-	〃	240	-	320	96	-
		45								249	-		360	-		111	=
1,20		15							700	105	-	800	120	-	100	15	-
0.8		30							480	144	-	〃	240	-	320	96	-
		45								249	-		360	-		111	-
1.20		20							700	140	-	800	160	-	100	20	-
0.80		30							480	144	-	〃	240	-	320	96	-
		50								284	-		400	-		116	-
1.20		08							700	56	-	800	64	-	100	8	-
08		12							480	57	60	〃	96	-	320	38	40
		20								113	60		160	-		46	40
1.20		08							700	56	-	800	64	-	100	8	-
0.80		15							480	72	-	〃	120	-	320	48	-
		23								128	-		184	-		56	=
1.20		15							700	105	-	800	120	-	100	15	-
0,6		20							370	74	-	〃	160	-	430	86	-
		35								179	-		280	-		101	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vrå	1^9		1/16		Nils Johansson
				83	åker
				84	"
					Summa
"	1^6		1/16		Ernst Borg
				85	åker
				86	"
				87	"
				88	betesmark
				89	"
					Summa
Borga o. Berget	1^2		1/16		Ernst Borg
				90	betesmark
				91	"
					Summa
"	2^1		5/8		Ivar Andersson
				92a	åker
				b	"
				c	"
				93	"
				94	"
				95	"
					Summa
Herligabo ägovidden gemensam	$2^1+3^1+4^1$		1+1+1		Biskopslönehemmanet arr. E. Karlsson
				96	åker
				97	"
				98	"
				99	"
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.20		20							700	140	-	800	160	-	100	20	-
06		40							370	148	-	〃	320	-	430	172	-
		60								288	-		480	-		192	-
1.20		50							700	350	-	800	400	-	100	50	-
0.7		70							430	301	-	〃	560	-	370	259	-
0.6		25							470	92	50	〃	200	-	430	107	50
0.5				20					250	50	-	300	60	-	50	10	-
〃				10					〃	25	-	〃	30	-	〃	5	-
	1	45		30						818	50		1250	-		431	50
~~0.5~~																	
0.5				25					250	62	50	300	75	-	50	12	50
〃				25					〃	62	50	〃	75	-	〃	12	50
				50						125	=		150	-		25	-
0.6	1	58							370	587	60	800	1264	-	430	679	40
1.20		09							700	63	-	〃	72	-	100	9	-
〃		35							〃	245	-	〃	280	-	〃	35	-
0.7	2	20							430	946	-	〃	1760	-	370	814	-
1.20	1	60							700	1120	-	〃	1280	-	100	160	-
1,30	0	03							750	22	50	〃	24	-	50	1	50
	5	85								2981	10		4680	=		1698	90
1,30		04							750	30	-	800	32	-	50	2	-
〃		04							〃	30	-	〃	32	-	〃	2	-
1.20		60							700	420	-	〃	480	-	100	60	-
1,30	1	50							780	1125	-	〃	1200	-	50	75	-
	2	18							-	1605	=		1744	=		139	-

35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				100	åker
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
				108	" "
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	" "
				113	" "
				114	" "
				115	" "
				116	" "
				117	betesmark, hårtorv på sand
				118	" " — " —
				119	" " — " —
				120	" " sandmylla på sand
				121	" " — " —
				122	" " — " —
				123	" " — " —
				124	åker — " —
				125	" " — " —
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	18								1605	-		1744	-		139	-
1.-	1	65							590	973	50	800	1320	-	210	346	50
1.20		70							700	490	-	"	560	-	100	70	-
1.-		70							590	413	-	"	560	-	210	147	-
1.-		40							"	236	-	"	320	-	"	84	=
0.7	2	20							430	946	-	"	1760	-	370	814	=
1.-	2	30							590	1357	-	"	1840	-	210	483	=
1.20	2	50							700	1750	-	"	2000	-	100	250	=
1.30	3	60							750	2700	-	"	2880	-	50	180	-
1.30	3	20							"	2400	-	"	2560	-	"	160	=
"	2	30							"	1725	-	"	1840	-	"	115	=
"		90							"	675	-	"	720	-	"	45	-
"		50							"	375	-	"	400	-	"	25	=
"		30							"	225	-	"	240	-	"	15	-
0.9		90							540	486	-	"	720	-	260	234	=
"		10							"	75	-	"	80	-	"	5	=
1.30	4	70							750	3525	-	"	3760	-	50	235	-
1.10		20							650	130	-	"	160	-	150	30	=
0.5			4	80					150	720	-	300	1440	-	150	720	=
"			2	50					150	375	-	"	750	-	150	375	-
1.20				35					350	122	50	400	140	=	50	17	50
0.5				80					150	120	-	300	240	-	150	120	-
1.20				30					350	105	-	400	120	-	50	15	-
0.5				30					"	105	-	"	120	-	"	15	-
0.5				30					"	105	-	"	120	-	"	15	-
0.6		80							370	296	-	800	640	-	430	344	-
1.20		50							700	350	-	"	400	-	100	50	-
	30	63	9	35						22385	-		27434	=		5049	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Berga eller Berget	12		1/16		Ernst Borg
				126	åker
				127	"
				128	"
				129	"
					Summa
Vrå	1 6		1/8		Ernst Borg
				130	åker
				131	"
				132	"
				133	"
					Summa
"	1 9		1/8		Nils Johansson
				134	åker
				135	"
				136	"
					Summa
					Sammandrag
	Samfälligheten A-F.				
Skånings-Åsaka socken					
Mårenet Kartegården	2 6		3/32	1,15-18	Edv. Samuelsson
-"- Östergården	1 5		lag.l.	2-8	John Ekelund
" Kartegården	2 9		1/32	9-10	Emma Sundberg ~~Bernh. Sundbergs sterb.~~
" "	2 10		1/64	11-12	Axel Sundberg
" "	2 8		3/64	13-14	Karl Andersson
" Kapelgården och Storken	3 3		41/236	19-25	Selma Bergberg
" "	3 4		avs.	26-27	Den
" Tyskagården	6 1		1	28-29	Biskopslönehemmanen arr. Fr. Eriksson Överjära

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.10	2	15							680	1397	50	800	1720	-	150	322	50
0.8	1	60							480	768	-	"	1280	-	320	512	-
	1	-							590	590	-	"	800	-	210	210	-
1.20		90							700	630	-	"	720	-	100	90	-
	5	65								3385	50		4520	=		1134	50
1.20	1	-							700	700	-	800	800	-	100	100	-
1.20	2	40							"	1680	-	"	1920	-	"	240	-
1.-	1	30							590	767	-	"	1040	-	210	273	-
1.20		60							700	420	-	"	480	-	100	60	-
	5	30								3567	-		4240	-		673	-
0.7		80							430	344	-	800	640	-	370	296	-
1.20	1	20							700	840	-	"	960	-	100	120	-
1.20	0	70							700	490	-	"	560	.	"	70	-
	2	70								1674	-		2160	-		486	-
	3	50								2236	-		2800	-		564	-
	5	52								3666	-		4416	-		750	-
	2	80								1860	-		2240	-		380	-
	1	10								608	-		880	-		272	-
	2	60								1490	-		2080	-		590	-
	3	75								2182	80		3000	-		817	20
		55								319	-		440	-		121	-
		65								378	-		520	.		142	-
	20	47								12739	80		16376	-		3636	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Mårens Typkagården	6^1		1	30-35	Biskopsstolshemmans arr. J. Lindkvist
" Östergården	1^4		1/4	36-37	J. Eriksson
" "	1^2		1/2	38-39	Johannes Bergström
" "	1^3		1/4	40-41	Dens.
Viglunda	1^1		1	42-43	Helge Johansson
Vrå	1^7		1/8	44-48	Karl Gustafsson
"	1^{10}		1/16	49-50	Hj. Krantz
"	1^5		1/16	51-52	Dens.
Nedersånna	2^6		1/24	53-55	Anton Larsson
"	2^5		1/24	56-57	K. J. Andersson
"	2^{26}		7/400	58-59	Herman Hambäck
Översånna	1^{12}		1/32	60-61	Dens.
"	1^5		1/32	62-63	Alfred Brandt
Gålstad				64-65	Sven Bergman
"				66-70	Ester Lindvall
Översånna	1^6		1/32	71-72	Aug. Danielsson
"	1^6		1/32	73-74	Gottfrid Nyberg
"	1^4		1/16	75-76	Torsten Jansson
Vrå	av 1^5		1/16	77-78	Ville Stålberg
"	1^5		1/16	79-80	Lovisa Andersson m. fl.
"	1^4		1/16	81-82	Nils Johansson
"	1^9		1/16	83-84	Dens.
"	1^6		1/16	85-89	Ernst Borg
Borga o. Berget	1^2		1/16	90-91	Dens.
– " –	2^1		5/8	92a-95	Ivar Andersson
Hertigabo ägovidden gemensam	$2^1 3^1 4^1$			96-125	Biskopsstolshemman arr. E. Karlsson Gemensam

40.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	47								12739	80		16376	-		3636	20
	90								517	80		720	-		202	20
	65								356	-		520	-		164	-
	39								197	-		312	-		115	-
	31								186	20		248	-		61	80
	15								94	-		120	-		26	-
6	60								4378	-		5280	-		902	-
1	70								959	-		1360	-		401	-
1	05								504	-		840	-		336	-
	85								479	50		680	-		200	50
1	10								649	-		880	-		231	-
1	05								663	50		840	-		176	50
1	20								756	-		960	-		204	-
1	10								750	-		880	-		130	-
-	75								482	50		600	-		117	50
2	13								1264	80		1704	-		439	20
	45								249	-		360	-		111	-
	45								249	-		360	-		111	-
	50								284	-		400	-		116	-
	20								113	60		160	-		46	40
	23								128	-		184	-		56	-
	35								179	-		280	-		101	-
	60								288	-		480	-		192	-
1	45		30						818	50		1250	-		431	50
			50						125	-		150	-		25	-
5	85								2981	10		4680	-		1698	90
30	63	9	35						22385	-		27434	-		5049	-
81	11	10	15						52777	30		68058	-		15280	70

163

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	Samfälligheten $C - C^{I}$				
Berga eller Berget	12		1/16	126-129	Ernst Borg
Vrå ~~1~~	16		1/16	130-133	Dens.
" ~~1~~	19		1/16	134-136	Nils Johansson
					Summa
	Slutligt sammandrag				
	Samfälligheten				$A - F$
	—"—				$C - C^{I}$
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	65								3385	50		4520	-		1134	50
5	30								3567	-		4240	-		673	-
2	70								1674	-		2160	-		486	-
13	65								8626	50		10920	-		2293	50
81	11	10	15						52777	30		68058	-		15280	70
13	65								8626	50		10920	-		2293	50
94	76	10	15						61403	80		78978	-		17574	20

Skånings Åsaka den 16 februari 1932

Edvin Persson

Jordersättningslängd
(för dikets breddning)
Samfälligheten A-F.

Bilaga. J

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Nattorp ~	John Ekelund	9-10+50	150	8	12 -	
Nåremad Österg. 1^{5}	— " —	10+20-14	400	"	32 -	44 -
" Karteg. 2^{9}	Emma Sandberg	14-15+76	200	"		16 -
" " 2^{10}	Axel Sandberg	15+76-17+26	150	"		12 -
" " 2^{8}	Karl Andersson	17+26-19+20	200	"		16 -
" " 2^{6}	Edv. Samuelsson	19+20-23	400	"		32 -
" Kapelog. 3^{3}	Selma Björberg	23-28	500	"	40 -	—
" " 3^{4}	— " —	28-28+90	70	"	5 60	45 60
" Tyskag. 6^{1}	Kyrkofonden arr. A. Eriksson	28+90-30+60	150	"		12 -
" " 6^{1}	Kyrkofonden " J. Lindkvist	30+60-33+60	300	"		24 -
" Österg 1^{4}	J. Eriksson	33+60-34+50	90	"		7 20
" " $1^{2}, 1^{3}$	Johs Bergström	34+50-35+45	100	"		8 -
Viglunda 1^{1}	Helge Jonsson	35+45-36+20	80	"		6 40
Vrå 1^{7}	Karl Gustafsson	10+50-16+50	600	"		48 -
" $1^{5}, 1^{10}$	Hj. Krantz	16+50-18+15	180	"		14 40
Nedraåmma 2^{6}	Anton Larsson	18+15-18+85	70	"		5 60
" 2^{5}	K. J. Andersson	18+85-19+50	60	"		4 80
" 2^{26}	Herman Lambäck	19+50-21	150	"		12 -
Överåmma 1^{12}	— " —					
" 1^{5}	Alfr. Brandt	21-22	80	"		6 40
Gålstad	Sven Bergman	22-23	80	"		6 40
"	Ester Lindvall	23-26+80	300	"		24 -
Översåmma 1^{6}	Aug. Danielsson	26+80-28	100	"		8 -
" 1^{5}	Gottfr. Nyberg	28-29	80	"		6 40
" 1^{4}	Torsten Jansson	29-30+50	120	"		9 60
Vrå 1^{5}	Vilh. Ståhlberg	30+50-31+10	40	"		3 20
	Louisa Andersson	31+10-31+60	40	"		3 20
" $1^{4}, 1^{9}$	Nils Johansson	31+60-33+80	200	"		16 -
" 1^{6}	Ernst Borg	33+80-35+80	150	"	12 -	—
	— " —	35+80-36+20	50	"	4 -	—
	Överföres				16 -	391 20

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 -	391 20
Berga el. Berget 1^2	Ernst Borg	36+20 – 38	300	3	9 -	25 -
–"– 2^1	Ivar Andersson	38 – 40+70	540	8		43 20
Hertigabo $2^1+3^1+4^1$	Biskops [illegible] arr. E. Karlsson	40+70 – 45	300	8	24 -	
	–"–	45 – 50	1000	"	80 -	
	–"–	50 – 53	700	3	21 -	
	–"–	53 – 58+56	1000	"	30 -	155 -
		Summa kr.				614 40

Skännings Åsaka den 16 febr. 1932

Sven Hallin

Hjelmerstorp Edvin Persson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30249

Bilaga K.

Kostnadsförslag
Samfälligheten A-F
Dikel A-B-C-D-E-F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
8+56-10	144	Sand och grus m³	120	0.65	78	-				
10-15	500	— " — "	1200	"	780	-				
15-20	500	— " — "	1620	"	1053	-				
20-23	300	— " — "	700	"	455	-				
23-25	200	— " — "	430	"	279	50				
25-29	400	— " — "	830	"	539	50				
29-32	300	— " — "	670	"	435	50				
32-34	200	— " — "	430	"	279	50				
34-36	200	— " — "	370	"	240	50				
36-40	400	— " — "	1130	"	734	50				
40-45	500	— " — "	1250	"	812	50				
45-50	500	— " — "	1220	"	793	-				
50-54	400	— " — "	1050	"	682	50				
		Mossjord "	150	0.50	75	-				
54-57+88	358	Sand och grus "	680	0.65	442	-				
		Mossjord "	250	0.50	125	-				
		Grus och block "	250	1.50	375	-				
10+50		Träbro st.	1	100.-	100	-				
29		" "	1	"	100	-				
39+22		" "	1	"	100	-				
47+10		" "	1	"	100	-	8580	-		
	4932	Jordersättning					614	40		
		För oförutsedda utgifter tillägges c:a 10%					860	60		
		Bidrag till ombyggnad av landsvägstrumma vid påle 50 enl. utlåtande					100	-	10155	-
		Summa kr.							10155	-

Samfälligheten C-C^{I}
Dikel C-C^{I}

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
60-60+80	80	Sand och grus m³	70	0.60	42	-				
60+80-63+30	250	12" rör m¹	250	3.50	875	-				
		Överföres			917	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			917	-				
63+30-65+20	190	8" tegelrör st.	650	0.45	292	50				
		Grävning, läggning och påfyllning								
		12" ledningar m	250	1.50	375	-				
		8" " "	190	0.70	133	-				
		Dagvattenbrunnar st.	2	40.-	80	-				
		Kringmurning av rörutloppen			40	-	1837	50		
		Tillägges c:a 10%					182	50	2020	-
		Summa kr.							2020	-
		Sammandrag								
		Samfälligheten A-F							10155	-
		" C-C^I							2020	-
		Summa kr.							12175	-
		Kostnadsberäkning för träbro								
		Trävirke 2.60 m³ à 25.-							65	-
		Transportkostnader							10	-
		Arbete							10	-
		För oförutsedda utgifter tillägges							15	-
		Summa kr.							100	-

Skånings Åsaka den 16 febr. 1932

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

47.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000

Bilaga 6.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hertigabo m. fl. hemman i Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i västlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogren genom och från vattenskadade marker, belägna söder och sydväst om Skånings-Åsaka kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet ~~xxxxxx~~ utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava å profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för huvudavloppet och C-C^{I} för sidodiket. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner äro å profil- och sektionsritningar utmärkta med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	500 hektar
" påle 23	280 "
" " 50	75 "
" täckdiket C-C^{I} " " 63+30	15 "
" C^{I}	7 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavloppet antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningen C-C^{I} till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-F" och "C-C$^{\mathrm{I}}$". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten C-C$^{\mathrm{I}}$ i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A-F har särskild utredning verkställts bil. . Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfälligheten för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A-F, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör tvenne genomlopp genom allmän väg, belägna vid påle 50 och 23 av huvudavloppet. Bägge trummorna skola ombyggas genom Skånings härads vägstyrelses försorg. Till ombyggnad av den förstnämnda, som torde hava byggts före år 1880, skall företaget bidraga med det av vägstyrelsen fordrade beloppet 100.- kronor, som erlägges, så snart genomloppet färdigställts.

Ombyggnaden av trumman vid påle 23 skall helt bekostas av förenämnda vägstyrelse. Arbetet må av vägstyrelsen utföras så, att vid sidan om den befintliga trumman och på för nya dikesbotten föreskrivet djup ett rör med minst 15" inre diameter för vanlig vattenföring nedlägges och anslutes till avloppet, varvid den befintliga trumman skall bibehållas för flöden. Dessa arbeten skola så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i bruk inom tre månader efter det nedanför liggande avloppssträckor blivit färdigställda och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, eller den han i sitt ställer sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 17 kronor 57 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan förataget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dess, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att om rör av betong användas, skola de i fråga om täthet och hållfasthet uppfylla de normalbestämmelser, som finnas angivna i Svenska kommunaltekniska föreningens handlingar, n:r 5, 1931, varjämte rören, därest fria humussyror eller andra för betong skadliga ämnen finnas i yt- eller grundvattnet, skola skyddas genom bestrykning med varm stenkolstjära eller impregnering med lämplig asfaltslösning;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas, på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937 ;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hertigabo dikningsföretag av år 1932".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skånings Åsaka den 16 februari 1932.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Edvin Persson

55

Bilaga M

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A-B-C		C-D		D-E-F						S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
			Samfälligheten A-F.													
	42-43	26	-													
	87-89	122	50													
	90-91	25	-													
	92a-95	1698	90													
	96-125	5049	-													
I		6921	40			100	-	5070	-					5170	-	0.747
II	återstående	8359	30	4770	-	315	-							5085	-	0.608
I+II		15280	70											10155	-	0.664

Skånings Åsaka den 16 febr. 1932.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Samfälligheten A–F.					
			Sk. Åsaka socken.					
3/32	2^{6}		Mårenod Karteg.	Edv. Samuelsson	sök.	1.5–18	2236.–	2800.–
täg.	1^{5}		" Österg.	Jos:fine Ekelund		2–8	3666.–	4416.–
1/32	2^{9}		" Karteg.	Emma Sundberg ~~Bernh. Sundbergs stb.~~		9–10	1860.–	2240.–
1/64	2^{10}		" "	Axel Sundberg		11–12	608.–	880.–
3/64	2^{8}		" "	Karl Andersson	sök.	13–14	1490.–	2080.–
41/236	3^{3}		" Kapelog. ell. Storhems	Selma Broberg	sök.	19–25	2182.80	3000.–
avs.	3^{4}		" "	Dens.	"	26–27	319.–	440.–
1	6^{1}		" Tyskag.	Biskopstomshem. arr. Fr. Eriksson	sök.	28–29	378.–	520.–
1	6^{1}		" "	Biskopstomshem. arr. J. Lindkvist	sök.	30–35	517.80	720.–
1/4	1^{4}		" Österg.	J. Eriksson	sök.	36–37	356.–	520.–
1/2	1^{2}		" "	Joh:s Bergström	sök.	38–39	197.–	312.–
1/4	1^{3}		" "	Dens.	"	40–41	186.20	248.–
1	1^{1}		Viglunda	Helge Jonsson		42–43	94.–	120.–
1/8	1^{7}		Vrå	Karl Gustafsson	sök.	44–48	4378.–	5280.–
1/16	1^{10}		"	Hj. Krantz	sök.	49–50	959.–	1360.–
1/16	1^{5}		"	Dens.	"	51–52	504.–	840.–
1/24	2^{6}		Nedersåma	Anton Larsson		53–55	479.50	680.–
1/24	2^{5}		"	K. J. Andersson		56–57	649.–	880.–
7/400	2^{26}		"	Herman Hambäck		58–59	663.50	840.–
1/32	1^{12}		Översåma	Dens.		60–61	756.–	960.–
1/32	1^{5}		"	Alfred Brandt		62–63	750.–	880.–
3/100	av $1^{2}+1^{3}$		Gålstad	Sven Bergman		64–65	482.50	600.–
1/25	av $1^{2}+1^{3}$		"	Ester Lindvall		66–70	1264.80	1704.–
1/32	1^{6}		Översåma	Aug. Danielsson		71–72	249.–	360.–
1/32	1^{5}		"	Gottfrid Nyberg		73–74	249.–	360.–
1/16	1^{4}		"	Torsten Jansson		75–76	284.–	400.–
				Överföres			25759.10	33440.–

sid. 57.

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
564.-					343.-		343.-	3.378	25	80
750.-					456.-		456.-	4.490	34	30
380.-					231.-		231.-	2.275	17	38
272.-					166.-		166.-	1.635	12	49
590.-					359.-		359.-	3.535	27	-
817.20					497.-		497.-	4.894	37	38
121.-					74.-		74.-	0.729	5	57
142.-					86.-		86.-	0.847	6	47
202.20					123.-		123.-	1.211	9	25
164.-					100.-		100.-	0.985	7	52
115.-					70.-		70.-	0.689	5	26
61.80					38.-		38.-	0.374	2	86
26.-				19.-	—		19.-	0.187	1	43
902.-					549.-		549.-	5.401	41	26
401.-					244.-		244.-	2.404	18	36
336.-					204.-		204.-	2.001	15	29
200.50					121.-		121.-	1.192	9	12
231.-					140.-		140.-	1.379	10	53
176.50					107.-		107.-	1.054	8	05
204.-					124.-		124.-	1.221	9	34
130.-					79.-		79.-	0.778	5	94
117.50					72.-		72.-	0.709	5	42
439.20					267.-		267.-	2.630	20	10
111.-					68.-		68.-	0.670	5	12
111.-					68.-		68.-	0.670	5	12
116.-					71.-		71.-	0.699	5	34
7680.90				19.-	4657.-		4676.-	46.043	351	70

	1	2	3	4		5	6	7	8
					Överfört.			25759.10	33440.-
-	~~1/16~~	av 1^5	1/24	Vrå	Villi Stålberg		77-78	113.60	160.-
2	1/16	" 1^5		"	Lovisa Andersson m.fl.		79-80	128.-	184.-
2	1/16	1^4	✓	"	Nils Johansson		81-82	179.-	280.-
2	1/16	1^9	✓	"	Dens.		83-84	288.-	480.-
21	1/16	1^6	✓	"	Ernst Borg	sök	85-89	818.50	1250.-
21	1/16	1^2	✓	Berga el. Berget	Dens.	"	90-91	125.-	150.-
17	5/8	2^1	✓	"	Ivar Andersson	sök.	92a-95	2981.10	4680.-
1		$2^1+3^1+4^1$	✓	Hertigabo	Bishopstomtemm. arr. E. Karlsson	sök	96-125	22385.-	27434.-
					Summa			52777.30	68058.-

Samfälligheten C - C^{I}

	1	2	3	4		5	6	7	8
21	1/16	1^2	✓	Berga el. Berget	Ernst Borg.	sök.	126-129	3385.50	4520.-
21	1/16	1^6	✓	Vrå	Dens.	"	130-133	3567.-	4240.-
2	1/16	1^9	✓	"	Nils Johansson	sök.	134-136	1674.-	2160.-
					Summa			8626.50	10920.-

Bilaga N

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor				I	II	% tal i gemens. kostnader.	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7680.90				19.-	4657.-		4676.-	46.043	351	70
46.40					28.-		28.-	0.276	2	11
56.-					34.-		34.-	0.335	2	56
101.-					61.-		61.-	0.600	4	58
192.-					117.-		117.-	1.152	8	80
I 122.50 II 309.00 431.50				90.-	188.-		278.-	2.739	20	93
25.-				18.-	–		18.-	0.177	1	35
1698.90				1245.-	–		1245.-	12.260	93	66
5049.-				3698.-	–		3698.-	36.412	278	17
15280.70				5070.-	5085.-	86.950	10155.-	100.000	763	86
1134.50							999.21	49.466	56	71
673.-							592.73	29.343	33	64
486.-							428.06	21.191	24	30
2293.50						13.050	2020.-	100.000	114	65

Skånings Åsaka den 16 febr. 1932

Edvin Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hertigabo dikningsföretag av år 1932

i Skånings-Åsaka *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	43	0,50			21	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	12.4	3,00	37	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.4	6,00	8	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 73 ar st.	125	0.36	45	-		
		har	94.76	0.54	51	17		
		äng och odlingsmark, medelareal 92 ar st.	11	0.26	2	86		
		har	10.15	0.42	4	26		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.2	5.-	1	-		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad			1	-	154	89
		Överföres			~~176~~	~~3~~	176	39

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					176	39
1931		***Avvägning :***						
juni	1-2	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar*	2	12,00	24	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 48 *punkter pr har har*	104.91	0.50	52	46		
		avvägda punkter st.	500	0.03	15	–		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :						
		i öppen mark km.	13.8	2,00	27	60		
		i annan mark „		5,00			119	06
		***Arealuträkning**, § 13, tariff V, medelareal* 77 *ar, st.*	136	0.07	9	52		
		har	104.91	0.06	6	29	15	81
		***Ägobeskrivning**, § 14, ägofigurer st.*	136	0,04	5	44	5	44
		Markvärdering :						
dec	15	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar*	½	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	4.5	1,50	6	75		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	272	0,06	16	32		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	136	0,12	16	32	49	39
		***Längdprofil**, § 19 längdskala 1 :* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.5	3.–	1	50		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	5.1	3.50	17	85	19	35
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	1	0.12		12		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	41	0.25	10	20	10	32
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00	6	–	6	–
		***Hydrografisk utredning**, §§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
		dagar	½	12,00	6	–	6	–
		***Dimensionsberäkning**, § 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	5.10	3,50	17	85		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	5.10	1,00	5	10		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „	1	10,00	10	–	32	95
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar**, § 26 grundbelopp*			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	138	0,03	4	14	5	14
		Överföres					445	85

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					445	85
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00			3	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	1	2,50	2	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	5.1	4,00	20	40		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11	56	34	46
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			3	-		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
							3	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	500	0,01			5	-
		Översiktskarta *§ 41*					4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	36	0,25	9	-	10	50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	37	0,30	11	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20		20	13	30
1931 Dec	15	**Utlåtande och betänkande,** *§ 45* sid.	7	3,00			21	–
1932 febr.	2, 16	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** *§ 46 mom. 1, dagar*	2 ½	12,00			30	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. avdelningsuppdelning *dagar*	½	12,00			6	-
juli	7	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00			12	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	¼	12,00			3	–
		utlopp för täckt ledning „	¼	12,00			3	–
		slamficka „		12,00				
		Summa kronor					594	11

Lösen för:

		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga regalark blad						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 77 *ar ägofigurer* st.	136	0.10	13	60		
		har	104.91	0.08	8	39		
		Överföres			32	49		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			32 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 50	
		3) insättning av höjdlägestal st.	500	0,02	10 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	138	0,05	6 90	56 64
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „	0.4	5.–	2 –	
		ändring av befintligt avlopp „	5.1	6.–	30 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 32	
		3) broar och trummor, „ „			3 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 –	51 92
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00		6 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	62	0,55		34 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 –
		Summa kronor				152 60
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 –	16 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				55 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. dagsv.	12	5.–		60 –
		Summa kronor				131 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				594 11
		Lösen för kopior och avskrifter				152 60
		Övriga förrättningskostnader				131 80
		Summa kronor				878 51

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings häradsrätt.

Skånings Åsaka den 16 febr. 1932

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Edvin Persson

Kronor .... kvitteras:

.... den 19

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613