



Akt nr:
R-E1a-2007

AU\$R-E1a-2007

Inkom den
20. JAN. 1934

Västerbygds tingsdomstol.

For 2783

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturmålsnämndens arkiv

R 2*2007

Handlingar ang.

Håvens dikningsföretag av år 1932

i Fröjereds och Agnetorps socknar

av Skaraborgs län;

Upprättade vid laga syneförrättning år 1932 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synför-
rättning enligt vatten-
lagen för förlägg-
ning av mark, till-
hörande ~~Samförs~~ och
Häven i Fröjersed
och Agneryss socknar
av Skaraborgs län.

Den 28 december 1931 å Häven
Närvarande: Kuvstedsnord, stads
lantbruksingenjör och förämnings-
man, samt gode männen Emil
Mogqvist, Thors Ljebæk, och Thure
Yttersson, Viarp, ävensom följande
sakägare:
Sakägaren C. F. Johansson, äg. Häven,
bestående af $\frac{3}{4}$ akt St. Häven och $\frac{134}{200}$ akt
d.ä Häven samt

~~de öfriga sakägare:~~
~~J. Wallqvist äg. $\frac{1}{4}$ akt Perstorp~~
~~Thure Jakobsson " $\frac{3}{100}$ " Myrtorp~~
~~Johann Andersson " $\frac{11}{200}$ " Karlberg~~
~~Yngel Joelsson " $\frac{1}{25}$ " Drögen~~
Dinbo känds vägslyrelse genom ordföranden
R. Lindé

§ 1
Upplästes det för förämningsmannen
närvarande förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

§ 2
Något jäv eller synemännen
kunde ej inträffa.

§ 3
Förelades den vid försam-
lingens upprättade nivå kartan
öfver det vattenbessvärade om-
rådet samt profilt öfver av-
loppet därifrån.

§ 4
Söndagen till församlingen yrkade
på i frågavande avlopps utvidgning
och fördjupning samt nödig för-
djupning av genomloppet genom
landsvägen, så att kanas därav
beräknade mark må kunna
föreläggas till 1.2 meters djup.

§ 5
Vägstyrelsens ordförande meddelade,
att ~~avloppet~~ ~~kanalen~~ ~~skulle~~ ~~utbyggnad~~
och breddas år 1934, varvid genom-
loppet i fråga även kommer att
utbyggnas till nödigt djup utan
särskild kostnad för förelägg-
ningsföretaget.

§ 6
Som vänt vidare fanns att
till protokollet anteckna, för-
klarades sammanträdets upp-
lösst med tillkännagivande
att redan nödig ändringsarbete
när verkställt och förslag
till församlingen upprättats,
nytt sammanträdande kommer
att hållas i samma Örtedal

3.

fredagen den 1 mars 1932 klockan
11 och komman nya ytterligare
underskriften närmast att till-
ställas skäggarna.

Och till som ovan

7 hästen

Per Hallin

Biträdande gode män:
Emil Skogqvist Thure Jönsson

Den 1 mars 1932 i Eriksdal

Närvarande: Förestående synemän
och sekunden C. F. Johansson.

§ 7

Förelades det sedan följa samman-
trädet upprättade förslaget till de
vattenkvarnens markernas bättre kon-
stygning med därtill hörande handlingar.

§ 8

Upplästes synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bit.

§ 9

Att mottaga och förvara till förslaget
hörande handlingar och ritningar utöfva
Gosta Johansson, Häven.

§ 10

4.
I fråga om förädlings kortbuden
närvisades till den uppsättade arvodes-
räkningen, varav ett exemplar över-
lämnades till sökanden.

§ 11
Som intet vidare fanns att till
protokollat utsecka, förklarades
förädlungen avslutad och
sammanträdet upplöst.

Ort och tid som om
öfverstyrelsen:

Prenthall

Biträdnare gode män:

Emil Chqvist

Thure Solmose

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. 8 - 35.
1931.

Bil. A 5



Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 februari 1931..

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

1931.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Kunnefors och Häven i Fröjers och Skogstorp skur.*

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Frituna

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

E. F. Johansson

adress

Grickedal

pr

Skövde

Skövde

den

5/1

1931.

E. F. Johansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Kan strömas först under förrättningens
gång.

Bilag B

Föreläsning

över under rättelser ang. samman-
läste i Hårens egendom mån-
dagen den 28 dec. 1931 kl. 13 för
inläggnings av mark tillhörande
Hårens egendom, vilka under rättel-
ser denna dag sänds till:

1. C. F. Johansson Episkopal Lövde
2. J. Wallerius Persby Tickholm
3. Thure Jakobsson Myrby Häven
4. Johan Petersson Karlsby "
5. Joel Jelsson Dungen "
6. Vägsbyr. ordf. K. Linde Korsbyrge

Skara den 1 dec. 1931.

T. Järvsten

[Signature]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fröjeröd socken</u>					
L:a Häven	1 ¹¹		5/5		C. F. Johansson
				1	åker mylla på sand
				2	" " " "
				3	allmän landväg
				4	enbild utfartsväg
				5	åker mylla på sand
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
					Summa
<u>Agnatorps socken</u>					
L:t Häven	1 ¹		3/4		C. F. Johansson
				10	åker mylla på sand
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	allmän landväg
				17	åker mylla på sand
					Summa
					<u>Sammandrag</u>
<u>Fröjeröd socken</u>					
L:a Häven	1 ¹¹			3/5	C. F. Johansson
<u>Agnatorps socken</u>					
L:t Häven	1 ¹			3/4	Dens.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35							760	266		800	280		40	14	
	92							640	588	80	800	736		160	147	20
							29									
							05									
	31							720	223	20	800	248		80	24	80
	19							720	136	80	800	152		80	15	20
	16							400	64		800	128		400	64	
	30							400	120		800	240		400	120	
	51							480	244	80	800	408		320	163	20
	274						34		1643	60		2192			548	40
	98							480	470	40	800	784		320	313	60
	35							720	252		800	280		80	28	
	20							720	144		800	160		80	16	
	05							760	38		800	40		40	2	
	30							720	216		800	240		80	24	
	189							480	907	20	800	1512		320	604	80
							20									
	30							760	228		800	240		40	12	
	407						20		2255	60		3256			1000	40
	274						34		1643	60		2192			548	40
	407						20		2255	60		3256			1000	40
	681						54		3899	20		5448			1548	80

Bilaga *D*.ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;


att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Örnsdal den 1 mars 1932
Sten Sjöström

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					<u>Bil. C</u>					
					<u>Kostnadsförslag</u>					

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Arloppet A-B.</u>								
0-1 ⁺⁷⁵	175	rand något lerkändad	550	0.80	440	-				
1 ⁺⁷⁵ -4	225	" " "	280	0.80	224	-				
		hård lera	200	0.90	180	-	844	-		
		2 st. 21" rårtrummor vid								
		0 ⁺⁷⁵ och 2 enligt typsnittning	2	150.-			300		1144	-
		Ombyggnad av landsvägs-								
		trumman vid 1 ⁺⁷⁵ beteck-								
		tas av vägröjnings-								
		tillägges c:a 10%							116	-
		<u>Summa kronor</u>							1260	-
Pris dal den 1 mars 1932 <i>Sten Gårn</i>										

Översiktskarta




Skala 1:100 000.

Bilaga 

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stora och Lilla Håven i Fröjered och Agnetorps socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdike genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 6 km. nordost om Tidaholm inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över ifrågavarande avloppssträcka hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta är den till uppgrävning avsedda avloppssträckan utmärkt med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B. Avloppets blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.



Vattensamlingsområdet har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra 120 hektar vid A. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden till 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i den till uppgrävning avsedda avloppssträckan.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Då sökanden är ensam delägare i företaget skola kostnaderna såväl för dess utförande och underhåll, som för denna syneförrättning åvila honom ensam dock med undantag för ombyggnaden av landsvägs-

trumman vid 4+75, varom särskilt stadgas.

Förenämnda, av företaget berörda trumma genom allmän väg vid 1+75 är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup och måste ombyggas. Denna ombyggnad skall på grund av eget åtagande verkställas och bekostas av Dimbo tingslags vägstyrelse, varvid fria vattenöppningen ej får göras mindre än en cirkel med 21" diameter och botten ej läggas högre än som för avloppets nya botten föreskrivits. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk senast den 1 september år 1934.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 i vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 i vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras

i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta ut-

låtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa,

icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets

framläppande genom upplagen skola anordnas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på


sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärknings-
åtgärder vidtagas;
att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Håvens dikningsföretag av år 1932."



Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras
vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-
svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Eriksdal den 1 mars 1932.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Hälsens Riksmänsförsamling av*
år 1422 i Fröjers och Almqvistss
 socken och *Shalsborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	4	0,50		2	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	1.2	3,00	3	60	
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	0.9	5,00	4	50	
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 48 ar	st.	14	0.24	3	36	
			har	6.8	10.78	5	31	
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 18 ar	st.	3	0.05	15		
			har	0.54	0.78	42		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. >15 <10	km.					
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad						21 34
		Överföres						23 34

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				23 34
okt.	2	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	0,5	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3 punkter pr har	7,35	0,30	2 21	
		avvägda punkter	24	0,08	1 92	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,2	2,00	2 40	
		i annan mark		5,00		12 53
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 43 ar,	17	0,05	85	
			7,35	0,10	74	159
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	17	0,04		68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	34	0,06	2 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	17	0,12	2 04	14 08
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	3,50	0,50	1 75	1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			9	0,25	2 50	2 50
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
			1	3,00	3 -	3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " <i>genom alla väg</i>	1	10,00	10 -	14 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	11	0,03	33	1 33
		Överföres				77 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				77 30
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1-	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 26	5 26
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	24	0,01		24
		Översiktskarta § 41				5 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		1 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
1931		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
dec. 1932	28	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
mar. 1		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
jan. 8		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	14	12,00	3 —	3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				122 30
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarb. bladet			7 —	
		övriga regalarb. blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 40 ar ägofigurer st.	170 07		1 19	
		har 7350 14			1 03	
		Överföres			9 22	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			56	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 24	0,02	48	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	11	0,05	55	12 56
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	0,436.00	2 58	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		8 08
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	12,00		
				12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid. 22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						5 -
		Summa kronor				
						37 74
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	5 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			23 20	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			4 -	27 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				
						32 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				122 30
		Lösen för kopior och avskrifter				37 74
		Övriga förrättningskostnader				32 20
		Summa kronor				
						192 24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Per Olof
Per Olof

den

1 mars 1922

häradsrätt.

Stenham
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19