

Akt nr:
R-E1a-2023

AU\$R-E1a-2023

Inkom den
20. JAN. 1934

Västerbygdens välfärdsmåttol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*2023

Handlingar angående
Nya Dala dikningsföretag av år 1932
i Borgunda, Dala och Drunnhems socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga synförrättning år 1932 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid synför-
rättning enligt Vatten-
lagen för församling
av mark, tillhörande
Borgunda St. Bredegården
m. H. Kemman i
Borgunda Dala och
Brunnårens socknar
i Skaraborgs län.

Den 26 augusti 1912 i Nya Dala.

Närvarande: Understecknad statens
lantbruksingenjör och försättnings-
man, samt gode männen Artur
Lundin och Gustaf Löving, Backen,
Dala, ävensom följande sakägare:
Sakägarna:

Johan Gabrielsson äg. Dala Backgården 11³ och
" Hålsgården 26³

Levin Svenssons skifte äg. Borgunda Bredegården 28¹ och
" Brunnåren 15⁴

genom delägaren Gunnar Svensson för
egen del och för samtliga ~~myndiga~~
delägare: storbokst. enligt fullmak-
ten C¹ och C².

Ther Johansson äg. Borgunda Östergården 8³
Är öfriga sakägare:

Wolff Johansson äg. Borgunda Borggården 19⁸ & 19¹³

L. G. Anderssons skifte äg. " Hålsgården 20²

J. S. Johansson ^{genom delägaren Oskar Gustafsson} " " 21² & 21³
21⁷

Johan Persson " Dala Knäpargården 15²

Augusta Nilssons skifte äg. " Lilla gården 29¹ genom
delägaren Axel B. Nilsson (övriga delägare: Anna,
Märta, Alice, Allan, Dagmar och Pils Nilsson,
samtliga myndiga)

Hilmer Svensson äg. Dala Lilla Sumagården 24¹

Lantbruksprosten F. Wetterholm såsom kausi-

stencilombud eul. förordnande bil. D.
Hjo-Stensborgs Järnvägs aktiebolag
genom kassörchefen Erik Sten-
hammar eul. fullmakt bil.
C. II

§ 1
Upplästes det för församling-
männen utfärdade förordnandet,
som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2
Något jäv emot styrelsemännen
kunde ej uttrövas.

§ 3
Förelades den vid församlingens
upprättade nivå kartan över det vattenbe-
rörade området samt profil över av-
loppet därifrån.

§ 4
Förhåndera till församlingen yrskade på
ifrågasättande avlopps utsträckning och fj-
djupning, så att deras delarv berokade
mark må kunna beräsläggas till
1.2 meters djup.

§ 5
Adolf Johansson för Brunnsten Borggården
19¹³, G. S. Johansson för Borgunda L:a Brunn-
gården 21², 21³ och 21⁷ samt L. J. Andersson
för Borgunda Hulegården 20² förelade sig med
förhåndera och yrskade på ifrågasättande
~~avlopps~~ företags utsträckning, så att
jämväl deras förnämnda fastigheter må
kunna beräsläggas till 1.2 meters djup.
Adolf Johansson yrskade dessutom på uppsta-

gavde av nödigt rågångsdike mellan kam-
ade Aug. Anderssons mark, bit. C.

§ 6

Det upplystes, att marken vänsfrån
järnvägsbron vid 27+44 vid järnvägens
bottenkant var ång.

§ 7

Det upplystes att landsvägsbron vid 11+71
likasom järnvägsbron byggts sammanlöst efter
år 1900 och i vägen full efter år 1890
samt att marken vänsfrån delvis var åker
och i öfrigt ång, när vägen byggdes.

§ 8

Sam intet vidare fanns att till
protokollat anteckna, förklarades sam-
manträdet upplöst med tillkännagivande,
att sedan nödig jorduppskattning
verkställt och förslag till dik-
ningen upprättats, nytt samman-
träde kommer att hållas å sam-
ma ställe sam dagens, torsdagen
den 20 september 1932 klockan 17,
och komma nya gästgäres under-
sättelser därom att tillställas
närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan
i tjänsten:

Sten Hallin

Biträdande gode män:

Gustaf Löfving. Isidor Lindén.

Den 20 september 1912 i Nya Dala
 Närvarande: Förstående synemän
 och följande saksägare:

✓ Kontraktsproster F. Wetterholm
 rådom konsistorie ombud

Adolf Johansson

A. Svenssons ställe genom Gunnar
 Svensson sul. fullmakt bil. C^{II}

G. S. Johansson

Johan Persson

Lars Ernst Olsson genom försyndaren
 Fridrik Johansson

L. J. Anderssons ställe genom Oskari
 Andersson sul. fullmakt bil. C^{IV}

Johan Gabrielson

A. B. Västergötlands Förlande Skalkindustrien
 genom direktören J. E. Thorselius,
 sul. registreringsbevis, bil. C^V

Hilmer Svensson

§ 9
 Förelades det sedan för sam-
 mantrådet upprättade förslaget
 till de vatten skadade markernas
 bättre kartläggning med där till
 hörande handlingar.

§ 10
 Upplästes synemännens utlåtande,
 som hade lydelse enligt bil. L.

§ 11
 Att mottaga och förvara till för-
 slaget hörande handlingar och rit-
 ningar och att sammankalla del-
 ägarerna för val av arbetsstyrelse
 utsågo synemännen Johan Gabriels-
 son, Nya Dala.

§ 12

I fråga om förrättningskostnaderna
 utvisades till arvodesräkningen
 varav ett exemplar skulle
 överlämnas till aktförvararen.

§ 13

Som intet vidare fanns att
 till protokollet anteckna, för-
 klaras förrättningen avslutad
 och sammankädet uppsatt.
 Ort och tid som ovan

I Hästen:

Peter Hallin

Biträdande gode män:

Peter Lundin. Gustaf Löwing.

Bargunda

6.

Bilaga A.

D.o.V.D. N:o 34 - 10.

19 30.

191/90



Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 25 april 1930.

[Signature]

[Signature]



Stämpel Fem kronor.

1930.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Borgnada M. H. Bränd-
gård* m. H. *Brändgård*
i *Borgnada m. H. Brändgård* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är *Dala*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Johan Gabrielsson
adress *Nya Dala* pr *Heustorp*

Telefon
Borgnada a Dala den 1930.

Joh. Gabrielsson
Carl Johan Jakobsson

Levin Wendt Storbäck
Levin Wendt Storbäck
myndiga skärs
Per Andersson

Förteckning

öfver fastigheter, som väntas bliva af företaget berörda.

Fastighetens namn:

St. Fredsgården
Östergården
Nya Dala
Stenörens Dala
Tomten Dala
Ligggårdens Dala
Smålgården Dala
Valra Stenstorp
Lila Nya Dala Dala

Ägarens namn:

A. L. Lennström, storbh.
Carl Johan Jakobson
J. Gabriellson

Carl Johan Jakobson
Stenstorp

Bilagor B.Förteckning

över underåttelser ang. samman-
träde hos J. Gabrielsson, Nya Dala,
fredagen den 26 aug. 1932 kl. 10 för
~~för~~ förläggning av mark Luthö-
rande Borgunda Brökgården m. fl. län-
man i Borgunda m. fl. församler, vilka
underåttelser jämlikt bestämmelserna
i 10 kap. 40 3 vattenlagen denna dag
~~avlämnats~~ ^{ställt} till:

1. Alf Jönsson Valsa Skersås
2. Aug. Andersson Hammenbyrby " "
3. Johan Persson Knapsgården " "
4. Axel Nilsson Kullabo Skultorp
5. Hilmer Svensson Lunnagården Skersås
6. K. Anderssons skubb. Torsten " "
7. Ernst Bjäckström Kullabo " "
8. Aug. Johansson " "
9. K. Jönstam m. fl. Järnvägsq. 5 Falköping
10. Johan Gabrielsson Nya Dala Skersås
11. Västerfält. Fören. Kalkind. Falköping
12. aug. J. Johansson Dala Prästgård Dala
13. Karl Jakobsson Östergården Skersås
14. L. Lennströms skubb. Brökgården Dala
15. J. Anderssons skubb. Kullgård " "
16. Ernst Johansson Brunnsgården " "
17. Alf Johanssons skubb. " "
18. Drickspått Skars
19. Hj. Skersås Järnväg. Tidalsbo

Skara den 12 aug. 1932.

J. Jönstam
Skersås

F U L L M A K T

för *Gunnar Petersen Bredögård* eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Bredögården* m. fl. hemman i *Skaraborg*
Bergunda soc *kvar* och Skaraborgs län föra *min* talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till *min* andel i kostnaderna för företaget. Ombudets la-
ga åtgärder godkännas.

... *Ingemar Petersen* ... den *21 augusti* 1932.

... *Per Andersson* ...
förmänt för de i *Levin Petersen* stället angivna.

Bevittnas:

Ragnar Andersson
.....

Lars Andersson
.....

FULLMAKT

för Arnar Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Borgunda St. Brödegården m. fl. hemman i Borgunda m. fl. soc. hvar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

St. Brödegården den 26 aug. 1932.

Jörn Linnström Arnar Svensson
Ella Levinsson Valter Svensson
Gunnhild Svensson Karl Svensson
Åstrid Johansson

Earl Gustafsson

Bevittnas:

Aug Olsson

Fullmakt för Trafikchefen Erik Stenhammar i Tidaholm att
vid sammanträden för torrläggning av mark tillhörande Bor-
gunda St. Bredegården m.fl. hemman inom Borgunda m.fl. sock-
nar utöva vår talan.

Godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Hjo den 24 augusti 1932.

Hjo-Stenstorps Järnvägsaktiebolag

Bevittnas :

Sven Torg
P. Anderson. H. Nilsson

FULLMAKT

för ~~Byggnads~~ *Oskar Andersson* eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Nya Gålen* m. fl. herman i *Gålen och*
Borgunda och Skaraborgs län föra *var*... talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till *var*... andel i kostnaderna för företaget. Ombudets la-
ga åtgärder godkännas.

Hafsgården, Borgunda... den *22 aug.*..... 1932.
G. Andersson *Sofia Andersson* *Ben Andersson*
Soläng i L. J. Kallens stadsf. stadsf. Borgunda
Sofia Andersson och Ben Andersson
manutställningar

Bevittnas: av

H. Andersson *H. Zander*

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 november 1918 beviljat registrering för Aktiebolaget Västergötlands förenade kalkindustrier, att styrelsen, som har sitt säte i Falköping, enligt en den 18 maj 1931 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Gottfrid Wilhelm Nymberg å Tingshögen, Friggåkers socken av Skaraborgs län, samt bankdirektören Erland Berglöf och ombudsmannen Erik Douglas Halbert, båda i Malmö, med direktören Johan Emil Thorselius i Falköping och disponenten Gustaf Albert Brissman i Mullsjö, Nykyrka socken av nämnda län, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 17 juni 1932.

Ex officio

Gustaf Helmertz

stpl.

Vidimeras:

Nils Nilsson Kungälv

Herr Kontraktsprosten m.m. F. W e t t e r h o l m.

Domkapitlet förordnar härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Borgunda St.Bredegården m.fl. hemman inom Borgunda m.fl.socknar, varav beröres ecklesiastika lönebostället Prästbolet i Dala,såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka all den ecklesiastika jords rätt och bästa,som kan av denna förrättning beröras.

Första sammanträdet äger rum hos J.Gabrielsson, Nya Dala, fredagen den 26 augusti 1932 kl.10 f.m.

S k a r a d o m k a p i t e l den 17 augusti 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Emil Berglund

Nils Kustrom

Bit. C.

Under tecknade jorden oss med
 sökanden till den sopsörst-
 ning, som även torrläggning
 av mark, tillhörande Borgunda
 Bredegården m. fl. kommun i
 Borgunda m. fl. socken och
 yrket på jordslagets utsträck-
 ning, så att jämvel vår därav
 beröende mark må kunna torr-
 läggas till 1.2 meters djup.

Under tecknad Adolf Johansson yrkar
 dessutom på upptagande av rödfj
 sågans dike mellan sin och Bengt
 Anderssons mark.

Nya Dalen den 26 aug. 1932.

Adolf Johansson Gustaf Johansson
 L. Johansson Stubbhus
 gm. Oskar Andersson

Bestyrkes:

Gustaf Lörving. Peter Lundin.

Delgiven 17:e sept. den 12 sept.

Bil. F^I

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Borgunda Bredgården m. fl. hemman
i Borgunda m. fl. socknen
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos J. Gabrielsson, Nya Dala
As - dagen den 20 sept. 1932 klockan 17
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde ^{M. u.} följande fastigheter bliva berörda:

4 Brunnkeus socken:

Brunnkeus Bredgården n: 19¹⁴ ägare Aug. Andersson

4 Borgunda socken:

Borgunda R: Brunnsgården n: 21⁶ " Alfr. Johansson sterbl.
(Valfrid Johansson)

4 Dala socken:

Dala Tomten 23² ägare H. Andersson sterbl.
(Mariette Andersson)

Dala Sundsgården 16⁶ " J. Bäckström

" " 16⁸ " Aug. Johansson

Skara den 26 augusti 1932

4 Hjärtsten:

Sten Hallin

Statens lantbrukssing.

Att förstående kungörelse blifvit oss del-
given erkännes:

L. Munnegården Kay. Jönasson

Kullabo

G A Pärsson

Dala Tomten 23² ägare H. Andersson sterbl. / Mariette Andersson

Dala Sundsgården

Aug. Johansson

Brunnkeus Bredgården Aug. Andersson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Borgunda St. Bredegården m. fl. hemman
i Borgunda, Dala och Brunnhems socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos J. Gabrielsson, Nya Dala, tisdagen

~~XIXXXIX~~ dagen den 20 september 1932 klockan 17
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

bland annat

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Dala Höksgården n:r 26 ⁴	Ägare: Thorells konkursbo eller K. Gustafsson
" Backgården " 11 ⁴	" " " " " "
Stenåsen 1 ¹	" A.B. Västergötlands Förenade Kalk- industrier.

Skara den 31 augusti 1932.

I tjänsten:

Frey Hammarson

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Bestyrkt avskrift av förestående handling har jag denna dag tillställt
envar av landsfiskalen Frey Hammarson i egenskap av förvaltare i Thorells
konkursbo och byggmästaren Karl Gustafsson, boende V. Järnvägsatan 25, här
i staden, betygar. Falköping den 2 sept. 1932.

L. L. L. L.
t. f. stadsfogde.

Bestyrkt avskrift av förestående handling har jag denna dag
emottagit, erkännes.

Falköping den 7 september 1932.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier.

Bevittnas.

Oskar Johansson
Stämpningsman.

19

Bilaga F III
7 411
52

TIDAHOLMS och HJO—STENSTORPS JÄRNVÄGAR,
ÅNGBÅTSAKTIEBOLAGET HJO—HÄSTHOLMEN,
OCH
VÄSTERGÖTLANDS BILTRAFIKAKTIEBOLAG

TRAFIKCHEFEN
TIDAHOLM
Tel. 92

JÄRNVÄGSLINJER:

TIDAHOLM—VARTOFTA,
TIDAHOLM—SVENSBRO,
HJO—STENSTORP.

ÅNGBÅTSLINJE:

HJO—HÄSTHOLMEN.

OMNIBUSLINJER:

TIDAHOLM—SKÖVDE,
TIDAHOLM—FALKÖPING,
TIDAHOLM—SANDHEM,
TIDAHOLM—VARTOFTA,
TIDAHOLM—VÄRSÅS,
SKÖVDE—STENSTORP.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län,


S k a r a.

Nya Dala dikningsföretag.

Med återsändande av vävritningen över utdrag av rubricerade dikningsföretag och järnvägstrumman få vi meddela, att vi intet hava att erinra mot förslaget samt att vi givetvis hellre äro villiga betala den beräknade engångskostnaden, 94 kronor, än att fördjupa trumman ytterligare cirka 30 cm.


Tidaholm den 10 september 1932.

Hjo-Stenstorps Järnvägsaktiebolag



Utdrag ur planen för


Nya Dala dikningsföretag av år 1932.

7481
52

Godkännes jämlikt

10 kap. 52 § Vatten-
lagen.

Göteborg den 4 okt.-32.

*Artur Sjögren*KUNGL. VÄG- O. VATTENBYGGNADS-
STYRELSENS BANINSPEKTÖR
GÖTEBORG

För höjd och sektioner Skala 1:100.



Längdskala 1:4000.



Vidmaras ex officio

Sten Persson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Brunnhems socken</u>					
Brunnhem Borg	19 ⁸		5/32	1	Ad. Johansson åker, djup kårtnar
" "	19 ¹³		1/64	2	Ad. Johansson åker, djup kårtnar
" "	19 ¹⁴		3/64	3	Aug. Andersson åker, djup kårtnar
<u>Dala socken</u>					
Dala Knappgårdar	15 ²		3/8	4	Johan Persson åker, djup kårtnar
" Liggagårdar	29 ¹		1/2	5	Axel Nilsson åker, djup kårtnar
				6	" -" -
" Lilla Lunnagården	24 ¹		1/2	7	Hilmar Svensson åker, djup kårtnar
" Tomten	23 ²		15/32	8	L. Andersson åker, djup kårtnar
" Midsgårdar	16 ⁶		19/240	9	G. Bäckström åker, djup kårtnar
" "	16 ⁸		19/240	10	Aug. Johansson åker, djup kårtnar

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1.30	32							600	192	-	650	208	-	50	16	-
1.20	25							550	137	50	650	162	50	100	25	-
1.00	97							450	436	50	650	630	50	200	194	-
1.30	73							600	438	-	650	474	50	50	36	50
1.00	154							450	693	-	650	1001	-	200	308	-
1.30	05							600	30	-	4	32	50	50	2	50
	159								723	-		1033	50		310	50
1.25	153							600	918	-	650	994	50	50	76	50
1.10	195							500	975	-	650	1267	50	150	292	50
0.80	116							400	464	-	600	754	-	250	290	-
0.85	130							400	520	-	650	845	-	250	325	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Data Backgården	11 ³		7/12	11	Joh. Gabrielsson åker, djup häckar
" Högsgården	26 ³		7/12	12	Joh. Gabrielsson åker, djup häckar
" "	26 ⁴		97/240	13	Thorells konkursbo åker, djup häckar
" Backgården	11 ⁴		97/240	14	Thorells konkursbo åker, djup häckar
Skensåren	1 ¹		1 1/2	15	Värberg. förs. Kalkund. åker, djup häckar
				16	äng -"
				17	" -"
				18	" -"
Data Prästebudet	33 ¹		1	19	Skensåren Lyckefors arr. J. Johansson äng, djup häckar
				20	" -"
				21	" -"
				22	" -"
Borgunda socken					Skensåren
Borgunda L. a Brunnsg.	21 ⁷		1/12	23	G. S. Johansson åker, djup häckar
				24	äng -"
					Skensåren

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.65	2 10							300	630	=	600	1260	-	300	630	=
0.65	2 32							300	696	=	600	1392	-	300	696	=
0.60	1 90							300	570	-	600	1140	-	300	570	-
0.50	1 80							250	450	-	600	1080	-	350	630	-
0.55	1 42							300	426	-	650	923	-	350	497	-
0.40		17						250	42	50	"	110	50	400	68	-
0.60		18						350	63	-	"	117	-	200	54	-
0.70		33						450	145	50	"	214	50	200	66	-
	1 42	68							680	-		1365	-		685	-
0.70		10						450	45	-	650	65	-	200	20	-
0.45		10						300	30	-	400	40	-	100	10	-
0.45		45						200	90	-	"	180	-	200	90	-
0.70		1 49						250	372	50	"	596	-	150	223	50
		2 14							537	50		881	-		343	50
0.80	85							350	297	50	550	467	50	200	170	-
0.50		17						200	34	-	400	68	-	200	34	-
	85	17							331	50		535	50		204	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borgunda L:a Brunnsg.	21 ⁶		1/12	25	Ofr. Johansson stb., äng, djup härtor
Borgunda Österg:n	33		1/9	26	Karl Johansson äker, djup härtor
				27	" - -
				28	" - -
				29	" - -
				30	" - -
				31	" - -
				32	" - -
Borgunda Brunnsgården	35 ⁴		1/4	33	L. Svensson stb., äker, djup härtor
				34	" - -
				35	" - -
				36	" - -
Borgunda Brunnsgården	28 ¹		1	37	L. Svensson stb., äker, djup härtor
				38	" - -
				39	" - -
				40	" härtor på sand Svensson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.55		35						200	70	-	400	140	-	200	70	-
1.05	70							500	350	-	650	455	-	150	105	-
1.20	40							550	220	-	"	260	-	100	40	-
0.70		15						450	67	50	"	97	50	200	30	-
0.90	255							450	114	750	"	165	750	200	510	-
1.25	150							600	900	-	"	975	-	50	75	-
0.80	230							400	920	-	"	1495	-	250	575	-
0.75	190							350	665	-	"	1225	-	300	570	-
	935	15							4270	-		6175	-		1905	-
0.50	145							250	362	50	600	870	-	350	507	50
0.40	105							200	210	-	"	630	-	400	420	-
0.55	105							250	262	50	"	630	-	350	367	50
0.65	65							300	195	-	"	390	-	300	195	-
	420								1030	-		2520	-		1490	-
0.40	38							200	76	-	600	228	-	400	152	-
0.70	35							300	105	-	"	210	-	300	105	-
0.40	110							200	220	-	650	715	-	450	495	-
	20							350	70	-	600	120	-	250	50	-
	203								471	-		1273	-		802	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borgmästaregården	202		7/16	41 42 43 44 45 46	L. J. Anderssons stb. åker, kårtrö på sand " " " " " " " " " " " Summa
" Lövs Brunnsgården	212		1/8	47 48	G. S. Johansson åker, kårtrö på sand " " " Summa
" " "	213		1/8	49 50 51 52	G. S. Johansson åker, kårtrö på sand " " " " " " Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammmandrag</u>					
<u>Brunnhemms socken</u>					
Brunnhem Borg.	19 ⁸		5/32	1	Ad. Johansson
" "	19 ¹³		1/64	2	Deus.
" "	19 ¹⁴		2/64	3	Aug. Andersson
<u>Dala socken</u>					
Dala Knappgårdar	15 ²		3/8	4	Johan Persson
" Ligggårdar	29 ¹		1/2	5-6	Axel Nilsson
" Lådhug: n	24 ¹		1/2	7	Hilmer Svensson
" Tomter	23 ²		15/32	8	L. Andersson
" Smågårdar	16 ⁶		19/1240	9	G. Bäckström
" " "	16 ⁸		19/1240	10	Aug. Johansson
" Backgårdar	11 ³		7/12	11	Joh. Gabrielsson
" Hösgårdar	26 ³		7/12	12	Deus.
" " "	26 ⁴		97/1240	13	Thorells konhurst
" Backgårdar	11 ⁴		97/1240	14	Deus.
Skansen	1 ¹		1 1/2	15-18	Värberg fröu. Kallhird.
Dala Prästebrott	33 ¹		1	19-22	Kyrkoförden arr. J. Johansson
<u>Borgunda socken</u>					
Borgunda Lådhugsg.	21 ⁷		1/12	23-24	G. S. Johansson
" " "	21 ⁶		1/12	25	Alex. Johansson
" Österg.	3 ³		1/9	26-32	Karl Johansson
" Brunnsgårdar	35 ⁴		1/4	33-36	L. Svensson stb.
" Brösgårdar	28 ¹		1	37-40	Deus.
" Hulegårdar	20 ²		7/16	41-46	L. J. Andersson stb.
" Lådhugsg: n	21 ²		1/8	47-48	G. S. Johansson
" " "	21 ³		1/8	49-52	Deus
<u>Summa</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32								192	-		208	-		16	-
	25								137	50		162	50		25	-
	97								436	50		630	50		194	-
	73								438	-		474	50		36	50
	159								723	-		1033	50		310	50
	153								918	-		994	50		76	50
	195								975	-		1267	50		292	50
	116								464	-		754	-		290	-
	130								520	-		845	-		325	-
	210								630	-		1260	-		630	-
	232								696	-		1392	-		696	-
	190								570	-		1140	-		570	-
	180								450	-		1080	-		630	-
	142		68						680	-		1365	-		685	-
			214						537	50		881	-		242	50
	85		17						331	50		535	50		204	-
			35						70	-		140	-		70	-
	935		15						4270	-		6175	-		1905	-
	1420								1030	-		3520	-		1490	-
	203								471	-		1273	-		802	-
	362								1330	-		2104	50		774	50
	175								497	50		905	-		407	50
	230								795	-		1260	-		465	-
43	44	3	49						17162	50		28401	-		11238	50

Nya Dala län

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
20 september 1932					
J. R. Hamrin					
Johan Lundin.			Gustaf Löwing.		

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möj-

ligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rå-

gången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens med-

givande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller


döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig länsmäta-

res försorg nya märken blivit utsatta.

Nya Dalarna den 20 sept. 1932.
E. J. H. H. H.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Förhandsrättningslängd</u> <u>Kanalen A-B-C-D</u>						<u>Bilaga I</u>
Brunnhuset Borg: n 19 ⁸	Andr. Johansson	0+64-1+50	24	6.5	1 56	
" " 19 ¹³	Deus.	1+50-1+85	16	6.5	1 04	
" " 19 ¹⁴	Aug. Andersson	1+85-2+36	69	6.5	4 48	
Dala Knäpzig: n	Johan Persson	0+64-2	48	6.5	3 12	
" Liggagården	Carl Nilsson	2-5+77	195	6	11 70	
" La Sunnag: n	Hilmar Svensson	5+77-8+92	280	6.5	13 00	
" Tomten	H. Andersson	8+92-11+71	136	6.5	8 84	
" Smidg: n 16 ⁶	L. Bäckman	11+71-12+88	60	6.5	3 90	
" " 16 ⁸	Aug. Johansson	12+88-13+97	33	6.5	2 14	
" Bäckg: n 11 ³	Joh. Gabrielsson	13+97-15+76	37	6	2 22	
" Hökog: n 23 ³	Deus.	15+76-18+76	74	6	4 44	
" " 26 ⁴	Thorells kemkursbo	18+76-20+55	65	6	3 90	
Borgunda Österg: n	Karl Jakobsson	3+36-14+92	580	6.5	37 70	
" Brunnsg: n	L. Svensson, skid.	14+92-21+7	178	6	10 68	
" Bräddg: n	Deus.	21+7-22+80	56	6	3 36	
Dala Bäckg: n 11 ⁴	Thorells kemkursbo	22+80-27	152	6.5	9 88	
Skensåren	Värdsg. Torén, kalkb.	20+55-23+42	86	6	5 16	
Dala Prästebengt	~~Thorells kemkursbo~~	23+42-27+44	332	6.5	21 58	
Borgunda Hudg: n	L. J. Andersson	27+44-30+67	1300	4	52 -	
" Brunnsg: n 21 ²	G. S. Johansson	30+67-32+17	590	5.5	32 45	
" " 21 ³	Deus.	32+17-32+67	243	5	12 15	
" " 21 ³	"	32+67-32+67	110	5	5 50	
" " 21 ³	"	32+67-33+87	260	5.5	14 30	
" " 21 ⁷	"	32+67-33+87	260	5.5	14 30	279 40
<u>Summa</u>					279 40	
<u>Lidolikt. B 73 I</u>						
Borgunda Brunnsg.	G. S. Johansson	40-40+89	100	5.5	5 50	
" " 21 ¹³	Deus.	40-40+89	100	5.	5 -	10 50
<u>Summa</u>					10 50	
Nya Dala den 20 sept. 1932						
G. H. Hamrin						
Joh. Lundin. Gustaf Löroving.						

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark tillhörande
Borgunda St. Brädegården m.fl. hemman i
Borgunda, Dala och Brunnhems socken av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i
nordöstlig huvudriktning flytande avlopp genom och från vattenskadade
marker, belägna omkring 2 km. nordväst om Dala kyrka inom sektion
n:r 3 av nederbördsområde n:r 140, 1 och för ernående av bättre torr-
läggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap.
vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägnings-
området utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med
blå linier.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade marker-
na avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning av-
sedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linier och de röda
bokstäverna A-B-C-D. Å profil och sektionsritningar äro avloppets
blivande dimensioner utmärkta med rött.

Vattensamlingsområdet har uttagits å generalstabens karta och del-
vis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra 500 hektar vid A och

c:a 160 hektar vid C.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr. sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sänkandena och dem, som sig med sänkandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför påtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linie så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande påtnaden hava synemännen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt en uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För utrönande om sådan uppdelning på olika avdelningar, som omförmäles i 7kap. 24§ vattenlagen bör verkställas har särskild utredning verkställts bil . Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagen närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på del-

ägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. .

Avloppet passerar Hjo-Stenstorps järnväg vid C. Det befintliga genomloppet är för grunt för den ovanför liggande markens torrläggning till 1.2 meters djup och det kan ej heller utan en relativt dyrbar ombyggnad fördjupas så mycket, som för sådan torrläggning skulle erfordras. Å andra sidan blir den kvarstående markskadan relativt obetydlig, därest genomloppet fördjupas så mycket, som utan egentlig ombyggnad kan ske. Synsammanen få därför bestämma dels att genomloppet genom järnvägsförvaltningens försorg skall fördjupas, på sätt bilagda förslagsritning angiver, varvid de föreskrifter, som av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen kunna komma att härför meddelas, ~~och~~ ~~därför~~ noggrannt skola iakttagas, och dels att järnvägens ägare skall ersätta ägarna till nedan angivna fastigheter med följande mot kvarstående markskadan svarande belopp:

Borgunda Hulegården	20	2	79.-kr.
" Bredegården	28	1	9.-"
Dala Prästebordet	333	1 1	6.-"
Tillsammans Kronor			94.-

som skola kontant erläggas, så snart företaget färdigställts.

Fördjupningsarbetet bör vara färdigställt inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträckor fördjupats och detta medelats järnvägsförvaltningen.

Företaget berör även genomlopp genom allmän väg vid 11+71, vilket genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning och måste ombyggas. Då detta genomlopp tillkommit efter år 1880, skall det åligger Gudhems härads vägstyrelse att utan ersättning ombygga genomloppet så, att dess botten ej kommer att ligga högre än 5.70 meter över jämförelseplanet och att dess fria vattenöppning ej blir mindre än 1.2 x 1.2 meter. Arbetet skall så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställt enligt bestämmelserna i detta utlåtande samt meddelande härom kommit vägstyrelsen till handa.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tvänne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den tackta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon

sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år

efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjs-
mål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas^{a)} av sakkunnig person
och därefter omedelbart ersättas. I brist på ämbjande vid val av
värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänst-
görande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av
företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller
för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som
för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan
företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med
11 kronor 24 öre, vilken kostnad ~~nu~~ förskjutes av sökandena, och sedan
företaget kommit till stånd, fördelas på delägarne med en krona för
tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna
förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit
till stånd fördelas på delägarne efter samma grunder, som för grävnings-
kostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämn-
ställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen
i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i
fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande
med därtill hörande ritningar och handlingar,
att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall äggas minst 0.6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa , icke ö
 överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fram-
 släppande genom upplagen skola anordnas,
 att till rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,
 att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt
 att skada uppstår,
 att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
 skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder der vidtagas,
 att arbetena för företagets utförande böra genom entrepenad överlätas
 på härför skickad person,
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
 böra vara bragta till slut före utgången av år 1937,
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
 inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt
 att det skall benämnas "Nya Dala dikningsföretag av år 1932."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakt-
 tagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingiv-
 na inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nya Dala den 20 sept. 1932.


I tjänsten:

Biträdande gode män:

Sten Malm
Peter Lundin. Gustaf Löving.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				0-23		23-27+44		27+44-33 +87						S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	1-19	4797	-													
	26-39	4147	-													
I		8944	-	2070	-	346	-							2416	- 0.27	
	20-25	597	50													
	40-52	1697	-													
II		2294	50	2070	-	50	-	2194	-					2244	- 0.98	
I+II		11238	50	2070	-	396	-	2194	-					4660	- 0.41	
Nga Dala län 20 sept. 1932. H. S																

Nya Dala län 20 sept. 1932.


Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Brunnkeurs socken.</u>				
-	5/32 198		Brunnkeurs Borg. ad. Johan Persson		1	192.-	208.-
-	1/64 1913		" " Deus.		2	137.50	162.50
-	3/64 1914		" " Aug. Andersson		3	436.50	630.50
			<u>Dala socken.</u>				
-	3/8 152		Dala Kuarsög. Johan Persson		4	438.-	474.50
-	1/2 291		" Liggag. Axel Nilsson		5-6	723.-	1033.50
-	1/2 241		" L:a Smug. Hilma Svensson		7	918.-	994.50
-	15/32 232		" Tonten L. Andersson		8	975.-	1267.50
-	19/240 166		" Smug. u. J. Bäckström		9	464.-	754.-
-	19/240 168		" " Aug. Johansson		10	520.-	845.-
4	7/12 113		" Backg. u. Joh. Gabrielson		11	630.-	1260.-
4	7/12 263		" Högsg. u. Deus.		12	696.-	1392.-
-	97/240 264		" " Torrells brukhåll		13	570.-	1140.-
-	97/240 114		" Backg. u. Dets.		14	450.-	1080.-
-	1 1/2 11		Stenåsen Värderg. frän. Kalkind.		15-18	680.-	1365.-
6	1 331		Dala Pustebrot arr. J. Johansson		19-22	537.50	881.-
			<u>Brynnera socken</u>				
3	1/12 217		Brynnera L:a Brunnsg. J. S. Johansson		23-24	331.50	535.50
-	1/12 216		" " " Alf. Johansson		25	70.-	140.-
5	4/9 33		" Österg. Karl Jakobsson		26-32	4270.-	6175.-
1	1/4 354		" Brunnsg. L. Svensson stb.		33-36	1030.-	2520.-
1	1 281		" Brunnsg. Dets.		37-40	471.-	1273.-
2	7/16 202		" Backg. u. L. Johansson stb.		41-46	1330.-	2104.50
3	1/8 212		" L:a Brunnsg. J. S. Johansson		47-48	497.50	905.-
3	1/8 213		" " " Deus.		49-52	795.-	1260.-
			<u>Summa</u>			17163.50	28401.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneför- rättningen	
	Kronor	I	II				Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16. -	4.32						4.32	0.093		50
25. -	6.75						6.75	0.145		78
194. -	52.40						52.40	1.124	6	01
36.50	9.86						9.86	0.212		113
310.50	83.87						83.87	1.800	9	62
76.50	20.66						20.66	0.443	2	37
292.50	79.01						79.01	1.695	9	06
290. -	78.34						78.34	1.681	8	99
325. -	87.79						87.79	1.884	10	07
630. -	170.18						170.18	3.652	19	52
696. -	188.01						188.01	4.035	21	57
570. -	153.98						153.98	3.305	17	67
630. -	170.18						170.18	3.652	19	52
685. -	185.04						185.04	3.971	21	23
343.50	5.40	316.38					321.78	6.905	36	91
204. -		199.51					199.51	4.281	22	89
70. -		68.46					68.46	1.469	7	85
1905. -	514.59						514.59	11.043	59	04
1490. -	402.49						402.49	8.637	46	17
802. -	203.13	48.90					252.03	5.408	28	90
774.50		757.45					757.45	16.254	86	90
407.50		398.53					398.50	8.552	45	72
465. -		454.77					454.77	9.759	52	17
11338.50	2416. -	2244. -					4660. -	100.000	534	61
Nya Dala den										

Mya Dala den

20 september 1932.

G. H. H. H. H. H.

Åström Lundin. Gustaf Löwing.

Y7

för laga syneförrättning angående Nya Dala Skogsföretag av år
1932 i Borgunda, Dala och Brännekeas
socken och Skaraborgs län
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				8547
juli		Avvägning:				
28-29		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har	har	46930.50	23 47	
		avvägda punkter	st.	1800.03	540	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	8.1	2,00	16 20
		i annan mark	"		5,00	63 07
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 90 ar,	st.	52 007	364	
			har	46930.06	282	6 46
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	52	0,04	2 08
1932		Markvärdering:				
aug 26		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	25	1,50	3 75
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	104	0,06	6 24
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	52	0,12	6 24
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				26 23
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	350	3,50	12 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	22 025	550	5 50
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagrar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3.4	3,50	11 90
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	3.4	1,00	3 40
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	15 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	93	0,03	2 79
		Överföres				229 15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				229 15
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	3.4 4,00	13 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			437 17 97	
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		180 0,01		180
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	26 0,25	6 50	8 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	23 0,30	6 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	1 0,20	- 20	9 10
aug. 26		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6 3,00		18 -
sept 20		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 aug. jänvöäy dagar	1 1/2	12,00		18 -
aug 18		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:	Summa kronor			338 02
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10 50	
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 90 ar ägofigurer	st.	52 0 10	5 20	
			han	46 93 008	3 75	
		Överföres			19 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 24	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 180	0,02	3 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	93	0,05	4 65	31 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„ 3.4	6.-	20 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 50	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	33 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka	„	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 45	0,55		24 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				94 34
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		~~heltjänst~~ Arvodeskostnader ang. sammanträden			2 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	11 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			18 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	hager. 7 1/2	4	30 -	
		<i>granskning av gamla löp, gamla bannvall</i>			22 -	90 -
		Summa kronor				101 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				338 02
		Lösen för kopior och avskrifter				94 34
		Övriga förrättningskostnader				101 25
		Summa kronor				534 61

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Gudhems* häradsrätt.

Nya Dala

den 20 sept. 1932

Stens
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Isak Lundin

Gustaf Löwing

Kronor kvitteras:

den

19