



Akt nr:

R-E1a-2026

AU\$R-E1a-2026

20. maj 1934

Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4-2026

Handlingar angående
Kollbogårdens dikningsföretag av år 1932
i Ledsjö socken av Skaraborgs län,
upprättade vid laga syneförrättning år 1932 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synesför-
rättning enligt vatten-
lagen för förslags-
ning av mark
sällskande Hållbo-
gården m. fl. Nummen
i Leirjö socken av
Skaraborgs län.

Den 21 oktober 1932 i Hållbo gården.

Närvarande: Undertecknad, Statens lant-
bruksingenjör och förrättningsman,
samt gode männen A. G. Storm
Hullsjö, och Karl Huggblom, Vättlösa,
ävensom följande sällägare.

Sällägaren G. A. Karlsson, äg. Leirjö
Arvidsgården 6' och Hållbo gården 4'
ävensom Bengtsborgs 13

av övriga sällägare:

J. W. Gustafsson äg. Leirjö Bengtsborg: n 3¹³
" Per Eriksg: n 2⁴ och
" Håkan Svensg: n 1²

Uel Svensson " Bengtsborgs 1²

Karl Larsson " Delaryö 1³

Ivar Johansson " Hyskebo 1² och

Hölsåshög Per Ravelsg: n 1⁸
(Svåstungen)

Äg. Fagerlinns storbhus äg. Hölsåshög Per Ravelsg: n 1³ gesam
delägare Tor Fagerlin (övriga deläg.:
Augusta och Vilma Fagerlin, Eva Svensson,
Euse, Erik, Josef, Erik och Anni Fä-
gerlin, samtliga myndiga)

Johan Larsson, äg. Hölsåshög Anders Bengt: n 2²

Karl Karlsson " " " 2⁵ och 2⁶

Oskar Gustafsson " " " 2⁴

Gustaf Lovénsson aj. Hålskog Anders Persson 2⁸
 Lars Johansson " " " " 2⁷
 Janne Johansson " Hålsberg 1²
 Otto Karlsson " " 1³
 Birger Johansson " Erikstors 2¹
 Miklas Johansson " St. Erikstors 1²
 Håns Håns västyrelse genom andf. Sæfrit Ekman.

§ 1

Upplästes det för försättningsman-
 nen utskäddt provbandet, som
 hade tydeligt enligt bil. A^I.

§ 2

Något jäv emot styrelsmännen
 kunde ej utronas.

§ 3

Sökanden till försättningen yrskade
 på i pågåvarande avloppssträckors ut-
 vidgning och fördjupning, så att
 hans därav beröende marker
 må kunna försäkras till 1.2
 meters djup.

§ 4

J. W. Gustafsson, Tor Johansson,
 O. W. Karlsson, F. R. Karlsson, Birger
 Johansson, Axel Lovénsson, Karl Lar-
 son och Miklas Johansson försade
 sig med sökanden och yrskade på
 företagens utsträckning, så att
 jämväl deras därav beröende mark
 må kunna försäkras till 1.2 meters
 djup, bil. B^{II}.

§ 5
 Janne Johansson yrskade att av-
 löppet över hans mark skulle
 flyttas till ädgräns. Tammast
 fall yrskade han på bro för
 kreatur nära nedre gränsen.

Otto Karlsson ansåg, att diket skulle
 bli mycket djupare i gränsen på grund
 av att marken här vore högre. Han upp-
 lyste att den lagligen utlagda vägen
 över Janne Johanssons mark egent-
 ligen gick snitt över emellan ~~två~~
 gränserna mot Erikstorp och Tivla vägen.

Samfund (Kommun) § 6
 Det upplyste att vägen mellan gamla
 allmänna vägen vid påle 14 byggts
 för högst fem år sedan samt att den
 läge på dalig under grund, var för
 en ombyggnad skulle bli rela-
 tivt dyrt.

§ 7
 Som intet vidare fanns att till pro-
 tokollet utseckna, förklarades sam-
 manträdet upplöst med till kännan-
 gifvande, att sedan nödig jordupps-
 skattning verkställts och förslag
 till löstningen upprättats, nytt
 sammanträde kommer att
 hållas på samma ställe som
 dagens följande den 11 november
 1932 klockan 13, och komma
 inga ytterligare under rättelser
 värom att till ställas närvarande

4.
sakägare o

Ort och tid som ovan
i Håsten:

Pelle Hallin

Biträdande gode män:

A. E. Thörn. Carl Bäckblom.

Den 11 November 1932 i Hallbogården

Närvarande: Förestående synskade och

foljande sakägare:

Karl J. Petersson

J. W. Gustafsson

G. A. Karlsson

Axel Sörensson

Ragnar Gustafsson Johansson

Aug. Andersson genom sonen Gilbert Andersson
cul. fullmakt bit. C^I

Ulas Nilsson sterblut genom deläg. Axel
Nilsson cul. fullmakt bit. C^{II}

Anna Gustafsson

Joar Johansson

Vilhelm Johansson

Aug. Fagerlins sterblut genom Tor Fager
lin, delägare i sterbluset.

Johan Larsson

Oskar Gustafsson

Frans Karlsson

Ulf Olsson sterblut genom O. W. Karlsson
cul. fullm. bit. C^{III}

Aug. Johansson

Alf Karlsson

Birger Johansson

Gunnar Johansson

Sraute Trauberg
 Elias Johansson
 Hans Hassan

§ 8

Förelades det sedan för sam-
 manträdet upprättade förslaget
 till de vattenskadade markernas
 bättre förläggning med därtill
 hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes sysemännens utlåtande,
 som hade lydelse enligt bil. H

§ 10

Uppå den förätningskost-
 naden hänvisades till den upp-
 rättade arodesräkningen varav
 ett exemplar överlämnades till
 aktfirvararen.

§ 11

Att mottaga och förvara till före-
 taget hörande handlingar och rit-
 ningar och att samman kalla
 delägarna för val av arbetssty-
 relse utågo sysemännen
 G. A. Thorsström, Skallbogården.

§ 12

Som intet vidare fanns att till
 protokollet utseckna, förklarades
 förättningen avslutad och
 sammanträdet upplöst.
 Ort och

Med oss och

7 tjänster:

Sten Salhi

Biträdnade gode män:

A. S. Storm

Carl Sjöblom.

Ledsjö

7.

Bil. H⁵

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. N:r 70-50.
1931.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 september 1931.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Utan avgift.

1931



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad..... få..... härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörandelantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Kälvegården, Svivdegården, Bengtstorp, Monne
Redsjö socken
Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Lundsbrunn

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

G. A. Karlsson

adress *Kälvegården* pr *Lundsbrunn*

Lundsbrunn den 25 September 1931

G. A. Karlsson, tel. Lundsbrunn 16 a

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Majorens
Svegran
Flöskog

11

10

11

11

“

Kakalecz

40

Lilla Erikstorp
St. Erikstorp

J. W. Johnson
Joas Johnson

A. Tageslind

7. *Lasman*

O. G. Klasson

C. Gustavson

F. O. Kashman

A. Johanson

J. J. Johnson

C. Kashman

B. Johansen

L. Franberg

Förening

Undertecknade förena oss med sökanden
till den förrättning som avser Torrläggning
av vattenskadade marker tillhörande Kälbgår-
den i Ledsjö socken, och påyrka vi företa-
gets utsträckning i den mån att oss tillhörig
vattenskadad mark blir Torrlagd

Kälbgården den 21 okt. 1952.

J. W. Gustafsson

Ivar Johansson.

J. W. Johansson

O. W. Karlsson

K. R. Karlsson

Birger Johansson

A. Svensson

N. Johansson

Carl Larsson

Bestyrkes:

Sten Sjöman

A. G. Storm

Carl Haggblom

Bilaga B

Förteckning

över underättelser ang. sammanträde hos
G.A. Karlsson, Kallbogårdens, fredagen den
21 okt. 1932 kl. 10, för överläggning av
mark innehållande Kallbogården m. fl. län-
man i Lidsjö socken av Skaraborgs län, vil-
ka underättelser äro dag, jämligt be-
slutningarna i 10 kap. 40 § nationallagen,
ersända till:

1. Erik Pettersson Per Eriksgårdens Lundsbrunn
2. W. Gustafsson Stora Lunde "
3. G.A. Karlsson Kallbogården "
4. Axel Svensson Bengtstorp "
5. Karl Larsson Dala, sjö "
6. Ragnar Gustafsson Håkan Svensson: u "
7. Aug. Andersson Ljungsgränd "
8. Klas Nilsson stb. Håkan Svensson: u "
9. Anna Gustafsson Holmlund "
10. Ivar Johansson Svepav "
11. Vilhelm Johansson Majorna "
12. Aug. Fagerlin stb. Per Ravelog: u "
13. Johan Larsson Anders Persson: u "
14. Karl Klippen " " "
15. Oskar Gustafsson " " "
16. Frans Karlsson Per Ravelog: u "
17. Karl Olofsson stb. Torsgränd "
18. Gust. Svensson Anders Persson: u "
19. Aug. Johansson " " "
20. Jense Johansson Håberg "
21. Otto Karlsson " "
22. Birger Johansson L:a Erikstorp "
23. Leante Tranberg Stora " "
24. Klas Johansson " "
25. Lasse Ekman Åskärre

Skara

Rev 8 okt. 1932.

I tjänsten:

Edvard Selmer

Fullmakt för Gilbert Anderson Sigr. Jonsgård
 Skattem, att den 11 nästk. Nov. vid Samman-
 Träde i Kolbagg med delägarna i Kolbagg-
 myll. hemman inom Ledsjö socken torr-
 lägnings-företag, föra min talan och ut-
 åfva min rösträtt och håller jag för gilt,
 vad detta mitt ombud lagligen gör och
 låter.

Sigrid Jonsq Rundsbrunn d. 31/10 1922.
 Aug. Andersson

Bevittnas af:
 G. A. Gustavsson. S. Kellerman

Fullmakt för vår broder Axel Nilsson
att vid sammanträde den $\frac{11}{11}$ 1932 med
Kollbogården m. fl. hemmans dikningsföretag
föra vår talan och bevaka vår rätt.

Håkan Svensgård den $\frac{11}{11}$ 1932.
 Nils Nilsson Hilmer Nilsson
 Anna Nilsson Adolf Nilsson
 Alma Nilsson

Bevittnas:

Ragnar Johanson

Maria Johanson

Fulmakt för Otto Vilhelm Karlsson
från Hökåberg att vid sammanträdet med
Hökbogårdens dikningsföretag i Redje
sokken den 11 November 1834 min talan
föra och röst rätt utöva

Fislar ödjan den 11 November
1934

Emma Olsson

Egenhändig påminnelse bevittnas av

Ewald Karlsson

J. Karlsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ledsjö socken					
Landsfälligheten A-A ^I					
Ledsjö Byggt Jnsgården	3 ¹⁴		13/174		Karl Pettersson 1 åker, mylla på styv lera o. svängjord
" " "	3 ¹⁵		4/87		Deus. 2 åker, mylla på styv lera o. svängjord 2a " - " - Summa
" Per Eriksgården	25		62/1070		Karl Pettersson 3 åker, mylla på styv lera
" " "	26		1/10		Deus. 4 åker, mylla på styv lera 5 " - " - Summa
" Byggt Jnsgården	3 ¹³		67/232		J. W. Gustafsson 6 ång, mylla på styv lera 7 " - " - Summa
" Per Eriksgården	24		338/1000		Deus. 8 ång, mylla på styv lera 9 " - " - Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
4.20	20							680	136	-	1000	200	-	320	64	-
1.20	08							680	54	40	1000	80	-	320	25	60
1.00	15							600	90	-	"	150	-	400	60	-
	23								144	40		230	-		85	60
1.0	30							660	180	-	1000	300	-	400	120	-
0.90	50							520	260	-	1000	500	-	480	240	-
1.10	34							800	272	-	"	340	-	200	68	-
	84								532	-		840	-	~~840~~	308	-
0.70		66						440	290	40	1000	660	-	560	369	60
"		75						"	330	-	"	750	-	"	420	-
		141							620	40		1410	-		789	60
0.90		122						520	634	40	1000	1220	-	480	585	60
0.70		75						650	487	50	"	750	-	350	262	50
		197							1121	90		1970	-		848	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samsfälligheten A ¹ -D					
d. d. j. r. Arvidsgården 6'			1/2	10	G. A. Karlsson Åker, mylla på styv lera
				11	" - " -
				12	" - " -
				13	" - " -
					Summa
" Kallbogården 4'			1/2	14	Deus. Åker, mylla på styv lera
				15	" - " -
				16	" - " -
				17	" - " -
				18	" - " -
				19	" - " -
				20	" - " -
				21	" - " -
				22	" - " -
				23	" - " -
				24	" - " -
					Summa
" Arvidsgården 6'			1/2	25	Deus. Åker, mylla på styv lera
				26	" - " -
				27	" - " -
				28	" - " -
				29	" - " -
				30	" - " -
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1.3	35							950	332	50	1000	350	-	50	17	50
"	19							"	180	50	"	190	=	"	9	50
"	20							"	190	-	"	200	-	"	10	-
"	15							"	142	50	"	150	=	"	7	50
	89								845	50		890	-		44	50
1.2	02							680	13	60	1000	20	-	320	6	40
1.0	05							600	30	-	"	50	=	400	20	-
0.7	45							440	198	-	"	450	=	560	252	-
"	35							"	154	-	"	350	=	"	196	-
"	60							"	264	-	"	600	=	"	336	-
0.6	35							360	126	-	"	350	-	640	224	-
"	55							"	198	-	"	550	-	"	352	-
1.0	06							600	36	-	"	60	=	400	24	-
1.0	22							"	132	-	"	220	=	"	88	-
0.45	38							400	152	-	"	380	=	600	228	-
0.70	25							440	110	-	"	250	=	560	140	-
	3 28								1413	60		3280	-		1866	40
1.3	30							760	228	=	1000	300	=	240	72	-
0.7	10							440	484	=	"	1100	=	560	616	-
1.0	20							580	696	-	"	1200	=	420	504	-
0.7	90							440	396	-	"	900	-	560	504	-
1.2	75							580	435	-	"	750	-	420	315	-
1.2	28							680	190	40	"	280	-	320	89	60
	4 53								2429	40		4530	-		2100	60

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ledsjö Bollängården	4'		$\frac{1}{2}$	31 32 33 34	G. A. Karlsson åker, mylla på styv lera " " " " " " " " " Summa
Landsfälligheten E-F. Ledsjö Bollängården	4'		$\frac{1}{2}$	35 36	G. A. Karlsson skog " " Summa
" Kåkan Lousgård	17		$\frac{1}{6}$	37 38	N. Nilsson åker, mylla på sand " " " Summa
" " "	18		avr.	39 40	Anna Järnström åker, mylla på sand " " " Summa
Dalahvarn	17		$\frac{5}{24}$	41 42	Vill. Jönsson åker, mylla på sand " " " Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kyrkebo	12		arr.		Trar Johansson 43 åker, mylla på sandbl. lera 44 " " - " - 45 " " - " - Summa
Kohaske Per Rindög.	18		arr.		Dus. 46 åker, mylla på sandbl. lera 47 " " - " - Summa
" " "	13		1/4		A. Fagerlin storbhus 48 åker, mylla på sandbl. lera 49 " " - " - Summa
" Anders Persgård 2 ²			1/8		Joh. Larsson 50 åker, mylla på sandbl. lera 51 " " - " - 52 " " - " - 53 " " - " - Summa
" " "	25		1/16		K. Klarron 54 åker, mylla på sandbl. lera 55 " " - " - Summa
" " "	26		1/16		Dus. 56 åker, mylla på sandbl. lera 57 " " - " - Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.0	20							600	120	-	800	160	-	200	40	-
0.9	81							600	486	-	900	729	-	300	243	-
20.8	130							550	715	-	"	1170	-	350	455	-
	231								1321	-		2059	-		738	-
0.2	34							500	170	-	900	306	-	400	136	-
0.2	45							"	225	-	"	405	-	"	180	-
	79								395	-		711	-		316	-
1.1	136							700	952	-	900	1224	-	200	272	-
"	71							"	497	-	"	639	-	"	142	-
	207								1449	-		1863	-		414	-
1.0	107							600	642	-	800	856	-	200	214	-
1.0	39							"	234	-	"	312	-	"	78	-
1.1	08							650	52	-	"	64	-	150	12	-
1.1	140							"	910	-	"	1120	-	"	210	-
	294								1838	-		2352	-		514	-
1.0	58							600	348	-	800	464	-	200	116	-
1.1	25							650	162	50	"	200	-	150	37	50
	83								510	50		664	-		153	50
1.0	69							600	414	-	800	552	-	200	138	-
1.0	38							"	228	-	"	304	-	"	76	-
	107								642	-		856	-		214	-

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hökaskog Anders Persg.	24		1/8	58	O. Gustafsson åker, mylla på sandbl. lera
				59	" - " -
				60	" - " -
					Summa
" Per Ravelögård	14		1/8		F. Karlsson
				61	åker, mylla på sandbl. lera
				62	" - " -
				63	" - " -
					Summa
" Anders Persgär	28		1/32		G. Ljunger
				64	åker, mylla på sandbl. lera
				65	" - " -
				66	" - " -
				67	" - " -
					Summa
Hökaberg	15		aro.		K. Olsson skubb.
				68	åker, mylla på sandbl. lera
Hökaskog Anders Persg.	27		1/16		Aug. Ljunger
				69	åker, mylla på sandbl. lera
				70	" - " -
					Summa
Höslarödjan	1				K. Olsson skubb.
				71	åker, mylla på sandbl. lera

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
62								600	372	-	800	496	-	200	124	-
48								"	288	-	"	384	-	"	96	-
85								"	510	-	"	680	-	"	170	-
195									1170	-		1560	-		390	-
52								550	286	-	800	416	-	250	130	-
61								"	335	50	"	488	-	"	152	50
72								600	432	-	"	576	-	200	144	-
185									1053	50		1480	-		426	50
27								650	175	50	800	216	-	150	40	50
17								500	85	-	"	136	-	300	51	-
27								"	135	-	"	216	-	"	81	-
22								"	110	-	"	176	-	"	66	-
93									505	50		744	-		238	50
61								500	305	-	800	488	-	300	183	-
128								400	512	-	800	1024	-	400	512	-
19								300	57	-	"	152	-	500	95	-
147									569	-		1176	-		607	-
84								500	420	-	800	672	-	300	252	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hökarberg	1 ³		$\frac{1}{8}$	72 Otto Karlsson äker, mylla på sandbl. lera	
"	1 ²		$\frac{1}{8}$	73 Janne Johansson äker, mylla på sandbl. lera 74 " - " -	Summa
Eriksby	2 ¹		$\frac{1}{4}$	75 Birg. Johansson äker, mylla på sandbl. lera 76 " - " -	Summa
Lama Lenn Jussgården	3 ³		avr.	77 Svante Trauberg äker, mylla på sandbl. lera	
Eriksby Stora	1 ²		$\frac{1}{4}$	78 Niklas Johansson äker, mylla på sandbl. lera	
"	1 ³		$\frac{1}{4}$	79 Svante Trauberg äker, mylla på sandbl. lera	
Lampfälligheten BI-BII Ladbyr Kallbojärden	4 ¹		$\frac{1}{2}$	80 G. A. Karlsson äker, mylla på styv lera 81 " - " -	Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.8	2 17							500	1085	-	800	1796	-	300	651	-
0.8	60							500	300	-	800	480	-	300	180	-
0.9	1 98							550	1089	-	"	1584	-	250	495	-
	2 58								1389	-		2064	-		675	-
0.8	58							500	290	-	800	464	-	300	174	-
0.85	1 88							400	752	-	"	1504	-	400	752	-
	2 46								1042	-		1968	-		926	-
0.60	1 04							400	416	-	800	832	-	400	416	-
0.75	1 86							450	837	-	800	1488	-	350	651	-
0.70	91							400	364	-	800	728	-	400	364	-
1.2	02							850	17	-	1000	20	-	150	3	-
"	05							"	42	50	"	50	-	"	7	50
"	07								59	50		70	-		10	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ledjö Arvidgården 6'			1/2		G. A. Karlsson 82 åker, mylla på skyr lera 83 "

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bengtshärs	1 ²		av 1/2		Åxel Svensson
				95	åker, mylla på sandh. lera
				96	" - " -
				97	" - " -
				97a	" - " -
				98	" - " -
				98a	" - " -
					Summa
Dalasjö	1 ³		15/64		Karl Larsson
				99	äng, mylla på sandh. lera
				100	åker - " - " -
				101	" - " -
					Summa
Sammandrag					
Dalsjö socken					
Samfälligheten A-A-F					
Dalsjö Bengtshärs	3 ¹⁴		13/174	1	Karl
" " "	3 ¹⁵		1/87	2-2a	Dens.
" Per Eriksg.	2 ⁵		62/1000	3	Karl Pettersson
" " "	2 ⁶		1/10	4-5	Dens.
" Bengtshärs	3 ¹³		67/232	6-7	J. W. Eriksson
" Per Eriksg.	2 ⁴		328/1000	8-9	Dens.
					Summa
Samfälligheten A-F-D					
Dalsjö Arvidsg.	6 ¹		1/2	10-13	G. A. Karlsson
" Kallbäcksg.	4 ¹		1/2	14-27	Dens.
" Arvidsg.	6 ¹		1/2	25-30	Dens.
" Kallbäcksg.	4 ¹		1/2	31-34	Dens.
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9	67							600	402	-	900	103	-	300	201	-
0.9	44							"	264	-	"	396	-	"	132	-
0.8	87							550	478	50	"	782	-	250	304	50
0.8	25							500	125	-	800	200	-	200	75	-
	32							550	176	-	900	282	-	350	112	-
1.0	15							600	90	-	800	120	-	200	30	-
	270								1595	50		2390	-		854	50
0.6	18							300	54	-	600	108	-	200	54	-
1.0	13							600	78	-	800	104	-	200	26	-
1.1	11							650	71	50	"	88	-	150	16	50
	42								203	50		300	-		96	50
	20								136	-		200	-		64	-
	23								144	40		230	-		85	60
	30								180	-		300	-		120	-
	84								532	-		840	-		208	-
	30	141							620	40		1410	-		789	60
	84	197							1121	90		1970	-		848	10
	157	338							2734	70		4950	-		2215	80
	89								845	50		890	-		44	50
	328								1413	60		3280	-		1866	40
	453								2429	40		4530	-		2100	60
	124								806	40		1240	-		433	60
	994	338							5494	90		9940	-		4445	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Långfälligheten E-F.</u>					
ledigt Kollberg	4 ¹		1/2	35-36	J. A. Karlsson
" Hakau Sverg.	17		1/6	37-38	N. Nilsson
" " "	18		ans.	39-40	Anna Gustafsson
Dalabarn	17		5/24	41-42	Vilh. Johansson
Kyrkebo	12		ans.	43-45	Tvar Johansson
Kökaby Per Ravelg.	18		"	46-47	Deus.
" " "	13		1/4	48-49	A. Fagerlin stebb.
" Anders Persg.	2 ²		1/8	50-53	Joh. Larsson
" " "	2 ⁵		1/16	54-55	K. Klaron
" " "	2 ⁶		1/16	56-57	Deus.
" " "	2 ⁴		1/8	58-60	O. Gustafsson
" Per Ravelg.	14		1/8	61-63	F. Karlsson
" Anders Persg.	2 ⁸		1/32	64-67	S. Svensson
Kökaby	15		ans.	68	K. Olsson stebb.
Kökaby Anders Persg.	2 ⁷		1/16	69-70	Aug. Johansson
Tislarödjan	1 ¹			71	K. Olsson stebb.
Kökaby	13		1/8	72	Otto Karlsson
"	12		1/8	73-74	Janne Johansson
Erikstorp	2 ¹		1/4	75-76	Bing. Johansson
Anna Sven Jonsg.	3 ³		ans.	77	Svante Trauberg
Erikstorp Stora	12		1/4	78	Niklas Johansson
" " "	13		1/4	79	Svante Trauberg
Summa					
<u>Långfälligheten B^I - B^{II}</u>					
ledigt Kollberg	4 ¹		1/2	80-81	S. A. Karlsson
" Arvidsg.	6 ¹		1/2	82-83	Deus.
" Hakau Sverg.	12		1/6	84	J. W. Gustafsson
Summa					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
						18			—			—			—	
18									135 —			144 —			9 —	
90									562 —			720 —			157 —	
22									159 50			176 —			16 50	
231									1321 —			2059 —			738 —	
79									395 —			711 —			316 —	
207									1449 —			1863 —			414 —	
294									1828 —			2352 —			514 —	
83									510 50			664 —			153 50	
107									642 —			856 —			214 —	
195									1170 —			1560 —			390 —	
185									1053 50			1480 —			426 50	
93									505 50			744 —			238 50	
61									305 —			488 —			123 —	
147									569 —			1176 —			607 —	
84									420 —			672 —			252 —	
217									1085 —			1736 —			651 —	
258									1389 —			2064 —			675 —	
246									1042 —			1968 —			926 —	
104									416 —			832 —			416 —	
186									827 —			1488 —			651 —	
91									364 —			728 —			364 —	
2998						18			16169 —			24481 —			8312 —	
07									59 50			70 —			10 50	
112									738 50			1120 —			381 50	
117									760 50			1170 —			409 50	
236									1558 50			2260 —			801 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten C-C ^{II}					
Lerjö Arvidsgr.	6'		1/2	85-87	G.A. Karlsson
Bengtshus	13		av 1/2	88-93	Dens.
Lerjö Kallbo.	4'		1/2	94	Dens.
Bengtshus	12		av 1/2	95-98a	Adel Lennert
Dalasjö	13		15/64	99-101	Karl Lennert
Summa					
Slutligt sammandrag					
Samfälligheten		A-E		1-9	
"		A ^I -D		10-34	
"		E-F		35-79	
"		B ^I -B ^{II}		80-84	
"		C-C ^{II}		85-101	
Summa					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
73									598	50		719	-		120	50
395									2738	-		3555	-		817	-
20									170	-		180	-		10	-
270									1535	50		2390	-		854	50
42									202	50		300	-		86	50
800									5245	50		7144	-		1898	50
157	338								2734	70		4950	-		2215	30
994									5494	90		9940	-		4445	10
2998						18			16169	-		24481	-		8312	-
236									1558	50		2360	-		801	50
800									5245	50		7144	-		1898	50
5185	338					18			31202	60		48875	-		17672	40

Hallvågarden den 11 nov. 1933
 A. G. Storn
 Carl Högblom

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätare

res försorg nya märken blivit utsatta.

Kullsgården den 11 nov. 1932.
G. H. H. H. H.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Förordningslängd</u>						<u>Bilaga F</u>
<u>Samfälligheten A-A^I</u>						
<u>Kanal A-B-C-D</u>						
Ledjö-Busch Jung 3 ¹⁴	Karl Pettersson	0-2+71	170	10	17 -	
" " " 3 ¹⁵	Deus.	2+71-5+21	180	10	18 -	
" " " 3 ¹³	J.W. Gustafsson	0-5+21	350	9	31 50	
" Per Eriksson 2 ⁴	Deus.	5+21-11	445	9	40 05	106 55
" " " 2 ⁵	Karl Pettersson	5+21-6+62	140	10	14 -	
" " " 2 ⁶	Deus.	6+62-11	305	10	30 50	
Ledjö Arvids 6 ¹	J.A. Karlsson	11+70-14	310	9	27 90	
" Kallberg 4 ¹	Deus.	14-17+71	910	10	91 -	
" Arvids 6 ¹	"	17+71-23+97	1320	10	132 -	
" Kallberg 4 ¹	"	23+97-26+75	362	10	36 20	331 60
<u>Kanal B-B^I</u>						
Ledjö Kallberg 4 ¹	J.A. Karlsson	50-53	685	10	68 50	68 50
<u>Summa</u>						506 65
<u>Samfälligheten C-C^{II}</u>						
<u>Kanal C-C^I-C^{II}</u>						
Ledjö Arvids 6 ¹	J.A. Karlsson	61-61+85	150	9.5	142 50	
Buschs 1 ³	Deus.	61+85-64+60	610	9	54 90	
" 1 ²	Alf Sörensen	64+60-65	85	9	7 65	205 05
<u>Summa</u>						205 05
<u>Kanal C^I-C^{III}</u>						
Buschs 1 ³	J.A. Karlsson	70-72+30	510	9	45 90	
" 1 ²	Alf Sörensen	72+30-73+75	430	9	38 70	84 60
<u>Summa</u>						84 60
<u>Samfälligheten B^I-B^{II}</u>						
<u>Kanal B^I-B^{II}</u>						
Ledjö Kallberg	J.A. Karlsson	53-54+28	170	10	17 -	
Ledjö Arvids	Deus.	54-55+60	240	10	24 -	43 -
<u>Summa</u>						43 -

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Långfälligheten E-F</u>						
<u>Kanalen E-F.</u>						
Ledjör Kullberg. 4 ¹	G. A. Karlsson	28-29+41	180	6	10 80	
" Håkansson. 15	~~R. Håkansson~~	29+20-30+9	120	5	6 -	
" " " 1 ¹¹	Aug. Andersson	30+9 - 31+40	240	5	12 -	
" " " 17	N. Nilsson	31+40-32+6	150	8	12 -	
" " " 18	Anna Jönsson	32+6 - 34+24	450	8	36 -	
Dalavärn 17	Vilh. Johansson	33+25-34+24	150	8	12 -	
Kyrkbo 12	Tor. Johansson	34+24-36+15	500	9	45 -	
Kökshög Per Rindög. 18	Deus.	36+15 - 36+72	135	9	12 15	
" " " 13	A. Fagelin sth.	36+72 - 37+90	285	9	25 65	
" Anders Pers. 2 ²	Joh. Larsson	37+90 - 38+50	125	8	10 -	
" " " 2 ⁵	K. Nilsson	38+50 - 38+91	105	8	8 40	
" " " 2 ⁶	Deus.	38+91 - 39+40	140	8	11 20	
" " " 2 ⁴	O. Gustafsson	39+40 - 40+18	820	8	17 60	
" Per Rindög. 14	F. Karlsson	40+18 - 41+15	215	8	17 20	
" Anders Pers. 28	J. Svensson	41+15 - 41+65	100	8	8 -	
" " " 27	Aug. Johansson	41+65 - 42+60	180	8	14 40	
Kökshög 12	Janne Johansson	42+60 - 45	550	8	44 -	
Epikeshög 2 ¹	Birg. Johansson	45 - 47+60	535	8	42 80	
Sanna Svan Jönsg. 3 ³	Isak Thraaberg	46+45 - 47+60	80	8	6 40	351 60
Summa						351 60

Hallbojorden den 11 nov. 1932

A. E. Storm

Sten Wam

Carl Bäckblom

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag</u>								<u>Bilaga G</u>
		<u>Sanfälligheten A-AI</u>								
		<u>Kanalen A-AI</u>								
-20-0	20	Reusning	(ku 3)		40 -					
0-3	300	Schaktning av sand + mgt. lea	407	0.80	325 60					
3-6	"	" " " "	482	0.80	385 60					
6-9	"	" " " "	447	0.80	357 60					
9-11	"	" " " "	165	0.70	115 50					
		~~10-12 200~~	~~1~~	~~40 -~~	~~40 -~~					
		Tillägges c:a 10 %						1224 30		
		Jordsättning						119 15		
								106 55	1450 -	
		Summa kr.							1450 -	
		<u>Sanfälligheten AI-B-C-D</u>								
		<u>Kanalen A-D.</u>								
11-12	100	Schaktning av sand + lea	120	0.70	84 -					
12-15	300	" " " "	880	0.60	528 -					
15-18	300	" " " "	890	"	534 -					
18-21	300	" " " "	800	"	480 -					
21-24	300	" " " "	730	"	438 -					
24-26+75	275	" " " "	385	"	231 -					
		Bricklag till anläggning av 5 st. stombroar ~~vid~~ vid 13+90, 15+34, 18+70, 23+10 och 25+34 (1.20 x 1.80) och till stambro vid 26+75	5	125 -	625 -					
		Tillägges c:a 10 %						2960 -		
		Jordsättning						298 40		
		<u>Kanalen B-BI</u>						331 60	3590 -	
50-53	300	Schaktning av lea + sand Bricklag till anläggning av 2 st stombroar ~~vid~~ vid 50+90 och 52+20 a = 15"	862	0.60	517 20					
		Tillägges c:a 10 %						617 -		
		Jordsättning						64 30		
								68 50	750 -	
		Summa							4340 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten B^I-B^{II}</u> <u>Kanalen B^I-B^{II} A.H.I</u> <u>m³</u>								
53-55+60	260	Schaktning av lera 1 st. rörbro vid 53+43 cul. lyp C a=15" Tillägges C:a 10% Jordsättning	410	0.60	246	-				
			1	100.-	100	-	346	-		
							31	-		
							42	-	420	-
			<u>Summa</u>						420	-
		<u>A.H. II</u>								
53-55+78	238	9" rör (Cement) l.m. slambunn st. Grävning, taggning och ågräfsplening	238	1.25	297	50				
			1	50.-	50	-				
			238	0.50	119	-	466	50		
							43	50	510	-
			<u>Summa</u>						510	-
		<u>Samfälligheten C-C^{II}</u> <u>Kanalen C-C^I-C^{II}</u> <u>m³</u>								
61-65	400	Schaktning av dy + sand 2 st. träbroar vid 63 och 63+70 cul. lyp C. Tillägges C:a 10% Jordsättning	840	0.60	504	-				
			2	100.-	200	-	704	-		
							70	95		
							205	05	980	-
		<u>Kanalen C^I-C^{III}</u> <u>m³</u>								
70-73+75	375	Schaktning av dy + sand 2 st. träbroar vid 71+30 och 72+75 cul. lyp C Tillägges C:a 10% Jordsättning	926	0.60	555	60				
			2	100.-	200	-	755	60		
							74	00		
							~~74~~			
							84	60	915	-
			<u>Summa kr.</u>						1895	-

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Samsfälligheten E-F
Kanalen E-F

28-31	300	schaktning av lerat, mud m	362	0.60	397 20
31-34	"	" " " "	1115	"	669 -
34-37	"	" " " "	1160	"	696 -
37-40	"	" " " "	887	"	532 20
40-43	"	" " " "	750	"	450 -
43-46	"	" " " "	726	"	435 60
46-47+60	"	" " " "	342	"	205 20

4 st. Låbroar typ b

vid 36+16, 41+65, 42+60

44+75. b = 3.60 m.

4 100.- 400 -

5 rörbroar typ c vid

32+6, 37+90, 38+50, 40+25

41+75, b = 3.6 m. a = 1.00 m.

5 175.- 875 -

1 st. rörbro vid 39+35

typ c. a = 1.00 m. b = 7.5 m.

1 275.- 275 -

1 st. rörbro typ c vid

47+55 a = 0.70 m. b = 3.6 m.

1 150.- 150 -

5085 20

Tillägges c:a 10%

503 20

Fördersättning

351 60

5940 -

Summa bel. 5940.

Sammandrag

Samsfälligheten A-AF

1450 -

" AI-B-C-D

4340 -

" BI-BII

420 -

" C-CII

1895 -

" E-F


5940 -

Summa bel. 14045 -

Holbozarden den 11 nov. 1932

[Signature]

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kollbogården m.fl. hemman i Ledsjö socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. nordost om Ledsjö kyrka inom nederbördsområde nr 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökade alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade merkerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna

I I II I II I III
A-A -B-C-D-E-F för huvudavloppet samt B-B -B , C-C -C och C -C för
sidodiken .

Avloppens blivande dimensioner ha å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

I II
För sträckan B -B har ett alternativt förslag med täckt ledning upp-

rättats och inritats å profilritningen med grönt. Då detta alternativ blir dyrare än öppet dike, har den sistnämnda utföringsformen medtagits som huvudförslag. Dock skall ägaren till Hedsjö Arvidsgården ¹ och Kollbogården ¹ ha rättighet påfordra att afloppet utföres som täckt ledning mot skyldighet för honom att i så fall ersätta företaget den beräknade merkostnaden med 90 kronor.

Vidare har ett alternativt förslag för huvudavloppet mellan 42+60 och 45 upprättats, avseende avloppets flyttande till ägo gräns. Merkostnaden härför har beräknats till 95 kronor. Därest ägaren av Hökaberget n:r ² 1 ersätter företaget denna merkostnad, skall han hava rätt påfordra avloppets flyttande till ägo gränsen. I så fall skall den å nämnda fastighet uträknade ersättningen för avloppets utvidgning delas lika mellan ägarne av Hökaberget ² 1 och ³ 1.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra: För huvudavloppet vid A 710 hektar

"	"	" B	600 "
"	"	" E	350 "
II			
"	sidodiket B-B		18 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavloppet antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för sidodiken till 2.0 liter pr. sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen

dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter 17kap.22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattningen, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende

oberoende samfälligheter benämnda A-A ,A -D,E-F,B -B och

C-C . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten ,

som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnads-

fördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava

del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheterna i

olika avdelningar förefinnas ej .

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje

samfällighet för sig fördelas på delägarne i mån av båtnaden

för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskydig-

heten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häreft svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar allmän väg vid påle 14. Den här befintliga bron är icke tillräckligt djup för all ovanför liggande marks torrläggning till 1.2 meters djup, men då den markförbättring, som ett bibehållande av bron skulle förhindra har uppskattats till endast 93 kronor och en ombyggnad av bron skulle bli avsevärt dyrare, få syemännen bestämma, att den nuvarande bron skall bibehållas. Då bron tillkommit efter den 1 januari 1880, skall det dock åligga Kinne härads vägstyrelse att ersätta ägaren av Kollbogården 4 med förenämnda 93 kronor kontant, så snart företaget kommit till stånd.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritning närmare framgår. Någon ombyggnad av en del i sämre skick varande broar skall företaget i stället lämna kontant bidrag med i kostnadsförslaget angivna belopp. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med

den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas.

I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 17 kronor 67 öre, vilken kostnad ~~en~~ förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarne med en krona för tusen af vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom

varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnader-
na angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och
med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemän-
nen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras

i i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta ut-
låtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst **0.6**

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke

överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fram-
släppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärknings-
åtgärder der vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entrepenad överlåtas

på härför skickad person, varvid särskild entrepenadsumma för

varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937,
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt
 att det skall benämnas "Kollbogårdens dikningsföretag av år 1932."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
 med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola
 vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kollbogården den 11 nov. 1932

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Sten Jönsson

A. B. Sten

Carl Bäckblom

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Sökan- de och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ledsjö socken.</u>				
			<u>Samfälligheten A-A.</u>				
12/174	314		Ledsjö Bengt Jönsg. ~~Karl~~ Pettersson		1	136.-	200.-
4/87	315		" " " Deus.		2-2a	144.40	230.-
62/1000	25		" Per Eriksg. Karl Pettersson		3	180.-	300.-
1/10	26		" " " Deus.		4-5	532.-	840.-
67/232	313		" Bengt Jönsg. J. W. Juseliusson sth.		6-7	620.40	1410.-
338/1000	24		" Per Eriksg. Deus.		8-9	112/90	1970.-
			Summa			2734.70	4950.-
			<u>Samfälligheten A-I-D.</u>				
1/2	61		Ledsjö Arridsg. J. A. Karlsson sth.		10-13	845.50	890.-
1/2	41		" Kallbog. Deus.		14-24	1413.60	3280.-
1/2	61		" Arridsg. Deus.		25-30	2429.40	4520.-
1/2	41		" Kallbog. Deus.		31-34	806.40	1240.-
			Summa			5494.90	9940.-
			<u>Samfälligheten E-F.</u>				
1/2	41		Ledsjö Kallbog. J. A. Karlsson sth.		35-36	-	-
1/6	17		" Kallbog. N. Nilsson		37-38	135.-	144.-
ans.	18		" " " Anna Juseliusson		39-40	563.-	720.-
5/24	17		Dalabruvarn Vilh. Johansson		41-42	159.50	176.-
ans.	12		Kypkebo Trar Johansson sth.		43-45	1321.-	2059.-
"	18		Kallskog Per Ravelog. Deus.		46-47	395.-	711.-
1/4	13		" " " A. Tagelius sth.		48-49	1449.-	1863.-
1/8	22		" Anders Persg. J. L. Larsson		50-53	1838.-	2352.-
1/16	25		" " " K. Karlsson		54-55	510.50	664.-
1/16	26		" " " Deus.		56-57	642.-	856.-
1/8	24		" " " O. Juseliusson		58-60	1170.-	1560.-
1/8	14		" Per Ravelog. F. Karlsson sth.		61-63	1053.50	1480.-
			Översjö			9236.50	12585.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				sid 52						
64. -							41.89	2.889	3	07
85.60							56.03	3.864	4	12
120. -							78.55	5.417	5	76
308. -							201.59	13.903	14	79
789.60							516.82	35.643	37	91
848.10							555.12	38.284	40	72
2215.30						12.535	1450. -	100.000	106	37
44.50							43.44	1.001	2	14
1866.40							1822.28	41.988	89	63
2100.60							2050.95	47.257	100	87
423.60							423.33	9.754	20	82
4445.10						25.153	4340. -	100.000	213	46
-										
9. -							6.42	0.108		43
157. -							112.21	1.889	7	54
16.50							11.82	0.199		79
728. -							527.41	8.879	35	44
316. -							225.84	3.802	15	18
414. -							295.87	4.981	19	88
514. -							367.33	6.184	24	68
153.50							109.71	1.847	7	37
214. -							152.96	2.575	10	28
390. -							278.70	4.692	18	73
426.50							304.78	5.131	20	48
3348.50							2393.05	40.287	160	80

1	2	3	4 sid 53.	5	6	7	8
			Överfäst			9236.50	12585.-
1/32	28		Kökarby Anders Pers. G. Sörensson	64-67	505.50	744.-	
ans.	15		Kökarby K. Olsson stbl.	68	305.-	488.-	
1/16	27		Kökarby Anders Pers. Aug. Jönsson	69-70	569.-	1176.-	
	11		Tisseldröjan K. Olsson stbl.	71	420.-	672.-	
1/8	13		Kökarby Otto Karlsson stbl.	72	1085.-	1736.-	
1/8	12		" Janne Jönsson	73-74	1389.-	2064.-	
1/4	21		Epikstorp Pär. Jönsson stbl.	75-76	1042.-	1968.-	
ans.	37		Lanna Sven Jöns. Svante Trauberg	77	416.-	832.-	
1/4	12		Epikstorp Hona Niklas Jönsson stbl.	78	837.-	1488.-	
1/4	12		" " Svante Trauberg	79	364.-	728.-	
			Summa		16169.-	24481.-	
<u>Lanfälligheterna B^I - B^{II}</u>							
1/2	41		Ledjö Kallberg. G. A. Karlsson stbl.	80-81	59.50	70.-	
1/2	61		" Arvidsg. Ous. "	82-83	738.50	1120.-	
1/6	12		" Hakau Svens. J. W. Jönsson stbl.	84	760.50	1170.-	
			Summa		1558.50	2360.-	
<u>Lanfälligheterna C - C^{II}</u>							
1/2	61		Ledjö Arvidsg. G. A. Karlsson stbl.	85-87	598.50	719.-	
ans 1/2	13		Bengtstorp Ous. "	88-90	2738.-	3555.-	
1/2	41		Ledjö Kallberg Ous. "	94	170.-	180.-	
ans 1/2	12		Bengtstorp Axel Sörensson stbl.	95-98a	1535.50	2390.-	
15/64	13		Dalasjö Karl Larsson stbl.	99-101	203.50	300.-	
			Summa		5245.50	7144.-	

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Hallbo gårdens delningsföretag av*
år 1922 i
Ledsjö socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 28	0,50			14	—
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 12-	3,00	36	—		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	" 1.4	6,00	8	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 54 ar	st. 96	0.36	34	56		
		har	51.85	0.54	28	—		
		äng och odlingsmark, medelareal 67 ar	st. 5	0.26	1	30		
		har	3.38	0.42	1	42		
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
		har	har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10~~ ¹⁵ m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	" 0.4	5.-	2	—		
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	—	
		övriga regalarck blad	st. 4	1	4	—	119	68
		Överföres					133	68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				133 68
1932		Avvägning:				
aug-18-21		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar 7	12,00	84 -	
juli 1-2		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
2-13		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	har 5523	0,50	27 62	
		avvägda punkter	st. 360	0,03	10 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km. 13,4	2,00	26 80	
		i annan mark	"	5,00		149 22
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 54 ar,	st. 101	0,07	7 07	
			har 5523	0,06	3 31	10 38
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st. 101	0,04		4 04
		Markvärdering:				
okt 21		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar 1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st. 5,5	1,50	8 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	198	0,06	11 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	" 99	0,12	11 88	42 01
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km. 0,3	3 -	90	
		2) befintligt avlopp ell. vall	" 6,2	3,5	21 70	22 60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st. 4	0,15	60	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	" 61	0,25	15 25	15 85
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	" 2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
sept 15		dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km. 6,5	3,50	22 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	" 6,5	1,00	6 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	" 1	6,00		
		2) " " över 20 "	" 1	10,00	10 -	39 25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm. 172	0,03	5 16	6 16
		Överföres				441 19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				441 19
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.3	2,50	75
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	6.4	4,00	25 60
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			13 69	40 04
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		1	3,-	3 -
		Dimensionsberäkning			8,00	
		Ritarbete 2 st. trummar, 1 enkel bro				12 -
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		16 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		360	0,01	3 60
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	37	0,25	9 25 10 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	40	0,30	12 -
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	14 -
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7	3,00	21 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1 1/2	12,00	18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1	12,00	12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 -
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3 -
		slamficka	"		12,00	
						6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet				10 50
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 54 ar ägofigurer	st.	101 0.10	10 10	
			har	5523 0.08	4 42	
		Överföres			25 02	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			25 02	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 63	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 360	0,02	7 20	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	172	0,05	8 60	46 20
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	” 0.3	5.00	1 50	
		ändring av befintligt avlopp	” 6.2	6.00	37 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 85	
		3) broar och trummor, ” ”			16 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	76 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtutlopp och slamsficka	dagar	12,00		
		” ”	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 54	0,55		29 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						162 45
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			47 60	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. <i>dagv. 12-3-</i>			36 -	83 60
						96 60
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				589 58
		Lösen för kopior och avskrifter				162 45
		Övriga förrättningskostnader				96 60
						848 63
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Thallbo gård

den

11 nov - 1912

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

A. G. Horn

Carl Haggblom

Kronor

kvitteras:

den

19