Akt nr:

R-E1a-2028

AU$R-E1a-2028

Inkom den
20. JAN. 1934
till
Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2·2028

Handlingar angående
Nattorps dikningsföretag av år 1932
i Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1932 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt vatten-
lagen för förläg-
ning av mark
tillhörande Nattorp
i Skänings-Åsaka
socken av Skara-
borgs län.

Den 7 november 1912 i Nattorps
folkskola.

Närvarande: Undertecknad statens lant-
brukstekniker och förrättningsman
samt i gode männen Ernst Borg
Storegården, och Edvin Persson, Ekis-
berg, även som följande sakägare:
Sökandena:
Birger Jansson, äg. Nattorps 1:25
Aug. Andersson " " 1:17 (Gärdesmon 1)
Ida Krantz stenbk. " lägenheterna Lindrågen
n:r 18 (fr. Rålholmen), Långedrågen
n:r 27 (fr. Nattorp) och Karlslund
n:r 29 (fr. Nattorp) genom enda sten-
murdelägaren Ellen Krantz' gode
man vid förrättningen J. G.
Ljungquist.
Med Axel äg. läg. Liljeåsen (Berga 26)
Jorej Gustafsson " " Mankern (Nattorp 28
och 1:24, Stymare 1:14 och Rålholmen 19)
Aug. Persson äg. Berga 1:13 (Framnäs), Berga 1
(Apelskog fr. d. Ljungängen) och Gällstad 1:10 (Ljungkern)
Av övriga sakägare:
Otto Brink äg. Nattorp 15
Anna Johansson " Översånna 1:7 (Skogsäng),
Gällstad 1:6 (Granbacken) och Berga Skatte-

jorden 1:18 (Graubachen n:r 2)
J. G. Berg äg. lägenh. Övernama 1:8 och
" " Berga 1:17 (Hellekal)
Gustaf Karlsson, äg. Berga 1:18 (Furubacken n:r 2)
Alfr. Haggren " Åtaka Storeg:n 1:5
Gaup. Berg " " " 1:6 (Myråsen)
Anton Pettersson " Berga 1:20 och 1:23
Otto Persson " " 1:4 (Vedakolen)
Västergötland-Göteborgs Järnvägs A. B. genom
baningenjören A. Hall enl. fullmakt
bil. C.

§ 1

Upplåtes det för järnvägsbanan utjordade jordområdet, som här nedan betecknas enl. bil. A.

§ 2

Något jäv emot expropriationen kunde ej utrönas.

§ 3

Förklades ~~den~~ ~~sedan~~ vid förrättningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över dikningsföretaget här i från.

§ 4

Sökandena ~~yrkade~~ på i yttrande angående dikningens utvidgning och fördjupning, så att deras där befintliga mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att dikningsföretaget i möjligaste mån flyttas till ägogränsen.

§ 5

Otto Persson yrkade ersättning för uteblivet skada och intrång, som genom åtgärden kan åstadkommas hans fastighet.

§ 6

Banmästare Hall förklarade att järnvägen intet hade att erinra mot att anloppet flyttades till järnvägsdiket under förutsättning att arbetet utförtes så, att det kunde av vederbörande statens baninspektör godkännas och att ingen kostnad därför ersattes järnvägen.

§ 7

Som intet vidare fanns att i detta protokollet införliva, förklarades sammanträdet öppet med att kännas givande, att sedan utredningen kompletterats och förslag till åtgärden upprättats, nytt sammanträde skulle hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 29 ~~dec~~ nov. 1932 klockan 17 och kunna nya ytterligare underrättelse härom att till ställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Bivittnande goda män:

Oscar Berg Edvin Persson

Den 29 November 1912 i Hallsbergs småskola.

Närvarande: Föreståndaren ordföranden och följande sakägare:

Berger Jansson
Aug. Andersson
Gust. Karlsson
Hjalmar Krantz
Anton Wahlstedt
Artur Berg
Västra Götaland genom Göteborgs Järnvägsaktiebolag genom baningenjör A. Hall
~~Ivar Krantz stedbl. genom~~
Ellen Krantz
Otto Brink.
Stadsman N. R. Hermansson såsom kamerarius anbud enligt förordnande bil. D
Torsten Jansson
Karl Andersson
Josef Ask, Aug. Persson
Otto Persson, Josef Gustafsson
A. G. Forts stedbl. genom delägare Gustaf Forst.

§ 8

Föreslades det redan förut sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes ordföranden utlåtande, som lades till grund enligt bil. K.

§ 10

att motaga och förvara till företagets
förande handlingar och sitmöten och
att sammankalla delägarna för val
av arbetsstyrelse utsägd syne-
männen Aug. Persson, Apelskog.

§ 11

I fråga om förrättningskost-
naderna hänvisades till den
upprättade avvades räkningen,
varav ett exemplar överlämnades till delägarna.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna förklarades
förrättningen avslutad och dam-
manträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Bivittnade goda män:

Edvin Persson

Ernst Borg

Sk. Åsaka

D.o.V.D. N:o 83 - 25.

1930.

Bil. A

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARAHORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....

....., *varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.*

Mariestad å landskansliet den 22 oktober *1930.*

På länsstyrelsens vägnar:

Sven Johansson

Stämpel Fem kronor.

L. & V. D. N:r 83-25.

1930.

7.

SKARABORGS LÄNS * 20 OKT. 1930 * LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Nattorps i Skånings-Åsaka socken

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Skara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Birger Jansson

adress Nattorp pr Skara

Nattorp den 15 okt. 1930

Birger Jansson

August Andersson Gövdhem

Ivar Kvarn Fridhem Myrsäter

Son p.k. Liljeåsen. Myrsäter

Josef Gustafsson Mauritz Myrsäter

Aug. Persson Fjelskog Myrsäter

8

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
~~Erlund Berg~~ Ryfjerud	Erlund Berg
" -	Sanp "

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30614

Bilaga B I

Förteckning

över mönsterställarbes avg. sammankärde i Nattorps småskola, måndagen den 7 nov. 1932 kl. 16.30 för tvångläggning av mark tillhörande Nattorps m. fl. kommuner i Skänninge-Åsaka socken av Skaralängs län, vilka mönsterställarbes, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Erland Berg, Rödjan, Sk. Åsaka, Kundsbrunn
2. Otto Persson, Vedahult " "
3. Fasb stenbrus Myrtorp " "
4. G. Rydberg Nattorps Sk. Åsaka Skara
5. Joh. Gustafsson Mauritzen Myrtorp Kundsbrunn
6. Aug. Persson Apelskog " "
7. Frida Mellqvist " "
8. Gustaf Gustafsson " "
9. Sven Åke, Liljetorp " "
10. Gustaf Berg Lindtorp " "
11. afsk. Haggren Stenstorp Sk. Åsaka Skara
12. Gj. Krantz Vrå, Sk. Åsaka "
13. Nils Johansson Vrå. " "
14. Gustaf Karlsson Furubacken, Sk. Åsaka "
15. O. G. Berg Kullatal " "
16. Alma Johansson Granbacken " "
17. Tvar Krantz stenbrus Nattorp " "
18. Otto Brink " " "
19. Aug. Andersson " " "
20. Birger Jansson " " "
21. ~~Drunkarstället~~ Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariestad
22. arr. E. Karlsson Terlingsberg Sk. Åsaka, Skara
23. Vägchef. ordf. Aug. Svensson Skjutstorp Otterbo
24. Västergötl.-Dalsbergs Järnvägs AB Falköping

Skara den 31 okt. 1902.

I Vänten:

Gustaf Adolf

Bil. B II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nattorp m. fl. hemman i Skåningss-Åsaka socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Nattorps småskola tis - dagen den 29 nov. 1932 klockan 17 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a. följande fastigheter bliva berörda:

Vrå 1 4	Ägare	Johannes Anderssons sterbh. /förmyndare: Gust. Johansson, Karslätt /
" 1 10	"	H.J. Krantz
Berga 1 11	"	Frida Mellkvist
Kockhem 1 8	"	A.G. Fasts sterbh. /Kristina Fast/
Sånna	"	Torsten Jansson
"	"	Karl J. Andersson.

Skara den 15 november 1932.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Av ovastående kungörelse har vi undfått del erkännes:

För Johannes Anderssons sterbh.

Gustaf Johansson

Hj. Krantz

Frida Mellkvist

Kristina Fast

Karl J Andersson

Torsten Jansson

Axvall den 21 nov. 1932.

Bevittnas av:

Karl G. Hallin

Stämningsman.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

Bil. B III 12

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nattorp m. fl. hemman i Skånings-Asaka socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Nattorps småskola tis - dagen den 29 nov, 19 32 klockan 17 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

14

Nattorp 1 ägare: Anton Vångstadt, Öttum.

Skara den 15 november 1932.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att Anton Vångstadt, ålder Anna dog Bl- gitte innehaver i ovanstående kungörelse delägare. Härintags Rv 21 nov 1932

C. J. Stoglund

Polisman.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30691

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR

Telegr.-adr.: VEGEBANAN.

GÖTEBORG den

Bil. C 13

Banmästare A. Hall i Skara befullmäktigas härmed att som järnvägens ombud närvara och för talan vid sammanträde i Nattorps småskola måndagen den 7 nov. 1932 kl. 16.30 i och för syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Nattorp m.fl. hemman inom Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län. Järnvägsdike beröres.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 5 nov. 1932.

VÄSTERGÖTLAND-GÖTEBORGS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Bevittnas:

H. Browall / Lyckenwärd

Bil. D

Rådmannen N.R.Hermansson.

Sedan till domkapitlet anmälts, att syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Nattorp m. fl. hemman inom Skånings Åsaka socken, utsatts att äga rum i Nattorps småskola tisdagen den 29 innevarande november kl. 5 e.m., samt att av förrättningen beröres biskopslöningshemmanet Hertigabo i samma socken, förordnar domkapitlet härigenom Eder att vid ifrågavarande förrättning såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda löningshemmans rätt och bästa.

S k a r a d o m k a p i t e l den 16 november 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Emil Bergklint

Nils Forsström.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga 8

Beskrivnings- och värderingsplängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skånings Åsaka socken.					
Nattorps	125		3/40		Birger Jansson
				1	åker, mylla på sandbl. lera
				2	" — " —
				3	" — " —
				4	" — " —
				5	" — " —
				6	" — " —
				7	" — " —
				8	" — " —
				9	" — " —
				75	" — " —
					Summa
" (Gärdheim nr 1)	117		Åsgla		Aug. Andersson
				10	åker, mylla på sandbl. lera
				11	" — " —
				12	" — " —
				13	backe
				14	mosse delvis uppodlad Täktmo
				15	åker mylla på sandbl. lera
				16	" — " —
				17	" — " —
				18	" — " —
				19	" — " —
				20	" — " —
					Summa
"	15		1/8		Otto Björk
				21	åker, mylla på sandbl. lera
				22	" —
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
08	08							500	40 -		800	64 -		300	24 -	
03	05							200	10 -		"	40 -		600	30 -	
0,3	12							"	24 -		"	96 -		"	72 -	
1 -	1 95							600	1170 -		"	1560 -		200	390 -	
08	40							500	200 -		"	320 -		300	120 -	
"	38							"	190 -		"	304 -		"	114 -	
0,7	90							450	405 -		"	720 -		350	315 -	
0,5	1 15							300	345 -		"	920 -		500	575 -	
0,8	45							500	225 -		"	360 -		300	135 -	
0,9	38							550	209 -		"	304 -		250	95 -	
	5 86								2818 -			4688 -			1870 -	
1 -	10							600	60 -		800	80 -		200	20 -	
0,8	16							500	80 -		"	128 -		300	48 -	
04	25							250	62 50		"	200 -		550	137 50	
—						19		—			—			—		
1 -		25						150	37 50		200	50 -		50	12 50	
040	25							250	62 50		800	200 -		550	137 50	
1 -	22							600	132 -		"	176 -		200	44 -	
1 -	20							"	120 -		"	160 -		"	40 -	
0.7	34							400	136 -		"	272 -		400	136 -	
0.9	30							550	165 -		"	240 -		250	75 -	
1.	30							600	180 -		"	240 -		200	60 -	
	2 12	25				19			1034 50			1746 -			711 50	
1 -	35							600	210 -		800	280 -		200	70 -	
1 -	10							"	60 -		"	80 -		"	20 -	
	45								270 -			360 -			90 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överjord
				23	åker, mylla på sandbl. lera
				24	" -"-
				25	" -"-
				26	" -"-
				27	" -"-
				28	" -"-
				29	" mylla på lerbl. sand
					Summa
Nattorp Råholmen	27+29		avs.		Tvar Krantz oberbl.
	18		avs.	30	åker, mylla på lerbl. sand
				31	" -"-
					Summa
					Alma Johansson
Gålslad	16		avs.	32	åker, mylla på lerbl. sand
Berga	18		"	32a	" -"-
					Summa
Åsaka Storegård	1		avs.		Artur Berg
				33	åker, mylla på lerbl. sand
				34	" -"-
					Summa
Berga (Kellestad nr 1)	17		lägh		J. E. Berg
				35	åker, mylla på lerbl. sand
				36	" -"-
					Summa
" (Furubacken nr 2)	19		"		Gust. Karlsson
				37	åker, mylla på lerbl. sand
				38	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45								270	-		360	=		90	-
1	28							600	168	-	800	224	-	200	56	-
1 —	22							"	132	-	"	176	-	"	44	=
"	45							"	270	-	"	360	-	"	90	=
"	16							"	96	=	"	128	-	"	32	-
Reduserad	25							450	112	50	700	175	-	250	62	50
"	12							500	60	-	700	90	-	250	30	-
—	12							400	48	-	550	66	-	150	18	-
	2 10								1150	50		1579	-		422	50
1.20	20							600	120	-	700	140	-	100	20	-
1.	25							"	150	-	"	175	-	"	25	-
	45								270			315	-		45	-
0 80	30							400	120	-	700	210	-	300	90	=
"	21							"	84	-	"	147	-	"	63	-
	51								204	-		357	-		153	-
0 80	34							400	136	-	700	238	-	300	102	-
"	15							"	60	-	"	105	-	"	45	-
	49								196	-		343	-		147	-
0 80	10							400	40	-	700	70	-	300	30	-
"	25							"	100	-	"	175	-	"	75	-
	35								140	-		245	-		105	-
0 80	20							400	80	-	700	140	-	300	60	-
"	07							"	28	-	"	49	-	"	21	-
	27								108	-		189	-		81	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Översånna	18		Lägh. Kållstad nr. 2		J. G. Berg
				39	åker, mylla på lerbl. sand
				40	" -"-
				41	" -"-
				42	" -"-
					Summa
Översånna	17		arv.		Alma Johansson
				43	åker, mylla på lerbl. sand
				44	" -"-
					Summa
Vrå	14		1/16		Johannes Andersons stbh.
				45	åker, mylla på lerbl. sand
				46	" -"-
					Summa
"	10		1/16		Hj. Krantz
				47	åker, mylla på lerbl. sand
				48	" -"-
					Summa
Åsaka Stugården	15		3/8		Alfr. Lagrell
				49	åker, mylla på lerbl. sand
				50	" -"-
					Summa
" "	16		arv.		Samf. Berg
				51	åker, mylla på lerbl. sand
				52	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,10	09							400	36	-	700	63	-	300	27	-
"	21							"	84	-	"	147	-	"	63	-
"	21							"	84	-	"	147	-	"	63	-
"	08							"	32	-	"	56	-	"	24	-
	59								236	-		413	-		177	-
08	10							400	40	-	700	70	-	300	30	-
"	21							"	84	-	"	147	-	"	63	-
	31								124	-		217	-		93	-
0							02	-			-			-		
06	14							300	42	-	600	84	-	300	42	-
	14						02		42	-		84	-		42	-
0,6	05							300	15	-	600	30	-	300	15	-
"	07							"	21	-	"	42	-	"	21	-
	12								36	-		72	-		36	-
06	07							300	21	-	600	42	-	300	21	-
"	07							"	21	-	"	42	-	"	21	-
	14								42	-		84	-		42	-
0,7	55							300	165	-	600	330	-	300	165	-
06	10							"	30	-	"	60	-	"	30	-
	65								195	-		390	-		195	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Berga	2⁶		avs.		Sven Aske
				53	åker, mylla på lerbl. sand
				54	" -"-
				55	" -"-
				56	backe
					Summa
"	1²⁰+1²³		avs.		Anders Pettersson
				57	åker, mylla på lerbl. sand
				58	" -"-
				59	" -"-
					Summa
"	1¹¹		avs.		Frida Mellkvist
				60	åker, mylla på lerbl. sand
				61	bant
					Summa
Berga	1¹³		avs.		Aug. Persson
				62	åker, mylla på lerbl. sand
				63	" -"-
				64	" -"-
					Summa
Gällstad	1¹⁰		avs.		Aug. Persson
				65	åker, mylla på lerbl. sand
				66	" -"-
				66a	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							250	35	-	600	84	--	350	49	-
0,6	41							300	123	-	"	246	-	300	123	--
"	72						20	"	216	-	"	432	-	"	216	-
—								-	—		-	—		-	—	
1	27						20		374	-		762	=		488	-
0,8	65							350	227	50	600	390	-	250	162	50
0,3	06							250	15	-	"	36	-	350	21	=
"	09							"	22	50	"	54	-	"	31	50
	80								265	-		480	=		215	-
0,8	42							350	147	-	600	252	=	250	105	-
1,20	07							500	35	-	"	42	-	100	7	-
	49								182	-		294	-		112	=
1,00	40							500	200	-	600	240	-	100	40	-
07	21							300	63	--	"	126	-	300	63	-
.	12							"	36	--	"	72	=	"	36	=
	73								299	-		438	-		139	=
1. -	30							500	150	-	600	180	-	100	30	-
07	18							300	54	-	"	108	-	300	54	--
07	20							"	60	-	"	120	--	"	60	--
	68								164	-		408	-		144	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3.	4	5	6
Rälsbacken	19	(cägh. Rösnäll)			Fröst Enskapsarr.
				67	åker, mylla på lerbl. sand
				68	" -"-
					Summa
Skymne	14	(cägh. Lyusdal)			Fröst Enskapsarr.
				69	åker, mylla på lerbl. sand
				70	" -"-
					Summa
Nattorp	28	(cägh. Skanbrand)			Fröst Enskapsarr.
				71	åker, mylla på lerbl. sand
				72	" -"-
					Summa
"	124		arr.		Fröst Enskapsarr.
				73	äng, mylla på lerbl. sand
				74	" -"-
					Summa
"	114		1/36		Anton Vängstedt
				76	åker, mylla på lerbl. sand
Kocklunn	18		arr.		A. J. Fasts sthlm.
				77	åker mylla på lerbl. sand
Herbigabo	41		1		Biskopsleningsfullmäktiges arr. E. Karlsson
				78	betesmark, mylla på lerbl. sand
				79	" -"-
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	41							350	143	50	600	246	-	250	102	50
0.8	24							"	84	-	"	144	-	"	60	-
	65								227	50		390	-		162	50
0 8	21							350	73	50	600	126	-	250	52	50
0,6	40							300	120	-	"	240	-	300	120	-
	61								193	50		366	-		172	50
0.5	42							250	105	-	600	252	-	350	147	-
0.8	40							350	140	-	"	240	-	250	100	-
	82								245	-		492	-		247	-
0.7			06					300	18	-	600	36	-	300	18	-
"			55					"	165	-	"	330	-	"	165	-
			61						183	-		366	-		183	-
1.20	10							500	50	-	600	60	-	100	10	-
0.7	30							300	90	-	600	180	-	300	90	-
0.			10					140	14	-	200	20	-	60	6	-
"			55					"	77	-	"	110	-	"	33	-
			65						91	-		130	-		39	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Herdigabo	31		1		Biskopslöningshemmanen arr. E. Karlsson
				80	Lekamark, mylla på lerbl. sand
				81	" " —"—
				82	åker —"—
					Summa
Åsaka Storegård	19		avs.		Axel Johansson
				83	åker, mylla på lerbl. sand
(löjh. Bentorps) Berga	24		avs.	84	Otto Persson åker, mylla på lerbl. sand

Sammandrag

Skånings Åsaka socken

Nattorp	125	3/40	1-9,75	Birger Jansson
" (Gårdhem nr 1)	117	lägh.	10-20	Aug. Andersson
"	15	1/8	21-29	Otto Brink
"	27+29	avs.		
Råholmen	18	"	30-31	Tovar Krantz' skiftesk.
Tällstad	16	"		
Berga	118	"	32-32a	Alma Johansson
Åsaka Storegården	1	avs.	33-34	Arthur Berg
Berga (Kelledal nr 1)	117	lägh.	35-36	J. G. Berg
" (Furubacken nr 2)	119	"	37-38	Gust. Karlsson
Översånna (Kelledal 2)	18	"	39-42	J. G. Berg
"	17	avs.	43-44	Alma Johansson
Vrå	14	1/16	45-46	Johannes Anderssons skifte.
"	110	1/16	47-48	Löj. Krantz
Åsaka Storegården	15	3/8	49-50	Alfr. Laggren

Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			30					140	42	-	200	60	-	60	18	-
"			45					"	63	-	"	90	-	"	27	-
"	60							300	180	-	500	300	-	200	120	-
	60		75						285	-		450	-		165	-
09	58							450	261	-	700	406	-	250	145	-
09	92							450	414	-	700	644	-	250	230	-
5	86								2818	-		4688	-		1870	-
2	12		25				19		1034	50		1746	-		711	50
2	10								1156	50		1579	-		422	50
	45								270	-		315	-		45	-
	51								204	-		357	-		153	-
	49								196	-		343	-		147	-
	35								140	-		245	-		105	-
	27								108	-		189	-		81	-
	59								236	-		413	-		177	-
	31								124	-		217	-		93	-
	14						02		42	-		84	-		42	-
	12								36	-		72	-		36	-
	14								42	-		84			42	-
13	45		25				21		6407	-		10032	-		3925	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överjärt
Åsaka Skeppargård	16		ods.	51-52	Joh. Berg
Berga	26		"	53-56	Sven Ask
"	20+23		ods.	57-59	Anton Pettersson
"	111		"	60-61	Frida Mellkvist
"	113		"	62-67	Aug. Persson
Gällskar	110		"	65-66a	Dens.
Råhrlucu (Rashult)	19		Tägh.	6768	Josef Jonsson
Skymne (Kjustal)	14		"	69-70	Dens.
Nattorps (Nåsaheim)	28		"	71-72	Dens.
"	124		ods.	73-74	Dens.
"	114		1/36	76	Anton Vängstedt
Kocklum	18		ods.	77	J. J. Fasts stbl.
Herlizabr.	41		1	78-79	Biskopslämningshemmanet arr. E. Karlsson
" (")	31		1	8082	Dito
Åsaka Skeppargård (Tägh. Bertorp)	19		ods.	83	Axel Johansson
Berga	24		ods.	84.	Otto Persson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	45		25				21		6407	-		10332	-		3925	-
	65								195	-		390	-		195	-
1	27						20		374	-		762	-		388	-
	80								265	-		480	-		215	-
	49								182	-		294	-		112	-
	73								299	-		438	-		139	-
	68								164	-		408	-		144	-
	65								227	50		390	-		162	50
	61								193	50		366	-		172	50
	82								245	-		492	-		247	-
			61						183	-		366	-		183	-
	10								50	-		60	-		10	-
	30								90	-		180	-		90	-
			65						91	-		130	-		39	-
	60		75						285	-		450	-		165	-
	38								261	-		406	-		145	-
	92								414	-		644	-		230	-
22	45	2	26				41		9926	-		16588	-		6662	-

Valtorp den 29 nov. 1932

Edvin Persson / Emil Persson

Bilaga F.

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Nättorp den 29 nov. 1932

Stellan Sumi

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Jordersättningslängd				Bilaga G	
	Dikesschaktan C-D					
Nattorp 15	Otto Brink		1000	8	80 -	
	—"—		110	"	8 80	88 80
Nattorp 27+29	Sv. Kranks stbk		50	7		3 50
Herlijaby	Biskopstuingsluumaan		150	2		3 -
				Summa		95 30
	Diket D-E					
	Otto Persson		250	7		17 50
	Axel Johansson		110	7		7 70
Åsaka Stneg. 15	A. Häggren		60	7	4 20	
"	"		80	2	1 60	5 80
Vrå 17	J. Anderssons stbk.		50	6	3 -	
	"		50	2	1 -	4 -
" 1 10	Kj. Krantz		50	6	3 -	
	"		50	2	1 -	4 -
Såma	Torsten Jansson		80	2		1 60
"	Karl J. Andersson		100	2		2 .
	Artur Berg		200	7		14 -
Berga 1 18	Alma Johansson		50	7		3 50
" 1 17	J. G. Berg		40	7		2 80
" 1 19	Gust. Carlsson		50	7		3 50
Överåsa 1 8	J. G. Berg		80	7		5 60
" " 17	Alma Johansson		40	7		2 80
Åsaka Stneg. 16	Gustaf Berg		90	6		5 40
Berga 2 6	Sven Aske		200	6		12 -
" 1 23	Anton Pettersson		130	6		7 80
" 1 13 Gällstad 1 10	Aug. Persson		200	6		12 -
Nattorp 2 8 m.fl.	Josef Gustafsson		160	6		9 60
				Kronor		121 60

32

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket E–F.					
Mattorp 28	Josef Gustafsson		110	6	6 60	
" 127	-"-		150	4	6 -	12 60
Herrgårdsbo 3+4	Biskopsförsamlingshemmen		160	5	5 -	
"	"		480	2	9 60	14 60
Berga 14	Otto Persson		180	6		10 80
					Summa	38 -

Mattorp den 29 nov. 1932

Edvin Persson

Ernst Borg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

1	2	3	4	5	6	7	8
							Bilaga H.
		Kostnadsförslag					
		Täckdiket A-B-C.					
0+50-2+64	214	8" tegelrör	pc. 480	0.40	192 -		
		12" cementrör	m' 71	2.60	184 60		
		grävning, läggning och					
		återfyllning	m' 214	0.50	107 -		
		dagvattenbrunnar	3	35.-	105 -	588 60	
		Linläggas c:a 10 %				61 40	650 -
		Täckdiket B-Ba					
30-30+80	80	8" tegelrör	270	0.40	108 -		
		grävning, läggning					
		och återfyllning	80	0.40	32 -		
		dagvattenbrunn	1	35.-	35 -	175 -	
		Linläggas c:a 10 %				15 =	190 =
		Dikesskärkan C-D					
2+74-8+50	576	Sand o. ngt. lera	1450	0.60	870 -		
3+64		rörtumma	1		130 -		
4+65		"	1		130 -		
6+66		"	1		130 -	1260 -	
		Linläggas c:a 10 %				12470	
		Jordersättning				95 30	1480 -
		Dikesskärkan D-E (i grävn.)					
40-45+36	536	Sand o. ngt lera	1780	0.60	1068 -		
42+						1328 -	
44+52		rörtumma	2		260 -	138 -	
		Linläggas c:a 10 %				13040	
		Jordersättning				12160	1580 -
		Dikesskärkan E-F.					
13+70-20	630	Sand o. ngt lera	1230	0.60	738 -		
18+80		rörtumma			130 -		
19+75		"			130 -		
		Överföres			998 -		3900 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			998 -		3900 -
		Linägges c:a 10 %			94 -		
		Jndersättning			38 -		1130 -
		Täckdiket E+ – E II					
50-51+70	170	6" Tegelrör	st.	580	0.25	145 -	
		gräfning, läggning					
		och återfyllning	m	170	0.35	59 50	
		dagvattenbrunn				35 -	
		Täckdikesöga av hå				10 -	249 50
		Linägges c:a 10 %					25 50 275 -
					Summa kr.		3305 -
		Diket D-E (igenfyllt läget göres betäckning.)					
8+40-13+70	530	Sand och mgt lera		1450	0.60	870 -	
		9 st. brunnar		9	100.-	900 -	1770 -
		Linägges c:a 10 %					177 70
		Jndersättning					121 60 2070 -
					Summa kr		2070 -

Nattorp den 29 nov. 1918

Ståndspunkt

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga I 36

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nattorp m.fl. hemman i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i sydvästlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar, genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. väster om Skånings Åsaka kyrka inom nederbördsområde nr 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Ådenna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-E^{I}-F för huvudavloppet samt B-Ba och E^{I}-E^{II} för sidodiken. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner äro å profil- och sektionsritningarne utmärkta med rött. Förslaget innebär flyttning

till ägogräns av avloppssträckan D-E. På grund av att ett avsevärt antal ägobroar härigenom bliva överflödiga kan den nya sträckningen väntas bli billigare än den gamla.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	7.0 har.
" B	16.0 "
" C	17.0 "
" påle 19	105.0 "
För sidodiket B-Ba vid Ba	5.0 "
" 30+65	7.0 "
För sidodiket $\frac{I}{E}-\frac{II}{E}$	5.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har ifråga om öppna avloppssträckor antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr. sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats förmöjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena .

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart

linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen, efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnas.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarne i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder , som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar allmän väg vid C. Den här befintliga rörtrumman är för grund för ovanför liggande marks torrläggning till 1.2 meters djup. Då trumman ostridigt tillkommit efter år 1880 skall det åligga Skånings härads vägstyrelse att utan ersättning ombestyra trummans sänkning till den för avloppet här föreskrivna nya bottenhöjden.

Fria genomloppet får därvid ej göras mindre än en cirkel med 0.4 meters inre diameter och arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom sex veckor efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp , som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden .

För mark,som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år after företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador,som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas , skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för er-

sättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarne efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena, ~~och med dem jämnt ställde.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen åligger synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ~~xxx~~ ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom avloppen skola anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som ifråga om cementrör skola uppfylla de fordringar, som finnas angivna i Svenska Kommunaltekniska föreningens handlingar, n:r 5, 1931. Därest grundvattnet innehåller för betong skadliga ämnen, skola, därest cementrör ändock användas, dessa skyddas mot förstörelse genom bestrykning med varm stenkolstjära eller lämpligt asfaltpreparat.

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, Omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluttförändringar eller förstärkningsåtgärder ~~der~~ vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person,

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Nattorps dikningsföretag av år 1932."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nattorp den 29 nov. 1932.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skånings-Åsaka socken				
3/40	125		Nattorp Birger Jansson	sök.	1-9. 75	2818.-	4688.-
tägh.	117		" Aug. Andersson	sök	10-20	1034.50	1746.-
1/8	15		" Otto Brink		21-29	1156.50	1579.-
avs.	27+29		"				
"	18		Påholmen ~~Ellen~~ Krantz ~~dito~~	sök	30-31	270.-	315.-
"	16		Fällstad				
"	118		Berga Alma Johansson		32-32a	204.-	357.-
avs.	1		Åsaka Storegård Artur Berg		33-34	196.-	343
tägh.	117		Berga J. G. Berg		35-36	140.-	245.-
"	119		" Just. Karlsson		37-38	108.-	189.-
"	18		Översåmna J. G. Berg		39-42	236.-	413.-
avs.	17		" Alma Johansson		43-44	124.-	217.-
1/16	14		Vrå Johannes Andersson stbl.		45-46	42.-	84.-
1/16	110		" Kj. Krantz		47-48	36.-	72.-
3/8	15		Åsaka Storeg. Alf. Häggren		49-50	42.-	84.-
avs.	16		" " Sanfr. Berg		51-52	195.-	390.-
"	26		Berga Sven Aske	sök.	53-56	374.-	762.-
avs.	120+123		" Anton Pettersson		57-59	265.-	480.-
"	111		" Frida Nellkvist		60-61	182.-	294.-
"	113		" Aug. Persson	sök.	62-64	299.-	438.-
"	110		Fällstad Dens.	"	65-66a	164.-	408.-
tägh.	19		Påholmen Josef Gustafsson	sök.	67-68	227.50	390.-
"	14		Skymne Dens.	"	69-70	193.50	366.-
"	28		Nattorp Dens.	"	71-72	245.-	492.-
avs.	124		" Dens.	"	73-74	183.-	366.-
1/36	114		" Anton Vängstedt		76	50.-	60.-
avs.	18		Kyrkheim J. E. Fast stbl.		77	90.-	180.-
1	41		Kerstinatorp Biskopstuningshemmans Arv. E. Karlsson		78-79	91.-	120.-
1	31		" D:o		80-82	285.-	450.-
avs.	19		Åsaka Storegård (tägh. Nattorp) Emil Johansson		83	261.-	406.-
"	24		Berga Otto Persson		84	414.-	644.-
			Summa			9926.-	16588.-

Bilaga K

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1870.-							1489.13	28.070	156	12
711.50							566.57	10.680	59	40
422.50							336.44	6.342	35	27
45.-							35.81	0.675	3	75
153.-							121.85	2.297	12	77
147.-							117.08	2.207	12	27
105.-							83.61	1.576	8	76
81.-							64.51	1.216	6	76
177.-							140.95	2.657	14	78
93.-							74.06	1.396	7	76
42.-							33.42	0.630	3	50
36.-							28.65	0.540	3	00
42.-							33.42	0.630	3	50
195.-							155.28	2.927	16	28
488.-							388.59	7.325	40	74
215.-							171.19	3.227	17	95
112.-							89.23	1.682	9	35
139.-							110.66	2.086	11	60
144.-							114.69	2.162	12	02
162.50							129.39	2.439	13	56
172.50							137.35	2.589	14	40
247.-							196.71	3.708	20	62
183.-							145.73	2.747	15	28
10.-							7.96	0.150		83
90.-							71.67	1.351	7	51
39.-							31.03	0.585	3	25
165.-							131.40	2.477	13	78
145.-							115.49	2.177	12	11
230.-							183.13	3.452	19	20
6662.-							5305.-	100.000	556	12

Nattorp den 29 nov. 1914

Adolf Hahn

Edvin Persson

Ernst Borg

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Nattorps dikningsföretag
av år 1932
i Skånings-Åsaka *socken och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	31.	0,50			15	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	5.4	3,00	16	20		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	0.5	6,00	3	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 29 ar	st.	76	0.24	18	24		
			har	22.45	0.78	17	51		
		äng och odlingsmark, medelareal 32 ar	st.	7	0.18	1	26		
			har	2.26	0.58	1	31		
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.						
			har						
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	-		
		övriga regalark blad	st	1		1	-	62	52
			Överföres					78	02

Y5

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört			78 02	
sept	12	**Avvägning:**				
1932 nov	14	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har ... har	24.71	0.50	12 36	
		avvägda punkter ... st.	220	0.03	6 60	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	5.5	2,00	11 —	
		i annan mark ... „	0.4	5,00	2 -	13 98
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 29 ar, ... st.	83	0.05	4 15	
		... har	24.71	0.10	2 47	6 62
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	83	0,04		3 32
		Markvärdering:				
nov	24	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.	1.8	1,50	2 70	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	160	0,06	9 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	80	0,12	9 60	37 90
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.-	3.-	3 -	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.8	3.5	6 30	9 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	4	0.15	60	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	9	0.25	2 25	2 85
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	½	12,00	6	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.3	3,50	8 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	2.3	1,00	2 30	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		16 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	72	0,03	2 16	3 16
		... Överföres				222 48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				222 48
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*	1		3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	km.	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på	„			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	„	4,00	7 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 91	14 61
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 1 för trumma			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m²	0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	220	0,01		2 20
		Översiktskarta *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	st.	30 0,25	7 50	9 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	st.	29 0,30	8 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	„	0,20		10 70
mar. 7		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45*	sid.	6 3,00		18 —
" 29		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,*	dagar	2 12,00		24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2*	dagar	12,00		
mar 15		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15*	dagar	1 12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	„	¼ 12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	„	¼ 12,00	3 —	6 —
		slamficka	„	12,00		
		Lösen för:	*Summa kronor*			330 99
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 29 *ar ägofigurer*	st.	83 0.07	5 81	
			har	24.71 0.14	3 46	
		Överföres			16 27	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 27	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 31	
		3) insättning av höjdlägestal st.	220	0,02	4 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	28.33
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	72	0,05	3 60	28 33
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „	1.-	5.-	5 -	
		ändring av befintligt avlopp „	1.8	6.-	10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 85	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	26.67
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 =	26 65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ „	½	12,00	6 -	
						6 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	45	0,55		24 75
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 -
		Summa kronor	-			89 73
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	14 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				53 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. dagsv.	10	5.-		50 -
		Delgivningskostnader				18 -
		Summa kronor				135 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				330 99
		Lösen för kopior och avskrifter				89 73
		Övriga förrättningskostnader				135 40
		Summa kronor				556 12

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skaraborgs *häradsrätt.*

Mariestad *den* 29 nov. *19* 74

Sten Sellin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Erik Persson

Gustaf Borg

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613