



Akt nr:

R-E1a-2029

AU$R-E1a-2029

Inkom den
20 JAN. 1934
till
Västerbygdens vattendomstol

Fa: 1205

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 8*2029

Handlingar angående
Sjöås vattenavledningsföretag av år 1932
i Forshems m. fl. socknar av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1932 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt Vattenlagen för bestämmande av mark det Kärande Sjövån m. fl. tillhörig i Forsheden m. fl. socknar av Skaraborgs län.

Den 16 november 1922 i Tömsäter

Närvarande: Undertecknad, sakens behandlande syneförrättningsman, samt gode männen Arvid Persson, Nolgården och Johan Johansson, Örekulla, såsom jordägare:

Förbanden: Skånska Cement Aktiebolaget såsom ägare av Sjövån 1', Tömsäter 3', Tömsäter Millom gården 4' och 'Gösäter 4' genom fullmakt dispanchör N. Danielsen

av övriga sakägare:

Baron Wilhelm Wellings gods ägande 2/3 av Tömsäter Nolg:n 2:6 genom fullmakt bil. C I

Hjalmar Olsson äg. återstående tredjedelen av förenämnda Nolgården (sämja delat)

Forsheds Pastorat genom förvaltaren K. Hansson enligt protokollsutdrag bil. C II

Västergötland-Göteborgs Järnvägs aktiebolag genom banmästare A. Hall enl. fullmakt bil. C III

A. Bloom ägare Forsheds Prästgården 1' Örekulla-Lidköpings Järnvägs-ab genom banmästare F. A. Svanko som enl. fullmakt bil. C IV

Upplåtes det på förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som
vidfogas detta utslag bil. A.

§ 4

Något fång skall synnerligen
kunde göra utrönas.

§ 3

Tvisten den vid förundersökningen uppräknade sjöbotten
och det vatten berörda området
samt profil över dalgången hän-
förda.

§ 4

Sökanden till förrättningen yrkade
på upplåtande av nödig ledighet för
de vattenskadade markernas
torrläggning till 1.2 meters djup
samt tillbörande av sådana
åtgärder att dessa marker blivit
på bästa sätt skyddade
mot förrättnings överskridanden.

§ 5

Baron Klingspor och arrendator
Blom förenade sig med sökanden
och yrkade på företagets utsträck-
ning så att ändamål deras där-
belägna marker må kunna
torrläggas till 1.2 meters djup.
Bil. A III.

§ 6

Det upplystes att den av företaget berörda marken, som är i sin tonläggning berörande av genomloppsgenom banvall vid Sep. Järnvägens tillkomst var öden eller äng.

§ 7

Som något vidare synes att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan undersökningarna kompletterats och förslag till åtgärden upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å ort och tid som kommer att för sakägarna i laga ordning kungöras.

Vid och tid som ovan

I fullmakten:

Fredrik Nilsson

Bivittnade gode män:
Arvid Persson Johan Johansson

Den 28 december 1932 i Hönsäter

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:
Kapitalist prosten H. Östergren såsom konkursförvaltare omkring befintligt fastighet Vik. D

Skånska Cement aktiebolaget genom
disponenten N. Danielsen
Baron Vilhelm Ehrenspar genom
fältvaltare K. Hedsson
Hjalmar Olsson
Västergötland-Göteborgs järnvägsaktie-
bolag genom banmästare
A. Hall.
Kinnekulle-Lidköpings järnväg genom banmästare
P. A. Svanteesson
enl. fullmakt bil. C.

§ 8

Förelades det sedan första sam-
manträdet upprättade förslaget till
de vattenskadade marksträckas vätt
förslagning med därtill hörande
handlingar.

§ 9

Upplästes syneförrättningens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. H.

§ 10

I fråga om förrättningskostnaderna
hänvisades till den upprättade anvis-
ningen, varav ett exemplar
överlämnades till disponent Daniel-
sen.

§ 11

Att mottaga och förvara till före-
tagets hörande handlingar och kvit-
tningar och att samt kalla del-
ägarna på vad av arbetets skyldighet åt-
ligga syneförrättningen disponent
N. Danielsen, Hönsäter.

§ 12.

Som intet vidare fanns att bell
protokollet antecknas, förklarades
förrättningen avslutad och
sammanträdet upplört.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Bivarande gode män:

Arvid Persson Johan Johansson

Fullösa Ästeeplana 6. Bil. A 5

D.o.V.D. N:o 95 - 29.

1930.

266/1930

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....

....., varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 28 november 1930.



Stämpel Fem kronor.

A. ärende N:r 95-29.
1930.

7.

Skånska Cement Aktie Bolaget
- HELLEKIS -

SKARABORGS LÄNS
27 NOV. 1930
LANDSKANSLI

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande 1/8 mtl. Sjöråsa /Österpl.sock./, ½ mtl. Sjöråsa /Forshems sock./, 5/8 mtl. Överstegården, 1 mtl. Smedsgården och ½ mtl. Lillegården, samtliga i Fullösa socken.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes här nedan.

Närmaste järnvägsstation till förättningsstället är Gössäter /VGJ/.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Disponent N. Danielsen, Hellekis,

Hellekis den 25. 11. 1930.
SKÅNSKA CEMENT AKTIEBOLAGET
N. Danielsen.

Förteckning över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Ledsängen	Frih.Wilh. Klingspor, Hellekis
"	Lokförare Hj.Olsson,Hönsäter,Hellekis
Fritorp	Forshems prästgård
Klippan	Johan Wallqvist, Gössäter
Stallmästaregården	Frih.Wilh.Klingspor, Hellekis
Helledal	d : o
Forshems prästgård	
Brokvarn	Anders Dahlgren, Kinnemalma
Nolgården	Bröd. Gilbertsson, Kinnemalma
Ramsbacken	Carl Lund, Kinnemalma

Bil. A II

Undertecknade jämte vår hustru med förbehåll till den egendomsöverlåtelse, som avses bestämmelse av mark, tillhörande Hörsäters n. fl. kommun, Torsbergs n. fl. socken, och yrka vi på fastighetsregistrering, att det jämväl vår rätt beroende mark må kunna komma att läggas till 1:2 mantals hemman.

Hörsäter den 16 nov. 1934

A. Blom

Wilh. Klingspor
på Löfsmora
och fullmakt

Bestyrkes:
Gustaf Jansson
Axel Persson Johan Johansson

8a

Bil. A III

Utdrag av protokollet i Skara domkapitel
den 4 januari 1933.

§ 13.

Kontraktsprosten H. Östergren hade med tillstyrkan av bifall översänt en framställning av arrendatorn A.Blom om tillstånd att för den av honom arrenderade fastigheten, ecklesiastika lönebostället Prästgården i Forshem, göra yrkande om utsträckning av det företag för torrläggning av mark tillhörande Sjöås m.fl., varför syneförrättning nu påginge, så att fullgod torrläggning av boställets mark möjliggjordes ävensom att till kostnaderna för företagets utförande söka lån från statens avdikningslånefond; Och biföll domkapitlet denna anhållan.

In fidem:

Nils Hermansson.

Statens kontrakteringsman S. Hallin.

Bilaga B

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i sanningsnämnden vid Vänersborgs rådhus den 16 nov. 1932 kl. 14 för bortläggning av mark tillhörande Göteborgs m. fl. kommuner i Forshems m. fl. socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § nattvarslagen denna dag avsänts till:

1. Västergötlands-Göteborgs Järnvägs AB. Göteborg
2. Skånska Cementaktiebolaget Limhamn
3. Kinnekulle Lidköpings Järnvägs AB. Lidköping
4. Kungl. Maj:ts Befallningshavande Skaraborgs Lidköpings
5. Nils. Klingspor "
6. Gabriel Olsson Vänersborg "
7. arr. A. Blom Pastorsämbete Forshems

Skara den 31 okt. 1932
På Länsstyrelsens vägnar:
[signature]

Angående förbud sammanträde den 28 dec. 1932 kl. 14 har underrättelser denna dag avsänts till föreslående samt till

8. Kontraktsprosten K. Östergren Göteborg Östra
9. Förvaltare L. Larsson

Skara den 17 dec. 1932
På Länsstyrelsens vägnar:
[signature]

Bilaga C I

FULLMAKT

för L Hansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sjöås m. fl. hemman i Forshems m. fl. socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Råbäck den 16 nov. 1932

Erik Ekegren.

Bevittnas:

Oskar Johansson Per Gustafsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

11. Bil. C II

Utdrag av protokoll,fört vid pastoratsstämma med Forshems,Fullösa och Kinne-Vedums församlingar den 13.11.1932.

Till ombud för Forshems pastorat att närvara vid sammanträde i Hönsäter inför lantbruksingeniören den 16 november 1932 valdes förvaltaren L.Hansson, Österängs egendom.

Justerat

P.A.Jonsson
Ragnar Johansson

Som ovan

Magnus Hermansson
ordförande

Rätt utdraget betygar

Magnus Hermansson

Västergötland-Göteborgs Järnvägar

12

Bil. C III

Banmästare A. Hall i Skara befullmäktigas härmed att som järnvägens ombud närvara vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Sjöås m.fl. hemman inom Forshems m.fl. socknar av Skaraborgs län att hållas vid sammanträde i samlingslokalen vid Hönssäter onsdagen den 16 november 1932 kl. 14. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 15 november 1932.

VÄSTERGÖTLAND-GÖTEBORGS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

John Nyström

f. H. Bronvall

ORIGINALPOST
ANNO 1573
KLIPPAN

LIDKÖPINGS JÄRNVÄGAR

LIDKÖPING—HÅKANTORPS
KINNEKULLE—LIDKÖPINGS
LIDKÖPING—KÅLLANDS
OCH
SÖDRA KINNEKULLES JÄRNVÄGAR.

KAMRERAREKONTORET

13.

Bil. C IV

LIDKÖPING den 7/11 1932.

F U L L M A K T

för vår banmästare F.A.Svantesson att vid syneförrättningssammanträde i Hönsäter den 16 dennes rörande torrläggning av mark, tillhörande Sjöås m.fl. hemman, vara ombud för Kinnekulle-Lidköpings järnvägs AB. godkännande vad ombudet därvid lagligen gör och låter.

som ovan

för KINNEKULLE-LIDKÖPINGS JÄRNVÄGS AB.

W. Lundmacker

Bevittnas:

O. Lindström

H Lundberg

EXTRA STERBONG KILLIPDAN

LIDKÖPINGS JÄRNVÄGAR

LIDKÖPING—HÅKANTORPS
KINNEKULLE—LIDKÖPINGS
LIDKÖPING—KÅLLANDS
OCH
SÖDRA KINNEKULLES JÄRNVÄGAR.

KAMRERAREKONTORET

14.

Bil. C V

LIDKÖPING den 19/12 1932.

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas vår banmästare F.A.Svantesson att vid sammanträde den 28 innevarande december rörande torrläggning av mark, tillhörande Sjöråsm.fl. hemman, vara vårt ombud.

som ovan

för KINNEKULLE-LIDKÖPINGS JÄRNVÄGS AB.

W. Lundmark

Bevittnas

Hjalmar Karlsson

Bil. D

Kontraktsprosten H.Östergren.

Sedan till domkapitlet anmälts, att syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Sjöås m.fl. hemman inom Forshems m.fl. socknar k kommer att handläggas vid sammanträde i samlingslokalen vid Hönsäter onsdagen den 16 innevarande november kl. 2 em., samt att av förrättningen beröres ecklesiastika lönebostället Prästgården i Forshem, förordnar domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka all den ecklesiastika jords rätt och bästa, som kan av denna förrättning beröras.

Skara Domkapitel den 9 november 1932.

Å Domkapitlets vägnar:

Emil Berglund

Nils Brostrom.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga E.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Österplana socken					
Hänsåter	3¹		1 7/8		~~A.B.~~ Skånska Cement. A.B.
				1	Dng, mylla på lera
				2	" -"-
				3	" -"-
				4	Dkr -"-
				5	" -"-
				6	" -"-
				7	" -"-
				8	Dng -"-
				9	" -"-
				10	" -"-
				11	" -"-
				12	" -"-
				13	" -"-
				14	" -"-
				15	" -"-
				16	" -"-
				17	" -"-
				18	" -"-
				19	" -"-
				20	" -"-
				21	" -"-
				22	" -"-
				23	Dkr -"-
				24	" -"-
				25	" -"-
				26	Dng -"-
				27	" -"-

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08						—			—			—	
0.4			21					240	50	40	600	126	-	360	75	60
0.6			05					360	18	-	"	30	-	240	12	-
0.5		28	34					350	98	-	700	196	-	350	98	-
0.5		13						"	45	50	"	91	-	350	45	50
0.6		36						420	151	20	"	252	-	280	100	86
0.6		35						"	147	-	"	245	-	"	98	-
0.3	1	12	41					150	61	50	580	205	-	350	143	50
0.7			26					350	91	-	"	130	-	150	39	-
0.7			32					"	112	-	"	160	-	"	48	-
0.2			40					75	30	-	"	200	-	425	170	-
0.2			09					"	6 75		"	45	-	"	38	25
0.3			62					100	62	-	"	310	-	400	248	-
~~0.8~~ 0.7			17					490	83	30	700	119	-	210	35	70
0.3			30					180	54	-	600	180	-	420	126	-
0.2			44					90	39	60	"	264	-	510	224	40
0.2			82					"	73	80	"	492	-	510	418	20
0.2			09					"	8	10	"	54	-	510	45	90
0.3			17					130	22	10	"	102	-	470	79	90
0.3			11					"	14	30	"	66	-	"	51	70
0.3			11					90	9	90	300	33	-	210	23	10
0.2			70					120	84	-	600	420	-	480	336	-
0.9		28						630	176	40	700	196	-	70	19	60
0.9		08						"	50	40	"	56	-	"	5	60
0.2		25						100	25	-	"	175	-	600	150	-
0.3			04					50	2	-	300	12	-	250	10	-
0.3			11					"	5	50	"	33	-	"	27	50
	173	550							1569	75		4240	-		2670	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				28	Sand, mylla på lera
				29	4 — " —
				30	4 — " —
				31	4 — " —
				32	4 — " —
				33	4 — " —
				34	4 — " —
				35	4 — " —
				36	4 — " —
				37	4 — " —
				38	4 — " —
				39	4 — " —
				40	4 — " —
				41	4 — " —
				42	4 — " —
				43	4 — " —
					Summa
Tornesäter	4'		1		~~A. B.~~ Svenska Cement A. B.
Millomgården				44	Sand, mylla på lera
				45	4 — " —
				46	4 — " —
				47	4 — " —
				48	4 — " —
				49	4 — " —
				50	4 — " —
				51	4 — " —
				52	4 — " —
					Överfört

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	73	5	50						1569	75		4240	-		2670	25
0.2			34					60	20	40	300	102	-	240	81	60
0.9			21					270	56	70	"	63	-	30	6	30
0.6			17					100	17	-	200	34	-	100	17	-
0.4			02					80	1	60	"	4	-	120	2	40
0.4			02					"	1	60	"	4	-	"	2	40
0.4			03					"	2	40	"	6	-	"	3	60
0.4			03					"	2	40	"	6	-	"	3	60
0.6			03					120	3	60	"	6	-	80	2	40
0.8			06					480	28	80	600	36	-	120	7	20
0.4			34					180	61	20	"	204	-	420	143	80
0.8			01					360	3	60	"	6	-	240	2	40
0.3			06					130	7	80	"	36	-	470	28	20
0.3			04					"	5	20	"	24	-	"	18	80
0.3			18					"	23	40	"	108	-	"	84	60
0.4			23					240	55	20	"	138	-	360	82	80
0.4			05					"	12	-	"	30	-	"	18	-
	173	7	32						1872	65		5047	-		3174	35
	1 12 / 61		34 / 6.98													
0.2			02					90	1	80	600	12	-	510	10	20
0.2			54					"	48	60	"	324	-	"	275	40
0.4			04					240	9	60	"	24	-	360	14	40
0.5			19					306	57	-	"	114	-	300	57	-
0.5			16					300	48	-	"	96	-	300	48	-
0.6			05					90	4	50	200	10	-	110	5	50
0.6			10					"	9	-	"	20	-	"	11	-
0.7			06					100	6	-	"	12	-	100	6	-
0.2			05					90	4	50	600	30	-	510	25	50
		1	21						189	-		642	-		453	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförda
				53	Berg, mylla på lera
				54	" — " —
				55	" — " —
				56	" — " —
				57	" — " —
				58	" — " —
				59	" — " —
				60	" — " —
				61	" — " —
				62	" — " —
				63	" — " —
				64	" — " —
				65	" — " —
				66	" — " —
				67	" — " —
				68	" — " —
				69	" — " —
				70	" — " —
				71	" — " —
				72	" — " —
				73	" — " —
				74	" — " —
				75	" — " —
					Summa
Fämesäter Nolgården ao 2⁶					Baron Wilhelm Klingspor
				76	Åker, mylla på lera
				77	" — " —
					Överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	21						189	-		642	-		453	-
0.2			11					90	9	90	600	66	-	510	56	10
0.3			26					140	36	40	"	156	-	460	119	60
0.6			17					270	45	90	"	102	-	330	56	10
0.8			19					160	30	40	200	38	-	40	7	60
0.6			26					90	23	40	"	52	-	110	28	60
0.4			26					280	72	80	700	182	-	420	109	20
0.2			38					90	34	20	"	266	-	610	231	80
0.2			20					"	18	-	"	140	-	610	122	-
0.7			12					490	58	80	"	84	-	210	25	20
0.8			25					560	140	-	"	175	-	140	35	-
0.2			66					90	59	40	"	462	-	610	402	60
0.3			10					150	15	-	"	70	-	550	55	-
0.8			06					560	33	60	"	42	-	140	8	40
0.2			20					90	18	-	"	140	-	610	122	-
0.3			09					150	13	50	"	63	-	550	49	50
0.7			02					490	9	80	"	14	-	210	4	20
0.2			20					90	18	-	"	140	-	610	122	-
0.3			18					150	27	-	"	126	-	550	99	-
0.3			01					210	2	10	"	7	-	490	4	90
0.5			09					350	31	50	"	63	-	350	31	50
0.3			25					150	37	50	"	175	-	550	137	50
0.3			30					150	45	-	"	210	-	550	165	-
0.5			02					200	4	-	"	14	-	500	10	-
		5	59						973	20		3429	-		2455	80
0.5		19						350	66	50	700	133	-	350	66	50
0.3		05						210	10	50	"	35	-	490	24	50
		24							77	-		168	-		91	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					– överförd
				78	Åker, mylla på lera
				79	" –".
				80	" –".
				81	Äng –" –
				82	Åker –" –
				83	" –" –
					Summa
Tömesåter Nolgården ao 2/6					Hjalmar Olsson
				84	Åker, mylla på lera
				85	" –" –
				86	" – " –
				87	" – " –
				88	" – " –
				89	" – " –
					Summa
Tallåsa socken					
Gässåter 1	4				~~A. B.~~ Skånska Cement A. B.
				90	Åker, mylla på lera
				91	Äng –" –
				92	" – " –
				93	" – " –
				94	Åker –" –
				95	" – " –
				96	" – " –
				97	Äng –" –
				98	Åker – " –
					överförd

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24				-				77 -			168 -			91 -	
0.2	36							140	50 40		700	252 -		560	201 60	
0.5	72							350	252 -		11	504 -		350	252 -	
0.7	42							490	205 80		11	294 -		210	88 20	
0.7		03						350	10 50		500	15 -		150	4 50	
0.4	24							280	67 20		700	168 -		420	100 80	
0.4	48							280	134 40		11	336 -		420	201 60	
	246		03						797 30			1737 -			939 70	
0.5	22							350	77 -		700	154 -		350	77 -	
0.5	22							11	77 -		11	154 -		11	77 -	
0.6	16							420	67 20		11	112 -		280	44 80	
0.5	37							350	129 50		11	259 -		350	129 50	
0.6	36							420	151 20		11	252 -		280	100 80	
0.4	10							280	28 -		11	70 -		420	42 -	
	143								527 90			1001			471 10	
0.6	182							420	764 40		700	1274 -		280	509 60	
0.7			03					210	6 30		300	9 -		90	2 70	
0.7			06					210	12 60		11	18 -		90	5 40	
0.5			08					250	20 -		500	40 -		250	20 -	
0.3	33							270	79 20		800	264 -		560	184 20	
0.2	62							120	74 40		0	496 -		680	421 60	
0.2	03							120	3 60		11	24 -		680	20 40	
0.2			01					80	80		400	4 -		320	3 20	
0.2	29							120	34 80		880	232 -		680	197 20	
	309		18						996 10			2361 -			1364 90	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				99	Åker, myllan på lera
				100	"
				101	"
				102	Äng
				103	Åker
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
				121	"
				122	"
				123	"
				124	"
				125	Äng
				126	Åker
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	09		18						996	10		2761	–		1364	90
0.6	25							540	135	–	900	225	–	360	90	–
0.6	50							〃	270	–	〃	450	–	〃	180	–
0.6	16							〃	86	40	〃	144	–	〃	57	60
0.6			23					420	96	60	700	161	–	280	64	40
0.3	66							210	138	60	〃	462	–	490	323	40
0.6	46							420	193	20	〃	322	–	280	128	80
0.4	74							280	207	20	〃	518	–	420	310	80
0.3	25							〃	70	–	〃	175	–	〃	105	–
0.4	41							〃	114	80	〃	287	–	〃	172	20
0.5	15							350	52	50	〃	105	–	350	52	50
0.5	57							〃	199	50	〃	399	–	〃	199	50
0.5	64							〃	224	–	〃	448	–	〃	224	–
0.4	35							280	100	80	〃	252	–	420	151	20
0.4	19							〃	53	20	〃	133	–	〃	79	80
0.6	34							420	142	80	〃	238	–	280	95	20
0.4	53							280	148	40	〃	371	–	420	222	60
0.6	80							420	336	–	〃	560	–	280	224	–
0.7	50							490	245	–	〃	350	–	210	105	–
0.5	09							350	31	50	〃	63	–	350	31	50
0.6	58							420	243	60	〃	406	–	280	162	40
0.4	99							280	277	20	〃	693	–	420	415	80
0.6	10							420	42	–	〃	70	–	280	28	–
0.5	04							350	14	–	〃	28	–	350	14	–
0.5	11							〃	38	50	〃	77	–	〃	38	50
0.6	16							420	67	20	〃	112	–	280	44	80
0.6	97							〃	407	40	〃	679	–	〃	271	60
0.7			33					210	69	30	〃	99	–	90	29	70
0.6	19							420	79	80	〃	133	–	280	53	20
13	83		74						5080	60		10321	–		5240	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				127	åker, mylla på lera
				128	" - " -
				129	" - " -
				130	äng - " -
				131	åker - " -
				132	" - " -
				133	" - " -
				134	äng - " -
				135	" - " -
				136	" - " -
				137	åker - " -
				138	" - " -
				139	" - " -
				140	" - " -
				141	" - " -
				142	" - " -
				143	" - " -
				144	äng - " -
				145	" - " -
				146	" - " -
				147	" - " -
				148	" - " -
				149	" - " -
				150	åker - " -
				151	" - " -
				152	" - " -
				153	" - " -
				154	" - " -
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	83		74						5080	60		10321	-		5240	40
0.6	39							420	163	80	700	273	-	280	109	20
0.6	38							"	159	60	"	266	-	"	106	40
0.4	69							280	193	20	"	483	-	420	289	80
0.2			02					180	3	60	300	6	-	120	2	40
0.4	75							280	210	-	700	525	-	420	315	-
0.4	44							"	123	20	"	308	-	"	184	80
0.7	08							490	39	20	"	56	-	210	16	80
0.7			07					210	14	70	300	21	-	90	6	30
0.7			26					"	54	60	"	78	-	"	23	40
0.5			52					150	78	-	"	156	-	150	78	-
0.5	38							350	133	-	700	266	-	350	133	-
0.7	1 00							490	490	-	"	700	-	210	210	-
0.6	1 42							540	766	80	900	1278	-	360	511	20
0.6	1 00							"	540	-	"	900	-	"	360	-
0.8	1 15							720	828	-	"	1035	-	180	207	-
0.6	30							540	162	-	"	270	-	360	108	-
0.6	1 67							"	901	80	"	1503	-	"	601	20
0.2			52					420	218	40	700	364	-	280	145	60
0.2			31					"	130	20	"	217	-	"	86	80
0.5			60					350	210	-	"	420	-	350	210	-
0.3			32					210	67	20	"	224	-	490	156	80
0.3			24					210	50	40	"	168	-	"	117	60
0.3			62					"	130	20	"	434	-	"	303	80
0.5	1 26							450	567	-	900	1134	-	450	567	-
0.8	26							"	117	-	"	234	-	"	117	-
0.5	08							"	36	-	"	72	-	"	36	-
0.6	74							540	399	60	"	666	-	360	266	40
0.6	33							"	178	20	"	297	-	"	118	80
26	15	4	22						12046	30		22675	-		10628	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				155	Åker, mylla på lera
				156	" — " —
				157	Äng " — " —
				158	" — " —
				159	" — " —
				160	Åker " — " —
				161	" — " —
					Summa
Torsheds socken					
Sjöås	1'		1/2		~~A. B.~~ Skånska Cement A.B.
				162	Äng, mylla på lera
				163	" — " —
				164	" — " —
				165	" — " —
				166	" — " —
				167	" — " —
				168	" — " —
				169	" — " —
				170	" — " —
				~~171~~	~~"~~
					Summa
Torsheds Prästgård	1'		1		Kyrkoherden ord. A. Blom
				171	Äng, mylla på lera
				172	Åker " — " —
				173	" — " —
				174	" — " —
				175	" — " —
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26	15	4	22						12046	30		22675	-		10628	70
0.4		18							360	64	80	900	162	-	540	97	20
0.4		35							"	126	-	4	315	-	540	189	-
0.8				04					320	12	80	400	16	-	80	3	20
0.8				06					"	19	20	4	24	-	80	4	80
0.3				29					120	34	80	"	116	-	280	81	20
0.8	1	09							720	784	80	900	981	-	180	196	20
0.6		31							540	167	40	4	279	-	360	111	60
	28	08	4	61						13256	10		24568	-		11311	90
0.6				22					240	52	80	400	88	-	160	35	20
0.3				52					120	62	40	"	208	-	280	145	60
0.3				19					" 20	22	80	"	76	-	"	53	20
0.6				~~28~~			28			-			-			-	
0.6				~~03~~			03			-			-			-	
0.6				~~36~~			36			-			-			-	
0.6				~~39~~			39			-			-			-	
0.6				~~36~~			36			-			-			-	
0.9				01					360	3	60	400	4	-	40		40
			~~2~~ 36		1	42				141	60		376	-		234	40
			0 94														
0.7				60					280	168	-	400	240	-	120	72	-
0.6		39							300	117	-	800	312	-	500	195	-
0.6		39							"	117	-	"	312	-	"	195	-
0.6		38							"	114	-	4	304	-	"	190	-
0.6		34							4	102	-	"	272	-	"	170	-
	1	50	60							618			1440	-		822	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförd
				176	Dahler, mylla goa o lera
				177	" — " —
				178	" — " —
				179	" — " —
				180	" — " —
				181	" — " —
				182	" — " —
				183	" — " —
				184	" — " —
				185	" — " —
				186	" — " —
				187	" — " —
				188	" — " —
				189	" — " —
				190	" — " —
				191	" — " —
				192	" — " —
				193	" — " —
				194	" — " —
				195	" — " —
				196	" — " —
				197	" — " —
				198	" — " —
				199	" — " —
				200	" — " —
				201	" — " —
				202	" — " —
				203	" — " —
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	2 50		60						618	-		1440	-		822	-
									300								
0.6		19								57	-	800	152	-	500	95	-
0.6		50							300	150	-	"	400	-	"	250	-
0.4		14							240	33	60	"	112	-	560	78	40
0.4				01					160	1	60	400	4	-	240	2	40
0.4				11					"	17	60	"	44	-	"	26	40
0.4				12					"	19	20	"	48	-	"	28	80
0.4				07					"	11	20	"	28	-	"	16	80
0.4		21							240	50	40	800	168	-	560	117	60
0.4		35							"	84	-	"	280	-	"	196	-
0.4		22							"	52	80	"	176	-	"	123	20
0.5		28							350	98	-	700	196	-	350	98	-
0.2		19							140	166	60	"	833	-	"	666	40
0.8		05							560	28	-	"	35	-	140	7	-
0.9				05					450	22	50	500	25	-	50	2	50
0.2				60					100	60	-	"	300	-	400	240	-
0.2				09					"	9	-	"	45	-	"	36	-
0.2				42					"	42	-	"	210	-	"	178	-
0.2				38					"	38	-	"	190	-	"	152	-
0.2				19					"	19	-	"	95	-	"	76	-
0.7		53							490	259	70	700	371	-	210	111	30
0.7		24							"	117	60	"	168	-	"	50	40
0.7		30							"	147	-	"	210	-	"	63	-
0.8		31							360	173	60	"	217	-	140	43	40
0.9		05							630	31	50	"	35	-	70	3	50
0.4		66							320	211	20	800	528	-	480	316	80
0.3		80							240	192	-	"	640	-	560	448	-
0.3	1	18							"	283	20	"	944	-	"	660	80
0.6		24							480	115	20	"	192	-	320	76	80
	8	94	2	64						3109	50		8096	-		4986	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					a överförd
				204	Åker å mylla på lera
				205	4 "
				206	4 "
				207	4 "
				208	4 "
				209	4 "
				210	4 "
				211	4 "
				212	4 "
				213	4 "
				214	4 "
				215	4 "
				216	4 "
				217	4 "
				218	4 "
				219	4 "
				220	4 "
				221	4 "
				222	4 "
				223	4 "
				224	4 "
				225	4 "
				226	4 "
				227	4 "
				228	4 "
				229	4 "
				230	4 "
				231	4 "
					c överföres

PETTERSONSKA BOKTR. UPTR. & STAMP. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	94	2	64						3109	50		8096	-		4986	50
0.3	2 75							240	660	-	800	2200	-	560	1540	-
0.4	07							320	22	40	〃	56	-	480	33	60
0.3	25							240	60	-	〃	200	-	560	140	-
0.4	54							320	172	80	〃	432	-	480	259	20
0.3	1 56							240	374	40	〃	1248	-	560	873	60
0.5	46							400	184	-	〃	368	-	400	184	-
0.5	70							〃	280	-	〃	560	-	〃	280	-
0.5	4 03							〃	1612	-	〃	3224	-	〃	1612	-
0.4	44							320	140	80	〃	352	-	480	211	20
0.4	71							〃	227	20	〃	568	-	〃	340	80
0.5	09							400	36	-	〃	72	-	400	36	-
0.3	09							240	21	60	〃	72	-	560	50	40
0.5	36							400	144	-	〃	288	-	400	144	-
0.6	1 00							480	480	-	〃	800	-	320	320	-
0.8	51							640	326	40	〃	408	-	160	81	60
0.8	42							〃	268	80	〃	336	-	160	67	20
0.5	54							400	216	-	〃	432	-	400	216	-
0.7	17							560	95	20	〃	136	-	240	40	80
0.5	1 25							400	500	-	〃	1000	-	400	500	-
0.4	82							320	262	40	〃	656	-	480	393	60
0.4	52							〃	166	40	〃	416	-	480	249	60
0.4	1 22							〃	390	40	〃	976	-	〃	585	60
0.4	1 20							〃	384	-	〃	960	-	〃	576	-
0.7	50							560	280	-	〃	400	-	240	120	-
0.8	98							640	627	20	〃	784	-	160	156	80
0.4	1 00							320	320	-	〃	800	-	480	480	-
0.5	60							400	240	-	〃	480	-	400	240	-
0.4	61							320	195	20	〃	488	-	480	292	80
32	33	2	64						11796	70		26808	-		15011	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				232	Äng, mylla på lera
				233	" - " -
				234	" - " -
				235	" - " -
				236	" - " -
				237	" - " -
					Summa
Sjöås	11		1/2		~~A. B.~~ Skånska Cement
				238	Äng, mylla på lera
				239	" - " -
				240	Åker - " -
				241	" - " -
				242	" - " -
				243	" - " -
				244	" - " -
				245	" - " -
				246	" - " -
				247	" - " -
				248	" - " -
				249	" - " -
				250	" - " -
				251	" - " -
				252	" - " -
				253	" - " -
				254	" - " -
				255	" - " -
				256	Äng - " -
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. LFTG. I SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32	33	2	64						11796	70		26808	-		15011	30
0.5				03					250	7	50	500	15	-	250	7	50
0.5				-													
0.5				07					350	24	50	700	49	-	350	24	50
0.5				03					"	10	50	"	21	-	"	10	50
0.4				05					200	10	-	500	25	-	300	15	-
0.4				06					"	12	-	"	30	-	"	18	-
	32	33	2	88						11861	20		26948	-		15086	80
0.4				10					120	12	-	300	30	-	180	18	-
0.4				11					"	13	20	"	33	-	"	19	80
0.5		12							350	42	-	700	84	-	350	42	-
0.6		60							420	252	-	"	420	-	280	168	-
0.6		15							"	63	-	"	105	-	"	42	-
0.6		12							"	50	40	"	84	-	"	33	60
0.6		21							"	88	20	"	147	-	"	58	80
0.6		15							"	63	-	"	105	-	"	42	-
0.6		13							"	54	60	"	91	-	"	36	40
0.6		09							"	37	80	"	63	-	"	25	20
0.6		30							300	90	-	"	210	-	400	120	-
0.6		30							"	90	-	"	210	-	"	120	-
0.6		64							"	192	-	900	576	-	600	384	-
0.7		91							450	409	50	"	819	-	450	409	50
0.7		33							"	148	50	"	297	-	"	148	50
0.7		22							"	99	-	"	198	-	"	99	-
0.6		62							400	248	-	"	558	-	580	310	-
0.6		86							"	344	-	"	774	-	"	430	-
0.8				28					200	56	-	300	84	-	100	28	-
	5	75		49						2353	20		4888	-		2534	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförd
				257	Äng, mylla på lera
				258	"
				259	"
				260	"
				261	"
				262	Åker
				263	"
				264	Äng
				265	"
				266	"
				267	"
				268	"
				269	"
				270	"
				271	"
				272	"
				273	"
				274	"
					Summa

Sammandrag

Österplana socken

Hånsåter	3¹	1 7/8	1-43	~~A. B.~~ Skånska Cement A.B.
Tånnesåter Mellangl.	4¹	1	44-75	Dese
D:o Nolgården	2⁶		76-83	Baron Wilhelm Klingspor
D:o D:o	2⁶		84-89	Hjalmar Olsson
				överförd

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	75		49						2353	20		4888	-		2534	80
0.6			50					150	75	-	300	150	-	150	75	-
0.7			72					"	108	-	"	216	-	"	108	-
0.3			43					50	21	50	"	129	-	250	107	50
0.3			51					"	25	50	"	153	-	"	127	50
0.3			28					100	28	-	"	140	-	400	112	-
0.3		07						200	14	-	700	49	-	500	35	-
0.3		06						"	12	-	"	42	-	"	30	-
0.2			28					50	14	-	500	140	-	450	126	-
0.4			06					100	6	-	300	18	-	200	12	-
0.3			48					50	24	-	"	144	-	250	120	-
0.3			07					"	3	50	"	21	-	"	17	50
0.3			24					"	12	-	"	72	-	"	60	-
0.2			16					"	8	-	"	48	-	"	40	-
0.3			08					"	4	-	"	24	-	"	20	-
0.3			10					"	5	-	"	30	-	"	25	-
0.2			14					"	7	-	"	42	-	"	35	-
0.3			28					"	14	-	"	84	-	"	70	-
0.3			56					"	28	-	500	280	-	450	252	-
5	88	5	38						2762	70		6670	-		3907	30
1	73	7	32						1872	65		5047	-		3174	35
		5	59						973	20		3429	-		2455	80
2	76		03						797	30		1737	-		939	70
1	73								529	90		1001	-		471	10
5	62	12	94						4173	05		11214	-		7040	95

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Hällåsa socken					
Grässåter	4'			90-161	~~A.B.~~ Skånska Cement A.B.
Hörshems socken					
Sjöås	1'		1/2	162-170	Dito
Hörshems Prästgård	1'		1	171-237	Kyrkoherden arr. A. Blom
Sjöås	1'		1/2	238-277	~~A.B.~~ Skånska Cement A.B.
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. J. EKMAN

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	62	12	94						4173	05		11214	=		7040	95
28	08	4	61						13256	10		24568	-		11311	90
		0	94													
		~~2~~	~~36~~			1	42		141	60		376	-		234	40
32	33	2	88						11861	20		26948	-		15086	80
5	88	5	38						2762	70		6670	-		3907	30
71	91	~~28~~	~~17~~			1	42		32194	65		69776	-		37581	35
		26	75													

Hvarakter den 28 dec. 1912

Arvid Persson / Johan Johansson

Bilaga E.

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Hörsåter den 28 dec. 1932.

Gustaf Palm

Kostnadsförslag

Bil. 4

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-B								
91+40-92+65	125	berg m³	20	10:-	200	-				
		sten & grus -"-	60	1.25	75	-				
		lera -"-	100	0.60	60	-	335	-		
		tillägges e:a 10%					35	-	370	-
		Summa Samfälligheten A-B							370	-
		Samfälligheten A-C-M								
		Diket A-C-D-E-F-G-H-J.								
51+18 - 48+72	246	berg m³	58	10:-	580	-				
		sten & grus -"-	60	1.25	75	-				
		lera -"-	450	0.60	270	-				
48+72 - 48+62		gårdsägsbrumma enl. ritn. a = 1.2 m. b = 0.80	1	800:-	800	-				
48+62 - 46+90	168	lera m³	420	0.60	252	-	1977	-		
46+90 - 44	290	berg -"-	10	10:-	100	-				
		sten och grus -"-	100	1.25	125	-				
44+60, 46+20		ägobro av sten enl. ritn. st. a = 1.00, b = 0.80	2	150:-	300	-				
		lera m³	750	0.60	450	-	975	-		
44 - 42	200	berg -"-	30	10:-	300	-				
		lera -"-	590	0.60	354	-	654	-		
42 - 39+50	250	-"- -"-	940	0.60	564	-	564	-		
39+50 - 36+50	300	berg -"-	36	10:-	360	-				
		lera -"-	980	0.60	588	-				
38+40, 37+55		ägobro av sten enl. ritn. st a = 0.60, b = 0.60	2	150:-	300	-	1248	-		
36+50 - 33+50	300	sten och grus m³	70	1.25	87	50				
		lera -"-	850	0.60	510	-				
33+50		ägobro av sten, 0.4 x 0.4 enl. ritn. st a = 0,4 m, b = 0.4 m.	1	150:-	150	-	747	50		
33+50 - 31	250	berg m³	65	10:-	650	-				
		lera -"-	440	0.60	264	-	914	-		
		Summa					7079	50		
		tillägges e:a 10%					630	50	7710	-
		Summa diket A-B-C-D-E-F-G-H-J							7710	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Diket H–H^{I}									
70+12 – 72+31	219	berg	m^3	5	10:–	50	–				
		lera	-"-	740	0.60	444	–				
71+50		ägobro av sten 0.6×0.6 enl. ritn. a = 0.6 m. b = 0.6 m.	st	1	150:–	150	–	644	–		
68+82 – 70	118	lera	m^3	300	0.60	180	–	180	–	824	–
		tillägges c:a 10%								76	–
		Summa diket H–H^{I}								900	–
		Diket G–K–L–M									
50 – 53	300	berg	m^3	8	10:–	80	–				
		lera	-"-	950	0.60	570	–				
50+4, 50+90		ägobro av sten 0.4×0.4 enl. ritn. a = 0.4 m. b = 0.4 m.	st	2	150:–	300	–	950	–		
53 – 56	300	berg	m^3	13	10:–	130	–				
		lera	-"-	780	0.60	468	–				
53+10, 54+44		ägobro av sten 0.4×0.4 enl. ritn.	st	2	150:–	300	–	898	–		
56 – 56+50	50	lera	m^3	140	0.60	84	–				
		ägobro av sten 0.4×0.4 enl. ritn. a = 0.4 m. b = 0.4 m.	st.	1	150:–	150	–	234	–		
56+72 – 58+40	168	8" tegelrör	st	590	0.40	236	–				
		schaktning, läggning och									
		återfyllnad	lm.	168	0.60	100	80				
		dagvattenbrunn	st	1	40:–	40	–				
		diksrensning	-"-	1	10:–	10	–	386	80		
58+40 – 59+84	144	5" tegelrör	st	500	0.20	100	–				
		schaktning och läggning									
		samt återfyllnad	lm.	144	0.50	72	–				
		~~dagvattenbrunn~~	~~st~~	~~1~~	~~40:–~~	~~40~~	–	372	–	2640	80
		tillägges c:a 10%								249	20
		Summa diket G–K–L–M								2890	–
		Diket K–K^{I}									
120 – 121+84	184	berg	m^3	15	10:–	150	–				
		lera	-"-	470	0.60	282	–	432	–		
		tillägges c:a 10%						38	–	470	–
		Summa diket K–K^{I}								470	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A-C-D-E-F-G-H-J							7710	-
		-"- H-H^{I}							900	-
		-"- G-K-L-M.							2890	-
		-"- K-K^{I}							470	-
		Summa samfälligheten A-C-M							11970	-
		Vatten V-X								
200-203	300	lera m^3	600	0.80	480	-				
203-206	300	-"- -"-	830	0.80	664	-				
206-209	300	-"- -"-	620	0.80	496	-				
209-212	300	-"- -"-	510	0.80	408	-				
212-215	300	-"- -"-	970	0.80	776	-				
215-218	300	-"- -"-	590	0.80	472	-				
218-221+40	340	-"- -"-	400	0.80	320	-				
		Förstärkning av vallen med								
		sten vid 200 m^3	40	10:-	400	-	4016	-		
		tillägges c:a 10%					404	-	[illegible]	-
		Summa vatten V-X							4420	-
		Summa samfälligheten A-C-M							16390	
		Samfälligheten T-U-Å								
103+80-106+50	270	lera m^3	600	0.60	360	-				
106+50-109+17	267	berg -"-	8	10:-	80	-				
		lera -"-	450	0.60	270	-				
		ägobro av sten enl. rätn. st. 0.4×0.4 a=2.4 m. b=0.4 m.	1	150:-	150	-	860	-		
		tillägges c:a 10%					80	-	940	-
		Summa samfälligheten T-U							940	-
		Vatten Å-Ä								
239-244	500	lera m^3	1000	0.80	800	-				
		tillägges c:a 10%			80	-			880	-
		Summa samfälligheten T-U-Å							1820	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten O-P-Q									
		Diket N-O-O^{I}									
167+77-165	277	berg	m^3	65	10:-	650	-				
		sten och grus	-"-	90	1.25	112	50				
		lera	-"-	250	0.60	150	-	912	50		
165-162+10	290	-"-	-"-	730	0.60	438	-				
		ägobro av sten, enl. ritn. a = 0.4 m., b = 0.4 m.	st	1	150:-	150	-	588	-		
162+10-160	190	berg	m^3	3	10:-	30	-				
		lera	-"-	530	0.60	318	-				
		ägobro av sten enl. ritn. a = 0.4 m. b = 0.4 m.	st	1	150:-	150	-	498	-		
		tillägges c:a 10%						1001	50	2200	-
		Diket O^{I}-O^{II}									
150-152	200	berg	m^3	3	10:-	30	-				
		sten & grus	-"-	20	1.25	25	-				
		dy	-"-	310	0.40	124	-	179	-		
152-154+34	234	berg	-"-	5	10:-	50	-				
		sten & grus	-"-	60	1.25	75	-				
		dy	-"-	80	0.40	32	-				
		lera	-"-	190	0.60	114	-	267	-		
		tillägges c:a 10%						44	-		
		Summa diket O^{I}-O^{II}						490	-	490	-
		Diket N-P									
311-		berg	m^3	20	10:-	200	-				
		lera	-"-	15	0.80	12	-				
		tillägges c:a 10%				18	-				
		Summa diket N-P				230	-			230	-
		Diket N-Q									
-308		berg	m^3	20	10:-	200	-				
		lera	-"-	365	0.80	216	-	416	-		
308-306	200	berg	-"-	60	10:-	600	-				
		överföres				600	-	416	-	2920	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SMARS.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			600	–	416	–	2920	–
		Sten och grus m³	140	1.25	175	–				
		Lera -"-	60	0.60	36	–				
307+45 – 306+45		Ägobro av sten, enl. ritn. a=0.8 m. b=0.6 m. st.	2	150:–	300	–	1111	–		
306–304	200	Berg m³	32	10:–	320	–				
		Lera -"-	610	0.60	366	–				
304+38		Ägobro av sten, enl. ritn. a=0.8 m. b=0.6 m. st.	1	150:–	150	–	836	–		
		Tilläggas c:a 10%					237	–		
		Summa direkt N–Q					2600	–	2600	–
		Vallen Y–Z								
230–233	300	Lera m³	400	0.80	320	–				
233–235	200	-"- -"-	400	0.80	320	–				
		Tilläggas c:a 10%			60	–				
		Summa vallen Y–Z			700	–			700	–
		Summa samfälligheten O–P–Q							6220	–
		Samfälligheten R–S–Ä								
		Direkt R–S								
301+60 – 299	260	Berg m³	41	10:–	410	–				
		Lera -"-	420	0.60	252	–	662	–		
299 – 296+48	252	Berg -"-	15	10:–	150	–				
		Lera -"-	840	0.60	504	–				
297+92		Ägobro av sten, enl. ritn. a=0.6 m. b=0.6 m. st.	1	150:–	150	–	804	–		
296+40 – 294	240	Lera m³	880	0.60	528	–				
296+32 – 294+42		Ägobro av sten, enl. ritn. a=0.4 m. b=0.4 m. st.	2	150:–	300	–	828	–		
294–291	300	Berg m³	25	10:–	250	–				
		Lera -"-	1090	0.60	654	–				
293		Ägobro av sten, enl. ritn. a=0.4 m. b=0.4 m. st.	1	150:–	150	–	1054	–		
		Tilläggas c:a 10%					332	–		
		Summa direkt R–S					3680	–	3680	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3680	–
		Vanen Ä-Ö								
249-244	500	Lera m³	980	0.80	784	–				
		tillägg ca 10%			76	–				
		Summa vanen Å-Ä			860	–			860	–
		Summa samfälligheten R-S-Ä							4540	–
		Sammandrag								
		Samfälligheten A-B							370	–
		D½ A-C-M							16390	–
		D½ T-U-Å							1820	–
		D½ O-P-Q							6220	–
		D½ R-S-Ä							4540	–
		Summa							29340	–

Härsåter den 28 dec. 1914

Skredsamm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

48.

ÖVERSIKTSKARTA.



Bil. H

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sjöråa m.fl. hemman i Forshems m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken samt anläggning och förbättring av vallar till skydd mot Sjöråsåns högvatten genom och från vattenskadade marker, belägna på båda sidor om Sjöråsån omkring 2 km. väster om Forshems kyrka inom nederbördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 Kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å dennakarta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B, A-C, D-E-F-G-H-J-G-K-L-M, H-H^{I}, K-K^{I}, P-N-O-O^{I}, O-O^{II}, N-Q, R-S och T-U. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Skyddsvallarne have utmärkts med dubbla gröna linjer. Å profil- och sektionsritningarne hava avloppens blivande dimensioner utmärkts med rött och skyddsvallarnes med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För Sjöråsån omkring 250 km^2

" avloppsträckan A-C omkr. 350 hektar

" " N-P " 220 "

" rördiket L-M vid M 1.6 "

och vid 58+40 6.4 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om Sjöråsån antagits komma att uppgå till 1.0 liter pr sekund och hektar och för övriga avlopp till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetations - perioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen/ och vallarne dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av åker och 0.9 meters djup av betesmark tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Alternativa utredningar för torrläggningens åstadkommande genom fördjupningoch utvidgning av själva Sjöråsån ha även verkställts, men detta alternativ har befunnits ställa sig avsevärt dyrare /c:a 150.000 kronar för enbart arbetet i ån/, varför alternativet med skyddsvallar måste ges företräde.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde

kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i Sjöråsån eller till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-B","A-C-M","O-P-Q","R-S" och "T-U".Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter,och av kostnadsfördelningslängden,vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A-B,A-C-M,R-S och T-U i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten O-P-Q har särskild utredning verkställts bil. J. Härav framgår, att samfälligheten ifråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarne i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten O-P-Q, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den äruttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

De i företaget ingående avloppen korsa Kinnekulle-Lidköpings järnväg på nedan angivna ställen:

Avloppet A-B vid 92+30

Genomloppet är tillräckligt djup och behöver ej ombyggas.

Avloppet A-C-D vid C.

I frågavarande vatten avbördas för närvarande till Sjöråsån ovanför järnvägsbron men måste nu i samband med skyddsvallens uppförande ledas annan väg, varför ny trumma erfordras. Denna trumma fåricke ges mindre fri vattenöppning än 0.6 meters bredd och 1.2 meters höjd.

Avloppet O-O I vid 160+60

Befintlig trumma är för grund och måste ombyggas. Den får därvid icke göras mindre än 0.40 m:s rör om den befintliga trumman slopas och 0.15 meters /6"/ rör om den bibehålles för flödesvatten.

Avloppet R-S vid 296+40

Befintlig trumma är för grund och måste ombyggas. Den nya trumman får icke göras mindre än den befintliga, som har 0.6 x 0.6 meters fri vattenöppning.

Vissa avlopp korsa även Västergötland - Göteborgs järnväg och ett till denna järnväg hörande sidospår på följande ställen:

I
Avloppet H-H vid 70.

Befintlig trumma är för grund och måste ombyggas. Den nya trumman får icke göras mindre än den befintliga, som har 0.6 x 0.6 meters fri vattenöppning.

Avloppet L-M vid M .

Befintlig trumma är för grund men vattensamlingsområdet är så obetydligt att en 5" rörledning är tillräcklig för vattnets framsläppande . Därest järnvägens ägare icke föredraga att sänka den befintliga trumman, skall alltså i stället en rörledning dragas genom vallen med minst 5" inre diameter samt en slambrunn för ytvattnets intagande anordnas på vardera sidan om bamvallen.

Avloppet L-M vid L.

Befintlig trumma är tillräckligt djup och behöver ej ombyggas. Samtliga förenämnda arbeten inom järnvägs område skola verkställas genom respektive järnvägsförvaltningars försorg, varvid de ytterligare föreskrifter, som kunna komma att av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller dess tjänstemän föreskrivas, noggrannt skola iakttagas. För nybyggnad av genomloppet vid C skall järnvägens ägare av företaget äga uppbära en kontant ersättning motsvarande verkliga kostnaderna för genomloppets byggande så snart dettafärdigställts. Arbetet med detta genomlopp bör så bedrivas att det kan tagas i bruk inom 3 månader efter det nedanför liggande avloppssträcka av företaget

färdigställta och meddelande härom kommit järnvägsförvaltningen tillhanda.

Övriga arbeten, som enligt det förestående skola åligga respektive järnvägsförvaltningen att utföra, böra så bedrivas att denya genomloppen kunna tagas i ~~bruk~~/ anspråk inom två månader efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit färdigställda och meddelande härom kommit vederbörande järnvägsförvaltning tillhanda. För dessa arbeten äga järnvägarnes ägare på grund av bestämmelserna i 7 kap. 10 § vattenlagen icke uppbära någon ersättning.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskillga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter .

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 37 kronor 56 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget

kommit till stånd, fördelas på delägarne med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syhemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att jord till skyddsvallar företrädesvis bör tagas utanför vallarne och ej närmare än 2.0 meter från vallfoten. Tages jorden på insidan, får den ej tagas närmare än 5.0 meter från vallen. Jordschaktens motvallen vettande slänt får ej göras brantare än 1:1.5,

att innan jord till skyddsvall påfylles, skall i valläget förefintlig grästorv uppskäras och borttagas, så att gott och tätt förband mellan vallen och undergrunden erhålles,

att vallfyllningen skall påföras i högst 0.3 meter tjocka horisontella skickt,som stampas täta innannästa skickt påfylles,

att vallarne vid första utförandet göras så mycket högre, än förslaget angiver,som svarar mot framtida hopsjunkning,

att uppskuren grästorv användes till beklädnad i första hand av vallens yttersida,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1938,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas Sjörås Vattenavledningsföretag av år 1932.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-

lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hönsäter den 28 dec. 1932.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Bilaga 7

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				N-O-O^{I}		O-O^{II}		Z-Y		N-P		N-Q		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	242-274	3659	50	2200	-	490	-	700	-	230	-			3620	-	0.99
II	216-241	4787	30							230	-	2600	-	2830	-	0,5911
I+II		8446	80	2200	-	490	-	700	-	230	-	2600	-	6220	-	0.74

Kånsåter den 28 dec. 1932.

[signature]

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			~~Östraplana socken~~ Samfälligheten A-B				
1.	1/8	3'	Hänsäter, Skånska Cement A.B.	sök	1-7	558,10	988:-
			Summa			558,10	988:-
			Samfälligheten A-C-M				
1.	1/8	3'	Hänsäter, Skånska Cement A.B.	sök	8-43	1314,55	4059:-
1.	1	4'	Tönnesåter Mellangård D:o	-"-	44-75	972.20	3429:-
3.		ao 26	-"- Nolgård. Baron Wilh. Klinggspor	-"-	76-83	797.30	1737:-
4		ao 26	-"- -"- , Hjalmar Olsson		84-89	529.90	1001:-
			Tullösa socken				
1		4'	Gässäter, Skånska Cement A.B.	sök	90-161	13256.10	24568:-
			Summa			16871,05	34794:-
			Samfälligheten T-U-Å				
			Torsebens socken				
1	1/2	1'	Sjöråd, Skånska Cement A.B.	sök	162-170	141.60	376:-
2	1	1'	Torsebens Prästgård arr. A. Blom	-"-	171-185	1095.40	2852:-
			Summa			1237,-	3228:-
			Samfälligheten O-P-Q				
			~~Avdelning I~~				
	1/2	1'	~~Sjöråd, Skånska Cement A.B.~~	~~sök~~	~~242-274~~	~~3443.50~~	~~6103:-~~
			~~Summa~~			~~3443,50~~	~~6103:-~~
			~~Avdelning II~~				
1.	1/2	1'	Sjöråd, Skånska Cement A.B.	sök	238-241 242-274	319.20 2443.50	567:- 6103:-
2.	1	1'	Torsebens Prästgård arr. A. Blom	-"-	216-237	4960.50	9500:-
			Summa			5279,70	10067:-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				sid 60..						
429.90							370:-	100,000	26	19
429.90						1.144	370:-	100.000	26	19
274445							2509.64	15.312	167	16
2455,80							2245.76	13.702	149	58
939.70							859.33	5,243	57	24
471.10							430.73	2,628	28	69
11311.90							10344.54	63.115	689	01
1792295						47.691	16390:-	100.000	1091	68
234.40							214,27	11.773	14	28
1756.60							1605.73	88.227	106	99
1991.-						5.298	1820:-	100.000	121	27
~~3659.50~~	~~3390~~	~~490~~	~~700~~				~~3390~~	~~100.000~~		
~~3659.50~~							~~3390~~	~~100.000~~		
247.80 3659.50 4539.50	3390:-	146,48 2683.52					3536.48 2683.52	56,857 43.143	292 221	52 97
8446,80	3390	2830.-				22.476	6220:-	100.000	514	49

1	2	3	4	5	6	7	8
			sid 61.				
			Forshems socken				
			Samfälligheten R-S-Ä				
2 1	1¹		Forshems Prästgård arr. A. Blom	Sthlm	186-215	5805,30	14596:-
			Summa			5805,30	14596:-

Bilaga K

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	I	II				andel i gemensamma kostnader	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor						%	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8790.70							4540:—	100.000	535	44
8790.70						23.391	4540:—	100.000	535	44

Hönsäter den 28 dec. 1918

Per Olsson

Arvid Persson Johan Johansson

Bilaga L.

Jämlikt 10 kap. 52 § V.L. har undertecknad granskat förslaget till Sjörås vattenavledningsföretag av år 1932 i de delar, som beröra enskild järnväg.

Enligt företedda ritningar och beskrivning framgår, att järnvägslinjen Lidköping - Forshem, tillhörig Kinnekulle - Lidköpings Järnvägsaktiebolag, på fyra ställen korsas, varav på tre ställen erfordras nya vattengenomlopp, bestående av enligt förslaget armerade betongrör, och har jag emot detta förslag ingenting annat att erinra än att jag anser det vara lämpligt, att som förslagsställaren antytt, de befintliga trummorna bibehållas för flödvattnets avbördande, varigenom de nya erforderliga betongrören kunna utläggas med den å ritningen inom parantes angivna mindre dimensionen.

Av förslaget framgår vidare, att vattenavledningsföretaget korsar Västergötland - Göteborgs Järnvägsaktiebolags linje mellan Gösäter och Forshem på två ställen och linjen mellan Gösäter och Hönsäters hamn på ett ställe. Vid två av dessa ställen syntes trummorna ligga för grunt och föreslås dessas bibehållande för flödena samt i övrigt nya vattengenomlopp lagda vid sidan därav samt utförda av armerade betongrör.

Undertecknad har mot detta förslag ej heller något att arinra.

Beträffande samtliga korsningarna med järnväg framhålles nödvändigheten av förstärkning av slänter, där dikena beröra banvallsslänten, allt till förhindrande av ev. ras, ävensom av behövligheten av spånt nedströms banvallen, där fara för utskärning i avloppet kan föreligga.

Göteborg den 14 januari 1933.

KUNGL. VÄG- O. VATTENBYGGNADS-
STYRELSENS BANINSPEKTÖR
GÖTEBORG

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Sjörås vattenavledningsförslag
av år 1932
i Forsheds m. fl. *socken* (var) *och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	22	0,50			11	–
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	14.8	3,00	44	40		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	6.4	6,00	38	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„	2	5,00	10	–		
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„	3.4	11,00	37	40		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 50 ar	st.	142	0.36	51	12		
			har	7.91	0.54	38	83		
		äng och odlingsmark, medelareal 21 ar	st.	132	0.14	18	48		
			har	28.17	0.74	20	85		
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.						
			har						
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	–		
		övriga regalark blad	st.	2	1.	2	–	265	48
			Överföres					276	48

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				276 78
Febr. April Aug. Sept Nov. Dec.	22-25 24-27 29-31 1-5 23-30 1-3	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	18	12,00	216 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har ... har	100.08	0.50	50 04	
		avvägda punkter ... st.	575	0.03	17 25	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	17.2	2,00	34 40	
		i annan mark ... „	4.–	5,00	20 –	337 69
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 37 ar, ... st.	274	0.05	13 70	
		... har	100.08	0.10	10 –	23 70
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	274	0,04		10 96
		Markvärdering:				
Dec	17	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 –	
		för öviga kilometer ... st.	15.1	1,50	22 65	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	548	0,06	32 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	274	0,12	32 88	104 41
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.7	3.–	17 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	11.4	3.5	39 90	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	48	0.15	7 20	
		D:o mer 28 m² våt area ... „	7.3	0.68	49 64	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	94	0.25	23 50	
		D:o mer 28 m² våt area ... „	66	1.09	71 94	
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	26	3,00	78 –	234 28
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 –	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	2	12,00	24 –	24 –
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	11.7	3,50	40 95	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	11.7	1,00	11 70	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 28 m² sektion på ... „	1.1	14.–	15 40	
		... „ „ „ ... „				
		... „ – „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6 –	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		77 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	352	0,03	10 56	11 56
		Överföres				1147 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1147 13
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	1.5	2,50	3 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	7.1	4,00	28 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.			15 40	
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			192 34	239 89
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*	4.1	0,50	2 05	
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*	102	0,25	25 50	
		d) Kostnadsberäkning *km.*	4.1	3,00	12 30	
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		39 85
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 -	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			15 -	
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		18 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	575	0,01		5 75
		Översiktskarta *§ 41*				5 -
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningar *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*		0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	10	3,00		30 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* aug. järnväg *dagar*	4	12,00		48 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* *„*	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning *„*		12,00		
		slamficka *„*		12,00		
		Summa kronor				1574 92
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10 50	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 37 *ar ägofigurer* *st.*	274	0.07	19 18	
		har	100.08	0.14	14 01	
		Överföres			43 69	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			73 69	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8 29	
		3) insättning av höjdlägestal st.	575	0,02	11 50	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	340	0,05	17 -	82 23
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.3	250	75	
		befintligt vattendrag el. vall „	0.2	3.-	60	
		nytt avlopp el. vall „	1.5	5.00	7 50	
		ändring av befintligt avlopp „	6.2	6.00	37 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			56 20	
		3) broar och trummor, „ „			15 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	7	3,00	21 -	138 25
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/4	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	63	0,55		34 65
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
		Summa kronor				263 13
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			18 -	26 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				76 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				302 88
		För underhållning av järnvägsgenomskärning				21 -
		Summa kronor				426 68
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1574 92
		Lösen för kopior och avskrifter				263 13
		Övriga förrättningskostnader				426 68
		Summa kronor				2264 73

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kiruna *häradsrätt.*

Kiruna den 28 dec. 1932

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*


..... *den* ..... 19 .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30613


Utdrag ur planen för:
Sjöås vattenavledningsföretag av år 1932.

14/33

Typritning för järnvägstrumma av betongrör



Ändvy.



Rör dimensioner
För O-O¹ 0.40 m. (0.15)
" R-S 0.40 " (0.20)
" H-H¹ 0.80 " (0.40)
Siffror inom parentes avse genomloppets dimensioner, därest befintlig trumma bibehålles för flöden.

Skala 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 4 m.


Vidimeras ex officio:

Utdrag ur planen för:

Sjörås vattenavledningsföretag av år 1932.

J 4/33

Rörledning genom V.G.J:s banvall vid M.



Vidimeras av ombud:

Skala 1:50.


1 0.5 0 1 2 3 4 m.

Utdrag ur planen för:


Sjöås vattenavledningsföretag av år 1932.

Järnvägstrumma vid 48+64 – 48+71 (a = 1.2 m. b = 0.8 m.)


4/33.



Ändvy




Vidimeras ex officio:



7.4/33.

Utdragur planen för:

Sjöås vattenavledningsföretag av år 1932.



Vidimeras ex officio:

R-E1a-2029