

Akt nr:
R-E1a-2034

AU\$R-E1a-2034

Fm. 3418

17 DEC. 1934

Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R

2*2034

Synehandlingar

till

IDEBACKEN-MILLOMGÄRDETS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1933

Främmestads socken, Skaraborgs län.

Synehandlingar

till

IDEBACKEN - MILLOMGÄRDETS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1933

Främmestads socken, Skaraborgs län.

Innehåller 55 paginerade sidor och en arvodesräkning.

Härtill 2 ritningar.

1.
Protokoll för vid synför-
rättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av
mark inom Idebacken under
häradssallmörningen Rolken
samt Millongärdet i Snämnestads
socken, Skaraborgs län.

Måndagen den 4 september 1933 inställde sig
under tecknad förätningsman och skogsvaktaren
H. Wahlberg i Ryboda för att påbörja förätnings-
ens handläggning. Rungörrelse angående samman-
trädet (Bil. B) hade den 18 sistlidne augusti
 varit införd i Skaraborgs läns tidning samt den
20 samma månad uppläst i Snämnestads kyrka,
varjämte upprädda sakägare erhållit underättelse
enligt förteckning (Bil. C).

Kärvande:

Sode män:

Hemmansägaren Leon Bengtsson i Ulby

— " — Karl Danielson i Yttre Jordala

Sökande till förättningen:

Styrelsen för häradssallmörningen Rolken genom
godsägaren Carl Tengström, Tengsvedstorp.

Övriga sakägare:

Hemmansägaren David Seiholtz, Millongärdet

Lantbrukaren Teodor Hellström, — " —

Viste häradss väpstyrelse genom

godsägaren Carl Liedberg, enl. fullmakt (Bil. D.)

§ 1.

Ansökan till förättningen och länsstyrelsens
i anledning härav utfärdade förordnande upplästes
och bilades handlingarna (Bil. A'-A³).

§ 2.

Med styrelsmännen fanns intet jäm att anföras. Själva visste de ej om något jämförhållande till satsningarna.

§ 3.

Förordningsmannen framvisade konceptkarta över anläggningssområdet och profilering över det under räkta avloppet.

§ 4.

Vid undersökningarna hade David Reicholtz förenat sig med räkanden. Sedan styrelsmännen bevittnat namnteckningen lades föreningskrivelsen till handlingarna (Bil. E).

§ 5.

Räkanden yrkade att dikenstäckan 0-17+30 m skulle uppgöras till sådana dimensioner att markerna erhöles för täckdikning eller för lämpligt anläggningsdjup.

§ 6.

Ersättning ansågs böra utgå såväl för mark, som åtvinde till avloppets utvidgning, som för inkrång genom schaktningssmassor.

§ 7.

Upplyste att landsvägstrumman vid 7+78 m höligen år 1907 anbyggts från grunden. Vid sådant förhållande förklarade vägstyrelsens ordbud, att vägarbetskan vore villig ~~att~~ helt bekosta trumman anbyggande.

§ 8.

På företags betecknad ansågs stenrumma böra byggas vid 4+48 m, 5+22 m, och 10+80 m. samt rumma av cementtrö vid 12+56 m och 17+8 m. Dessutom

3.
åtog sig David Reicholtz att mot en ersättning av femtio (50:-) kronor utföra överfart vid 2+40 m.

§ 9.

Bestöts att nästa sammanträde skulle hållas på samma plats som dagens torsdagen den 28 innevarande september kl. 12 middag.

§ 10.

Som intet vidare förkom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

~~Stebäcken~~^{Ryboda} den 4 september 1933
Hörs Möten.

Ann Burström Harb Danielsson.

Torsdagen den 28 september 1933 inställde sig åter van angivna syrenmän hos stogvaktaren H. Wahlberg i Ryboda för att fortsätta förättningens handläggning. Dessutom ingåm sig följande sakägare: Styrelsen för häradsallmänningen Rolken genom godsägaren Karl Tengström, Tengmedstorp Hemmansägaren David Reicholtz, Millongärdet Lantbrukaren Isidor Hellström, — " — genom sonen John Hellström

§ 11.

Förättningssmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget till handläggning av i företaget ingående marker, den beaktade vårdaden, kostnadernas fördelning, utgående ersättningar m. m.

§ 12.

Syremännen avgåro utlåtande (Bil. L.) vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 13.

Fyll arbetsstyrelse utsågos:

Godsägaren Carl Tengström, Tengene, Tengene, ordförande
 Skogvaktaren Henning Wahlberg, Ryboda, Stora Mellby
 Hemmansäg. David Reicholtz, Villongärdet, — — —
 Landbrukaren Teodor Hellström, — — — — —

§ 14.

För hanthuggring vid undersökningarna under sammanlagt 12 dagar skulle till häradsallmänningen Rälken utgivas ersättning med 48:- kr.

§ 15.

Syremännen avlämnade sina räkningar.

Föräktningssammanheten hade debiterat dagavode för följande antal dagar och föräktningssatgärder:

Avvägning, längdmätning o. dyl.	2 dagar
Markvärdering	$\frac{1}{2}$ "
Sammanhåden	1 "
Utredning för landmåtkontoret	$\frac{1}{2}$ "
— " — avg. avdelningsbildning	$\frac{1}{2}$ "
Summa	4 $\frac{1}{2}$ dagar.

§ 16.

Föräktningen förklarades avslutad.

§ 17.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanhådet avslutades.

Ryboda den 28 september 1933

Stora Mellby.

Karl Danielsson

Arne Brundin

D. & V. D. 34-95
1933.



Förordnande.

Lantbruksstipendiater J.Th.Möller, Växiö, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 maj 1933.

Chapman

Thompson

Främmande

6.

240/1932

Bil. A.²

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 36-70.
1932.



34-95

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 juli 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Örnsköld

A. ö. r. A. N. 36-70.
1932.

Inget 13/7 1932
Skaraborgs läns landstämman

Bil. A. a.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Idebacken
m.fl. fastigheter i Främmestads socken

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Frambo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Karl Tengström

adress

Tengenebytorp

pr

Tengene.

Tengene

den

9 juli

1932

För häradsallmänningen Rolken
Karl Tengström

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

1/8 mtl. Mellanvärdet

Ägarens namn:

David Frejholtz

Utdrag ur protokoll, gjort vid samman-
träde med styrelsen för häradsallmanningen
Rotten i Gråstorp den 30 november 1931.

Hela styrelsen var närvarande.

§ 1.

Arendatorerna på Tjebacken och Nyboden hade tillkännagivit, att
de önskade få tätkdika den af dem arrenderade åkerjorden.

Så stora delar af förenämnda fastigheter äro mycket försumpade, anslag
styrelsen, att torrlaggnings medelst dränering vore i hög grad behöfelig,
och beslutade därför ombesörja, att nödiga aflopps diken blifva upptagna,
tätkdikningsplan upprättad samt tätkdikningsrör anskaffade, allt på
allmanningens bekostnad, derest arendatorerna verkställa arbetet med
tätkdikningen utan särskild ersättning samt i öfverensstämmelse med
tätkdikningsplan.

Så emellertid kostnaderna för upptagandet af afloppsdiakens torrk blifva
så stora och flera andra fastigheter finge nytta af dessa diken, anslags
lämpligt, att laga skyn begärdes för kostnadens fördelning samt att bidrag
söktes ur statens afdikningsanslag.

Styrelsens ordförande Karl Tengström i Tengenebstorp, gick i uppdrag att
dels hos hushållningskållskapet begära tillstånd för vedrörande jord-
brukskonsulent att upprätta tätkdikningsplan samt hos länsstyrelsen i
Skaraborgslän söka förordnande för länets lantbruksingenjör att verk-
ställa laga skyn.

§ 5.

Förelöps val af ordförande och vice ordförande i häradsallmanningens
styrelse för en tid af 4 år, räknadt från och med den 1 januari 1932.

Till ordförande i styrelsen återvaldes Karl Tengström i Tengenebstorp och
till vice ordförande utsågs A. G. Johansson Höksgården Barberg.

Som ovan

Karl Tengström.

justerat:

Aug. Åkerblom.

J. A. Andersson

Rätt utdraget, bekräftar

Karl Tengström

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen handläggas vid sammanträden å

följande tider och platser inom Skaraborgs län:

Främmestads socken. Måndagen den 4 september 1933 kl. 11 f.m. hos skogvak-

taren H. Wahlberg i Nyboda. Företaget väntas komma att beröra mark till

häradssallmänningen Rolken samt Mellangärdet.

=====

Vänersborg den 12 augusti 1933.

Thore Møller.

Statens e. lantbruksingenjör.

uppläst i Främmestads kyrka 20/8 1933

av:

Knut Hultström

Införd i Skaraborgs Läns Tidning den 18 augusti 1933

Thore Møller.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning för torrläggning av mark inom häradsallmänningen Rolken m.fl. i Främmestads socken, Skaraborgs län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar:

Den 12 augusti 1933 angående sammanträde i Nyboda den 4 nästkommande september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Främmestad,	<u>Främmestad.</u>
" " Skaraborgs Läns tidning,	<u>Skara.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Aron Bengtsson, Utby,	<u>Stora Mellby.</u>
" " " Karl Danielsson, Yttre Jordala, " " "	

Den 19 augusti 1933 angående ovan angivna sammanträde.

Underrättelse till styrelsen för Rolkens häradsallmänning

genom dess ordförande Karl Tengström, Tengenedstorp, Tengene.

Underrättelse till Viste härads vägstyrelse genom dess

ordförande Carl Liedberg, Gunnarstorp, Flakeberg.

Underrättelse till skogvaktaren Henning Wahlberg, Nyboda, Stora Mellby.

" " arrendatorn Otto Eriksson, Idebacken, " "	
" " lantbrukaren David Freiholtz, Mellangärdet, " "	
" " " Teodor Hellström, " " "	

Stjärnsken:
Hörs Moller

Utdrag av Protokollet fört vid sammanträde med Viste
härads vägstyrelse den 31/8.1933.

§1.

För bevakandet av vägdistriktets intressen vid hos Skogvaktaren H. Wahlberg
Nyboda den 4 instundande Sept. utlyst sammanträde, rörande ombyggnad av en väg-
trumma å allmänna landsvägen Väne--Åsaka--Främmestad, för utdikning av mark
inom Häradsallmännigen Rolken m.f.l. hemman inom Främmestads socken, valdes
undertecknad vägstyrelsens ordf.

Justerat.


Som ovan

Emil. Bengtsson.

Carl. Liedberg.

Karl. Tengström.

Rätt utdragit betygar Gunnarstorp. Flakeberg den 31/8.1933.



ordf. i VISTE HÄRADS VÄGSTYRELSE

Förening

Undertecknad förenar sig härmed med
 sökanden till pågående undersökning för
 torrläggning av vattensjuka marker hörande
 till Idebocken i Främmestads socken, och
 påyrkar jag företags utsträckning så, att mig
 tillhöriga marker kunna torrläggas till
 lagstadget djup

Mellanvärdet den 29 maj 1933.

David Feciholtz

Bevittnas:

Thore Wöller. Karl Danielsson Aron Bengtson

Ägobeskrivning
och
värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Främmeslads s:n</u> Müllomgården	1'		1/8		<u>David Freiholtz</u> 1 avlopp 2 åker, 0.15-0.2 m lermysla på lera 3 dito 4 " " 5 " " 6 " " 7 " " 8 " " 9 åker, 0.2-0.3 m. lermysla på lera 10 dito 11 " " 12 " " 13 " " 14 " " 15 " " 16 " " 17 " " 18 " " 19 " " 20 " " 21 " " 22 " " 23 " " 24 " " 25 " " 26 " " 27 " " Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
							09.0	—			—			—		
04.0								450	18	—	700	28	—	250	10	—
03.5								600	21	—	"	24	50	100	3	50
05.0								550	27	50	"	35	—	150	7	50
05.0								600	30	—	"	35	—	100	5	—
03.0								650	19	50	"	21	—	50	1	50
07.5								"	48	75	"	52	50	"	3	75
03.5								"	22	75	"	24	50	"	1	75
09.5								500	47	50	800	76	—	300	28	50
15.0								"	75	—	"	120	—	"	45	—
10.0								"	50	—	"	80	—	"	30	—
10.0								"	50	—	"	80	—	"	30	—
10.0								"	50	—	"	80	—	"	30	—
11.0								"	55	—	"	88	—	"	33	—
12.0								"	60	—	"	96	—	"	36	—
13.0								"	65	—	"	104	—	"	39	—
13.0								"	65	—	"	104	—	"	39	—
16.0								"	80	—	"	128	—	"	48	—
25.0								550	137	50	"	200	—	250	62	50
21.0								"	115	50	"	168	—	"	52	50
24.0								"	132	—	"	192	—	"	60	—
22.0								"	121	—	"	176	—	"	55	—
20.0								600	120	—	"	160	—	200	40	—
19.0								"	114	—	"	152	—	"	38	—
21.0								"	126	—	"	168	—	"	42	—
19.0								"	114	—	"	152	—	"	38	—
10.0								"	60	—	"	80	—	"	20	—
3 32.0							09.0		1825	—		2624	50		799	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				28	<i>åker, 0.2-0.3 m. lermysla på lera</i>
				29	<i>dito</i>
				30	<i>"</i>
				31	<i>"</i>
				32	<i>"</i>
				33	<i>"</i>
				34	<i>"</i>
				35	<i>"</i>
				36	<i>"</i>
				37	<i>"</i>
				38	<i>"</i>
				39	<i>"</i>
				40	<i>åker, 0.15-0.2 m. lermysla på lera</i>
				41	<i>" " " "</i>
				42	<i>" 0.2-0.3 m. " " "</i>
				43	<i>dito</i>
				44	<i>"</i>
				45	<i>"</i>
				46	<i>"</i>
				47	<i>"</i>
				48	<i>"</i>
				49	<i>"</i>
				50	<i>"</i>
				51	<i>"</i>
				52	<i>"</i>
				53	<i>"</i>
				54	<i>"</i>
				55	<i>"</i>
					<i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	32,0					09,0			1825	-		2624	50		799	50
	06,0							600	36	-	800	48	-	200	12	-
	08,0							"	48	-	"	64	-	"	16	-
	09,0							"	54	-	"	72	-	"	18	-
	03,5							"	21	-	"	28	-	"	7	-
	03,0							"	18	-	"	24	-	"	6	-
	03,5							"	21	-	"	28	-	"	7	-
	05,0							"	30	-	"	40	-	"	10	-
	06,5							"	39	-	"	52	-	"	13	-
	07,0							"	42	-	"	56	-	"	14	-
	08,0							"	48	-	"	64	-	"	16	-
	09,0							650	58	50	"	72	-	150	13	50
	09,0							700	63	-	"	72	-	100	9	-
	03,5							600	21	-	700	24	50	"	3	50
	05,5							550	30	25	"	38	50	150	8	25
	27,0							600	162	-	800	216	-	200	54	-
	23,0							"	138	-	"	184	-	"	46	-
	20,0							"	120	-	"	160	-	"	40	-
	22,0							"	132	-	"	176	-	"	44	-
	23,0							"	138	-	"	184	-	"	46	-
	11,0							"	66	-	"	88	-	"	22	-
	13,0							"	78	-	"	104	-	"	26	-
	12,0							"	72	-	"	96	-	"	24	-
	12,0							650	78	-	"	96	-	150	18	-
	12,0							"	78	-	"	96	-	"	18	-
	13,0							"	84	50	"	104	-	"	19	50
	12,0							"	78	-	"	96	-	"	18	-
	12,0							"	78	-	"	96	-	"	18	-
	12,0							"	78	-	"	96	-	"	18	-
6	42,5					09,0			3735	25		5099	50		1364	25

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				56	åker, 0.2 m. lermylle på lera
				57	väg
				58	"
				59	backe
				60	avlopp
				61	åker, 0.2-0.3 m. lermylle på lera
				62	dito
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	väg
				72	åker, 0.2-0.3 m. lermylle på lera
				73	dito
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	avlopp
				79	åker, 0.2-0.3 m. lermylle på lera
				80	dito
				81	väg
				82	avlopp
				83	åker, 0.2-0.3 m. lermylle på lera
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	42.5						09.0		3735	25		5099	50		1364	25
	02.0							650	13	-	700	14	-	50	1	-
							08.0	—			—			—		
							03.5	—			—			—		
							67.0	—			—			—		
							08.0	—			—			—		
	29.0							500	145	-	800	232	-	300	87	-
	14.0							"	70	-	"	112	-	"	42	-
	17.0							"	85	-	"	136	-	"	51	-
	18.0							550	99	-	"	144	-	250	45	-
	16.0							"	88	-	"	128	-	"	40	-
	16.0							600	96	-	"	128	-	200	32	-
	14.0							"	84	-	"	112	-	"	28	-
	10.0							"	60	-	"	80	-	"	20	-
	05.5							650	35	75	"	44	-	150	8	25
	04.5							700	28	-	"	32	-	100	4	-
							02.5	—			—			—		
	06.5							550	35	75	800	52	-	250	16	25
	07.5							"	41	25	"	60	-	"	18	75
	07.5							"	41	25	"	60	-	"	18	75
	07.0							"	38	50	"	56	-	"	17	50
	10.0							"	55	-	"	80	-	"	25	-
	11.0							"	60	50	"	88	-	"	27	50
							03.5	—			—			—		
	06.5							650	42	25	800	52	-	150	9	75
	07.5							700	52	50	"	60	-	100	7	50
							06.0	—			—			—		
							06.0	—			—			—		
	03.5							650	22	75	800	28	-	150	5	25
8	55.0						1 07.5		4928	75		6797	50		1868	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				84	<i>åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera</i>
				85	<i>dito</i>
				86	<i>"</i>
				87	<i>"</i>
				88	<i>"</i>
				89	<i>"</i>
				90	<i>"</i>
				91	<i>"</i>
				92	<i>"</i>
				93	<i>"</i>
				94	<i>"</i>
				95	<i>"</i>
				96	<i>"</i>
				97	<i>"</i>
				98	<i>"</i>
				99	<i>"</i>
				100	<i>"</i>
				101	<i>"</i>
				102	<i>"</i>
				103	<i>"</i>
				104	<i>"</i>
				105	<i>"</i>
				106	<i>"</i>
				107	<i>"</i>
				108	<i>väg</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	55.0						1 07.5		4928	75		6797	50		1868	75
	09.0							550	49	50	800	72	-	250	22	50
	09.0							"	49	50	"	72	-	"	22	50
	11.0							"	60	50	"	88	-	"	27	50
	09.5							"	52	25	"	76	-	"	23	75
	10.0							"	55	-	"	80	-	"	25	-
	10.0							"	55	-	"	80	-	"	25	-
	08.5							"	46	75	"	68	-	"	21	25
	08.0							"	44	-	"	64	-	"	20	-
	08.5							"	46	75	"	68	-	"	21	25
	07.5							"	41	25	"	60	-	"	18	75
	08.0							"	44	-	"	64	-	"	20	-
	06.5							"	35	75	"	52	-	"	16	25
	07.0							"	38	50	"	56	-	"	17	50
	06.5							"	35	75	"	52	-	"	16	25
	08.0							"	44	-	"	64	-	"	20	-
	07.5							"	41	25	"	60	-	"	18	75
	08.5							"	46	75	"	68	-	"	21	25
	07.5							"	41	25	"	60	-	"	18	75
	07.5							"	41	25	"	60	-	"	18	75
	06.0							"	33	-	"	48	-	"	15	-
	15.0							"	82	50	"	120	-	"	37	50
	07.5							"	41	25	"	60	-	"	18	75
	07.5							"	41	25	"	60	-	"	18	75
	09.0							"	49	50	"	72	-	"	22	50
							04.5	-			-			-		
10	58.0						1 12.0		6045	25		8421	50		2376	25

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mittomgårdet (skoghem)	1 ²		ars.		<u>Teodor Hellström</u>
				109	äker, 0,2-0,3 m. lermulle på lera
				110	dito
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	avlopp
				117	vägar o dikegren
				118	äker, 0,15-0,20 m. lermulle på lera
				119	dito
				120	"
				121	"
				122	"
				123	"
				124	"
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06.0							550	38 -		800	48 -		250	15 -	
	07.5							"	41 25		"	60 -		"	18 75	
	07.0							"	38 50		"	56 -		"	17 50	
	06.5							"	35 75		"	52 -		"	16 25	
	05.5							500	27 50		"	44 -		300	16 50	
	04.5							"	22 50		"	36 -		"	13 50	
	16.0							"	80 -		"	128 -		"	48 -	
						02.0		—			—			—		
						08.5		—			—			—		
	07.0							450	31 50		700	49 -		250	17 50	
	04.5							"	20 25		"	31 50		"	11 25	
	04.0							500	20 -		"	28 -		200	8 -	
	03.0							600	18 -		"	21 -		100	3 -	
	03.5							450	15 75		"	24 50		250	8 75	
	04.0							"	18 -		"	28 -		"	10 -	
	08.0							"	36 -		"	56 -		"	20 -	
	08.0							"	36 -		"	56 -		"	20 -	
	08.5							500	42 50		"	59 50		200	17 -	
	08.0							"	40 -		"	56 -		"	16 -	
	07.0							"	35 -		"	49 -		"	14 -	
	07.5							"	37 50		"	52 50		"	15 -	
	07.0							"	35 -		"	49 -		"	14 -	
	06.5							550	35 75		"	45 50		150	9 75	
	10.0							"	55 -		"	70 -		"	15 -	
	149.5						10.5		754 75			1099 50			344 75	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tidebacken	1 ³		1/8		<u>Häradsallmänningen Rolken</u>
					ordförande Karl Tengström
					arr. Otto Eriksson
				133	backe
				134	åker, 0,2-0,3 m. lermylla gi lera
				135	dito
				136	"
				137	"
				138	"
				139	"
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
				147	"
				148	"
				149	"
				150	"
				151	"
				152	avlopp
				153	väg
				154	"
				155	åker, 0,2-0,3 m. lermylla gi lera
				156	dito
				157	"
				158	"
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						08.0										
08.0								550	44	-	800	64	-	250	20	-
03.0								700	21	-	"	24	-	100	3	-
06.0								650	39	-	"	48	-	150	9	-
07.0								600	42	-	"	56	-	200	14	-
12.0								500	60	-	"	96	-	300	36	-
13.0								"	65	-	"	104	-	"	39	-
14.0								"	70	-	"	112	-	"	42	-
14.0								"	70	-	"	112	-	"	42	-
13.0								"	65	-	"	104	-	"	39	-
14.0								"	70	-	"	112	-	"	42	-
15.0								"	75	-	"	120	-	"	45	-
14.0								"	70	-	"	112	-	"	42	-
14.0								"	70	-	"	112	-	"	42	-
15.0								"	75	-	"	120	-	"	45	-
14.0								"	70	-	"	112	-	"	42	-
14.0								"	70	-	"	112	-	"	42	-
13.0								"	65	-	"	104	-	"	39	-
13.0								"	65	-	"	104	-	"	39	-
						04.0										
						12.0										
						07.0										
18.0								650	117	-	800	144	-	150	27	-
20.0								"	130	-	"	160	-	"	30	-
16.0								"	104	-	"	128	-	"	24	-
18.0								600	108	-	"	144	-	200	36	-
2 88.0						31.0		1565	-		2304	-		739	-	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				159	<i>åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera</i>
				160	<i>dito</i>
				161	"
				162	"
				163	"
				164	"
				165	"
				166	"
				167	"
				168	"
				169	"
				170	"
				171	"
				172	"
				173	"
				174	"
				175	"
				176	"
				177	"
				178	"
				179	"
				180	"
				181	"
				182	"
				183	"
				184	"
				185	"
				186	"
					<i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	88,0						31,0		1565	-		2304	-		739	-
	16,0							600	96	-	800	128	-	200	32	-
	15,0							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	15,0							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	13,0							"	78	-	"	104	-	"	26	-
	14,0							"	84	-	"	112	-	"	28	-
	14,0							"	84	-	"	112	-	"	28	-
	13,0							"	78	-	"	104	-	"	26	-
	13,0							"	78	-	"	104	-	"	26	-
	14,0							"	84	-	"	112	-	"	28	-
	15,0							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	14,0							"	84	-	"	112	-	"	28	-
	15,0							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	12,0							"	72	-	"	96	-	"	24	-
	01,5							750	11	25	"	12	-	50		75
	13,0							700	91	-	"	104	-	100	13	-
	15,0							500	75	-	"	120	-	300	45	-
	19,0							400	76	-	"	152	-	400	76	-
	08,5							"	34	-	"	68	-	"	34	-
	09,0							"	36	-	"	72	-	"	36	-
	07,5							"	30	-	"	60	-	"	30	-
	08,0							"	32	-	"	64	-	"	32	-
	08,0							"	32	-	"	64	-	"	32	-
	06,5							"	26	-	"	52	-	"	26	-
	03,0							500	15	-	"	24	-	300	9	-
	07,0							450	31	50	"	56	-	350	24	50
	02,5							400	10	-	"	20	-	400	10	-
	17,0							"	68	-	"	136	-	"	68	-
	15,0							"	60	-	"	120	-	"	60	-
6	11,5						31,0		3290	75		4892	-		1601	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				187	<i>åker, 0.2-0.3 m. lermysla på lera</i>
				188	<i>dito</i>
				189	<i>"</i>
				190	<i>"</i>
				191	<i>" högl. förbättras ej</i>
				192	<i>" 0.2-0.3 m. lermysla på lera</i>
				193	<i>"</i>
				194	<i>"</i>
				195	<i>"</i>
				196	<i>"</i>
				197	<i>"</i>
				198	<i>"</i>
				199	<i>"</i>
				200	<i>"</i>
				201	<i>äng, 0.2-0.3 lermysla på lera</i>
				202	<i>väg</i>
					<i>Summa</i>
<i>Idebacken</i>	<i>17</i>		<i>1/32</i>		<i>Häradsallmänningen Rolken</i>
					<i>ordf. Karl Tengström</i>
					<i>arr. Otto Eriksson</i>
				203	<i>åker, 0.2-0.3 m. lermysla på lera</i>
				204	<i>dito</i>
				205	<i>"</i>
				206	<i>"</i>
				207	<i>"</i>
				208	<i>"</i>
				209	<i>"</i>
					<i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
6	11.5						31.0		32	90 75		48	92 -		160	1 25
	12.0							400	48	-	800	96	-	400	48	-
	12.0							"	48	-	"	96	-	"	48	-
	03.5							"	14	-	"	28	-	"	14	-
	01.0							"	4	-	"	8	-	"	4	-
							03.0	—			—			—		
	05.5							400	22	-	800	44	-	400	22	-
	07.0							450	31	50	"	56	-	350	24	50
	03.5							500	17	50	"	28	-	300	10	50
	03.0							550	16	50	"	24	-	250	7	50
	04.0							650	26	-	700	28	-	50	2	-
	05.5							550	30	25	"	38	50	150	8	25
	04.0							400	16	-	"	28	-	300	12	-
	05.5							"	22	-	800	44	-	400	22	-
	06.0							"	24	-	700	42	-	300	18	-
		02.0						300	6	-	500	10	-	200	4	-
							01.5									
6	84.0	02.0					35.5		36	16 50		54	62 50		184	6 -
	12.5							500	62	50	800	100	-	300	37	50
	18.0							"	90	-	"	144	-	"	54	-
	19.0							"	95	-	"	152	-	"	57	-
	14.0							"	70	-	"	112	-	"	42	-
	14.0							"	70	-	"	112	-	"	42	-
	15.0							"	75	-	"	120	-	"	45	-
	16.0							"	80	-	"	128	-	"	48	-
1	08.5								54	2 50		8	68 -		32	5 50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				210	åker, 0,2-0,3 m. lermulle på lera
				211	dito
				212	avlopp
				213	åker, 0,2-0,3 m. lermulle på lera
				214	dito
				215	"
				216	"
				217	"
				218	"
				219	"
				220	väg
				221	backe
				222	åker, 0,2-0,3 m. lermulle på lera
				223	dito
				224	"
				225	"
				226	"
				227	"
				228	"
				229	"
				230	"
				231	"
				232	"
				233	"
				234	"
				235	"
				236	"
				237	"
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 08.5									542	50		868	-		325	50
17.0								500	85	-	800	136	-	300	51	-
13.0								"	65	-	"	104	-	"	39	-
						15.0		-			-			-		
07.5								500	37	50	800	60	-	300	22	50
09.5								"	47	50	"	76	-	"	28	50
09.0								"	45	-	"	72	-	"	27	-
12.0								550	66	-	"	96	-	250	30	-
04.0								500	20	-	700	28	-	200	8	-
03.0								"	15	-	"	21	-	"	6	-
02.0								550	11	-	"	14	-	150	3	-
						03.5		-			-			-		
						47.0		-			-			-		
04.5								550	24	75	700	31	50	150	6	75
03.5								"	19	25	"	24	50	"	5	25
03.5								"	19	25	"	24	50	"	5	25
04.0								600	24	-	"	28	-	100	4	-
03.5								650	22	75	"	24	50	50	1	75
03.5								600	21	-	"	24	50	100	3	50
05.5								"	33	-	800	44	-	200	11	-
06.5								500	32	50	"	52	-	300	19	50
07.0								"	35	-	"	56	-	"	21	-
06.0								"	30	-	"	48	-	"	18	-
05.5								"	27	50	"	44	-	"	16	50
07.5								"	37	50	"	60	-	"	22	50
09.5								"	47	50	"	76	-	"	28	50
09.0								"	45	-	"	72	-	"	27	-
07.5								"	37	50	700	52	50	200	15	-
08.5								"	42	50	800	68	-	300	25	50
2 80.5						65.5			1433	50		2206	-		771	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				238	åker, 0,2-0,3 m. lermylla på lera
				239	backe
				240	våg
				241	åker, 0,2-0,3 m. lermylla på lera
				242	dito
				243	"
				244	"
				245	"
				246	"
				247	"
				248	"
					Summa
Tdebacken	16		$\frac{1}{32}$ 32		Häradsallmänningen Roden ordf. Karl Tengström arr. Otto Eriksson
				249	åker, 0,2-0,3 m. lermylla på lera
				250	dito
				251	"
				252	"
				253	"
				254	"
				255	"
				256	"
				257	"
				258	"
				259	"
				260	"
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2	80.5						65.5		1433	50		2205	-		771	50
	09.5							500	47	50	800	76	-	300	28	50
							06.5	—			—			—		
							03.5	—			—			—		
	06.0							500	30	-	800	48	-	300	18	-
	05.5							"	27	50	"	44	-	"	16	50
	07.5							"	37	50	"	60	-	"	22	50
	05.0							"	25	-	"	40	-	"	15	-
	04.0							"	20	-	"	32	-	"	12	-
	02.5							"	12	50	700	17	50	200	5	-
	04.5							"	22	50	800	36	-	300	13	50
	06.0							"	30		"	48	-	"	18	-
3	31.0						75.5		1686	-		2606	50		920	50
	08.0							650	52	-	800	64	-	150	12	-
	06.5							600	39	-	"	52	-	200	13	-
	05.5							"	33	-	"	44	-	"	11	-
	02.5							"	15	-	"	20	-	"	5	-
	08.0							700	56	-	"	64	-	100	8	-
	08.5							600	51	-	"	68	-	200	17	-
	09.0							500	45	-	"	72	-	300	27	-
	06.5							"	32	50	"	52	-	"	19	50
	04.0							"	20	-	"	32	-	"	12	-
	06.0							"	30	-	"	48	-	"	18	-
	06.5							"	32	50	"	52	-	"	19	50
	07.0							"	35	-	"	56	-	"	21	-
	78.0								441	-		624	-		183	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				261	åker, 0,2-0,3 m. lermylla på lera
				262	dito
				263	"
				264	"
				265	"
				266	"
				267	"
				268	"
				269	"
				270	"
				271	väg
				272	åker, 0,2-0,3 m. lermylla på lera
				273	dito
				274	"
				275	"
				276	"
				277	"
				278	"
				279	avlopp
					Summa
Tidebacken	14		116		<u>Häradsallmänningen Rolken</u>
					ordf. Karl Tengström
					arr. Otto Eriksson
				280	åker, 0,2-0,3 m. lermylla på lera
				281	dito
				282	"
				283	"
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
78.0									441	-		624	-		183	-
07.5								500	37	50	800	60	-	300	22	50
09.0								"	45	-	"	72	-	"	27	-
10.5								"	52	50	"	84	-	"	3	50
14.0								"	70	-	"	112	-	"	42	-
18.0								"	90	-	"	144	-	"	54	-
19.0								"	95	-	"	152	-	"	57	-
20.0								"	100	-	"	160	-	"	60	-
07.0								"	35	-	"	56	-	"	21	-
02.5								"	12	50	"	20	-	"	7	50
15.0								"	75	-	"	120	-	"	45	-
						06.0		-			-			-		
06.0								550	33	-	700	42	-	150	9	-
04.0								650	26	-	800	32	-	"	6	-
05.5								600	33	-	"	44	-	200	11	-
07.0								500	35	-	"	56	-	300	21	-
07.0								"	35	-	"	56	-	"	21	-
07.5								"	37	50	"	60	-	"	22	50
14.0								"	70	-	"	112	-	"	42	-
						07.5		-			-			-		
2 51.5							13.5		1323	-		2006	-		683	-
05.0								500	25	-	800	40	-	300	15	-
08.0								"	40	-	"	64	-	"	24	-
08.5								"	42	50	"	68	-	"	25	50
09.5								"	47	50	"	76	-	"	28	50
31.0									155	-		248	-		93	-

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				284	åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				285	dito
				286	"
				287	"
				288	"
				289	"
				290	"
				291	"
				292	"
				293	"
				294	"
				295	"
				295a	"
				296	"
				297	"
				298	"
				299	"
				300	"
				301	"
				302	"
				303	"
				304	"
				305	"
				306	väg
				307	åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				308	dito
				309	"
				310	"
				311	"
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
31.0									155	-		248	-		93	-
09.5								500	47	50	800	76	-	300	28	50
14.0								550	77	-	"	112	-	250	35	-
12.0								600	72	-	"	96	-	200	24	-
01.0								"	6	-	700	7	-	100	1	-
01.5								"	9	-	"	10	50	"	1	50
02.5								"	15	-	"	17	50	"	2	50
03.0								"	18	-	"	21	-	"	3	-
02.5								"	15	-	"	17	50	"	2	50
21.0								500	105	-	800	168	-	300	63	-
19.0								"	95	-	"	152	-	"	57	-
17.0								"	85	-	"	136	-	"	51	-
08.5								"	42	50	"	68	-	"	25	50
02.0								"	10	-	"	16	-	"	6	-
01.5								700	10	50	"	12	-	100	1	50
04.0								600	24	-	"	32	-	200	8	-
04.0								500	20	-	"	32	-	300	12	-
07.0								450	31	50	"	56	-	350	24	50
07.0								400	28	-	"	56	-	400	28	-
13.5								"	54	-	"	108	-	"	54	-
06.5								"	26	-	"	52	-	"	26	-
06.0								350	21	-	700	42	-	350	21	-
06.0								400	24	-	"	42	-	300	18	-
03.5								500	17	50	"	24	50	200	7	-
						07.5										
02.0								550	11	-	700	14	-	150	3	-
01.5								"	8	25	"	10	50	"	2	25
05.0								"	27	50	"	35	-	"	7	50
08.5								500	42	50	"	59	50	200	17	-
03.5								"	17	50	"	24	50	"	7	-
224.0						07.5			1115	25		1745	50		630	25

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				312	åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				313	dito
				314	"
				315	"
				316	"
				317	"
				318	tomt, förbättras ej
				319	äng, 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				320	dito
				321	avlopp
					Summa
					<u>Samman -</u>
<u>Främmestads socken</u>					
Millomgårdet	1 ¹		1/8	1-108	David Freiholtz
"	1 ²		ans	109-132	Teodor Hellström
Idebacken	1 ³		1/8	133-202	Häradsallmänningen Rolken.
"	1 ⁷		1/32	203-248	ordf. Karl Tengström
"	1 ⁶		1/32	249-279	arr. Otto Eriksson
"	1 ⁴		1/16	280-321	
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2	24.0								1115	25		1745	50			630	25
	04.0							500	20	-	700	28	-	200		8	-
	03.5							"	17	50	"	24	50	"		7	-
	07.5							"	37	50	"	52	50	"		15	-
	06.0							550	33	-	"	42	-	150		9	-
	13.0							300	39	-	800	104	-	500		65	-
	11.0							"	33	-	"	88	-	"		55	-
							01.5										
			03.0					400	12	-	500	15	-	100		3	-
			08.5					"	34	-	"	42	50	"		8	50
							16.0										
2	69.0		11.5					25.0	1341	25		2142	-			800	75
<u>drag</u>																	
10	58.0							112.0	6045	25		8421	50			2376	25
1	49.5							10.5	754	75		1099	50			344	75
6	84.0		02.0					35.5	3616	50		5462	50			1846	-
3	31.0							75.5	1686	-		2606	50			920	50
2	51.5							13.5	1323	-		2006	-			683	-
2	69.0		11.5					25.0	1341	25		2142	-			800	75
27	43.0		13.5					272.0	14766	75		21738	-			6971	25
(Utboda den 28 september 1933 Hörs hölls. Karl Danielsson Aron Brundin																	

4a
Kostnadsförslag.

Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
					<u>Beräknad dagpenning : 5:- kr.</u>					
		<u>A v l o p p s d i k e t A - B</u>								
+00 +15 0 - 3	315	Berg	3 m	8	12:-	96 -				
		Sten och grus	"	35	1:50	52 50				
		Lera, rötter o. enst. träd	"	510	0:80	<u>408 -</u>	556	50		
+15 +50 3 - 5	235	Lera	"	730	0:65		474	50		
+50 +78 5 - 7	228	D:o, stubbar o. rötter	"	700	1:-		700 -			
+78 +77 7 - 8	99	D:o d:o	"	420	0:80		<u>336 -</u>		2067 -	
		Trummor vid 4+48 m och 5+22 m enl. typritning och specialkostnadsförslag	st	2	200:-				400 -	
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges omkr 10 %							249 65	
		Ersättning för överfart vid 2+40 m							50 -	
		Jordersättningar							<u>303 35</u>	
	877						<u>Summa</u>		<u>3070 -</u>	
		<u>A v l o p p s d i k e t B - C .</u>								
+77 +00 8 - 11	223	Lera	3 m	850	0:65		552	50		
+00 +00 11 - 14	300	D:o	"	920	0:65		598 -			
+00 +30 14 - 17	330	D:o	"	960	0:65		<u>624 -</u>		1774 50	
		Trumma vid 10+80 m enl. typ- ritn. o. specialkostnads- förslag							200 -	
		Trummor vid 12+56 m och 17+8 m enl. typritning och specialkostnadsförslag	st	2	160:-				<u>320 -</u>	
	853						Transport		2294 50	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	853				Transport				2294	50
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges omkr 10 %							227	30
		Jordersättningar							378	20
	853						Summa		2900	-
<u>Specialkostnadsförslag till stentrumma enl. typritning.</u>										
Schaktning utöver dikessektionen		³ m	15	1:-			15	-		
Sido- och frontmurar samt grusskift		"	6.8	13:-			88	40		
Grundskift		"	2.2	8:-			17	60		
Däckstenar		² m	1.2	20:-			24	-		
Stenbeklädnad av botten och slänter		m	13.0	2:-			26	-		
Återfyllning, planering av körbanan m.m.							29	-		
					Summa		200	-		
<u>Specialkostnadsförslag till rörtrumma enl. typritning.</u>										
Schaktning utöver dikessektionen		³ m	5	1:-			5	-		
60 cm cirkelrunda betongrör med fals, längd 1.0 m, inkl. frakt		st	4	16:-			64	-		
Skyddsmurar av betong 1:4:6		³ m	1.2	40:-			48	-		
Rustbädd av 3" plank							6	-		
Läggning av rören							10	-		
Återfyllning, planering av körbanan m.m.							27	-		
					Summa		160	-		
Nyboda den 28 september 1933.										
Hare Möller.										

Kostnadsfördel -

Socken och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägare	Nuvarande		Blivande	
					värde		värde	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<u>Främmestads socken</u>								
Möllongärdet	1 ¹		1/8	David Frejholtz , sökande	6045	25	8421	50
"	1 ²		av	Teodor Hellström , icke sökande	754	75	1099	50
Idebacken	1 ³		1/8	{Häradsallm. Rolken , sökande ordf. Karl Tengström arr. Otto Eriksson	3616	50	5462	50
"	1 ⁷		1/32		1686	-	2606	-
"	1 ⁶		1/32		1323	-	2006	50
"	1 ⁴		1/16		1341	25	2142	-
				Summa	14766	75	21738	-

ningslängd

Avdelning I					Avdelning II					Summa delaktighet		
Dikessträckan A-B					Dikessträckan B-C					i hela företaget		
Ägofig.	Båtnad	Beräknad		Ägofig.	Båtnad	Beräknad		Beräknad	Verklig			
		kostnad				kostnad				kostnad	kostnad	
n:r	Kr.	öre	Kr.	öre	n:r	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
8	9		10		11	12		13		14		15
1-108	2376	25	1646	65						1646	65	27.58
109-132	344	75	238	90						238	90	4.00
133-174	1163	75	806	44	175-202	682	25	778	64	1585	08	26.55
203-221, 246	545	50	378	01	222-245 247-248	375	-	427	98	805	99	13.50
					249-279	683	-	779	50	779	50	13.06
					280-321	800	75	913	88	913	88	15.31
	4430	25	3070	-		2541	-	2900	-	5970	-	100.00
Kyboleden 28 september 1933. Hörs m. ö.												
Karl Danielsson						Aron Bengtson						

Grävningstabell.Bil. n.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärknigar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Avloppsdiket A - B - C.</u>							
0	-	0.80	0.3	2.70	1:1.5	+2.25m	= A
0+50	50	0.90	"	3.00	"		
1	50	1.10	"	3.60	"		
1+50	50	1.20	"	3.90	"		
2	50	1.45	"	4.65	"		Fixp. I. Höjdläge =+4.85 m. $\frac{+}{-}$ -format märke inhugget i berghäll 4 m väster om 2+25 m.
2+50	50	1.35	"	4.35	"		
2+75	25	1.50	"	4.80	"		
3	25	1.60	"	5.10	"	+	
3+13	13	1.45	"	4.65	"	+2.50m	
3+50	37	1.35	"	4.35	"		
4	50	1.45	"	4.65	"		
4+48	48	1.45	"	4.65	"		
5	52	1.60	"	5.10	"		Fixp. II. Höjdläge =+5.72 m. $\frac{+}{-}$ -format märke inhugget i berg- häll 25 m väster om 5+25 m.
5+50	50	1.55	"	4.95	"		
6	50	1.90	"	6.00	"		
6+50	50	1.85	"	5.85	"		
7	50	1.80	"	5.70	"		
7+50	50	1.60	"	5.10	"		
8	50	1.70	"	5.40	"		
8+50	50	1.75	"	5.55	"		
8+77	27	1.75	"	5.55	"		
Trpt	877	meter					

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker inom Idebacken och Millomgårdet i Främmestads socken, Skaraborgs län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenskadade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. F. /.

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av ett genom torrlägningsområdet i nordlig huvudriktning framrinnande avloppsdike bereda möjlighet till rationell täckdikning av sökandenas marker. Detta dike är å plankartan utmärkt medelst jämnlöpande röda linjer och betecknat

A - B - C .

Företaget ligger inom Nossans nederbördsområde n:r 143.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enl. VII kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Avloppet skär allmän väg i punkt 7+78 m, där den befintliga trumman måste fördjupas. Några andra all-

männa eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter, markerade såsom $\frac{1}{-}$ -formade märken, inhuggna i berghällar eller jordfasta stenar på nedan angivna platser:

Fixp. I . Höjdläge $=+4.85$ m, belägen 4 m väster om 2+25 m.

Fixp. II. " $=+5.74$ m, " 25 " " " 5+25 m.

Fixp. III. " $=+8.69$ m, " 5 " söder " 14+48 m.

Fixpunkterna få ej rubbas eller förstöras.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppets nedre del omfattar omkr 3 km² och utgöres av såväl skogsmark som odlade områden. Med hänsyn till nederbördsområdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har största förekommande avrinning antagits till 120 sek.lit/km². Flodvattenmängden skulle således uppgå till 0.36 m³/sek. Medelvattenmängden har antagits till 1/10 av flodvattenmängden eller omkr 0.04 m³/sek. Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 0.8:1000, bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.5. Ovan angivna vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade diket under ett vattendjup ej överstigande 0.65 m. vid flöden och 0.25 m. vid medelvattenföring. Vid den hydrografiska utredningen har använts Hessles formel, varvid konstanten "k" satts till 25.

Ovanför landsvägen är nederbördsområdet omkr 1.65 km². Då dessutom

fallförhållandena äro goda har särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Även för dikets övre del har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.5.

Profil- och sektionsritningarna jämte grävningstabellen / Bil. A. / utvisa närmare bottenlägen, dag- och bottenbredder samt djup vid de olika avvägningspunkterna.

Mom. 6. Broar och trummor.

Sedan Viste härads vägstyrelse åtagit sig att ombesörja och bekosta erforderlig fördjupning av vägtrumman vid 7+78 m bestämmes allenast, att denna skall förändras på så sätt, att dikets botten i trumman kan förläggas ej högre än +3.65 m över det för företaget antagna jämförelseplanet. ^{Bredden å} genomloppsöppningen skall bibehållas vid minst 0.9 m och höjden får ej understiga samma mått. Det åligger företagets arbetsstyrelse att i god tid underätta vägstyrelsen om lämplig tid för trumbyggnadsarbetets utförande. Arbetet med trummans ombyggande skall utföras i så god tid, att det ej förhindrar övriga arbetens utförande inom i mom. 9 angiven tidpunkt.

På företagets bekostnad skola trummor byggas i enlighet med upprättade typritningar vid 4+48 m, 5+22 m, 10+80 m, 12+56 m och 17+8 m.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli uppförda över nu ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall således hava minst följande dimensioner:

A - 3+13 m	bredd = 1.2 m	höjd = 0.9 m
3+13 m - B	" = 0.9 "	" = 0.9 "
B - C	" = 0.5 "	" = 0.5 "

Trummor må även utföras av betongrör med motsvarande genomlopps-
öppning.

Mom.7. Utgående ersättningar.

a/ Ersättning för markupplåtelse och intrång genom schaktningsmassor.

För mark, som gräves bort vid avloppets upptagande, samt för intrång genom schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden / Bil. G. /. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jord- och stenupplag efter den av upplag täckta markens halva värde efter företagets genomförande.

b/ Ersättning för bro.

Till David Freiholtz skall såsom ersättning för brobyggnad vid 2+40 m utgivas Femtio / 50:- / kronor.

Ovan angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av nu ifrågavarande dikes uppgrävning, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i X kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i VII kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. F. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes angivet. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Till följd av väsentlig olikhet i fallförhållanden har marken inom samfälligheten hänförts till två olika avdelningar, den ena omfattande markerna omkr dikessträckan **A - B**, kallad avdelning I, den andra omfattande markerna omkr dikessträckan **B - C**, kallad avdelning II. Den närmare uppdelningen av ägofigurerna på de olika avdelningarna framgår av kostnadsfördelningslängden / Bil. J. /. I denna längd har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma grunder, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- att företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna,
- att jord och sten, som uppschaktas ur dike vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1.5,
- att öppningar med sidolutning 1:1.0 och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,
- att till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att stentrummorna skola utföras av kilad sten i gott förband,
- att betongrören till rörtrumorna skola vara av fullgod beskaffenhet,

att rören skola läggas på rustbädd av 3" plank eller på väl packat grus,
 att skyddsmurarna skola utföras av betong i ej magrare blandning än 1 del
 cement, 4 delar sand och 6 delar makadam eller singel eller också av
 kilad sten,

att arbetena med företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad
 person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta
 utlåtande bör upprättas,

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensning-
 ar av diket,

att å profilritningarna angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till
 fixpunkterna samt fastställda slänter skall gälla framför å ritningarna
 och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga
 kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937,

att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör eller annan av vederbörande
 myndighet därtill förordnad person.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående dike skall omsorgsfullt underhållas genom re-
 gelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa.
 Kostnaderna härför skola fördelas efter de grunder, som gälla vid arbetenas
 första utförande.

Justeringar, som bliva erforderliga till följd av betande djurs ned-
 trampning av slänterna o. dyl, skola omedelbart utföras av resp. ägare eller
 brukare.

I företaget ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Idebacken - Millomgårdets dikningsföretag år 1933".

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i XI kap. 95 § vattenlagen, behöver ej utgå.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Nyboda den 28 september 1933.

Thore Møller

Karl Danielsson

Arne Bengtson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Idelbacken-Willungårdets dikningsföretag år 1933
 Hämmestads socken och Skaraborgs län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	10	0,50	5	-	5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 9 ar st.	290	0.05	14	50		
		har 2743	2.02	55	40			
		äng och odlingsmark, medelareal 6 ar st.	2	0.05	-	10		
		har 0.115	1.46	-	17			
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar st.	29	0.05	1	45		
		har 274	0.78	2	14			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					89	76
		Överföres					94	76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				94 76
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	25	0,50	12 50	
		avvägda punkter st.	200	0,03	6 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	4	2,00	8 -	
		i annan mark " "		5,00		50 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 9.5 ar,	st.	320	0,05	16 -
			har	30285	0,10	3 - 19 -
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	320	0,04	12 80 12 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			-	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	290	0,06	17 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	290	0,12	34 80 58 20	
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.73	3,50	6 05 6 05	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	37	0,22	8 14	
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 - 11 14	
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.73	3,50	6 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		6 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	40	0,03	1 20 2 20	
		Överföres				262 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				262 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. 1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 1.72	4,00	6 92	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 97	12 89
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			10 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning			6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		16 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	200	0,01	2 —	2 —
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st. 27	0,25	6 75	8 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	" 2	0,20	— 40	4 20
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 7	3,00	21 —	21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar 1/2	12,00	6 —	6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartan				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 9.5 ar ägofigurer	st. 320	0.07	22 40	
			har 30.285	0.14	4 24	
		Överföres			32 64	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			33 64	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			6 66	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	200	0,02	4 -
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 -	48 05
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	173	6,00	10 38
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				8 14
		3) broar och trummor, " "				10 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	28 52
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar		12,00	
			"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	50	0,55	27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				27 50
		Summa kronor				104 07
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				6 65
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				15 65
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				64 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				48 -
		Summa kronor				128 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			356 04	356 04
		Lösen för kopior och avskrifter			104 07	104 07
		Övriga förrättningskostnader			15 65	128 05
		Summa kronor			475 76	588 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Stads Viste häradsrätt.

Nybo

den 28 sept. 1933

Sten Måller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Danielson

Sten Bengtsson

Kronor kvitteras:

den 19