



Akt nr:

R-E1a-2047

AU$R-E1a-2047

Fnr 3431

Inkom den
24. DEC. 1934
till
Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 6*2047

Handlingar
rörande torrläggning av mark tillhörande


''Österås m.fl. torrläggningsföretag''

i Floby socken, Skaraborgs län;
Upprättade vid syn enligt vattenlagen
år 1933 av:

Nils Gustafsson

Statens lantbruksingenjör

Översiktskarta



Skala = 1:100.000

Protokoll vid syneförrättning enligt nyttjanderätten kap 10 och angående torläggning av mark till Åsbräs m. fl. i Floby socken, Skaraborgs län.

Den 17 november 1932 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad Statens c. lantbruksingenjör hos F. J. Gustafsson i Åsbräs. Såsom utsedde syneförrättningsmän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Emil Karlsson Ingemarstorp och C. Johansson Nilsholm Floby.

Såsom sakägare inställde sig:

Kyrkoherde Klas Lindholm Floby såsom konsistorienombud enligt förordnande från Domkapitlet i Skara den 2 november 1932. Bil. B.

Dr. theol. odd. Bankdir. F. L. Hallin Floby.

F. J. Gustafsson Åsbräs

Gustaf Johansson Åsbräs med fullmakter för övriga storbrukslägare A. i Lundgård Johansens storbrukslägenhet Bil. C:1

A. Klaudia Augustsson Lidegården Floby.

Sv. Hilma Göthe Brättgården Lundgården Bil. B och D

Lennart Ahlin syneförrättningsföretaget D. 6

Verner Gustafsson, såsom ombud för P. G. Johansens storbr. Bil enl. fullm. Bil E.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmännen upplästes vid sammanträdets öppnande tillsammans protokollet såsom Bil. A.

§ 2.

Skjut för mot syneförrättningen anföres icke

§ 3.

Skjut beja hinder mot det ifrågasatta företagets

kunde icke utrönas.

§ 4.

Levin Ahlin, suppleant i förlagsföretaget Smedstaåsen utlämnade en skrivelse som upplästes och tillades protokollet i vilken skrivelse Vikander-Augustsson. Lillegården uppsade. Bil. D.

§ 5.

Förläsningspunkten framlade projektering och planskiss över de sättenskadade marknerna och yrkade avhandlen föreslagets utförande så att bästa möjliga förläggning kan erhållas.

§ 6.

 Av. Hälsen Göthe Bäckgården och Gustaf Johansson delgav i S. Johannes stenhus Orken förenade sig med ansökandena och föreningsstyrelsen utsordades av sysnemännen och tillades protokollet såsom Bil. A.

§ 7.

Det meddelades att de allmänna väglinnen som leddes år byggde efter den 1 juni 1880 och meddelade väglagstiftningen odf. att kostnaderna för linnenens omläggning till erforderligt djup tillkastas av väghållaren.

§ 8.

För nybyggnad av erforderliga bron över Dikena skall utgå en ersättning av 50-kronor för varje bro.

§ 9.

För upplåtelse av mark till Dikenas utvidgning likaså för intrång genom upplägginig av jord och sten kräves ersättning.

§ 10.

Då icke något yrkande gjordes beträffande att nästa sammanträde för orken skulle komma att i laga ordning kungöras, varpå sammanträdet förklarades avslutat

Östers den 17 september 1932

Nils Andersson

Emil Bergqvist

C. W. Johansson

Den 13 dec. 1933 inställde sig syneman enligt i Österås hos J. J. Gustafsson för att jämlikt Lagrådet, som dels varit upplåt i Ilsby kyrka, dels och infört i Falköpings tidning vidare handlägga denna syneförrättning och tillträdeshamn fö-jande sakägare.

Lägsm. enl. Bouddir i egenskap enligt i Ilsby.	J. J. Wallin
J. J. Gustafsson	Österås.
Hans Gustafsson för P. G. Johansson sk.	Ängegården.
Gustaf Johansson	Åkra.
Aug. Eklander	Lillegården.
Hilma Gyllke	Prästegården.
Emil Gustafsson	Österås.

§ 11.

Eklander Augustsson Lillegården anhållande om skrivelse, som upplästes och bilades protokollet, varpå syrkande gjordes av övriga delägare i fastlaget att den skulle tillmätas vidare avseende.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för kostnaderna för fastlagens utförande samt upplåte fördelningsgrund och kostnadsfördelningsgrund.

§ 13.

På sakägarnes begäran fastlogs nu av arkitektbyrån för fastlag No 1 och No 3 nu ägas Emil Gustafsson Österås, Hans Gustafsson Ängegården och Gustaf Johansson Åkra samt även fastlag No 3 Bouddir. J. J. Wallin. Ilsby, Emil Gustafsson Österås och Gustaf Johansson Åkra.

§ 14

Meddelade syneman utlåtandet i ärendet.

§ 15.

Att förrätta tillse förrättningen lämnade handlingar och utsmnjan skötj J. J. Gustafsson Österås pr Ilsby

§ 16

Förhandlades föreningen avslutad.

Östersund den 13 dec. 1913

Sekreterare

Emil Berggren

C. W. Johansson

5.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

101

Bil. A.

D.och V.D.N:o 65 - 48.
1931



Resolution.

Extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 5 oktober 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 18 september 1931.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnson

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Sedan statens lantbruksingenjör S. Hallin hos Eder anhållit, att vissa för honom utfärdade förordnanden att verkställa syneförrättningar enligt vattenlagen måtte överflyttas på annan förrättningsman, har Ni i skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 september 1931 anhållit om Lantbruksstyrelsens yttrande i ärendet.

Med återställande av remisshandlingarna får Lantbruksstyrelsen anföra, att ifrågavarande förrättningar synas böra transporteras på e. lantbruksingenjören N. Gustafsson. Stockholm den 24 september 1931.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Utan avgift.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

För befrämjande av snabbare handläggning får jag härigenom vördsamt anhålla, att bifogade, nedan förtecknaden att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen överföras på annan förrättningsman, förslagsvis statens e. lantbruksingeniör Nils Gustafsson, Vänersborg.

Förteckning över bilagda förordnanden.

D. & V.D. N:o	Fastighet	Socken	Sökande
5-34, 1931	Jon Svensg:n m.fl.	Lavad	Linus Svensson m.fl.
29-40 "	Bengt Olofsg:n m.fl.	Karaby m.fl.	Frans Miller
36-42 "	Skånum Backg:n	Grolanda	Herbert Andersson m.fl.
37-42 "	Gunkestorp	Floby	Alex. Jonsson m.fl.
38-42 "	Österås	"	F.J. Gustafsson
52-46 "	Axtorp m.fl.	Sandhem	Ant.Kulin m.fl.
25-39 "	Bengt-Jonsg:n	Tun	Ernst Svensson m.fl.

Skara den 10 sept. 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Rätt avskrivet betygar:

På tjänstens vägnar:

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.& V.D. 38-42.
1931.

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin .....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni *19* 31..

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

SKARABORGS LÄNS
11 JUN. 1931
LANDSKANSLI

A. ö. N. d. N:r 38-42,
1931.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i
Skaraborgs län, Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om föreskrifter för mom länet tjänstgörande kulturingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark, belägen till Östrås i Flaby socken av Skaraborgs län.

Anhålles vördsammast att förrättningen måtte verkställas med det snaraste, enär upptagande av brådskande huvudavlopp är av stora behov för gårdens ägare.

Närmaste järnvägsstation, Flaby.

Östrås pr. Flaby den 9 juni 1931.
J. Gustafsson

10.

LANDSKANSLISTEN
C. A. ANDERSSON

KOMMISSIONÄR
HOS
LÄNSSTYRELSEN
I
SKARABORGS LÄN

TEL. 457

Mariestad den 18 juni 1931.

Herr F.J.Gustafsson
Österås
Floby.

I anledning av begäran om förordnande för lantbruksingeniören att verkställa syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker får jag anhålla att Ni hitsänder förteckning över de övriga markägare, vilka förmenas komma att beröras av företaget.

Högaktningsfullt

J. Andersson

Som svar på ofvanstående meddelas härmed att G. Wilander Augustssons egande. hemman Lillagb i Floby socken adr. Floby kommer att beröras av ofvannämnda företag

Österås Gärel Floby den 25 Juni 1931

Högaktningsfullt

F.J.Gustafsson

Bil A.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § vatten-lagen förena sig undertecknade med sökandena till torrläggningsföretaget Österås m. fl. i Floby socken och ägaren med denna anslutning att få avlopps-uppdämning till sådan omfattning och storlek att våra marker erhålla möjlighet till lagenlig torrläggning

Österås den 18 november 1932

Hilmer Göthe
Gustaf Johansson

Föreläsande förening åtsordas:
Nils Svensson

Emil Carlsson E. W. Johansson

Bil. B.

Kontraktsprosten m.m.P.A.Andræe.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för torrläggning av mark, tillhörande bl.a. lönebostället Floby Prästegården i Floby socken, utsatts att hållas hos F.J.Gustafsson i Österås torsdagen den 17 november 1932 kl. 10fm., förordnar domkapitlet härmed Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att under förrättningen i egenskap av konsistorieombud bevaka löneboställets rätt och bästa.

Skara domkapitel den 2 november 1932.

Å domkapitlets vägnar:

H. Danell

Nils Boström

Till
Hemmansägaren
N. Herr Nils Lindholm
Floby

Härmed vill jag hava förordnat Eder att i mitt ställe närvara vid här ovan skrivna förrättning för att såsom konsistorieombud bevaka löneboställets rätt och bästa

Essunga d. 10 nov. 1932
P. Alfr. Andræe
kontraktsprost

Bil. C'

Fullmakt

för Gustav Johansson, Veken Floby, att vid sammanträden vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Österås, Veken, Prästegården m.fl. hemman i Floby socken, med första sammanträdet den 17. november 1932, föra min talan och utöva min rösträtt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Borås den 11. november 1932.

K. S. Johansson

Sergeantens Ture Sanfrid Johanssons egenhändiga namnteckning bevittna undertecknade, på en gång närvarande vittnen.

Gustaf Persson
Fanjunker I 15, Borås

Henry Björklund
Furir I 15 Borås

Bil. C 2

Fullmakt

för Gustaf Johansson, Veken Floby, att vid sammanträden vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Österås, Veken, Prästegården m. fl. hemman i Floby socken, med första sammanträdet den 17 november 1932, föra vår talan och utöva vår rösträtt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Veken Floby den 17 november 1932.

Ebba Johansson Berta Johansson

Karl Johansson

Ebba Johanssons, Berta Johanssons och Karl Johanssons egenhandiga namnteckningar bevittna undertecknade på en gång närvarande vittnen.

Carl Skatt Adolf Skatt

Lit. C 3.

Fullmakt för Gustaf Johansson, Veken Floby, att vid sammanträden vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Österås, Veken, Prestegården m. fl. hemman i Floby socken, med första sammanträdet torsdagen den 17 nov. 1932, föra min talan och utöva min rösträtt. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Näversholt Närsnga den 10-11-1932

Elin Selander
född Johansson

Elin Selanders egenhändiga namnteckning bevittna undertecknade, på en gång närvarande vittnen.

Ivar Johansson Gottfrid Johansson

Bil. C 4

Fullmakt för Gustaf Johansson Veken, Floby.

att vid sammanträden vid lymnförrättning för
fastställning av mark tillhörande Ättebås,
Veken, Prästgården m. fl. hemman i Floby
socken, med första sammanträdet torsdagen den
17 nov. 1932, föra min talan och utöva min
rösträtt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Stockebo skola, Färila den 12 nov. 1932

Hilma Johansson.

Hilma Johansons egenhändiga namnteckning
bevittna undertecknade, på en gång närvarande
vittnen.

J. Skramberg Britta Skramberg

17

Kl. 8.

Till e,o, lantbruksingeniör Nils Gustafsson.

Underteknad får härmed i egenskap av syssloman i Torrläggnings företaget s,k,Smältebecken bestrida att något vatteh från den nu ifrågasatta torrläggningen nedsläppes i kanalen Så att skada ~~xjx~~ uppstår för torrläggningsföretaget s,k,Smälltebecken som ifrågavarande område ej nedräknats vid denna kanals dimeñcionering och Österås m.f. hemman ej äro delägare i detta företag. Samt yrkas ärsättningf för nu och framtida skada som genom detta företag kommer att tillfogas delägarna i torrläggningsföretaget s,k,smältebecken.

Gunkestorp Floby den 17 nov. 1932

Lewis Ahlin

Sysloman i torrläggningsföretaget s,k,
smältebecken i Floby.

Lewis Ahlin

Bil. E

Fullmakt för Wärner Gustafsson Ängagården Floby, att på sammanträde vid syneförrättning å Österås den 17 November 1932 bevaka vår rätt och föra vår talan.

Floby Ängagården den 8 November 1932.

Lovisa Johansson Gerda Gustavsson Ester Gustavsson

Bevittnas af:

Karl Andersson
Ledsg. Floby

Hilmer Göthe
Präst Floby

Floby Östergården den 10. Nov: 1932.

Karl Gustavsson

Bevittnas av,

Otto Carlsson
Österg. Floby

Stina Carlson
Österg. Floby

Sletarp. den 10. November. 1932.

Sven Gustafsson Gunnar Gustavsson

Bevittnas av

Gunnar Blanck. Håkan Svensson

Bil. 8.

Till Protokollet.

Som förslaget nu utformats bestrides de sökandes rätt till vattenväg över mitt ägande 1/6 mt. Floby Lillegården.

Som stöd härför anföres följande:

De sökande har förut haft annan vattenväg för detta vatten vilket också markens naturläge utvisar, varför jag yrkar att synemännen torde pröva rättvist ogilla de sökandes framställning att nedsläppa detta vatten å min fastighet som därigenom kommer att tillfogas skada. Vidare framhålles att min fastighet genom grundvattenförsänkning, kan beredas någon nytta eller båtnad genom nytt företag, då jag förut för samma jordområde som nu beröres sökt och erhållit fullständig torrläggning för min fastighet i torrläggningsföretaget S. K. Smältebäcken. Varpå lån erhållits och nu avmorteras. Varav framgår att jag ej på nytt kan ingå i annat företag och söka lån för samma jord. Skulle företaget mot mitt bestridande komma till utförande yrkar jag att diket göres täkt över min mark och, att företaget uppdelas i avdelningar och gives den utsträckning, att skada ej tillfogas min jord. Förbehållande jag mig även rätt att utföra arbetet över mina ägor enligt kostnadsförslaget. Bestrides att mitt hemman har någon som helst båtnad av dikningsföretaget och förty icke skyldigt att taga del i företaget:

varav följer skyldighet för delägarna att gällda all den kostnad och skada som åsamkas min fastighet genom det att vatteväg tages över hemmanets mark.

På grund härav yrkas att förrättningsmännen måtte fastställa följande skadeståndsbelopp: a/ för intrång över den odlade marken med kr. 100:- b/ för olägenhet genom det att åkerskiftet

genom diket blir uppdelat i tvänne skiften kr. 100:- yrkas ersättning för spridande av dikesjord och skada å växande gröda med belopp som senare bestämmes. Härutöver yrkas att företaget måtte åläggas att uppsätta och underhålla lagstadgat stängsel å ömse sidor om diket efter min anvisning samt anlägga nödigt antal broar över diket och anordna ändamålsenliga grindar i stängslet vid broarna, Såväl grindar som broar skola underhållas av företaget.

Floby Lillegården den 12 december 1933.

G. Wilander

Utdrag av protokollet i Skara domkapitel
den 21 september 1932.

§ 13.

Företogs till behandling av arrendatorn Hilmer Göthe gjord framställning om rätt att för det av honom arrenderade ecklesiastika lönebostället Floby Prästegården i Floby förena sig med sökanden till pågående undersökningar i och för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Österås i Floby socken med yrkande om företagets utsträckande så, att av honom arrenderade vattenskadade marker kunde torrläggas till lagenligt djup; i vilket ärende yttranden avgivits utav boställsnämndsordföranden G.Eriksson, Floby pastorats kyrkoråd och kontraktsprosten P.A.Andreae.

Domkapitlet beslöt nu lämna den begärda rätten.

In fidem:
Nils Boström

Utan avgift.

Arrendatorn Hilmer Göthe.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Österås, Åsen Floby Bondegården, Veken Ängegården, Lillegården samt Prästegården i Floby socken, Skaraborgs län, hålles hos F. J. Gustafsson Österås torsdagen den 17 november 1932 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 oktober 1932.

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Floby kyrka söndagen den 30 oktober 1932 af:
T. Karlström

Till
Pastorsämbetet i Floby Församling.
Floby.

Undertecknad anhåller vördsamt att förestående kungörelse måtte upplåsas i Floby kyrka vid nästa gudstjänst samt med påskrift om upplåsningen återställas till mig.

Vänersborg den 30 okt 1932

Nils Gustafsson

Kungörelse.

Syneförrättning för torrläggning av mark till Österås, Åsen, Floby Bondegården, Veken, Ängegården, Lillegården samt Prästegården i Floby socken, Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde hos F. J. Gustafsson Österås onsdagen den 13 december 1933 kl. 3.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Gävle den 20 november 1933

Statens lantbruksingenjör

Uppläst i Floby kyrka söndagen den 26 november 1933 betygar

J. Nilsson

Om ovanstående kungörelses uppläsande i Floby kyrka fortast möjligt samt om kungörelsens återsändande till mig med bevis om uppläsandet anhålles vördsamt, som ovan

Förteckning

över å postens avlämnade underrättelse påmint 10 kap. 40 § nämndemän angående sammanträde vid kyrkofullmäktige för tomtägning av mark till Återås m. fl. i Kloby socken, Skaraborgs län.

Den 26 oktober 1932.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Kloby för Kloby.
" " " Länsstyrelsen Karlstad
" " " Folkskolings Tidning Falköping
Kallelse till skriftesgrannar Emil Karlsson Ärsmedsby Kloby.
" " " C. V. Johansson Östahorn "

Meddelande till:

Häradsh. ordf. Bokhdr. F. L. Nilsson			Kloby.
F. J. Gustafsson		Återås	"
Fru Lovisa Gustafsson	}	}	Ängegården.
Herr Jenner "			
Fr. Gerda "			
" Ester "			Gustafsson P. G. Johansson Österhus. Sterbh.
Herr Karl Johansson	Västorp		"
" Sven "	(Skutarp)		Skutarp
" Gunnar "	(")		"
Herr Gustaf Johansson		Ycken	Kloby
Fröken Elsa "		Stockholm skola	Jäsila
Fru Elin Lelander		Skövde	Skövde
Fröken Berta Johansson	Lantbr.	Ycken	Kloby
Sergeant Sture Johansson	Johan. s	I 15	Borås
Herr Karl "	österhus.		Kloby
Fröken Ebba "			
Lantbr. Sven Olander		Lillegården	Kloby.
Hr. Hilmer Sköthe		Östergården	"
" Sven Karlsson		"	"

Fägerskog, den 26 oktober 1932.
Nils Gustafsson.

Den 20 november 1933

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Kloby Fin. Kloby.
" " " Falköpings Tidning Falköping
Kungörelse till skiftesgodemän Emil Karlsson Ormastorp Kloby.
" " " C. J. Johansson Vistaholm "

Meddelande till
J. J. Gustafsson Åsterås Kloby.

Gävle den 20 nov 1933
Nils Gustafsson
Statens lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsbevis

för taxläggning av vattenskadade marker hörande till Återåsa n:r 1 i Hoby socken, Skaraborgs län enligt vid syneförrättning år 1933 upprättat förslag.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Företag N:o 1	
Floby socken						
Österås	1'	C	1		F. J. Gustafsson	
				1	avloppskanal	
				2	"	
				3	åker, mylla på lera o sand	80
				4	dito	85
				5	väg	
				6	äng, mylla på lera o sand	45
				7	åker, ...	95
				8	dito	45
				9	"	70
				10	damm	
				11	äng, mylla på lera o sand	45
				12	åker, ...	"
				13	dito	90
				14	"	95
				15	"	45
				16	"	"
				17	"	"
				18	"	"
				19	"	"
				20	"	50
				21	"	55
				22	"	"
				23	"	65
				24	"	95
				25	"	65
				26	"	"
					Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							12.0									
							05.0									
5.30	33.0							960	316	80	1200	396	-	240	79	20
5.70	17.0							1020	173	40	"	204	-	180	30	60
							07.0									
5.20			06.0					360	21	60	800	48	-	440	26	40
6.25	14.0							1150	161	-	1200	168	-	50	7	-
5.35	04.0							540	21	60	"	48	-	660	26	40
5.75	86.0							840	722	40	"	103	20	360	309	60
							05.0									
5.30			03.0					130	3	90	300	9	-	170	5	10
"	03.0							540	16	20	1200	36	-	660	19	80
6.10	21.0							1080	226	80	"	252	-	120	25	20
"	21.0							1150	241	50	"	252	-	50	10	50
5.30	07.0							540	37	80	"	84	-	660	46	20
"	09.0							"	48	60	"	108	-	"	59	40
"	09.0							"	48	60	"	108	-	"	59	40
"	08.0							"	43	20	"	96	-	"	52	80
5.35	08.0							"	43	20	"	96	-	"	52	80
5.40	08.0							600	48	-	"	96	-	600	48	-
5.50	09.0							660	59	40	"	108	-	540	48	60
"	10.0							"	66	-	"	120	-	"	54	-
5.75	08.0							780	62	40	"	96	-	420	33	60
6.10	15.0							1150	172	50	"	180	-	50	7	50
5.75	12.0							780	93	60	"	144	-	420	50	40
"	23.0							"	179	40	"	276	-	"	96	60
	3 25.0		09.0				29.0		2807	90		3957	-		1149	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				27	åker, mylla på lera ö sand	95
				28	dito	"
				29	"	65
				30	"	55
				31	"	50
				32	"	45
				33	"	"
				34	"	"
				35	"	"
				36	"	40
				37	"	"
				38	"	"
				39	"	"
				40	"	"
				41	"	"
				42	"	95
				43	imp	
				44	åker, mylla på lera ö sand	70
				45	dito	"
				46	avloppskanal	
				47	väg	
				48	åker, mylla på lera ö sand	55
				49	dito	80
				50	"	"
				51	"	95
				52	"	"
				53	"	85
				54	"	60
					Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	25.0		09.0				29.0		2807	90		3957	-		1149	10
6.20	05.0							1150	57	50	1200	60	-	50	2	50
"	31.0							"	356	50	"	372	-	"	15	50
5.70	26.0							780	202	80	"	312	-	420	109	20
5.60	04.5							660	29	70	"	54	-	540	24	30
5.50	05.0							600	30	-	"	60	-	600	30	-
5.40	04.0							540	21	60	"	48	-	660	26	40
"	03.5							"	18	90	"	42	-	"	23	10
5.35	03.5							"	18	90	"	42	-	"	23	10
"	03.5							"	18	90	"	42	-	"	23	10
5.30	04.0							480	19	20	"	48	-	720	28	80
"	03.5							"	16	80	"	42	-	"	25	20
"	03.0							"	14	40	"	36	-	"	21	60
"	03.0							"	14	40	"	36	-	"	21	60
"	03.0							"	14	40	"	36	-	"	21	60
"	02.5							"	12	-	"	30	-	"	18	-
"	03.0							"	14	40	"	36	-	"	21	60
6.10	17.0							1150	195	50	"	204	-	58	8	50
						05.0										
5.80	24.0							840	201	60	"	288	-	360	86	40
6.20	96.0							910	878	60	1300	1248	-	390	374	40
						15.0										
						06.0										
6.50	23.0							660	151	80	1200	276	-	540	124	20
7.40	14.0							960	134	40	"	168	-	240	33	60
"	13.0							880	114	40	1100	143	-	220	28	60
7.80	01.0							1050	10	50	"	11	-	50	-	50
7.65	08.0							"	84	-	"	88	-	"	4	-
7.50	21.0							1020	214	20	1200	252	-	180	37	80
7.20	20.0							720	144	-	"	240	-	480	96	-
6	67.0		09.0				55.0		5777	90		8135	-		2357	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				55	åker, mylla på lera o sand	70
				56	dito	85
				57	"	90
				58	"	85
				59	"	"
				60	"	65
				61	"	60
				62	"	55
				63	"	"
				64	"	50
				65	"	70
				66	"	45
				67	"	"
				68	"	85
				69	äng, mylla på lera o sand	"
				70	dito	45
				71	avloppskanal	
				72	åker, mylla på lera o sand	75
				73	dito	95
				74	"	85
				75	väg	
				75a	avloppskanal	
				76	åker, mylla på lera o sand	95
				77	dito	60
				78	"	85
				79	"	95
				80	"	70
				81	"	55
				82	"	85
					Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	67		09.0				55.0		5777	90		8135	-		2357	10
6,75	48.0							840	403	20	1200	576	-	360	172	80
6,40	62.0							1100	682	-	1300	806	-	200	124	-
5,90	29.0							1080	313	20	1200	348	-	120	34	80
5,35	03.0							1020	30	60	"	36	-	180	5	40
"	06.0							"	61	20	"	72	-	"	10	80
5,00	03.5							780	27	30	"	42	-	420	14	70
4,90	06.5							720	46	80	"	78	-	780	31	20
4,80	10.0							660	66	-	"	120	-	540	54	-
"	20.0							"	132	-	"	240	-	"	108	-
4,75	11.0							600	66	-	"	132	-	600	66	-
5,00	31.0							840	260	40	"	372	-	360	111	60
4,70	34.0							540	183	60	"	408	-	660	224	40
5,05	24.0							"	129	60	"	288	-	"	158	40
5,65	23.0							1020	234	60	"	276	-	180	41	40
6,00			14.0					850	119	-	1000	140	-	150	21	-
5,35			26.0					450	117	-	"	260	-	550	143	-
							06.0				"					
5,65	07.0							900	63	-	1200	84	-	300	21	-
5,60	09.0							1150	103	50	"	108	-	50	4	50
5,35	06.0							1020	61	20	"	72	-	180	10	80
							15.0									
							20.0									
6,45	06.0							1150	69	-	"	72	-	50	3	-
6,00	20.0							720	144	-	"	240	-	480	96	-
7,45	26.0							1020	265	20	"	312	-	180	46	80
7,60	18.0							1150	207	-	"	216	-	50	9	-
7,45	51.0							840	428	40	"	612	-	360	183	60
7,00	23.0							600	138	-	1150	253	-	500	115	-
6,30	53.0							930	492	90	"	583	-	170	90	10
13,42	11 97.0		49.0				96.0		10622	60		14881	-		4258	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				83	åker, mylla på lera ö sand	60
				84	väg	
				85	åker, " " " "	70
				86	" , dito	85
				87	Tomt, "	60
				88	äng, "	85
				89	åker, "	80
				90	dito	95
				91	"	70
				92	"	60
				93	"	80
				93a	"	55
				94	avloppskanal	
				95	åker, mylla på lera i sand	85
				96	dito	
				97	"	97
				98	"	
				99	"	75
				100	väg	—
					Summa	
Floby Veken	9'	L	3/8		Sanfrid Johanssons st.	
				101	väg	
				102	åker, mylla på lera ö sand	90
				103	dito	—
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	97.0		49.0				96.0		10622	60		14881	-		4258	40
7,65	55.0							660	363	-	1100	605	-	440	242	-
							10.0									
8,05	31.0							840	260	40	1200	372	-	360	111	60
8,40	49.0							1020	499	80	"	588	-	180	88	20
8,10					09.0			600	54	-	1000	90	-	400	36	-
8,00			17.0					850	144	50	"	170	-	150	25	50
"	08.0							960	76	80	1200	96	-	240	19	20
8,30	30.0							1150	345	-	"	360	-	50	15	-
8,45	46.0							770	354	20	1100	506	-	330	151	80
8,40	25.0							720	180	-	1200	300	-	480	120	-
8,75	18.0							880	158	40	1100	198	-	220	39	60
8,60	24.0							660	158	40	1200	288	-	540	129	60
							15.0									
9,90	44.0							930	409	20	1100	484	-	170	74	80
9,95	21.0							"	186	-	"	220	-	"	34	-
10,45	20.0							1070	214	-	"	220	-	30	6	-
10,10	10.0							"	107	-	"	110	-	"	3	-
9,00	1 07.0							820	877	40	"	1177	-	280	299	60
							30.0									
19,82	16 84.0		66.0		09.0		151.0		15010	70		20665	-		5654	30
13,42																
5,68																
5,78																
							10.0									
10,25	12.0							990	118	80	1100	132	-	110	13	20
10,50	38.0							"	376	20	"	418	-	"	41	80
	50.0						10.0		495	-		550	=		55	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Floby Ängegården	7^3	B	1/4		P. G. Johanssons st.	
				104	väs	
				105	åker, mylla på lera ö sand	95
					Summa	
Åsen	2^2	Ha	3/8		F. J. Gustafsson	
				106	åker, mylla på lera ö sand	85
				107	dito	50
				108	"	70
				109	"	50
				110	avloppskanal	
				111	väs	
				112	åker, mylla på sand o lera	90
				113	dito	
				114	"	65
				115	"	70
				116	"	80
				117	äng, dyjord på sand o lera	45
				118	" , dymylla " " . . .	80
					Summa	
Floby Bondegården	16'	Ta	1/4		F. J. Gustafsson	
				119	äng, dymylla på sand o lera	95
				120	dito	60
					Summa	
					Sammandrag av	
Floby socken						
Österås	1'	C	1	1-100	F. J. Gustafsson	
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								04.0									
10,55		18.0							1050	189	-	1100	198	-	50	9	-
		18.0						04.0		189	-		198	-		9	-
7,80		29.0							930	269	70	1100	319	-	170	49	30
7,25		20.0							550	110	-	"	220	-	550	110	-
7,30		30.0							770	231	-	"	330	-	330	99	-
6,50		13.0							600	78	-	1200	156	-	600	78	-
								12.0									
								06.0									
6,80		05.0							1170	58	50	1300	65	-	130	6	50
"		33.0							"	386	10	"	429	-	"	42	90
7,00		90.0							780	702	-	1200	1080	-	420	378	-
7,30		30.0							770	231	-	1100	330	-	330	99	-
7,70		18.0							880	158	40	"	198	-	220	39	60
7,15			1	24.0					380	471	20	850	1054	-	470	582	80
7,50				34.0					680	231	20	"	289	-	170	57	80
4,48	2	68.0	1	58.0				18.0		2927	10		4470	-		1542	90
7,90				32.0					800	256	-	850	272	-	50	16	-
7,20				14.0					510	71	40	"	119	-	340	47	60
				46.0						327	40		391	-		63	60
	företig N:o 1																
	16	84.0		66.0		09.0	1	51.0		15010	70		20665	-		5654	30
	16	84.0		66.0		09.0	1	51.0		15010	70		20665	-		5654	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
Floby Veken	9¹	A	3/8	101-103	Sanfrid Johanssons st.	
" Ängegården	7³	B	1/4	104-105	P. G. Johanssons st.	
Åsen	2²	Ha	3/8	106-118	F. J. Gustafsson	
Floby Bondegården	16¹	T	1/4	119-120	" " "	
					Summa	
					Företag N:o 2	
Floby socken						
Floby Lillegården	12⁴	C	1/6		Ang. Velander	
				121	väg	
				122	avloppskanal	
				123	åker, mylla på sand o lera	95
				124	dito	70
				125	"	"
				126	"	—
				127	"	90
					Summa	
Åsen	2³	Hb	3/8		F. J. Gustafsson	
				128	åker, mylla på sand o lera	55 60
				129	dito	"
				130	avloppskanal	
				131	åker, mylla på sand o lera	60
				132	dito	75 80
				133	"	90 95
				134	"	65 70
				135	"	90 95
				136	"	65 70
					Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SMARS A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	84.0		66.0		09.0	1	51.0		15010	70		20665	-		5654	30
	50.0						10.0		495	-		550	-		55	-
	18.0						04.0		189	-		198	-		9	-
2	68.0	1	58.0				18.0		2927	10		4470	-		1542	90
			46.0						327	40		391	-		63	60
20	20.0	2	70.0		09.0	1	83.0		18949	20		26274	-		7324	80
							02.0									
							07.0									
6.00		30.0						1050	315	-	1100	330	-	50	15	-
5.60		22.0						840	184	80	"	242	-	260	57	20
5.40		12.0						700	84	-	1000	120	-	300	36	-
5.50		25.0														
5.65		22.0						1000	220	-	1100	242	-	100	22	-
	1	11.0					09.0		803	80		934	-		130	20
6.05		43.0						660	283	80	1200	516	-	540	232	20
6.10		26.0						"	171	60	"	312	-	"	140	40
							15.0									
6.15		34.0						"	224	40	1200	408	-	"	183	60
6.50		82.0						900	738	-	"	984	-	300	246	-
7.00		23.0						1080	248	40	"	276	-	120	27	60
6.60		15.0						780	117	-	"	180	-	420	63	-
7.20		06.0						1080	64	80	"	72	-	120	7	20
7.00		37.0						780	288	60	"	444	-	420	155	40
	2	66.0					15.0		2136	60		3192	-		1055	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		
1	2	3	4	5	6		
					Transport		
				137	åker, mylla på sand o lera	75	80
				138	dito	55	60
				139	imp		
				140	"		
				141	åker, mylla på sand o lera	55	60
				142	dito	65	70
				143	"		
				144	"		
				145	väg	—	
					Summa		
Österås	1'	C	1		F. J. Gustafsson		
				146	åker, mylla på sand o lera		
				147	dito		
				148	imp	—	
					Summa		
Floby Prästegården	1'	U	1		Eckl. bost. arr. Hilmer Göthe		
				149	väg		
				150	åker, mylla på sand o lera		
				151	dito	—	
					Summa		
					Sammandrag av		
Floby Lillegården	12^4	C	1/6	121-127	Aug. Velander		
Åsen	2^3	Hb	3/8	128-145	F. J. Gustafsson		
Österås	1'	C	1	146-148	" " "		
Floby Prästegården	1'	U	1	149-151	Eckl. bost. arr. Hilmer Göthe	—	
					Summa		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	66.0						15.0		2136	60		3192	-		1055	40
6.80		61.0							900	549	-	1200	732	-	300	183	-
7.25		39.0							660	257	40	"	468	-	540	210	60
								01.0									
							1	05.0									
7.80		42.0							"	277	20	"	504	-	"	226	80
7.55		37.0							780	288	60	"	444	-	420	155	40
—		58.0															
—	1	05.0															
								10.0									
7.39	6	08.0					1	31.0		3508	80		5340	-		1831	20
—		02.0															
—		04.0															
								02.0									
		06.0						02.0									
								02.0									
—		07.0															
—		03.0															
		10.0						02.0									

företag N:o 2

	1	11.0						09.0		803	80		934	-		130	20
	6	08.0					1	31.0		3508	80		5340	-		1831	20
		06.0						02.0									
		10.0						02.0									
	7	35.0					1	44.0		4312	60		6274	-		1961	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Företag N:3	
Floby socken						
Floby Prästegården	1'	4	1		Eckl. bost. arr. Hilmer Göthe	
				152	avloppskanal	
				153	väg	
				154	avloppskanal	
				155	åker, mylla på lera å sand	95
				156	imp	
				157	åker, " " "	"
				158	" " " "	"
				159	äng, dito	"
				160	åker, "	"
				161	dito	80
				162	"	85
				163	"	95
				164	"	75
				165	avloppskanal	
				166	"	
				167	äng, mylla på sand å lera	60
				168	dito	65
				169	"	90
				170	"	70
				171	"	75
				172	"	45
				173	åker, mylla på sand å lera	60
				174	dito	50
				175	"	55
				176	"	60
				177	"	65
				178	"	60
					Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01.0									
							06.0									
							07.0									
6,20	30.0							1050	315	-	1100	330	-	50	15	-
							16.0									
6,85	23.0							"	241	50	"	253	-	"	11	50
6,66	54.0							"	567	-	"	594	-	"	27	-
6,40			10.0					950	95	-	1000	100	-	"	5	-
6,80	32.0							1050	336	-	1100	352	-	"	16	-
6,95	19.0							880	167	20	"	209	-	220	41	80
7,45	22.0							930	204	60	"	242	-	170	37	40
8,10	22.0							1050	231	-	"	242	-	50	11	-
7,60	19.0							820	155	80	"	209	-	280	53	20
							32.0									
							03.0									
6,70			05.0					600	30	-	1000	50	-	400	20	-
7,10			31.0					580	179	80	900	279	-	320	99	20
7,90			41.0					810	332	10	"	369	-	90	36	90
8,90			46.0					700	322	-	1000	460	-	300	138	-
9,00			76.0					820	623	20	1100	836	-	280	212	80
"			08.0					450	36	-	1000	80	-	550	44	-
9,10	09.0							720	64	80	1200	108	-	480	43	20
9,20	16.0							600	96	-	"	192	-	600	96	-
9,45	21.0							660	138	60	"	252	-	540	113	40
9,60	13.0							720	93	60	"	156	-	480	62	40
9,65	13.0							780	101	40	"	156	-	420	54	60
9,75	15.0							720	108	-	"	180	-	480	72	-
	3 08.0	2	17.0				65.0		4438	60		5649	-		1210	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				179	åker, mylla på sand o lera	70
				180	dito	85
				181	"	80
				182	äng, mylla på sand o lera	50
				183	dito	45
				184	åker, mylla på sand o lera	70
				185	dito	80
				186	"	90
				187	"	"
				188	"	80
				189	"	70
				190	"	75
				191	"	65
				192	"	55
				193	"	"
				194	"	60
				195	"	90
				196	"	75
				197	"	97
				198	"	90
				199	landsväg	
				200	"	
				201	åker, mylla på sand o lera	95
				202	dito	90
				203	"	55
				204	"	60
				205	"	70
				206	"	90
					Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	08.0	2	17.0				65.0		4438	60		5649	-		1210	40
9,90		12.0							840	100	80	1200	144	-	360	43	20
10,15		12.0							900	108	-	"	144	-	300	36	-
10,55		57.0							960	547	20	"	684	-	240	136	80
9,30				32.0					550	176	-	1100	352	-	550	176	-
9,25				13.0					450	58	50	1000	130	-	"	71	50
9,60		14.0							840	117	60	1200	168	-	360	50	40
9,75		27.0							960	259	20	"	324	-	240	64	80
10,20		12.0							1080	140	40	"	156	-	120	15	60
"		10.0							"	108	-	"	120	-	"	12	-
9,95		12.0							960	115	20	"	144	-	240	28	80
10,35		16.0							840	134	40	"	192	-	360	57	60
10,10		17.0							900	153	-	"	204	-	300	51	-
10,25		14.0							780	109	20	"	168	-	420	58	80
10,45		06.0							660	39	60	"	72	-	540	32	40
10,45		06.0							"	39	60	"	72	-	"	32	40
10,85		08.0							720	57	60	"	96	-	480	38	40
12,35		48.0							1080	518	40	"	576	-	120	57	60
11,70		27.0							1150	310	50	"	324	-	50	13	50
"		29.0							1170	339	30	"	348	-	30	8	70
12,85		85.0							1080	918	-	"	1020	-	120	102	-
								30.0									
								50.0									
12,50		28.0							1150	322	-	"	336	-	50	14	-
11,90		05.0							1080	54	-	"	60	-	120	6	-
11,35		04.0							660	26	40	"	48	-	540	21	60
11,60		12.0							720	86	40	"	144	-	480	57	60
11,80		14.0							840	117	60	"	168	-	360	50	40
12,10		15.0							1080	162	-	"	180	-	120	18	-
	7	99.0	2	62.0			1	45.0		9557	50		12023	-		2465	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				207	åker, mylla på sand ö lera	95
				208	dito	"
				209	"	55
				210	"	"
				211	"	60
				212	"	"
				213	"	65
				214	avloppskanal	
				215	åker, mylla på sand ö lera	70
				215a	" " " " " "	"
				216	dito	85
				217	"	95
				218	"	"
				219	"	70
				220	"	"
				221	"	"
				222	"	"
				223	"	80
				224	"	"
				225	"	80
				226	"	65
				227	"	70
				228	"	80
				229	"	"
				230	"	"
				231	"	85
				232	"	"
				233	"	"
				234	"	"
					Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	99.0	2	62.0			1	45.0		9557	50		12023	-		2465	50
12,15	08.0							1150	92	-	1200	96	-	50	4	-
12,60	20.0							"	230	-	"	240	-	"	10	-
12,15	08.0							660	52	80	"	96	-	540	43	20
12,20	11.0							"	72	60	"	132	-	"	59	40
12,25	10.0							720	72	-	"	120	-	480	48	-
12,50	15.0							"	108	-	"	180	-	"	72	-
12,70	15.0							780	117	-	"	180	-	420	63	-
							10.0									
12,85	10.0							840	84	-	"	120	-	360	36	-
12,60	05.0							"	42	-	"	60	-	"	18	-
13,00	12.0							1020	122	40	"	144	-	180	21	60
13,30	34.0							1150	391	-	"	408	-	50	17	-
12,25	19.0							"	218	50	"	228	-	"	9	50
12,50	05.0							840	42	-	"	60	-	360	18	-
12,45	07.0							"	58	80	"	84	-	"	25	20
12,40	06.0							"	50	40	"	72	-	"	21	60
"	07.0							"	58	80	"	84	-	"	25	20
12,25	09.0							1020	91	80	"	108	-	180	16	20
12,30	08.0							"	81	60	"	96	-	"	14	40
12,20	12.0							960	115	20	"	144	-	240	28	80
11,70	11.0							780	85	80	"	132	-	420	46	20
11,80	15.0							840	126	-	"	180	-	360	54	-
"	14.0							960	134	40	"	168	-	240	33	60
11,95	16.0							"	153	60	"	192	-	"	38	40
"	19.0							"	182	40	"	228	-	"	45	60
	15.0							1020	153	-	"	180	-	180	27	-
"	13.0							"	132	60	"	156	-	"	23	40
11,80	10.0							"	102	-	"	120	-	"	18	-
11,70	11.0							"	112	20	"	132	-	"	19	80
11	44.0	2	62.0			1	55.0		12840	40		16165	-		3322	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrifvning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				235	åker, mylla på sand o lera	95
				236	dito	80
					Summa	
Åsen	2^2	Ha	3/8		F. J. Gustafsson	
				237	åker, mylla på sand o lera	75
				238	dito	65
				239	"	80
				240	väg	
				241	åker, mylla på sand o lera	90
				242	dito	60
				243	"	65
				244	"	98
					Summa	
Floby Veken	9'	L	3/8		Sanfrid Johanssons st.	
				245	åker, mylla på sand o lera	95
				246	väg	
				247	åker, "	85 ~~90~~
				248	dito	75 "
				249	"	60 ~~80~~
				250	avloppskanal	
				251	åker, mylla på sand o lera	50 ~~60~~
				252	dito	40 ~~80~~ 40
				253	"	" 70
				254	"	" ~~85~~
				255	"	70 "
				256	"	90 175
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11	44.0	2	62.0			1	55.0		12840	-		16163	-		3322	60
12,00		19.0							1150	218	50	1200	228	-	50	9	50
12,00		13.0							960	124	80	"	156	-	240	31	20
15,93	11	76.0	2	62.0			1	55.0		13183	70		16547	-		3363	30
12,10		50.0							900	450	-	1200	600	-	300	150	-
12,00		74.0							780	577	20	"	888	-	420	310	80
12,20		23.0							960	220	80	"	276	-	240	55	20
								20.0									
14,00		10.0							1080	108	-	"	120	-	120	12	-
12,55		11.0							720	79	20	"	132	-	480	52	80
12,85		59.0							780	460	20	"	708	-	420	247	80
14,10		06.0							1080	64	80	"	72	-	120	7	20
	2	33.0						20.0		1960	20		2796	-		835	80
12,00		65.0							1150	747	50	1200	780	-	50	32	50
								10.0									
11,00		28.0							1020	285	60	"	336	-	180	50	40
8,60		10.0							900	90	-	"	120	-	300	30	-
7,65		36.0							720	259	20	"	432	-	480	172	80
								06.0									
7,40		15.0							600	90	-	"	180	-	600	90	-
7,00		24.0							480	115	20	"	288	-	720	172	80
6,85		08.0							"	38	40	"	96	-	"	57	60
7,05		10.8							"	48	-	"	120	-	"	72	-
7,70		18.0							840	151	20	"	216	-	360	64	80
8,80		32.0							1080	345	60	"	384	-	120	38	40
	2	46.0						16.0		2170	70		2952	-		781	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		
1	2	3	4	5	6		
					Transport		
				257	äng, mylla på sand o lera	30	40
				258	avloppskanal		
				259	äng, " " " "	4	4
				260	åker, dito	85	90
				261	dito	"	"
				262	"		95
				263	äng, mylla på sand o lera	75	80
				264	landsväg	—	
					Summa		

Sammandrag av

Floby socken						
Floby Prästegården	1¹	Li	1	152-236	Ekkl. bost., arr. Hilmer Göthe	
Åsen	2²	Ha	3/8	237-244	F. J. Gustafsson	
Floby Veken	9¹	L	3/8	245-264	Sanfrid Johanssons st.	—
					Summa	

Slutsammandrag

Företag	N:o 1
"	N:o 2
"	N:o 3
	—
	Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	46.0						16.0		2170	70		2952	-		781	30
9,50			03.0					180	5	40	600	18	-	420	12	60
							06.0									
4			09.0					"	16	20	"	54	-	"	37	80
12,30		70.0						1020	714	-	1200	840	-	180	126	-
12,00		40.0						"	408	-	"	480	-	"	72	-
12,15		11.0						1150	126	50	"	132	-	50	5	50
12,70			06.0					820	49	20	1100	66	-	280	16	80
							12.0									
4,19	3	67.0		18.0			34.0		3490	-		4542	-		1052	-

förslag N:o 3

11	76.0	2	62.0			1	55.0		13183	70		16547	-		3363	30
2	33.0						20.0		1960	20		2796	-		835	80
3	67.0		18.0				34.0		3490	-		4542	-		1052	-
17	76.0	2	80.0			2	09.0		18633	90		23885	-		5251	10
20	20.0	2	70.0		09.0	1	83.0		18949	20		26274	-		7324	80
7	350					1	44.0		4312	60		6274	-		1961	40
17	76.0	2	80.0			2	09.0		18633	90		23885	-		5251	10
45	31.0	5	50.0		09.0	5	36.0		41895	70		56433	-		14537	30
56,26																

Österås den 13 Sept. 1933

Nils Justafors

Emil Carlsson

E. W. Johansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	

Kostnadsförslag

hörande till torläggningsföretaget Åsbräs m.fl. i Åloby socken, Skaraborgs län, enligt vid syneförrättning upprättat förslag.

Timpenning 0,65 kr.

Förslag N:o 1

Avloppskanalen A-B-6

5+80–7+25	145	Schaktning av lerblandat grus med block	370	1.50	555	-		
		" " " " enstaka stenar	90	0.90	81	-	636	-
		Ombyggnad av ägrvägstrumma vid 6+67	1	50-	50	-	50	-
7+25–10	275	Schaktning av lerblandat grus, enstaka stenar	1100	0.80	880	-		
10–12	200	" " " " "	560	"	448	-	1328	-
		Ombyggnad av trumma vid 11+69	1	50	50	-	50	-
12–14+33	233	Schaktning av lerblandat grus enstaka stenar samt uppfagning av ikörda stenar	800	1-	800		800	-
		För arbetets tillbyn, oförutsedda fall m.m. tillägges cia 10% av föregående summor					286	-
	853				Summa		3150	-

Sidodike B-B¹

15–16+39	139	Schaktning av lerblandat grus, enstaka stenar träd och rötter	370	1.20	444	-		
16+39–20	361	" " " grus, enstaka stenar	1250	0.80	1000	-	1444	-
		Ombyggnad av trumma vid 16+39 och 19+47	2	50-	100	-	100	-
20–22+89	289	Schaktning av lerblandat grus, enstaka stenar	730	0.90	657	-		
		Uppfagning av ikörda stenar		40-	40	-	697	-
		För arbetets tillbyn, oförutsedda fall m.m. tillägges cia 10% av föregående summor					229	-
	789				Summa		2470	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sammandrag av företag N:o 1						
	853	Avloppskanalen A-B-C					3150	-
	789	Sidodike B-B¹					2470	-
	1642	Summa					5620	-
		Företag N:o 2						
		Avloppskanalen D-E						
23+67-28+23	456	Schaktning av lerblandad grus, enstaka stenar,						
		samt upptagning av ikrida stenar	1310	0.90	1179	-		
		Ombyggnad av vägtumma vid 26+27	1	50 -	50	-	1229	-
		För arbetets fullbyn, opåtrodda						
		fall m.m. tillägges ca 10% av						
		förestående summor					121	-
	456	Summa					1350	-
		Företag N:o 3						
		Avloppskanalen F-G-H-J-K						
31+45-33	155	Schaktning av lerblandad grus, enstaka stenar	330	0.80	264	-		
33-36	300	" " " " " "	620	"	496	-		
36-38+96	296	" " " " " "	860	"	688	-	1448	-
		Ombyggnad av vägtumma vid 36+80	1	50 -	50	-	50	-
38+96-39+49	53	Schaktning av lerblandad grus, enstaka stenar	100	0.80	80	-		
39+49-42	251	" " " " " "	510	"	408	-		
		" " " " sten o block	80	1.20	96	-		
		Bergsprängning	7	10 -	70	-	654	-
		Ombyggnad av landvägstumme vid 39+49						
		Schaktning utöver avloppets sektion	12.0	0.90	10	80		
		Grundmurar	3.0	10 -	30	-		
		Front och sidomurar	12.0	12 -	144	-		
		Täckhällar	2.1	14 -	29	40		
		Glacin	2.4	8.0	19	20		
	1055	Transport			233	40	2152	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	1055	Transport			233	40	2152	-
		Arbete, planering m. m.			46	60		
		Kostnaden bestrides av vägkassan			280	-		
		För arbetets tillbyn, oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10% av föregående summor					218	
	1055	Summa					2370	-
		Sidodike G-G¹						
46-48	200	Schaktning av lerblandad grus, enstaka stenar	490	0.80	392	-		
48-49	100	" " " " med block	210	1.20	252	-		
49-49⁺37	37	" " " " enstaka stenar	110	0.80	88	-	732	-
		För arbetets tillbyn, oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10% av föregående summor					78	-
	337	Summa					810	-
		Sidodike H-H'						
43-45⁺32	202	Schaktning av lerblandad grus, enstaka stenar	230	0.80	184	-	184	-
		Inköp och frakt av 202 lm. 4" tegelrör	202	0.90	181	80	181	80
		1 st. bunn, 1 st öga, läggning av rören, igenfyllning av diket m.m.			100		100	-
		För arbetets tillbyn, oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10% av föregående summor					44	20
	202	Summa					510	-
		Sidodike J-J'						
51-32⁺38	138	Schaktning av lerblandad grus, enstaka stenar	120	0.80	96	-	96	-
		Inköp och frakt av 138 lm						
	138	Transport					96	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
	138	Transport					96	-
		4" fogclrör	138	0.90	124	20	124	20
		1 st brunn, 1 st. öga, läggning av rören, igenfyllning av diket m.m.			70	-	70	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av föregående summa					29	80
	138	Summa					320	-
		Sammandrag av företag N:o 3						
	1055	Avloppskanalen F-G-H-J-K		-			2370	-
	337	Sidrdike G-G^{I}					810	-
	202	" H-H^{I}					510	-
	138	" J-J^{I}					320	-
	1732	Summa					4010	-
		Slutsammandrag						
	1642	Företag N:o 1					5620	-
	456	" " 2					1350	-
	1732	" " 3					4010	-
	3830	Summa					10980	-

Österås den 13 december 1933

Nils Pettersson

Fordersättningsbevis

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Österås m.fl. i Floby socken, Skaraborgs län enligt sid. sysselsättning upprättat förty

Hemman och jordägare	Ersättning för avloppets åstadkommande						Ersättning för fordringsplikt						Summa.	
	areal	à pris a	Ersättningens belopp		Summa ersättning		areal	à pris a	Ersättningens belopp		Summa ersättning			
	a	kr	kr	öre	kr	öre	a	kr	k	öre	kr	öre	kr	öre
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Företag N:o 1														
Avloppsbanan A-B-C														
Floby socken														
Österås 1 F. J. Gustafsson	1.8	9.60	17	28										
	0.3	10.20	3	06										
	0.1	3.60	1	44										
	0.2	5.40	1	08										
	0.6	8.40	5	04										
	1.8	9.10	16	38										
	0.1	6.00		60										
	0.5	6.60	3	30										
	0.2	7.20	1	44										
	0.1	7.80		78										
	1.5	10.80	16	20			24.0	12.0	288	-				
	1.1	11.00	12	10			11.0	13.0	143	-				
	1.0	12.-	12	-	90	70	1.2	8.0	9	60	440	60	531	30
Åsen 2:2 " " "	1.6	7.80	12	48										
	2.7	7.70	20	79										
	0.3	8.80	2	64										
	1.4	6.-	8	40			9.5	11.0	104	50				
	0.8	5.50	4	40	48	71	8.0	12.0	96	-	200	50	249	21
Summa					139	41					641	10	780	51

Sidrdike B-B^{I}

Österås 1'	F. J. Gustafsson	3.0	6.-	18	-													
		1.0	7.20	7	20													
		0.6	10.20	6	12													
		1.4	11.50	16	10													
		1.2	7.70	9	24													
		2.5	9.30	23	25													
		2.0	8.4	16	80													
		0.8	5.4	4	32													
		0.3	4.5	1	35													
		0.3	8.5	2	55													
		1.4	9.6	13	44			25.0	11.-	275	-							
		1.0	8.8	8	80			25.0	12.-	276	-							
		1.3	8.2	10	66	137	83	1.9	10.-	19	-	570	-	707	83			
	Summa					137	83					570	-	707	83			

Sammandrag av Företag N:r 1

Avloppskanalen	A-B-C					139	41					641	10	780	51			
Sidrdike	B-B^{I}					137	83					570	-	707	83			
						277	24					1211	10	1488	34			

Företag N:r 2

Avloppskanalen D-E

Floby Lillegården 12^{4} Aug Velander		1.2	10.5	12	60													
		0.4	12.0	4	80			0.8	10.0	8	-							
		0.3	7.0	2	10			4.0	11.0	44	-							
		0.5	8.4	4	20	23	70	1.0	12.0	12	-	64	-	87	70			
Åsen 2^{3}	F. J. Gustafsson	5.0	6.6	33	-													
		3.2	7.8	24	96													
		3.3	9.0	29	70	87	66	24.0	12.0	288	-	288	-	375	66			
	Summa					111	36					352	-	463	36			

Förslag N:r 3

Avloppskanalen F-G-H-J-K

Floby Prästegården 1/ Ekl. bortälle	1.2	10.5	12	60										
arr Hilmer Göthe	0.3	8.8	2	64										
	0.1	9.3	-	93										
	1.1	8.2	9	02										
	1.1	4.5	4	95										
	1.0	6.6	6	60										
	1.6	7.2	11	52										
	1.6	7.8	12	48										
	1.9	8.4	15	96										
	0.7	9.0	6	30										
	1.6	9.6	15	36										
	0.5	10.2	5	10										
	0.4	5.8	2	32										
	0.1	8.1	-	81			29.0	12.a	348	-				
	0.4	7.0	2	80			5.6	10.a	56	-				
	0.5	5.5	2	75			3.3	9.-	29	70				
	0.2	10.8	2	16	114	30	18.0	11-	198	-	631	70	746	-
Summa					114	30					631	70	746	-

Avloppskanalen B-B¹

Floby Prästegården 1/ Ekl. bortälle	1.0	5.80	5	80			1.9	9.0	17	10				
arr Hilmer Göthe	1.0	6.00	6	-	11	80	1.9	10.0	19	-	36	10	47	90
" Veken 9/ Sanfrid Johanssons dt.	0.6	7.20	4	32										
	0.7	9.00	3	60										
	3.8	1.80	6	84										
	0.6	6.00	3	60			4.6	6-	27	60				
	0.7	10.80	4	32	22	68	11.0	12-	132	-	159	60	182	28
Summa					34	48					195	70	230	18

Sammandrag

Avloppskanalen	F-G-H-J-K					114	30					631	70	746	-
Sidodike	G-G^{I}					34	48					195	70	230	18
				Summa		148	78					827	40	976	18

Slutsammandrag

Företag	N:o 1					277	24					1211	10	1488	34
"	N:o 2					111	36					352	-	463	36
"	N:o 3					148	78					827	40	976	18
				Summa		537	38					2390	50	2927	88

Piteå den 13 sept. 1933

Skeppsbroförman

E. H. Johansson

Emil Bergqvist

Grävningsbeskrivning

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8

Förslag n:o 1

Avloppsgraven A - B - 6

5	-	-	0.3	-	1:1.25		Från ett i den inhugget kors(+) beläget
+50	50	0.65	"	1.95	"		75 m. nordost om 5+50 höjdläge
6	"	2.20	"	5.80	"		= + 5.00 m.
+50	"	2.25	"	5.95	"		Bottenläge vid 6 = + 2.98 m.
7	"	1.85	"	4.95	"		" " 7+25 = + 3.10 "
+50	"	1.90	"	5.05	"		
8	"	1.75	"	4.70	"		
+50	"	2.05	"	5.45	"		
9	"	2.10	"	5.55	"		
+50	"	1.95	"	5.20	"		" " 9+50 = + 3.70 m.
10	"	1.65	"	4.45	"		" " 10 = + 4.20 "
+50	"	1.75	"	4.70	"		
11	"	1.60	"	4.30	"		
+50	"	1.60	"	4.30	"		
12	"	1.60	"	4.30	"		
+50	"	1.70	"	4.55	"		
13	"	1.65	"	4.45	"		" " 13 = + 5.40 m.
+50	"	1.45	"	3.95	"		Från ett i den inhugget kors(+) belägat
14	"	1.45	"	3.95	"		10 m. öster om 13+60 höjdläge = + 7.88 m.
+33	33	1.40	"	3.80	"		Bottenläge vid 14+33 = + 5.80 m.
Summa	1133						

Sidodiket B - B I

15	-	1.65	0.3	4.45	1:1.25		Bottenläget vid 15 = + 3.20 m.
+50	50	1.40	"	3.80	"		
16	"	1.30	"	3.55	"		
+39	39	1.60	"	4.30	"		" " 16+39 = + 4.10 "
17	61	1.30	"	3.55	"		" " 17 = + 5.40 "
+50	50	1.60	"	4.30	"		
Tvpt.	250						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Fyrt.	250						
18	50	1.50	0.3	4.05	1:1.25		Bottenläge vid 18 = + 5.80 m.
+50	"	1.30	"	3.55	"		
19	"	1.50	"	4.05	"		
+50	"	1.95	"	5.20	"		
20	"	1.50	"	4.05	"		Bottenläge vid 20 = + 6.60 m
+50	"	1.90	"	5.05	"		Järn ett i sten inhugget kors (+) belaget
21	"	1.80	"	4.80	"		25 m. sydväst om 20+10, höjdläge + 8.72 m.
+50	"	1.30	"	3.55	"		Bottenläget vid 21+50 = + 7.00 m.
22	"	1.15	"	3.20	"		
+50	"	1.25	"	3.45	"		
+89	39	1.45	"	3.95	"		" " 22+89 = + 8.70 m.
Sma	789						
				Företag nr. 2			
23	-	-	0.3		1:1.25		
+56	56	0.95	"	2.70	"		Bottenläge vid 23+56 = + 4.30 m.
24	44	1.20	"	3.30	"		
+50	50	1.05	"	2.95	"		" " 24+80 = + 4.35 m.
25	"	1.60	"	4.30	"		Järn ett i sten inhugget kors (+) belaget
+50	"	1.30	"	3.55	"		32 m nord om 25+50 höjdläge = + 7.00 m
26	"	1.55	"	4.20	"		
+50	"	1.55	"	4.20	"		Bottenläge vid 26+27 = + 5.10 m
27	"	1.55	"	4.20	"		
+50	"	1.50	"	4.05	"		
28	"	1.25	"	3.45	"		
+23	23	1.30	"	3.55	"		" " 28+23 = + 6.30 m.
Sma	523						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Förslag n:o 3.				
			Avloppsgraven F - G - H - J - K.				
31	–	0.75	0.3	2.20	1:1.25		Bottenläge vid 31+43 = +4.33 m.
+50	50	1.20	"	3.30	"		Förp. ett i den inbyggt kors(+) belägen 86 m
32	"	1.20	"	3.80	"		nnv om 31+60, höjdläge = + 6.11 m
+50	"	1.65	"	4.45	"		
33	"	1.55	"	4.20	"		Bottenläge vid 33 = + 5.00 m
+50	"	1.20	"	3.80	"		
34	"	1.00	"	2.80	"		" " 34 = + 6.00 m
+50	"	1.50	"	4.05	"		
35	"	1.50	"	4.05	"		" " 35 = + 7.40 m
+50	"	1.75	"	4.70	"		
36	"	1.45	"	3.95	"		
+50	"	1.45	"	3.95	"		
37	"	1.60	"	4.30	"		" " 37 = + 7.80 m
+50	"	1.30	"	3.50	"		
38	"	1.35	"	3.70	"		
+50	"	1.60	"	4.30	"		
39	"	1.65	"	4.45	"		" " 39 = + 8.80 m
+50	"	1.20	"	3.30	"		" " 39+55 = + 9.90 "
40	"	1.45	"	3.95	"		Förp. ett i den inbyggt kors(+), belägen 55 m
+50	"	1.50	"	4.05	"		nordväst om 40+34 höjdläge = + 12.60 m.
41	"	1.40	"	3.80	"		Bottenläge vid 41 = + 10.70 m
+50	"	1.20	"	3.30	"		
42	"	1.25	"	3.45	"		" " 42 = + 11.60 m
Sma	1100						
			Sidodiket G - G I				
46	–	1.30	0.3	3.55	1:1.25		Bottenläge vid 46 = + 5.00 m
+57	57	1.60	"	4.30	"		" " 46+57 = + 5.40 m.
47	43	1.35	"	3.70	"		
Sma	100						

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Syst	100						
47+50	50	1.20	0.3	3.30	1:1.25		
48	"	1.20	"	3.30	"		Bottenläge vid 48 = + 7.50 m
+50	"	1.10	"	3.05	"		
49	"	1.55	"	4.20	"		
+37	37	1.50	"	4.05	"		" " 49+37 = + 10.90 m
Sma	337						
							Ledningsdiket H - H I
43	-	1.20					Bottenläge vid 43 = + 9.20 m
+50	50	1.50					Bottenlutning å sträckan 43 - 45 = 3.25 : 1000
44	"	1.60					4" rörledn.
+50	"	1.10					
45	"	1.20					Bottenläge vid 45 = + 11.85 m.
Sma	200						
							Ledningsdiket J - J I
51	-	1.30					Bottenläge vid 51 = + 10.10 m
+50	50	1.20					Bottenlutning å sträckan 51 - 52+31 = 11.9 : 1000
52	"	1.40					4" rörledn.
+31	31	1.80					Bottenläge vid 52+31 = + 11.20 m.
Sma	131						

Östersund den 13 dec 1933

Nils Pettersson

Utlåtande

angivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i ärende för torrläggning av mark tillhörande Östenö m. fl. i Åloby socken, Skaraborgs län.

Torrläggningsområdets läge m. m.

Torrläggningsområdet är beläget omedelbart öster om Åloby kyrka och utgöres till huvudsaklig del av åker jämte ängar och odlingsmark. Jordmånen består av mylla på sand och lera.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller kan synemännen finna, att något sådant föreligger mot lagligheten av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Nettovinst, fallförhållanden, föreslagna dimensioner.

Den mark, som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning har på grund av förhållandena uppdelats på tre särskilda företag, i det efterföljande benämnda Företag N:r 1 Företag N:r 2 samt Företag N:r 3. För de olika företagen ha särskilda kostnadsförslag och särskilda kostnadsfördelningslängder upprättats.

Nederbördsområdena för de nettovinstgivande markerna inom de olika företagen är obetydligt och uppgår icke till 1 km² för vardera, samt tillhöra nederbördsområde 142. I den till synehandlingarna fogade översiktskartan äro områdena inneslutna av blå linjer. Desamma bestå förutom av odlade fält jämväl av skogs-

mark. För de täckta ledningarna H-H' och J-J' uppgå nederbördsområdena till resp. 3 har.

Med tanegn till topografisk beskaffenhet samt till nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flödena antagits till 1/10 sek/lit pr. km² samt medelvattenmängden till 1/10 av den vid högsta flödena antagna. De täckta ledningarna kava dimensionerats efter en avrinning av 150 sek/lit pr km².

På grund av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar samt möjlighet till ändamålsenlig torläggning av den vattenskadade marken har förslag till områdenas torläggning blivit uppgjort.

Detta förslag innebär att för torläggningsarbetenas genomförande skola inom företag No 1 upptagas avloppsdike A-B-C samt sidodike B-B', båda såsom öppna diken.
För torläggning av mark inom företag No 2 skall såsom öppet dike upptagas avloppet D-E.
För torläggningsarbetenas genomförande inom företag No 3 skola upptagas avloppskanalen F-G-H-J-K samt sidodikena G-G', H-H' och J-J', varav de båda sistnämnda såsom täckta ledningar.
Vid punkterna H' och J' skola upptagas brunnar enligt bifogad ritning, varvid bl. a. skall iakttagas att rörens in- och utlopp skola ligga på en höjd av minst 0.5 meter över brunnarnas botten.

Dikenas dimensioner vid de olika avvägningspunkterna angivas å profil- och sektionsritningarna samt av gradueringstabellen.

I företagen ingående vattenkedad mark finnes upptagen å de vid syneförrättningen upprättade plankartorna. I dessa ha jämväl med röda linjer inritats de dikessträckor, som enligt detta utlåtande skola upptagas.

Broar och trummor.

Allmän väg berörs genom Företag N:r 3. i det att avloppsgraven 7-G-H-J-K vid punkterna 31^{+41} och 39^{+79} korsar allmänna vägar mot Floby. Trumman vid förstnämnda punkt har en genomgångsöppning för vattnet av 0.5 × 0.5 och synes utan skadlig uppdämning kunna möjliggöra ovanförliggande markers torrläggning. Trumman vid punkten 39^{+79} ligger däremot för grunt och måste ombyggas och givas ett bottenläge enligt å profilritningen angiven höjd. Arbetet utföres och bekostas av vägkassan jämlikt åtagande i syneprotokollet S 7.

Till delägarna inom Företag N:r 1 skall utgå en ersättning av 20- kronor för försvårad överkörsel, till dem inom Företag N:r 2, 50 kronor och inom Företag N:r 3 80- kronor.

Beträffande de broar och trummor, som komma bliva uppförda över ifrågavarande diken beträffande, att de icke få uppföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

Kostnad.

Enligt till syneförrättningarna lämnat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.65 kr. uppgår kostnaden för schaktnings- och sprängningsarbetet jämte ersättning för broar för Företag N:r 1 till 5620- kronor för Företag N:r 2 till 1350 kronor, samt för Företag N:r 3 till 4010 kronor.

I dessa belopp ha då inräknats 10% tillägg för arbetets tillkyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företagen emellan torrläggningsresultaten skola dikena för framtiden ansvarsfullt underhållas genom regelbundna besiktningar. Därvid skola uppkomna

vattendragen och sjöarnas avlägsnande och dikena återställas till sin föreskrivna dimensioner. Broar och trummor underhållas av resp. ägare till desamma.

Fördelning, bidrag av företagen och kostnadsfördelning.

För utförande av den åtgärd, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt 7 kap. 6 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslagen hörande förrättningskungörelsen. Såsom av företagen berörande hava ansetts de marker som ligga mindre än 1.4 meter över det omgivande medelvattenståndet i närmaste del av dikena. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning inför i förrättningskungörelsen uppgivet värde efter torrläggningen. Det omgivande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom vies del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid beräknande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de således ansetts kunna lämna. Skillnaden mellan förut och omgivande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen inom de olika företagen synes ej föreligga. Varje ägare till mark, som vinner båtnad genom företagen är därför pliktig taga del i kostnaderna i förhållande till uppskattad båtnad.

I kostnadsfördelningslängden kan markvärdena före och efter torrläggningen, förrättningsvärdet och ett procental utvisande varje fastighets delaktighetsskyldighet införas. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen betecknas med S.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning skall ersättning utgå med belopp svarande emot värdet å den mark före torrläggningsarbetenas utförande, som tages i anspråk för dikenas utvidgning. För intrång genom upplägning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter likvärde med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter värdet å marken sedan torrläggningsarbetet utförts. I särskild ersättningslängd finnas således utgående belopp upptagande för varje fastighet.

Avgift enligt 11 kap. 9 § vattenlagen skall utgå med 1 krona och femtio öre för tusen kronors båtnad eller med 21 kronor och 80 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i länet sedan förrättningen vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder som bestämts för fördelningen av kostnaderna för företagens utförande och förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Fördelningen av kostnaderna emellan de olika företagen skall ske efter uppskattad båtnad och utgår med resp. 50 %, 14 % och 36 % för företag N:r 1, N:r 2 och N:r 3.

Arbetenas utförande.

Företagen, vilka kvämmas Österås m. fl. torläggningsföretag i Döby socken, Skaraborgs län skola utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade förslagen, ritningar och arbetsbeskrivning. Vid ledning av arbetenas utförande tjäna de å plan- och profilritningarna angivna riktpunkterna. I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synnämnen på grund av stadgandena i jordförvärvslagen ytterligare meddela följande bestämmelser.

1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna för företagen 1 och 3 utse en styrelse och skall ombudan om styrelsevalet göras hos Kommunens Byggnadsnämnd i länet innan arbete å annans mark verkställes eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Efter anmälning i styrelsevalet skall ofördröjligen göras anmälan därom hos Kommunens Byggnadsnämnd.

2) Styrelserna åligga att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3) Jord och annat, som uppschaktas må upplägges i till närmaste lika stor mossa å båda sidor av diknen såvida icke intillliggande vägsträckor eller andra omständigheter avkräfva bestämda. och särskilda upplagsställen. Uppgiven jord och sten skall läggas minst (4) en meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0.

samt att där upplöjandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 20 de meter.

4) Upplagda jordmassor böra vara från dikenas närhet bortförda senast 2 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsinnehavare för bortforandet av den på hans mark upplagda jorden.

5) I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark.

6) Till äventyrs inträffade ras böra ofördröjligt avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

7) Arbetena med företagens utförande böra överlåtas till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

8) Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av dikena.

9) Arbetena med företagens utförande må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 5 år efter samma tidpunkt.

10) Avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill

föra talan mot avgivet utlåtande är inom 60 (sextio) dagar från dag, då nyssnämnda underrättelse avsändes ingiva skrift härom i tre exemplar till vederbörande rättsdomstol, som i detta fall är Västerbygdens rättsdomstol, adress Gårdsborg och skola i densamma fullständigt uppgivas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid densamma fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Skulle besvär icke anses mot det ena företaget framlagda detta icke uppehålla i avseende med det andras fördigställande.

Östersjö den 13 dec. 1973

Bröderna Bergqvist

Kvistofferna

C. V. Johansson

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd
för timläggning av ersättningsmarker hörande till Asteröds m. fl. i Ekeby socken, Skaraborgs län enligt vid Syneförrättning år 1938 upprättat förslag.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande o. med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Floby		Förctag		
1	1¹	C	Öskeås F. J. Gustafsson	S	1-100	15010.70	20665-
3/8	9¹	L	Floby Veken Sanfrid Johannesst	S	101-103	495-	550-
1/4	7³	B	" Angeg. P. G. Johannesst.		104-105	189-	198-
3/8	2²	Ha	Åsen F. J. Gustafsson	S	106-118	2927.10	4470-
1/4	16¹	T	Floby Bondeg. " "	S	119-120	327.40	391-
			Summa			18949.20	26274-
					Förctag		
1/6	12⁴	C	Floby Lillegården Aug Velander		121-127	803.80	934-
3/8	2³	Hb	Åsen F. J. Gustafsson	S	128-145	3508.80	5340-
			Summa			4312.60	6274-
					Förctag		
1	1¹	L	Floby Prästegården Eckl. bortälde an Johnsen Göthe	S	152-236	13183.70	16547-
3/8	2²	Ha	Åsen F. J. Gustafsson	S	237-244	1960.20	2796-
3/8	9¹	L	Floby Veken Sanfrid Johannesst	S	245-264	3490.-	4542-
			Summa			18633.90	23885.-

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
N:o 1										
5654.30						5487.21	77.194	296.61		
55 -						53.37	0.751	2.88		
9 -						8.73	0.123	0.47		
1542.90						1497.31	21.064	80.94		
63.60						61.72	0.868	3.34		
7324.80						7108.34	100.000	384.24		
N:o 2										
130.20						120.37	6.638	7.14		
1831.20						1692.99	93.362	100.45		
1961.40						1813.36	100.000	107.59		
N:o 3										
3363.30						3193.62	64.049	177.19		
835.80						793.63	15.917	44.03		
1052 -						998.93	20.034	55.43		
5251.10						4986.18	100.000	276.65		

Västerås den 19 Dec 1923

Nils Gustafsson

Emil Bergström

G. W. Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Åsterås m. fl. torläggnings för-
tag i
Eloby *socken och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	29	0,50	14	50	14	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.4	1,50	0	60		
		kroklinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	0.5	6,00	3	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 22 ar st.	206	0.17	35	02		
		har	45.31	1.06	48	03		
		äng och odlingsmark, medelareal 25.2 ar st.	22	0.18	3	96		
		har	5.59	0.58	3	24		
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar st.	39	0.05	1	95		
		har	5.36	0.78	4	18	99	98
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet					6	-
		övriga regalark blad						
		Överföres					120	48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				120 48
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7-8 punkter pr har ... har	50.9	0.50	25 45	
		avvägda punkter ... st.	405	0.03	12 15	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	7.8	2,00	15 60	
		i annan mark ... „		5,00		101 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, ... st.	267	0.05	13 35	
		... har	56.26	0.10	5 63	18 98
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	267	0,04	10 68	10 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	221	0,06	13 26	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	-	0,12	26 52	45 78
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: (min ½ k/m.)				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.83	3.50	13 40	13 40
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	18	012	2 16	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	76	0.25	19 -	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00	9 -	30 16
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24 (min. 1 k/m.)				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.7	3,50	12 95	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	-	1,00	3 70	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		fämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		22 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	85	0,03	2 55	3 55
		Överföres				368 88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				368 88
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.83	4,00	15 32	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10 98	26 30
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 -	
		Dimensionsberäkning	1	3,00	3 -	
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
						6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	405	0,01	4 05	4 05
		Översiktskarta *§ 41*			4 -	4 -
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	81	0,25	20 25	21 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		5 -
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	8	3,00	24 -	24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00	18 -	18 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar	½	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „		12,00		
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				492 98
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet				7 -
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	267	0,07	18 69	
		har	562,6	0,14	7 88	
		Överföres			26 57	7 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 57	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 64	
		3) insättning av höjdlägestal st.	405	0,02	8 10	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	85	0,05	4 25	47 31
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	383	6	22 98	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			21 16	
		3) broar och trummor, „ „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	53 14
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				147 20
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 9 + 7.50			16 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	18 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 18 + 16.80			34 80	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			75 -	
						109 80
		Summa kronor				128 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			492 98	
		Lösen för kopior och avskrifter			147 20	
		Övriga förrättningskostnader			128 30	
		Summa kronor			768 48	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vederbraude *häradsrätt.*

Gävle *den* 9 jan. *19* 37

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30613