**Akt nr:**

**R-E1a-2055**

*AU$R-E1a-2055*

9 - NOV. 1931

F 3670 A

Inkom den
9 MRS 1935
till
Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4·2055

Handlingar rörande
Gamlegårdens vattenavledningsföretav av år 1931
i Tuns och Karaby socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Gamlegården m. fl. hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Den 29 juni 1931 i Tuns kommunalrum.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna, bil. $A^I$ och $A^{II}$ och dels varit införd i Nya Lidköpingstidningen, bil. $B^I$, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. $C^I$.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Karl Olofsson Börestorp och Josef Thunberg, Gråstorp, ävensom följande sakägare:

Sökanden Mellersta Sveriges Sockerfabriks A.B.

| | | |
|---|---|---|
| såsom ägare av | Tun Gamlegården | $17^1$ |
| | " Toalten | $13^1$ |
| | " Torsten Erikss. | $14^1$ |
| | " Anderss. | $11^1$ |
| | " Truve | $9^5$ |
| | " Håkan Bengtss. | $10^6$ |
| | Olofstorp Norra | $1^2$ |
| | Femtningen | $1^4$ och |

Hästekällan $1^3$ genom Inspektor Rudolf Persson enligt fullmakt, bil. $D^I$ a och b

Av övriga sakägare:

Oskar Karlsson äg. ½ mtl Tun Hagen N:r $2^1$ ?
Gustaf Karlsson arr. ½ " " " " $2^2$ ?
Tuns församling äg. Tun Hovgården $4^1$ genom arrendatorn J. N. Löf enligt fullmakt bil. $D^{II}$
Oskar Maler äg. hälften av Trädgården $16^1$, vilken fastighet för närvarande är under laga delning.
✓ L. P. Olsson arr. Tun Prästgården $18^1$
Aug. Skoglund äg. läg. Källbacken $1^1$
G. A. Nordberg " Hästekällan $1^7$ och
✓ Tun Johansgården $7^1$
Aug. Nordenmalm " Gammalstorp $2^2$ och $2^{14}$
Herman Larsson " " $2^3$
Karl Höjer " " $2^5$
Karl Svanström " " $2^6$ och
" Ängsbo ?
Alexander Andersson " Gammalstorp $2^8$
Karl Andersson " läg. Annelund (fr. Gammalstorp)
Ernst Svensson " Olofstorps Bengt Jönsg. $3^4$
Viktor Landén " " " " $3^3$
Ernst Lejon " " " " $3^2$
Johan Magnusson " Avslätja Bengt Olofsg. $2^7$
Åse härads vägstyrelse genom ledamoten G. A. Nordberg
Lidköping-Kållands Nya Järnvägs A.B genom Banmästare F. A. Svantesson enl. fullmakt bil. $D^{III}$

§ 1

Upplåtes det för försättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bil. E.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid ~~synaförrätt-tt~~ förundersökningen uppsättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökanden till förrättning yrkade på upprensning och fördjupning av ifrågavarande huvudavlopp och nödiga sidogrenar, så att bolagets därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att sidodikena genom sökandens mark i möjligaste mån göras täckta.

§ 5

G. A. Nordberg yrkade på fördjupande av gränsdiket mellan ~~Hamnot och~~ Hästkällan $1^7$ och Hästkällan $1^3$ så att vattnet från sistnämnda fastighet ej kunde rinna in på hans mark bil. $F^I$. Däremot ansåg sig Nordberg ej ha någon nytta av ytterligare fördjupning av den s. k. Vallbäcken, då dess nuvarande djup tillåte torrlägg-

4.

ning av hans mark till 1.2 meters djup.

Samma åsikt i fråga om Vallbäcken anmälde N. J. Löf, A. P. Olsson, Oskar och Gustaf Karlsson, Aug. Nordenmalm m. fl., vilka ansågo att en upprensning till det vid 1910 års syneförrättning föreskrivna djupet vore tillräcklig för dem.

§ 6.

Nu infunno sig Elis Johansson, ägare av Gammalstorp 2', och Kronojägmästare A. P. Lund, ägare av Bustorp 1', Vitbäcken 1', Sangzorna 1', Björnåsen 1' och Slättås 1'.

§ 7 ~~Gustaf Malm~~ och Oskar Malm;

Kronojägmästare Lund förenade sig med sökanden och yrkade på fördjupning av Vallbäcken och ett sidodike Mai till över och till ~~hans~~ mark, så att denna må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att sidodiket över ~~hans~~ mark om möjligt göres täckta till F$^{II}$. Gustaf Karlsson biträdde detta yrkande i fråga om sidogrenen över A. A. Lunds mark.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till dikningen uppsattats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 21 ~~februari~~ augusti 1931 klockan 10 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Josef Strömberg
Carl Olofsson.

Den 21 augusti 1931 i Tuns kommunalrum

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:
Kontraktsprosten J. Blomberg såsom pastorieombud enl. förordnande bil. G.
Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enligt förordnande bil. H
Hovjägmästaren A. P. Lund genom Inspektor Carl Holmqvist
Gustaf Karlsson
J. K. Löf.
Oskar Malm
L. P. Olsson
J. A. Nordberg för egen del och för Åse härads Vägstyrelse
Elis Johansson
Herman Larsson
Karl Svanström

6.

Ernst Svensson
Viktor Landén
Ernst Lejon
~~Hj. Ma~~ Johan Alfr. Magnusson
Elis Karlsson
Karl Höjer
Mellersta Sveriges Sockerfabriks A. B genom Inspektor Rudolf Persson

§ 9

Förelades det sedan förra sammanträdet uppsatade förslaget till de vattenskadade ägornas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 10

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil.

§ 11

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågs synemännen Inspektor Rudolf Persson, Gamlegården.

§ 12

I fråga som förrättningskostnaderna hänvisades till den uppsattade arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 13

Som intet vidare fanns att till

protokollet antecknа, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Josef Thunberg Carl Olofsson

Bilaga A I/8

# KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m. fl. hemman

i Tuns och Karaby socknar ~~socken~~

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Tuns kommunalrum

måndagen den 29 juni 1931 klockan 11

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tuns socken: Tun Gamlegården, Tomten, Torsten Eriksgården, Andersgården, Truve, Håkan Bengtsgården, Hagen, Hovgården, Trädgården, Johansgården och Prästgården; samt Olofstorp Norra; Femtungen; Hästekällan; Såtenäs säteri; Vällbäcken; Trädgården; Hästekällan; Gammalstorp; Ängsbo; samt Olofstorp Bengt Jonsgården.

I Karaby socken: Avekilja Bengt Olofsgården.

Skara den 2 juni 1931.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tuns sockens kyrka den 7 juni 1931 betygas:

Jan Apelius

Kyrkoherde

---

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 juni 1931

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

9

Bilaga A II

# KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m. fl. hemman

i Tuns och Karaby socknar ~~socken~~ XXXXXXXX

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid

sammanträde ~~hos~~ XXX i Tuns kommunalrum

mån- dagen den 29 juni 19 31 klockan 11

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tuns socken: Tun Gamlegården, Tomten, Torsten Eriksgården, Andersgården, Truve, Håkan Bengtsgården, Hagen, Hovgården, Trädgården, Johansgården och Prästgården; samt Olofstorp Norra; Femtungen; Hästekällan; Såtenäs säteri; Vällbäcken; Trädgården; Hästekällan; Gammalstorp; Ängsbo; samt Olofstorp Bengt Jonsgården.
I Karaby socken: Avekilja Bengt Olofsgården.

mars
Skara den 2 juni 1931.
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Karaby sockens kyrka den 14 juni 1931 betygas:

Jan Afzelius
Kyrkoherde

---

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 juni 1931

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30690

Bilaga B^I

# Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m. fl. hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Tuns kommunalrum **måndagen den 29 juni 1931 klockan 11** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: **I Tuns socken:** Tun Gamlegården, Tomten, Torsten Eriksgården, Andersgården, Truve, Håkan Bengtsgården, Hagen, Hovgården, Trädgården, Johansgården och Prästgården; samt Olofstorp Norra; Femtungen; Hästekällan; Såtenäs säteri; Vällbäcken; Trädgården; Hästekällan; Gammalstorp; Ängsbo; samt Olofstorp Bengt Jonsgården. **I Karaby socken:** Avekilja Bengt Olofsgården.

Skara den 2 juni 1931.

**SVEN HALLIN.**
Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings Tidning den 5 juni 1931 betygas i tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C^I

## Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Tuns kommunalrum måndagen den 29 juni 1931 klockan 11, för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m. fl. hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län; vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten:

v 1. Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag Lidköping
v 2. Hovjägmästare A. P. Aurell Såtenäs Tun
v 3. arr. Bröd. Karlsson Hagen "
v 4. " J. N. Löf Storgården "
— 5. Godsäg. Jonas Kjellberg Storeberg Tådene
v 6. Oskar Malm Trädgården Tun
— 7. arr. L. P. Olsson Prästgården "
— 8. Aug. Skoglund "
Lantbrukar Andersson Gjärstorp
v 9. G. A. Nordberg Rättaregården "
10. Elis Johansson Höjer Samueltorp "
v 11. Aug. Nordenmalm -"- "
v 12. Herman Larsson Såkullen "
v 13. Karl Svanström Tullgruvan Samueltorp "
14. Alexander Andersson -"- "
15. Karl Andersson Annelund -"- "
v 16. Ernst Svensson Bengt. Jonsgården "
v 17. Viktor Landén " " "
— 18. Ernst Lejon " " "
v 19. Georg Magnusson " Olofsgården Karaby "
~~20. Vägstyr. ordf. Agronom Vaern Ingården Lidköping~~

12

21. Lidköpings-Kållands Nya Järnvägs-Aktiebolag, Lidköping.

Skara den 9 juni 1931.
I tjänsten:
Sten Hallin

Underrättelse om fortsatt sammanträde i Tun kommunalrum fredagen den 21 augusti 1931 klockan 10 f.m. har denna dag avsänts till följande sakägare:

22. Kungl. Maj:ts Befallningshavande Kontraktsprosten J. Blomberg m. flera Mariestad
23 Emanuel Larsson, Avskilja Nils Björnsgården Tun
24 Otto Karlsson, Gammalstorp "

Skara den 11 juli 1931
I tjänsten:
Sten Hallin

25 ~~Styrelsen~~ ~~Sysslomännen~~ Styrelsen för Vallbackens torrläggningsföretag av år 1910
Inspektor R. Persson Gamleg:n
Tun.

Bil. $D^{I}a$

**MELLERSTA SVERIGES SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAG**

**HUVUDKONTOR: LIDKÖPING.**
~~TELEGRAMADR: SOCKERFABRIKEN~~.

RIKSTELEFONER (linjeväljare)
DISPONENTEN - - - - - 74.
DISPONENTASSISTENTEN 74.
ÖVERINGENIÖREN - - - 136.
KONTORSCHEFEN - - - 238.
KONTORET - - - - - - 136.
EXPEDITIONEN- - - - - 349.

CODES:
Scotts, 10 th. ed.
A, B. C., 5:th ed.
Watkins revised 1904
The Boe Code.
Bentley's Complete
Phrase Code.

Telegramadress: MELLERSTA.

POSTADRESS: SOCKERFABRIKEN,
LIDKÖPING W.

Lidköping W den

## Fullmakt

för Inspektor Rudolf Persson, Gamlegården, Tun, att föra vår talan och utöva vår rösträtt vid sammanträde i Tuns kommunalrum måndagen den 29 Juni 1931 klockan 11 beträffande syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Gamlegården m.fl. hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken.

Lidköping den 12/6 1931.
Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag

Bevittnas:
Herbert Larsson J. Gustafsson

151. 10,000. 6. 30.

Avskrift.

Bil. D^I b 14

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen.
Stockholm.

---

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 19 september 1904 beviljat registrering för Lidköpings sockerfabriks aktiebolag, vars firma, enligt en den 24 april 1914 i aktiebolagsregistret intagen uppgift förändrats till Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Lidköping, enligt en denna dag i registret intagen uppgift utgöres av ryttmästaren greve Gilbert Hugo Vilhelm Hamilton å Blomberg, Källby socken, och hovjägmästaren friherre Carl Wilhelm Orozco Klingspor å Råbäck, Medelplana socken, båda av Skaraborgs län, bankdirektören August Hemberg och disponenten Peter Anderson, båda i Lidköping, f.d. landshövdingen friherre Fabian De Geer, bankdirektören Ola Kristian Helmer Stén och advokaten Edvard Hugo Stenbeck, alla i Stockholm, direktörerna Albin Andersson i Linköping, samt Oscar Holmquist i Svartingstorp, Åby socken, och Herman Janzon i Kastlösa, Kastlösa socken, båda av Kalmar län, jämte godsägaren Peter Albert Karlsson i Bjällösa, Vreta Klosters socken av Östergötlands län, med direktören Linus Westberg i Lidköping, disponenten Per Runfelt i Linköping, friherre Karl Mauritz Bogislaw Klingspor å Öströö, Dagsås socken av Hallands län, och godsägaren Egert Janzon i Kastlösa till suppleanter, och att firman tecknas av en var utav Carl Vilhelm Orozco Klingspor och Peter Anderson ävensom av disponentassistenten John Edvard Johnson i Lidköping, det varder härmed till bevis meddelat.

/Stämpel/

Stockholm den 9 maj 1930.

Ex officio:
Gustaf Helmertz
/Sigill/

Lösen.......... Kr. 1:50
Stämpel........ " 2:--
Summa Kr. 3:50

Kungl. Patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Vidimeras:

Heribert Larsson Karl Gustaf Fridh

Bil. D $^{II}_{15}$

Fullmakt för Herr J. N. Löf att vid sammanträdet i Tun den 29 Juni 1931 angående torrläggning av vattenskadade marker tillh. Gamlegården m. fl. hemman i Tuns socken föra min talan och utöva min rösträtt, hållande jag för gott vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Storeberg den 29 Juni 1931

Kurator för Silvii donation

LIDKÖPINGS JÄRNVÄGAR

LIDKÖPING—HÅKANTORPS
KINNEKULLE—LIDKÖPINGS
LIDKÖPING—KÅLLANDS
OCH
SÖDRA KINNEKULLES JÄRNVÄGAR.

KAMRERAREKONTORET

Bil. D III 16

LIDKÖPING den 12/6 1931.

# FULLMAKT

för banmästare F.A.Svantesson att vid sammanträde i Tuns kommunalrum den 29 dennes rörande torrläggning av vissa vattenskadade marker vara vårt ombud, godkännande vi vad han därvid lagligen gör och låter.

som ovan

för LIDKÖPING-KÅLLANDS NYA JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.

W. Lundmark

Bevittnas:

C. Harström
Lidköping.

Ludv. Karlson
Lidköping

Bilaga E.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. N:r 2 - 33.
1931.

# *Förordnande.*

Lantbruksingeniören Sven Hallin..........................

*förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.*

*Mariestad å landskansliet den* 26 januari 1931.

*Utan avgift.*

D. o V. D. N:o 2 – 33.

1931.

SKARABORGS LÄNS
15 JAN. 1931
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad ...... få ...... härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegårda i Tuns socken

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tun

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag

adress Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag pr Lidköping

Lidköping den 14 januari 1931.

Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag

P. Andersson

# FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

| Fastighetens namn: | Ägarens namn: |
|---|---|
| Gammalstorp | Godsägare Aug. Nordenmalm |
| Nils Björnsgården, Karaby, | Emanuel Larsson |
| Bengt Olofsgården, " | J. A. Magnusson |
| Bengt Olofsgården, " | Nils Lundgren |
| Bengt Jonsgården, Tun, | Ernst Svensson |
| Bengt Jonsgården, " | Viktor Landén |
| Bengt Jonsgården, " | Ernst Leijon |
| Gamlegården, | Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag |
| Lidköping-Kållands Järnvägs A.B. | Lidköping-Kållands Järnvägs A.B. |
| Rättaregården, Tun, | G. A. Nordberg |
| Prästgården, Tun, | L. P. Olsson |
| Trädgården, " | O. Malm |
| Hovgården, " | Pastorat |
| Bustorp | Kammarjunkare P. A. Lund |
| Hagen, Tun, | Länsmansbostället. |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30614

Bil. F$^{\text{I}}$

Undertecknad, sakägare vid detta förrättning som avser torrläggning av mark tillhörande Gamlegården m. fl. hemman i Tuns och Karaby socknar yrkar på upptagande av ett sidodike mellan Hästkällan 1$^{7}$ och 1$^{3}$, så att vattnet från sistnämnda fastighet ej rinner över mina marker.

Tun den 29 juni 1931.

G. A. Nordberg

Bevittnas:
Josef Kronberg Sven Hallin Carl Olofsson

Bil. F II

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Gamlegården i T. kommun, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, och att sidodikena över våra marker i möjligaste mån göras täckta.

Tun den 29 maj 1921

Oskar Malm
Gustav Karlsson

Bevittnas:
Josef Strömberg Sven Hallin Carl Olofsson

22

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskontoret.
N:r 1257.

~~Nr 1259. Sändes statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län för kännedom. Mariestad i landskontoret den 28 juli 1931.~~

~~Länsstyrelsen.~~

Bil. F III

Avskrift.

**Till arrendatorn av kronoegendomen Tun nr 2 Hagen,**

**Gustav Karlson, Tun.**

**Uti hit ingiven ansökan har Ni i egenskap av arrendator av kronoegendomen 1/2 mantal Tun nr 2 Hagen i Tuns socken anhållit om tillstånd att för den av Eder arrenderade egendomens bättre torrläggning få deltaga i torrläggningsföretag, berörande Gamlegården m.fl. hemman.**

**Länsstyrelsen, som tagit ärendet i övervägande, har med stöd av Kungl. förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord funnit skäligt bifalla den av Eder gjorda framställningen. Mariestad i landskontoret den 28 juli 1931.**

**På länsstyrelsens vägnar:**

Erik O.A. Hellman. J. Sunnerholm.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Erik O.A. Hellman

Bil. G

23

Kontraktsprosten I. Blomberg.

Domkapitlet förordnar härigenom Eder att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Gamlegården m.fl. hemman i Tuns och Karaby socknar genom uppgrävning av avloppsdiken, varav beröres ecklesiastika lönebostället Prästgården i Tun, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa, ägande Ni att sätta annan person i Edert ställe.

Första sammanträdet för förrättningen äger rum i Tuns kommunalrum fredagen den 21 augusti kl. 10 f.m.

SKARA DOMKAPITEL den 22 juli 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Hj. Danell

Bilaga H 24

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskontoret.

Nr 1186. Sändes statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län för kännedom. Mariestad i landskontoret den 17 juli 1931.
Länsstyrelsen.

N:r 1185.

Avskrift.

Till domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör i länet hit anmält kommer syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m.fl. hemman i Tuns och Karaby socknar att handläggas vid sammanträde i Tuns kommunalrum fredagen den 21 augusti 1931 kl. 10 f.m.

Då förrättningen berör kronoegendomen 1/2 mantal Tun nr 2 Hagen i Tuns socken, vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 17 juli 1931.

På länsstyrelsens vägnar:
Ragnar Dahlström. G. Lundahl.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:
Ragnar Dahlström

Bilaga 7.

# ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Tun den 21 aug. 1931.

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Bilaga K.

Beskrivnings- och Värderingslängd.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tuns socken | | | | | |
| Slåtås | 1¹ | | | | P.A. Lund. |
| | | | | 1 | åker, mylla på styv lera |
| Bustorp. | 1¹ | | | | P.A. Lund |
| | | | | 2 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 3 | " –"– |
| | | | | 4 | " –"– |
| | | | | 5 | " –"– |
| | | | | 6 | " –"– |
| | | | | 7 | " –"– |
| | | | | 8 | " –"– |
| | | | | 9 | " –"– |
| | | | | 10 | " –"– |
| | | | | 11 | " –"– |
| | | | | | Summa |
| Snoggorna | 1¹ | | | | P.A. Lund |
| | | | | 12 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 13 | " –"– |
| | | | | 14 | " –"– |
| | | | | 15 | " –"– |
| | | | | | Summa |
| Vilsbäcken | 1¹ | | | ~~16~~ | P.A. Lund |
| | | | | 16 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 17 | " –"– |
| | | | | | Summa |
| Björnåsen | 1¹ | | | | P.A. Lund |
| | | | | 18 | åker, mylla på styv lera |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 44 | | | | | | | 700 | 308 | - | 800 | 352 | - | 100 | 44 | - |
| 3 | 20 | | | | | | | 650 | 2080 | - | 800 | 2560 | - | 150 | 480 | - |
| 3 | 37 | | | | | | | 600 | 2022 | - | " | 2696 | - | 200 | 674 | - |
| | 51 | | | | | | | " | 306 | - | " | 408 | = | " | 102 | - |
| 1 | 17 | | | | | | | " | 702 | - | " | 936 | - | " | 234 | - |
| 2 | 71 | | | | | | | " | 1626 | - | " | 2168 | = | " | 542 | - |
| 3 | 22 | | | | | | | " | 1932 | - | " | 2576 | - | " | 644 | - |
| 4 | 55 | | | | | | | 650 | 2957 | 50 | 900 | 4095 | - | 250 | 1137 | 50 |
| 4 | 44 | | | | | | | 860<br>~~800~~ | 3818<br>~~3774~~ | 40<br>- | " | 3996 | - | 40<br>~~50~~ | 177<br>~~222~~ | 60<br>- |
| 5 | 12 | | | | | | | " | 4403<br>~~4352~~ | 20<br>- | " | 4608 | - | " | 204<br>~~256~~ | 80<br>- |
| | 50 | | | | | | | 760<br>~~700~~ | 380<br>~~375~~ | -<br>= | 800 | 400 | - | " | 20<br>~~25~~ | -<br>- |
| 28 | 79 | | | | | | | | 20227<br>~~20126~~ | 10<br>~~50~~ | | 24443 | - | | 4215<br>~~4316~~ | 90<br>~~50~~ |
| | | | | | | | | | 20227 | - | | × | | | 4215 | |
| 2 | 90 | | | | | | | 600 | 1740 | = | 800 | 2320 | - | 200 | 580 | - |
| 1 | 50 | | | | | | | 450 | 675 | - | " | 1200 | - | 350 | 525 | - |
| | 95 | | | | | | | 500 | 475 | = | " | 760 | - | 300 | 285 | - |
| 2 | 40 | | | | | | | 650 | 1560 | - | " | 1920 | - | 150 | 360 | - |
| 7 | 75 | | | | | | | | 4450 | - | | 6200 | - | | 1750 | - |
| 1 | 30 | | | | | | | 600 | 780 | - | 800 | 1040 | - | 200 | 260 | - |
| | 43 | | | | | | | " | 258 | - | " | 344 | - | " | 86 | - |
| 1 | 73 | | | | | | | | 1038 | - | | 1384 | - | | 346 | = |
| 3 | 00 | | | | | | | 650 | 1950 | - | 900 | 2700 | - | 250 | 750 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tun Hagen | $2^2$ | | avstyckning | | Kronan |
| | | | | 19 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 20 | " —"— |
| | | | | 21 | " —"— |
| | | | | 22 | " —"— |
| | | | | 23 | " —"— |
| | | | | 24 | " —"— |
| | | | | | Summa |
| d:o | $2^1$ | | 1/2 | | Oskar Karlsson |
| | | | | 25 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 26 | " —"— |
| | | | | 27 | " —"— |
| | | | | | Summa |
| Vallbäcken | $1^1$ | | | | Aug. Skoglund |
| | | | | 28 | åker, mylla på styv lera |
| Tun Hovgården | $4^1$ | | 1 | | Tuns församling arr. J. N. Löf |
| | | | | 29 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 30 | " —"— |
| | | | | | Summa |
| Tun Trädgården | $16^1$ | | 1/4 | | Oskar Malm |
| | | | | 31 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 32 | " —"— |
| | | | | 33 | " —"— |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 4 | 82 | | | | | | | 650 | 3133 | – | 900 | 4338 | = | 250 | 1205 | = |
| 3 | 64 | | | | | | | " | 2366 | – | " | 3276 | = | " | 910 | = |
| | 55 | | | | | | | " | 357 | 50 | " | 495 | – | " | 137 | 50 |
| 3 | 25 | | | | | | | " | 2112 | 50 | " | 2925 | = | " | 812 | 50 |
| 2 | 02 | | | | | | | " | 1313 | – | " | 1818 | = | " | 505 | = |
| 2 | 65 | | | | | | | 800 | 2120 | – | " | 2385 | = | 100 | 265 | – |
| 16 | 93 | | | | | | | | 11402 | – | | 15237 | = | | 3835 | = |
| 6 | 33 | | | | | | | 850 | 5380 | 50 | 900 | 5697 | – | 50 | 316 | 50 |
| 3 | 30 | | | | | | | " | 2805 | = | " | 2970 | = | " | 165 | – |
| 2 | 28 | | | | | | | " | 1938 | – | " | 2052 | = | " | 114 | – |
| 11 | 91 | | | | | | | | 10123 | 50 | | 10719 | = | | 595 | 50 |
| | | | | | | | 85 | | — | | | — | | | — | |
| 1 | 62 | | | | | | | 860 ~~850~~ | 1393 ~~1377~~ | 20 ~~–~~ | 900 | 1458 | – | 40 ~~50~~ | 64 ~~81~~ | 80 ~~–~~ |
| 3 | 05 | | | | | | | " | 2623 ~~2592~~ | – ~~50~~ | " | 2745 | – | " | 122 ~~152~~ | – ~~50~~ |
| 4 | 67 | | | | | | | | 4016 ~~3969~~ | 20 ~~50~~ | | 4203 | – | | 186 ~~233~~ | 80 ~~50~~ |
| | 53 | | | | | | | 860 ~~850~~ | 455 ~~450~~ | 80 ~~50~~ | 900 | 477 | = | 40 ~~50~~ | 21 ~~26~~ | 20 ~~50~~ |
| | 87 | | | | | | | " | 748 ~~739~~ | 20 ~~50~~ | " | 783 | – | " | 34 ~~43~~ | 80 ~~50~~ |
| 2 | – | | | | | | | " | 1720 ~~1700~~ | – ~~–~~ | " | 1800 | – | " | 80 ~~100~~ | – ~~–~~ |
| 3 | 40 | | | | | | | | 2924 ~~2890~~ | – ~~–~~ | | 3060 | – | | 136 ~~170~~ | – ~~–~~ |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tun Prästbolet | $18^{1}$ | | 1 | | Kyrkofonden. arr. L. P. Olsson |
| | | | | 34 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 35 | " —"— |
| | | | | 36 | " —"— |
| | | | | 37 | " —"— |
| | | | | | Summa |
| Tun Johansgården<br>~~Hästkälla~~ | 71<br>~~$1^{7}$~~ | | 3/4 | | G.A. Nordberg |
| | | | | 38 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 39 | " —"— |
| | | | | 40 | " —"— |
| | | | | | Summa |
| Hästkällan | $1^{7}$ | | 15/128 | | G.A. Nordberg |
| | | | | 41 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 42 | " —"— |
| | | | | | Summa |
| D:o | $1^{3}$ | | 41/512 | | Sockerfabriks A.B. |
| | | | | 43 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 44 | " —"— |
| | | | | | Summa |
| Femtungen | $1^{4}$ | | 94/256 | | Sockerfabriks A.B. |
| | | | | 45 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 46 | " —"— |
| | | | | 47 | " —"— |
| | | | | | Summa |
| Tun Trufve | $9^{5}$ | | 17/64 | | Sockerfabriks A.B. |
| | | | | 48 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | | Överför |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | 1 | 25 | | = | | | — | | | — | |
| | | | | | | 1 | 15 | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | 75 | | = | | | — | | | — | |
| | | | | | | 3 | - | | — | | | = | | | — | |
| | | | | | | 6 | 15 | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | 3 | 52 | | = | | | — | | | — | |
| | | | | | | 2 | 35 | | = | | | — | | | = | |
| | | | | | | | 77 | | — | | | = | | | = | |
| | | | | | | 6 | 64 | | — | | | — | | | = | |
| 5 | 85 | | | | | | | 875 | 5118 | 75 | 900 | 5265 | - | 25 | 146 | 25 |
| 4 | 85 | | | | | | | " | 4243 | 75 | " | 4365 | - | " | 121 | 25 |
| 10 | 70 | | | | | | | | 9362 | 50 | | 9630 | - | | 267 | 50 |
| 2 | 12 | | | | | | | 860<br>~~850~~ | 1823<br>~~1802~~ | 20<br>~~-~~ | 900 | 1908 | - | 40<br>~~50~~ | 84<br>~~106~~ | 80<br>~~-~~ |
| 1 | 42 | | | | | | | " | 1221<br>~~1207~~ | 20<br>- | " | 1278 | - | " | 56<br>~~71~~ | 80<br>- |
| 3 | 54 | | | | | | | | 3044<br>~~3009~~ | 40<br>- | | 3186 | - | | 141<br>~~177~~ | 60<br>- |
| 4 | 05 | | | | | | | 860<br>~~850~~ | 3483<br>~~3442~~ | -<br>~~50~~ | 900 | 3645 | - | 40<br>~~50~~ | 162<br>~~202~~ | 00<br>~~50~~ |
| 4 | 70 | | | | | | | " | 4042<br>~~3995~~ | -<br>- | " | 4230 | - | " | 188<br>~~235~~ | -<br>~~-~~ |
| | 81 | | | | | | | " | 696<br>~~688~~ | 60<br>~~50~~ | " | 729 | - | " | 32<br>~~40~~ | 40<br>~~50~~ |
| 9 | 56 | | | | | | | | 8221<br>~~8126~~ | 60<br>- | | 8604 | - | | 332<br>~~478~~ | 40<br>- |
| | 12 | | | | | | | 860<br>~~850~~ | 103<br>~~102~~ | 20<br>- | 900 | 108 | - | 40<br>~~50~~ | 4<br>~~6~~ | 48<br>- |
| | | | | | | | | | 103 | 20 | | 108 | - | | 4 | 80 |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 49 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 50 | " –"– |
| | | | | 51 | " –"– |
| | | | | 52 | " –"– |
| | | | | 53 | " –"– |
| | | | | 54 | " –"– |
| | | | | | Summa |
| Tun Gamlegården | $17^1$ | | 1 | | Sockerfabriks A.B. |
| | | | | 55 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 56 | " –"– |
| | | | | 57 | " –"– |
| | | | | 58 | " –"– |
| | | | | 59 | " –"– |
| | | | | 60 | " –"– |
| | | | | 61 | " –"– |
| | | | | 62 | " –"– |
| | | | | 63 | " –"– |
| | | | | 64 | " –"– |
| | | | | 65 | " –"– |
| | | | | 66 | " –"– |
| | | | | 67 | " –"– |
| | | | | 68 | " –"– |
| | | | | | Summa |
| Olofstorp Norra | 12 | | 9/32 | | Sockerfabriks A.B. |
| | | | | 69 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 70 | " –"– |
| | | | | 71 | " –"– |
| | | | | 72 | " –"– |
| | | | | 73a<br>73b | " –"– |
| | | | | | Summa |

| Areal |  |  |  |  |  |  |  | Nuvarande värde |  |  | Blivande värde |  |  | Förbättringsvärde |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker |  | Äng och odlingsmark |  | Annan duglig mark |  | Impediment och högl. mark |  | pr har | pr ägofigur |  | pr har | pr ägofigur |  | pr har | pr ägofigur |  |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | ~~102~~ 103 | ~~–~~ 20 |  | 108 | – |  | ~~6~~ 4 | ~~–~~ 80 |
|  | 82 |  |  |  |  |  |  | ~~850~~ 860 | ~~697~~ 705 | ~~–~~ 20 | 900 | 738 | – | ~~50~~ 40 | ~~41~~ 32 | ~~–~~ 80 |
|  | 85 |  |  |  |  |  |  | ″ | ~~722~~ 731 | ~~50~~ – | ″ | 765 | – | ″ | ~~42~~ 34 | ~~50~~ 00 |
| 5 | 10 |  |  |  |  |  |  | ″ | ~~4335~~ 4386 | ~~–~~ – | ″ | 4590 | – | ″ | ~~255~~ 204 | ~~–~~ – |
| 3 | 15 |  |  |  |  |  |  | ″ | ~~2677~~ 2709 | ~~50~~ – | ″ | 2835 | – | ″ | ~~157~~ 126 | ~~50~~ – |
| 4 | 50 |  |  |  |  |  |  | ″ | ~~3825~~ 3870 | ~~–~~ – | ″ | 4050 | – | ″ | ~~225~~ 180 | ~~–~~ – |
| 7 | 38 |  |  |  |  |  |  | ~~800~~ 810 | ~~5904~~ 5977 | ~~–~~ 80 | ″ | 6642 | – | ~~100~~ 90 | ~~738~~ 664 | ~~–~~ 20 |
| 21 | 92 |  |  |  |  |  |  |  | ~~18263~~ 18482 | ~~–~~ 20 |  | 19728 | – |  | ~~1465~~ 1245 | ~~–~~ 80 |
|  | ~~32~~ |  |  |  |  |  | 32 |  | — |  |  | — |  |  | — |  |
|  | ~~03~~ |  |  |  |  |  | x 03 |  | — |  |  | — |  |  | — |  |
| 8 | 83 |  |  |  |  |  |  | 650 | 5739 | 50 | 900 | 7947 | – | 250 | 2207 | 50 |
| 1 | 60 |  |  |  |  |  |  | ″ | 1040 | – | ″ | 1440 | – | ″ | 400 | – |
| 5 | 20 |  |  |  |  |  |  | ″ | 3380 | – | ″ | 4680 | – | ″ | 1300 | – |
| 2 | 10 |  |  |  |  |  |  | 750 | 1575 | – | ″ | 1890 | – | 150 | 315 | – |
| 4 | 30 |  |  |  |  |  |  | 850 | 3655 | – | ″ | 3870 | – | 50 | 215 | – |
| 2 | 10 |  |  |  |  |  |  | ″ | 1785 | – | ″ | 1890 | – | ″ | 105 | – |
|  | 68 |  |  |  |  |  |  | ″ | 510 | – | ″ | 540 | – | ″ | 30 | – |
| 1 | 40 |  |  |  |  |  |  | ″ | 1190 | – | ″ | 1260 | – | ″ | 70 | – |
| 1 | 95 |  |  |  |  |  |  | ″ | 1657 | 50 | ″ | 1755 | – | ″ | 97 | 50 |
| 1 | 52 |  |  |  |  |  |  | ″ | 1292 | – | ″ | 1368 | – | ″ | 76 | – |
| 2 | 60 |  |  |  |  |  |  | ~~″~~ 880 | ~~2210~~ 2288 | ~~–~~ – | ″ | 2340 | – | ~~″~~ 20 | ~~130~~ 52 | ~~–~~ – |
|  | 43 |  |  |  |  |  |  | ″ | ~~365~~ 378 | ~~50~~ 40 | ″ | 387 | – | ″ | ~~21~~ 8 | ~~50~~ 60 |
| 32 | ~~98~~ 63 |  |  |  |  |  | 35 |  | ~~24399~~ 24490 | ~~50~~ 40 |  | 29367 | – |  | ~~4967~~ 4876 | ~~50~~ 60 |
| 3 | 55 |  |  |  |  |  |  | ~~850~~ 860 | ~~3017~~ 3053 | ~~50~~ – | 900 | 3195 | – | ~~50~~ 40 | ~~177~~ 142 | ~~50~~ – |
| 5 | 61 |  |  |  |  |  |  | ″ | ~~4768~~ 4824 | ~~50~~ 60 | ″ | 5049 | – | ″ | ~~280~~ 224 | ~~50~~ 40 |
|  | ~~22~~ |  |  |  |  |  | 22 | ~~″~~ | ~~187~~ | ~~–~~ | ~~″~~ | ~~198~~ | ~~–~~ | ~~″~~ | ~~11~~ | ~~–~~ |
| 5 | 72 |  |  |  |  |  |  | ″ | ~~4862~~ 4919 | ~~–~~ 20 | ″ | 5148 | – | ″ | ~~286~~ 228 | ~~–~~ 80 |
| 2 | 10 |  |  |  |  |  |  | ″ | 1806 | – | ″ | 1890 | – | ″ | ~~105~~ 84 | ~~–~~ – |
| 2 | 03 |  |  |  |  |  |  | ″ | 1745 | ~~50~~ 80 | ″ | 1827 | – | ″ | ~~101~~ 81 | ~~50~~ 20 |
| 19 | 23 |  |  |  |  |  | 22 |  | 16345 | 50 |  | ~~17307~~ | ~~–~~ |  | ~~961~~ | ~~50~~ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16348,60 |  |  | 17109 | – |  | 760 | 40 |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tun Håkan Bengtsg | $10^6$ | | 13/128 | | Sockerfabriks A. B. |
| | | | | 74 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | | —"— |
| Tun Andersgården | $11^1$ | | 1/2 | | Sockerfabriks A. B. |
| | | | | 75 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 76 | " —"— |
| | | | | 77 | " —"— |
| | | | | 78 | " —"— |
| | | | | ~~79~~ | Summa |
| | | | | ~~80~~ | |
| Tun Torsten Eriksg. | $14^1$ | | 1/4 | | Sockerfabriks A. B. |
| | | | | 79 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 80 | " —"— |
| | | | | 81 | " —"— |
| | | | | 82 | " —"— |
| | | | | | Summa |
| Tun Tomten | $13^1$ | | 1/4 | | Sockerfabriks A. B. |
| | | | | 83 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 84 | " —"— |
| | | | | 85 | " —"— |
| | | | | 86 | " —"— |
| | | | | 87 | " —"— |
| | | | | 88 | " —"— |
| | | | | | Summa |
| Olofstorp Bengt Jönsg. | $3^2$ | | 7/32 | | Ernst Lejon |
| | | | | 89 | åker, mylla på styv lera |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 75 | | | | | | | 860<br>~~850~~ | 1505<br>~~1487~~ | –<br>~~50~~ | 900 | 1575 | – | 40<br>~~50~~ | 70<br>~~87~~ | –<br>~~50~~ |
| 7 | 10 | | | | | | | 880<br>~~850~~ | 6248<br>~~6035~~ | –<br>~~–~~ | 900 | 6390 | = | 20<br>~~50~~ | 142<br>~~355~~ | –<br>~~–~~ |
| 9 | 80 | | | | | | | 〃 | 8624<br>~~8330~~ | –<br>~~–~~ | 〃 | 8820 | – | 〃 | 196<br>~~490~~ | –<br>~~–~~ |
| 9 | 50 | | | | | | | 〃 | 8360<br>~~8075~~ | –<br>~~–~~ | 〃 | 8550 | – | 〃 | 190<br>~~475~~ | –<br>~~–~~ |
| 12 | 17 | | | | | | | 〃 | 10709<br>~~10344~~ | 60<br>~~50~~ | 〃 | 10953 | – | 〃 | 243<br>~~608~~ | 40<br>~~50~~ |
| 38 | 57 | | | | | | | | 33941<br>~~32784~~ | 60<br>~~50~~ | | 34713 | – | | 771<br>~~1928~~ | 40<br>~~50~~ |
| 2 | 05 | | | | | | | 880<br>~~850~~ | 1804<br>~~1742~~ | –<br>~~50~~ | 900 | 1845 | – | 20<br>~~50~~ | 41<br>~~102~~ | –<br>~~50~~ |
| 12 | 17 | | | | | | | 850 | 10344 | 50 | 〃 | 10953 | – | 50 | 608 | 50 |
| 3 | – | | | | | | | 〃 | 2550 | – | 〃 | 2700 | – | 〃 | 150 | – |
| 1 | 22 | | | | | | | 〃 | 1037 | – | 〃 | 1098 | – | 〃 | 61 | – |
| 18 | 44 | | | | | | | | 15735<br>~~15674~~ | 50<br>~~–~~ | | 16596 | = | | 860<br>~~922~~ | 50<br>~~–~~ |
| | | | | | | | | | 15735 | 50 | | | | | 860 | 50 |
| | 73 | | | | | | | 850 | 620 | 50 | 900 | 657 | – | 50 | 36 | 50 |
| 1 | 50 | | | | | | | 〃 | 1275 | – | 〃 | 1350 | – | 〃 | 75 | – |
| 2 | 60 | | | | | | | 650 | 1690 | – | 〃 | 2340 | – | 250 | 650 | – |
| 6 | 65 | | | | | | | 〃 | 4322 | 50 | 〃 | 5985 | – | 〃 | 1662 | 50 |
| 6 | 15 | | | | | | | 850 | 5227 | 50 | 〃 | 5535 | – | 500 | 307 | 50 |
| 1 | 72 | | | | | | | 800 | 1376 | – | 〃 | 1548 | – | 100 | 172 | – |
| 19 | 35 | | | | | | | | 17511 | 50 | | 17415 | – | | 2903 | 50 |
| | | | | | | | 58 | | — | | | — | | | — | |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Olofstorp Bengt Jönsg. | $3^{\cancel{7}\,3}$ | | 1/8 | | Viktor Landéen |
| | | | | 90 | åker, mylla på styv lera |
| D:o | $3^{4}$ | | 5/32 | | Ernst Svensson |
| | | | | 91 | åker, mylla på styv lera |
| Gammaltorp | $2^{2}$ | | avst. | | Aug. Nordenmalm |
| | | | | 92 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 93 | " –"– |
| | | | | ~~94~~ | " Summa |
| | | | | ~~95~~ | " |
| D:o | $2^{14}$ | | avst. | | Aug. Nordenmalm |
| | | | | 94 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 95 | " –"– |
| | | | | | Summa |
| D:o | $2^{3}$ | | avst. | | Herman Larsson |
| | | | | 96 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 97 | " –"– |
| | | | | | Summa |
| D:o | $2^{4}$ | | avst. | | Elis Karlsson |
| | | | | 98 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 99 | " –"– |
| | | | | 100 | " –"– |
| | | | | | Summa. |
| D:o | $2^{5}$ | | avst. | | Karl Höjer |
| | | | | 101 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 102 | " –"– |
| | | | | 103 | " –"– |
| | | | | 104 | " –"– |
| | | | | | Summa |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 3 | 05 | | | | | | | 850 | 2592 | 50 | 900 | 2745 | – | 50 | 152 | 50 |
| 4 | 50 | | | | | | | 880<br>~~850~~ | 3960<br>~~3825~~ | –<br>~~–~~ | 900 | 4050 | – | 20<br>~~50~~ | 90<br>~~225~~ | –<br>~~–~~ |
| | | | | | | 1 | 30 | | – | | | – | | | – | |
| | | | | | | 1 | 43 | | – | | | – | | | – | |
| | | | | | | 2 | 73 | | – | | | – | | | – | |
| 3 | 90 | | | | | | | 860<br>~~850~~ | 3354<br>~~3315~~ | –<br>– | 900 | 3510 | – | 40<br>~~50~~ | 156<br>~~195~~ | –<br>~~–~~ |
| | 90 | | | | | | | 〃<br>~~850~~ | 774<br>~~765~~ | –<br>~~–~~ | 〃 | 810 | – | 〃 | 36<br>~~45~~ | – |
| 4 | 80 | | | | | | | | (4188<br>~~4080~~ | –<br>~~=~~ | | 4320 | = | | 192<br>~~240~~ | –<br>~~–~~ |
| | | | | | | 1 | 60 | | – | | | – | | | = | |
| 1 | 03 | | | | | | | 880<br>~~850~~ | 906<br>~~875~~ | 40<br>~~50~~ | 900 | 927 | – | 20<br>~~50~~ | 20<br>~~51~~ | 60<br>~~50~~ |
| 1 | 03 | | | | | 1 | 60 | | 906<br>~~875~~ | 40<br>~~50~~ | | 927 | – | | 20<br>~~51~~ | 60<br>~~50~~ |
| | 95 | | | | | | | 880<br>~~850~~ | 836<br>~~807~~ | –<br>~~50~~ | 900 | 855 | – | 20<br>~~50~~ | 19<br>~~47~~ | –<br>~~50~~ |
| 1 | 01 | | | | | | | 〃 | 888<br>~~858~~ | 80<br>~~50~~ | 〃 | 909 | – | 〃 | 20<br>~~50~~ | 20<br>~~50~~ |
| | 75 | | | | | | | 〃 | 660<br>~~637~~ | –<br>~~50~~ | 〃 | 675 | – | 〃 | 15<br>~~37~~ | –<br>~~50~~ |
| 2 | 71 | | | | | | | | 2384<br>~~2303~~ | 80<br>~~50~~ | | 2439 | – | | 54<br>~~135~~ | 20<br>~~50~~ |
| 2 | 52 | | | | | | | 880<br>~~850~~ | 2217<br>~~2142~~ | 60<br>~~–~~ | 900 | 2268 | – | 20<br>~~50~~ | 50<br>~~126~~ | 40<br>~~–~~ |
| 2 | 90 | | | | | | | 〃 | 2552<br>~~2465~~ | –<br>~~–~~ | 〃 | 2610 | – | 〃 | 58<br>~~145~~ | 00<br>~~–~~ |
| 2 | 52 | | | | | | | 〃 | 2217<br>~~2142~~ | 60<br>~~–~~ | 〃 | 2268 | – | 〃 | 50<br>~~126~~ | 40<br>~~–~~ |
| 2 | 10 | | | | | | | 〃 | 1848<br>~~1785~~ | –<br>~~–~~ | 〃 | 1890 | – | 〃 | 42<br>~~105~~ | –<br>~~–~~ |
| 10 | 04 | | | | | | | | ~~8534~~<br>8835,20 | ~~–~~ | | 9036 | – | | ~~502~~<br>200,80 | ~~–~~ |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gammaltorp | $2^6$ | | avst. | | Karl Svanström |
| | | | | 105 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 106 | " –"– |
| | | | | 107 | " –"– |
| | | | | 108 | " –"– |
| | | | | 109 | " –"– |
| | | | | 110 | " –"– |
| | | | | | Summa |
| D:o | $2^6$ | | | | Alex Andersson |
| | | | | 111 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 112 | " –"– |
| | | | | | Summa |
| Ängsbo | $1^3$ | | | | Karl Svanström |
| | | | | 113 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 114 | " –"– |
| | | | | | Summa |
| D:o | $1^3$ | | | | J. A. Magnusson |
| | | | | 115 | åker, mylla på styv lera |
| **Karaby socken.** | | | | | |
| Avekilja Nils Björnsg. | $1^4$ | | 1/4 | | Emanuel Larsson |
| | | | | 116 | åker, mylla på styv lera |
| Avekilja Bengt. Olofsg. | $2^7$ | | 1/8 | | Georg. Magnusson |
| | | | | 117 | åker, mylla på styv lera |
| | | | | 118 | " –"– |
| | | | | 119a | " –"– |
| | | | | 119b | –"– |
| | | | | 120 | " –"– |
| | | | | 121a | " –"– |
| | | | | 121b | –"– |
| | | | | 122 | " –"– |
| | | | | | Summa |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 2 | 95 | | | | | | | ~~850~~ 880 | ~~2507~~ 2596 | ~~50~~ – | 900 | 2655 | – | ~~50~~ 20 | ~~147~~ 59 | ~~50~~ – |
| 2 | 28 | | | | | | | 〃 | ~~1938~~ 2006 | ~~–~~ 40 | 〃 | 2052 | – | 〃 | ~~114~~ 45 | ~~–~~ 60 |
| 2 | 06 | | | | | | | 〃 | ~~1751~~ 1812 | ~~–~~ 80 | 〃 | 1854 | – | 〃 | ~~103~~ 41 | ~~–~~ 20 |
| 1 | 85 | | | | | | | 〃 | ~~1572~~ 1628 | ~~50~~ – | 〃 | 1665 | – | 〃 | ~~92~~ 37 | ~~50~~ – |
| 1 | 40 | | | | | | | 〃 | ~~1190~~ 1232 | ~~–~~ – | 〃 | 1260 | – | 〃 | ~~70~~ 28 | ~~–~~ – |
| | 68 | | | | | | | 〃 | ~~578~~ 598 | ~~–~~ 40 | 〃 | 612 | – | 〃 | ~~34~~ 13 | ~~–~~ 60 |
| 11 | 22 | | | | | | | | ~~9537~~ 9873 | ~~–~~ 60 | | 10098 | – | | ~~561~~ 224 | ~~–~~ 40 |
| | | | | | | | 50 | = | – | | | – | | | – | |
| | | | | | | | 50 | = | – | | | – | | | – | |
| | | | | | | 1 | – | – | | | | – | | | – | |
| | | | | | | | 42 | – | – | | – | – | | – | – | |
| | | | | | | 1 | 17 | – | – | | – | – | | – | – | |
| | | | | | | 1 | 59 | – | – | | – | – | | – | – | |
| | | | | | | 2 | 12 | | – | | – | – | | | – | |
| | | | | | | 1 | 52 | | – | | – | – | | | – | |
| | | | | | | | 55 | – | – | | | – | | | – | |
| | | | | | | 1 | 40 | | | | | – | | – | – | |
| | 95 | | | | | | | ~~880~~ 890 | 836 845 | ~~–~~ 50 | 900 | 855 | – | ~~20~~ 10 | ~~19~~ 9 | ~~–~~ 50 |
| | | | | | | | 85 | | – | | | – | | | | |
| 1 | 81 | | | | | | | ~~850~~ 860 | ~~1538~~ 1556 | ~~50~~ 60 | 900 | 1629 | – | ~~50~~ 40 | ~~90~~ 72 | ~~50~~ 40 |
| 1 | – | | | | | | | ~~880~~ 890 | ~~880~~ 890 | ~~–~~ – | 900 | 900 | – | ~~20~~ 10 | ~~20~~ 10 | ~~–~~ – |
| | | | | | | 1 | 00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 30 | | – | | | – | | – | – | |
| 3 | 76 | | | | | 6 | 10 | | ~~3254~~ 3292 | ~~50~~ 10 | | 3384 | – | | ~~129~~ 91 | ~~50~~ 90 |

3,76

t.v 14150

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sammandrag |  |  |  |  |  |
| Samfälligheten A–C |  |  |  |  |  |
| Tuns socken |  |  |  |  |  |
| Slättås | $1^1$ |  |  | 1 | P.A. Lund |
| Brotorp | $1^1$ |  |  | 2-11 | Dens |
| Snoggorna | $1^1$ |  |  | 12-15 | Dens. |
| Vilsbäcken | $1^1$ |  |  | 16-17 | Dens |
| Björnåsen | $1^1$ |  |  | 18 | Dens. |
| Tun Hagen | $2^2$ |  |  | 12-24 | Kronan |
| " | $2^1$ |  | 1/2 | 25-27 | Oskar Karlsson |
| Vallbäcken | $1^1$ |  |  | 28 | Aug. Skoglund |
| Tun Högården | $4^1$ |  | 1 | 29-30 | Tuns församl. arr. J. N. Löf |
| " Trädgården | $16^1$ |  | 1/4 | 31-33 | Oskar Malm |
| " Prästbolet | $18^1$ |  | 1 | 34-37 | Kyrkofonden arr. L. P. Olsson |
|  |  |  |  |  | Summa |
| Samfälligheten $C^I$–H |  |  |  |  |  |
| Tun Johansgården | $7^1$ |  | 3/4 | 38-40 | G.A. Nordberg |
| Hästskällan<br>~~Do.~~ | $1^3$ |  | 41/512 | 43-44 | Sockerfabr. A.B. |
| Femtungen | $1^4$ |  | 94/256 | 45-47 | Dets |
| Tun Truve | $9^5$ |  | 17/64 | 48-54 | Dets |
| " Gamlegården | $17^1$ |  | 1 | 55-68 | Dets |
| Olofstorp Norra | $1^2$ |  | 9/32 | 69-73b | Dets |
| Tun Håkan Bengtsg. | $10^6$ |  | 13/128 | 74 | Dets |
| " Andersgården | $11^1$ |  | 1/2 | 75-78 | Det |
| " Torsten Eriksg. | $14^1$ |  | 1/4 | 79-82 | Dets |
| " Tomten | $13^1$ |  | 1/4 | 83-88 | Dets |
| Olof Bengt Jnsg. | $3^2$ |  | 7/32 | 89 | Ernst Lejon |
| Olofstorp Bengt Jnsg | $3^3$ |  | 1/8 | 90 | Viktor Sandberg |
| " " | $3^4$ |  | 5/32 | 91 | Ernst Svensson |
|  |  |  |  |  | Överföres |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| | 44 | | | | | | | | 308 | – | | 352 | – | | 44 | – |
| 28 | 79 | | | | | | | | 20227<br>~~20126~~ | 10<br>~~50~~ | | 24443 | – | | 4215<br>~~4316~~ | 90<br>~~50~~ |
| 7 | 75 | | | | | | | | 4450 | – | | 6200 | – | | 1750 | – |
| 1 | 73 | | | | | | | | 1038 | – | | 1384 | – | | 346 | – |
| 3 | – | | | | | | | | 1950 | – | | 2700 | – | | 750 | – |
| 16 | 93 | | | | | | | | 11402 | – | | 15237 | – | | 3835 | – |
| 11 | 91 | | | | | | | | 10125 | 50 | | 10719 | – | | 595 | 50 |
| | | | | | | | 85 | | – | | | – | | | – | |
| 4 | 67 | | | | | | | | 4016<br>~~3969~~ | 20<br>~~50~~ | | 4203 | – | | 186<br>~~233~~ | 80<br>~~50~~ |
| 3 | 40 | | | | | | | | 2924<br>~~2890~~ | –<br>~~–~~ | | 3060 | – | | 136<br>~~170~~ | –<br>~~–~~ |
| | | | | | | 6 | 15 | | – | | | – | | | – | |
| 78 | 62 | | | | | 7 | 00 | | 56438<br>~~56257~~ | 80<br>~~50~~ | | 68298 | – | | 11859<br>~~12040~~ | 20<br>~~50~~ |
| | | | | | | 6 | 64 | | – | | | – | | | – | |
| 3 | 54 | | | | | | | | 3044<br>~~3009~~ | 40<br>~~–~~ | | 3186 | – | | 141<br>~~177~~ | 60<br>~~–~~ |
| 9 | 56 | | | | | | | | 8221<br>~~8126~~ | 60<br>~~–~~ | | 8604 | – | | 382<br>~~478~~ | 40<br>~~–~~ |
| 21 | 92 | | | | | | | | 18482<br>~~18263~~ | 20<br>~~–~~ | | 19728 | – | | 1245<br>~~1465~~ | 80<br>~~–~~ |
| 32 | 63<br>~~98~~ | | | | | | 35 | | 24490<br>~~24399~~ | 40<br>~~50~~ | | 29367<br>~~29367~~ | –<br>~~–~~ | | 4876<br>~~4967~~ | 60<br>~~50~~ |
| 19 | 23 | | | | | | | | 16378<br>~~16345~~ | 60<br>~~50~~ | | 17109<br>~~17307~~ | –<br>~~–~~ | | 760<br>~~961~~ | 40<br>~~50~~ |
| 1 | 75 | | | | | | | | 1505<br>~~1487~~ | –<br>~~50~~ | | 1575 | – | | 70<br>~~87~~ | –<br>~~50~~ |
| 38 | 57 | | | | | | | | 33941<br>~~32784~~ | 60<br>~~50~~ | | 34713 | – | | 771<br>~~1928~~ | 40<br>~~50~~ |
| 18 | 44 | | | | | | | | 15735<br>~~15674~~ | 50 | | 16596 | – | | 860<br>~~922~~ | 50<br>~~–~~ |
| 19 | 35 | | | | | | | | 14511 | 50 | | 17415 | – | | 2903 | 50 |
| | | | | | | | 58 | | – | | | – | | | – | |
| 3 | 05 | | | | | | | | 2592 | 50 | | 2745 | – | | 152 | 50 |
| 4 | 50 | | | | | | | | 3960<br>~~3825~~ | –<br>~~–~~ | | 4050 | – | | 90<br>~~225~~ | –<br>~~–~~ |
| 172<br>~~172~~ | 54<br>~~89~~ | | | | | 7<br>7 | 57<br>22 | | 142833<br>141018 | 30<br>00 | | 155088<br>~~155286~~ | <br>~~–~~ | | 12254<br>~~14268~~ | 70<br>~~00~~ |

43

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| Gammaltorp | $2^{2}$ | | avst. | 92-93 | Aug. Nordenmalm |
| " | $2^{14}$ | | " | 94-95 | Dens. |
| " | $2^{3}$ | | " | 96-97 | Herman Larsson |
| " | $2^{4}$ | | " | 98-100 | Elis Karlsson |
| " | $2^{5}$ | | " | 101-104 | Karl Höjer |
| " | $2^{6}$ | | " | 105-110 | Karl Svanström |
| " | $2^{6}$ | | " | 111-112 | Alex Andersson |
| Ängsbo | $1^{3}$ | | | 113-114 | Karl Svanström |
| " | $1^{3}$ | | | 115 | J. A. Magnusson |
| Karaby socken | | | | | |
| Åsekilja Nils Björnsg. | $1^{4}$ | | 1/4 | 116 | Emanuel Larsson |
| " Bengt Olofsg. | $2^{7}$ | | 1/8 | 117-122 | Georg Magnusson |
| | | | | | 206 Summa |
| Samfälligheten D - $D^{I}$ | | | | | |
| Hästekällan | $1^{7}$ | | 15/128 | 41-42 | G. A. Nordberg |
| Slutligt sammandrag | | | | | |
| Samfälligheten | A - C | | | | |
| -"- | $C^{I}$ - H | | | | |
| -"- | D - $D^{I}$ | | | | |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 172<br>~~172~~ | 10<br>~~89~~ | | | | | 7<br>~~7~~ | 57<br>~~22~~ | | 142833<br>~~141018~~ | 30<br>~~—~~ | | 155088<br>~~155286~~ | <br>— | | 12254<br>~~14268~~ | 70<br>~~—~~ |
| | | | | | | 2 | 73 | | | | | — | | | | |
| 4 | 80 | | | | | | | | 4128<br>~~4080~~ | —<br>~~—~~ | | 4820 | — | | 192<br>~~240~~ | —<br>~~—~~ |
| 1 | 03 | | | | | 1 | 60 | | 906<br>~~875~~ | 40<br>~~50~~ | | 927 | — | | 20<br>~~51~~ | 60<br>50 |
| 2 | 71 | | | | | | | 2384→ | 2384<br>~~2303~~ | 80<br>~~50~~ | | 2439 | — | | 54<br>~~135~~ | 20<br>~~50~~ |
| 10 | 04 | | | | | | | | 8835<br>~~8534~~ | 20<br>~~—~~ | | 9036 | — | | 200<br>~~502~~ | 80<br>~~—~~ |
| 11 | 22 | | | | | | | | 9873<br>~~9597~~ | 60<br>~~—~~ | | 10098 | — | | 224<br>~~561~~ | 40<br>~~—~~ |
| | | | | | | 1 | — | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | 1 | 59 | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | 2 | 12 | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | 1 | 52 | | — | | | — | | | — | |
| 3 | 76 | | | | | 6 | 10 | | 3292<br>~~3254~~ | 10<br>~~50~~ | | 3384 | — | | 91<br>~~129~~ | 90<br>50 |
| 206<br>~~206~~ | 10<br>~~45~~ | | | | | 24<br>~~23~~ | 23<br>~~88~~ | | 172253<br>~~169602~~ | 40<br>~~50~~ | | 185292<br>185490 | —<br>— | | 13038<br>~~15887~~ | 60<br>~~50~~ |
| 10 | 70 | | | | | | | | 9362 | 50 | | 9630 | — | | 267 | 50 |
| 78 | 62 | | | | | 7 | 00 | | 56438<br>~~56257~~ | 80<br>~~50~~ | | 68298 | — | | 11859<br>12040 | 20<br>50 |
| 206<br>~~206~~ | 10<br>45 | | | | | 23 | 23<br>~~88~~ | | 172253<br>169602 | 40<br>50 | | 185292<br>~~185490~~ | —<br>— | | 13038<br>~~15887~~ | 60<br>~~50~~ |
| 10 | 70 | | | | | | | | 9362 | 50 | | 9630 | — | | 267 | 50 |
| 295 | 72<br>~~77~~ | | | | | 30 | 23<br>~~88~~ | | 238054<br>~~235222~~ | 70<br>~~50~~ | | 263220<br>~~263418~~ | — | | 25165<br>~~28195~~ | 30<br>~~50~~ |

Tun den 21 aug. 1931

Josef Thunberg Carl Olofsson.

Bilaga d

## Jordersättningslängd

| Fastighet | Ägares namn | Läge pål. n:r | Antal m² | Pris pr m² öre | Kronor | Summa Kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Diket A-B-C** | | | | | |
| Slättås $1^1$, Bustorps $1^1$<br>Snoggorna $1^1$ | P. A. Lund | 17 - 23 | 400 | 8 | | 32 = |
| | **Diket B-B$^I$** | | | | | |
| Snoggorna $1^1$<br>Vilsbäcken $1^1$<br>Bustorps $1^1$<br>Björnåsen $1^1$ | P. A. Lund | 110-120 | 2000 | 8 | | 160 - |
| | **Diket G-H** | | | | | |
| Olofstorps $3^4$ | Ernst Svensson | 80-81+80 | 90 | 9 | | 8 10 |
| " $3^3$ | Viktor Landin | 81+80-84+70 | 140 | " | | 12 60 |
| " $3^2$ | Ernst Lejon | 84+70-87+80 | 150 | " | | 13 50 |
| Tun $11^1$, $14^1$, $13^1$ | Sockerfabriks AB | 80-87+80 | 380 | " | | 34 20 |
| | | | | Summa | | 68 40 |
| | **Diket D-D$^I$** | | | | | |
| Hästhalla $1^7$ | A. G. Nordberg | 0-3+60 | 180 | 9 | | 16 20 |
| " $1^3$ | Sockerfabriks A.B | " | 180 | 9 | | 16 20 |
| | | | | Summa | | 32 40 |

Tun den 21 aug. 1931

Sten Hallin

Josef Thunberg Carl Olsson

2130
330
180

23.30

46

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | öre | Kostnad Kr. | öre | Summa Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | | | | | | Bilaga M. | | | |
| | | Kostnadsförslag | | | | | | | | |
| | | Samfälligheten A-C | | | Timp. | | 0.70 kr | | | |
| | | Diket A-B-C-$C^{I}$ | | | | | | | | |
| 15+50-20 | 450 | Stenbundet grus | 50 | 2.00 | 100 | - | | | | |
| | | Berg | 40 | 10.- | 400 | - | | | | |
| | | Lera | 650 | 0.70 | 455 | - | | | | |
| 20-25 | 500 | Berg | 10 | 10.- | 100 | - | | | | |
| | | Lera | 800 | 0.70 | 560 | - | | | | |
| 25-30 | 500 | " | 100 | " | 70 | - | | | | |
| 30-33+50 | 350 | " | 100 | " | 70 | - | | | | |
| | | Förstärkning av ägobroar vid 16+50, 27 och 30+16 enligt ritning st. | 3 | 50 | 150 | - | 1905 | - | | |
| | | Tilläggs c:a 10% | | | | | 193 | - | | |
| | | Jordersättning | | | | | 32 | - | 2130 | - |
| | | Diket B-$B^{I}$ | | | | | | | | |
| 110-115 | 500 | Lera ngt sten | 1070 | 0.70 | 749 | - | | | | |
| | | Berg | 30 | 10.- | 300 | - | | | | |
| 115-120 | 500 | Lera " | 1250 | 0.70 | 875 | - | | | | |
| | | Rörbroar vid 111+50 115+40, 117+35 och 120 a 21" rör Bredd 4 m. | 4 | 130 | 520 | - | 2444 | - | | |
| | | Tilläggs c:a 10% | | | | | 246 | - | | |
| | | Jordersättning | | | | | 160 | - | 2850 | - |
| | | Täckdiket C-$C^{II}$ | | | | | | | | |
| C-$C^{I}$ | 80 | 12" rör m' | 80 | 3.50 | 280 | - | | | | |
| | | Grävning, läggning och påfyllning m' | 80 | 0.70 | 56 | - | | | | |
| | | Överföres | | | 336 | - | | | 4980 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad |  | Kostnad |  | Summa |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  | Överfört |  |  | 336 | - |  |  | 4980 | - |
|  |  | Dagvattenbrunn | 1 | 40.- | 40. | - |  |  |  |  |
|  |  | Kringmurning av utlopp |  |  | 30 | - | 406 | - |  |  |
|  |  | Tilläggs c:a 10% |  |  | 44 |  | 44 | - | 450 | - |
|  |  | Summa |  |  |  |  |  |  | 5430 | - |
|  |  | Samfälligheten $C^{I}$-H. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diket $C^{I}$-D-E-F. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33+50-40 | 650 | Lera | 380 | 0.70 | 266 | - |  |  |  |  |
| 40-45 | 500 | " | 300 | " | 210 | - |  |  |  |  |
| 45-50 | 500 | " | 250 | " | 175 | - |  |  |  |  |
| 50-55 | 500 | " | 350 | " | 245 | - |  |  |  |  |
| 55-60 | 500 | " | 500 | " | 350 | - |  |  |  |  |
| 60-66+32 | 632 | " | 550 | " | 385 | - |  |  |  |  |
|  |  | Förstärkning, av ägovägsbroarna vid 43 och 45+38 incl. pålning | 2 | 50.- | 100 | - | 1731 | - |  |  |
|  |  | Tilläggs c:a 10% |  |  |  |  | 179 | - | 1910 | - |
|  |  | ~~Diket D-D^I~~ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~0-3+60~~ | ~~360~~ | ~~Lera~~ | ~~300~~ | ~~0.50~~ | ~~150~~ | ~~-~~ |  |  |  |  |
|  |  | ~~Tilläggs c:a 10%~~ |  |  | ~~17~~ | ~~60~~ |  |  |  |  |
|  |  | ~~Indersättning~~ |  |  | ~~32~~ | ~~40~~ |  |  | 200 | - |
|  |  | Täckdiket E-$E^{I}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130-138+56 | 856 | 8" tegelrör st. | 1580 | 0.45 | 711 | - |  |  |  |  |
|  |  | 6" " " | 1360 | 0.30 | 408 | - |  |  |  |  |
|  |  | Grävning, läggning och påfyllning m' | 856 | 0.60 | 513 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Kringmurning av utlopp |  |  | 30 | - |  |  |  |  |
|  |  | Dagvattenbrunn | 2 | 40 | 80 | - | 1742 | = |  |  |
|  |  | Tilläggs c:a 10% |  |  |  |  | 178 | - | 1920 | = |
|  |  | Överföres |  |  |  |  |  |  | 3830 | - |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 3830 - |
| | | Diket F-F$^{I}$ | | | | | |
| 90-95 | 500 | Lera | 730 | 0.70 | 511 - | | |
| 95-100 | 500 | " | 750 | " | 525 - | | |
| 100-104 | 400 | " | 750 | " | 525 - | | |
| | | Omläggn. av 4 st. ägov. trummor med befintlig sten | 4 | 70. | 280 - | 1841 - | |
| | | Tilläggs c:a 10% | | | | 189 - | 2030 - |
| | | Diket G-H. | | | | | |
| 80-85 | 500 | Lera | 950 | 0.70 | 665 - | | |
| 85-87+80 | 280 | " | 650 | " | 455 - | 1120 - | |
| | | Tilläggs c:a 10% | | | | 111 60 | |
| | | Jordersättning | | | | 68 40 | 1300 - |
| | | Summa kr. | | | | | 7160 - |
| | | Samfälligheten D-D$^{I}$ | | | | | |
| | | Diket D-D$^{I}$ | | | | | |
| 0-3+60 | 360 | Lera | 300 | 0.50 | 150 - | | |
| | | Tilläggs c:a 10% | | | 17 60 | | |
| | | Jordersättning | | | 32 40 | | 200 - |
| | | Summa kr. | | | | | 200 - |
| | | Sammandrag | | | | | |
| | | Samfälligheten A-C | | | | | 5430 - |
| | | -"- C$^{I}$-H | | | | | 7160 - |
| | | -"- D-D$^{I}$ | | | | | 200 - |
| | | Summa kr. | | | | | 12790 - |

Tun den 21 aug. 1931

Sten [illegible]

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

## Översiktskarta.



Skala 1:100000.

**Bilaga N.**

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gamlegården m. fl. hemman i Tuns
och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i nordvästlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna söder, öster och norr om Tuns kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-$C^{I}$-D-E-F-G-H för huvudavloppet samt B-$B^{I}$, C-$C^{II}$, D-$D^{I}$, E-$E^{I}$ och F-$F^{I}$ för sidodikena. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött utom för de avloppssträckor, för vilka alternativa förslag upprättats, då alternativ I utmärkts med rött och alternativ II med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

| | | | |
|---|---|---|---|
| För huvudavloppet | vid A | 810 | hektar |
| | " E | 530 | " |
| " sidodiket $B-B^{I}$ | " $B^{I}$ | 22 | " |
| | " 117+50 | 32 | " |
| | " 114+50 | 45 | " |
| | " 111+50 | 57 | " |
| | " $C - C^{II}$ | 20 | " |
| " " $E-E^{I}$ | " $E^{I}$ | 17 | " |
| | " 134+64 | 38 | " |
| " " $F-F^{I}$ | " $F^{I}$ | 8 | " |
| | " 101 | 20 | " |

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om de öppna avloppen antagits komma att uppgå till 1.5

liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektarl

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionertas för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem som sig med sökandena förenat.

Där två alternativa förslag för avloppens utförande upprättats, skall företaget utföras enligt det med rött å ritningarna utmärkta alternativ I, därest icke vederbörande markägare före arbetets utlämnande på entreprenad skriftligen förklarar sig yrka på, att det med grönt å ritningarna utmärkta alternativ II kommer till utförande, vilket yrkande då skall äga vitsord.

Täckta ledningen E-E$^{\mathrm{I}}$ har dimensionerats endast för dubbla medelvattenmängden, varför flödesvattnet även framdeles kommer att framrinna i järnvägsdiket och ett sidodike härtill. Denna anordning har föreslagits för att undvika de svårigheter och kostnader, som på grund av förefintliga ledningsstolpar och staket skulle uppstå vid annars erforderlig fördjupning av det öppna diket utmed järnvägen.

Diket D-D$^{\mathrm{I}}$ har dimensionertas uteslutande för förhindrande av översvämning vid flöden å ägofigurerna 41 och 42.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-C,$C^{I}$-H och D-$D^{I}$. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av de två sistnämnda samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A-C har särskild utredning vrkställts bil. O. Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande enligt alternativI skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A-C, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Den merkostnad, som genom någon dikessträckas utförande enligt alternativ II kan uppkomma, skall gäldas av respektive markägare, som därpå yrkat.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar dels Lidköping-Tuns järnväg vid 44+10 och dels allmän väg vid påle 37 och 54+12. Fasta botten i såväl järnvägs- som landsvägstrummor ligger emellertid tillräckligt djupt för ovanför liggande marks torrläggning, och genomloppsöppningarna äro även i övrigt av den storlek, att någon förändring ej erfordras, varför endast förefintligt löst slam behöver upprensas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 28 kronor 20 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

---

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företaget utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931".

---

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tun den 21 augusti 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Josef Thuneberg Carl Olofsson

**Bilaga** O

*Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).*

| Avdelning | Ägofigurer | Jordförbättring |  | Andel i kostnad för |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | A-B-C^I |  | B-B^I |  | C-C^II |  |  |  |  |  | S:ma |  |  |
|  |  | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre |  |
|  |  | Samfälligheten A-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-11 | 402<br>~~503~~ | 40<br>~~-~~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29-30 | 186<br>~~233~~ | 80<br>~~50~~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-33 | 136<br>~~170~~ | -<br>~~-~~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22-23 | 1317 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25-27 | 595 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | 2638<br>~~2819~~ | 20<br>~~50~~ | 215<br>~~230~~ |  |  |  | 450 | - |  |  | 730 | - | 665<br>~~780~~ | - | 0.2766 |
| II | återstående | 9221 | - | 1850 | - | 2850 | - |  |  |  |  |  |  | 4700 | - | 0.509 |
| I+II | 1-33 | 11859<br>~~12040~~ | 20<br>~~50~~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5315<br>~~5430~~ | - | 0.4509 |

Tim den 21 aug. 1931

Sven Hallin

# Kostnadsför-

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde<br>Nuvarande värde<br>Kronor | Markens uppskattade värde<br>Blivande värde<br>Kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Tuns socken | | | | |
| | | | Samfälligheten A-C | | | | |
| | | | Tuns socken | | | | |
| | 1¹ | v | Slättås P.A. Lund | sök | 1 | 308.- | 352.- |
| | 1¹ | | Bustorp Dens. | " | 2-11 | ~~20126.50~~<br>20227.10 | 24443.- |
| | 1¹ | | Snoggema Dens. | " | 12-15 | 4450.- | 6200.- |
| | 1¹ | | Vilsbacken Dens. | " | 16-17 | 1038.- | 1384.- |
| | 1¹ | | Björnåsen Dens | " | 18 | 1950.- | 2700.- |
| | 2² | | Tun Hagen äg. Arnman | sök. | 19-24 | 11402.- | 15237.- |
| 1/2 | 2¹ | | " ~~arr. J. Karlsson~~ Oskar Karlsson | | 25-27 | 10123.50 | 10719.- |
| 1 | 4¹ | | " Hovg. arr. J.N. Löf | | 29-30 | ~~3969.50~~<br>4016.20 | 4203.- |
| 1/4 | 16¹ | | " Trädg. Oskar Malm | sök | 31-33 | ~~2890.-~~<br>2924.- | 3060.- |
| | | | Summa | | | ~~56257.50~~<br>56438.80 | 68298.- |
| | | | Samfälligheten Cᴵ-H | | | | |
| 41/512 | 1³ | | Hästekällans Sockerfabr. A.B | sök. | 43-44 | ~~3009.-~~<br>3044.40 | 3186.- |
| 97/256 | 1⁴ | | Femtungen Dets. | " | 45-47 | ~~8126.-~~<br>8221.60 | 8604.- |
| 17/64 | 9⁵ | | Tun Prove Dets. | " | 48-54 | ~~18263.-~~<br>18482.20 | 19728.- |
| 1 | 17¹ | | " Gamleg. Dets. | " | 55-68 | ~~24199.50~~<br>24440.40 | 29367.- |
| 9/32 | 1² | | Olofstorp Norra Dets. | " | 69-73 b | 16345.50<br>16348.60 | ~~17307.-~~<br>17109 |
| 13/28 | 10⁶ | | Tun Håkan Bengtsg. Dets. | " | 74 | ~~1487.50~~<br>1505.- | 1575.- |
| 1/2 | 11¹ | | " Andersg. Dets. | " | 75-78 | ~~3284.50~~<br>3341.60 | 3413.- |
| 1/4 | 14¹ | | " Torsten Eriksg. Dets. | " | 79-82 | ~~15677.-~~<br>15735.50 | 16596.- |
| 1/4 | 13¹ | | " Tomten Dets. | " | 83-88 | 14511.50 | 17415.- |
| 1/8 | 3³ | | Olofstorp Bengt Jönsg. Viktor Lundén | | 90 | 2592.50 | 2745.- |
| 5/32 | 3⁴ | | " " " Ernst Svensson | | 91 | ~~3825.-~~<br>3960.- | 4050.- |
| avst. | 2¹⁴ | | Gammaltorp Aug. Norrkumalm | | 94-95 | ~~4080.-~~<br>4128.- | 4320.- |
| " | 2³ | | " Herman Larsson | | 96-97 | ~~875.50~~<br>906.40 | 927.- |
| | | | Överförs | | | ~~145973.50~~<br>147867.70 | 160633.- |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.- | | | | | | 22.- | 22.- | 0.414<br>~~0.405~~ | 2 | 54 |
| 4215.90<br>~~4316.50~~ | | | | | 102-<br>~~139.-~~ | 1923.- | 2025.-<br>~~2062.-~~ | 38.100<br>~~37.974~~ | 238 | 51 |
| 1750.- | | | | | | 883.- | 883.- | 16.613<br>~~16.262~~ | 102 | 14 |
| 346.- | | | | | | 175.- | 175.- | 3.293<br>~~3.223~~ | 20 | 24 |
| 750.- | | | | | | 378.- | 378.- | 7.112<br>~~6.960~~ | 43 | 72 |
| 3835.- | | | | | 332.-<br>~~367.-~~ | 1269.- | 1601<br>~~1633.-~~ | 30.122<br>~~30.074~~ | 188 | 89 |
| 595.50 | | | | | 150<br>~~165.-~~ | — | 150.-<br>~~165.-~~ | 2.822<br>~~3.039~~ | 19 | 09 |
| 186.80<br>~~233.50~~ | | | | | 47.-<br>~~65.-~~ | — | 47.-<br>~~65.-~~ | 0.884<br>~~1.197~~ | 7 | 52 |
| 136.-<br>~~170.-~~ | | | | | 34.-<br>~~47.-~~ | — | 34<br>~~47.-~~ | 0.640<br>~~0.866~~ | 5 | 44 |
| 11859.20<br>12040.50 | 47,185 %<br>~~42.704 %~~ | | | | 665-<br>~~480~~ | 4650.- | 5315<br>~~5430.-~~ | 100.000 | 628 | 09 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.60<br>~~177.-~~ | | | | | | | 70.64<br>~~79.76~~ | 1.086<br>~~1.114~~ | 9 | 23 |
| 382.40<br>~~478.-~~ | | | | | | | 190.79<br>~~215.37~~ | 2.933<br>3.008 | 24 | 93 |
| 1245.80<br>~~1465.-~~ | | | | | | | 621.55<br>~~660.22~~ | 9.555<br>~~9.221~~ | 76 | 42 |
| 4876.60<br>~~4967.50~~ | | | | | | | 2432.94<br>~~2238.72~~ | 37.401<br>~~31.267~~ | 259 | 13 |
| 760.40<br>~~961.50~~ | | | | | | | 379.37<br>~~433.32~~ | 5.832<br>~~6.052~~ | 50 | 16 |
| 70.-<br>~~87.50~~ | | | | | | | 34.93<br>~~39.52~~ | 0.537<br>~~0.552~~ | 4 | 57 |
| 771.40<br>~~1928.50~~ | | | | | | | 384.84<br>~~869.08~~ | 5.916<br>~~12.138~~ | 100 | 59 |
| 860.50<br>~~922.-~~ | | | | | | | 429.33<br>~~415.49~~ | 6.600<br>~~5.803~~ | 48 | 09 |
| 2903.50 | | | | | | | 1448.47<br>~~1308.49~~ | 22.267<br>~~18.275~~ | 151 | 45 |
| 152.50 | | | | | | | 76.11<br>~~68.74~~ | 1.170<br>~~0.960~~ | 7 | 96 |
| 90.-<br>~~225.-~~ | | | | | | | 44.88<br>~~101.39~~ | 0.690<br>~~1.416~~ | 11 | 74 |
| 192.-<br>~~240.-~~ | | | | | | | 95.82<br>~~108.19~~ | 1.473<br>~~1.511~~ | 12 | 52 |
| 20.60<br>~~51.50~~ | | | | | | | 10.28<br>~~23.20~~ | 0.158<br>~~0.324~~ | 2 | 69 |
| 12467.50<br>~~14559.50~~ | | | | | | | 6219.95<br>~~6561.49~~ | 95.618<br>~~91.641~~ | 759 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | Överfört |  |  | 149867.90<br>145973.50 | 160533.- |
| avst. | $2^{4}$ |  | Gammaltorp Elis Karlsson |  | 98-100 | 2384.80<br>2303.50 | 2459.- |
| " | $2^{5}$ |  | " Karl Höjer |  | 101-104 | 8835.20<br>~~8534.-~~ | 9036.- |
| " | $2^{6}$ |  | " Karl Svanström |  | 105-110 | 9873.60<br>~~9937.-~~ | 10098.- |
|  |  |  | Karaby socken |  |  |  |  |
| 1/10 | $2^{10}$ |  | Avstyckat Bengt Olofs N. A. Lundgren |  | 121 a | 890.- | 900.- |
| 1/8 | $2^{7}$ |  | Arckilja Bengt Olofs. ~~Karl~~ Magnusson |  | 117-122 | 2409.10 | 2484.- |
|  |  |  |  |  |  | 172253.40 | 185292.- |
|  |  |  | Summa |  |  | 169602.50 | 185490.- |
|  |  |  | Samfälligheten D-D^I |  |  |  |  |
| 15/128 | $1^{7}$ |  | Hästekällan G. A. Nordberg | sök | 41-42 | 9362.50 | 9630.- |

Bilaga P.

# delningslängd

| Förbättrings-värde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | företagets utförande | | Syneförrättningen | |
| Kronor | Andel i gemens. kostn. | | | | I | II | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12468.73<br>~~14559.50~~ | | | | | | | 6219.95<br>~~6561.49~~ | 95.618<br>~~91.641~~ | 759 | 48 |
| 54.20<br>~~135.50~~ | | | | | | | 27.06<br>~~61.07~~ | 0.416<br>~~0.853~~ | 7 | 07 |
| 200.80<br>~~502.–~~ | | | | | | | 100.18<br>~~226.26~~ | 1.540<br>~~3.160~~ | 26 | 19 |
| 227.40<br>~~561.–~~ | | | | | | | 111.95<br>~~252.82~~ | 1.721<br>~~3.531~~ | 29 | 26 |
| 10.– | | | | | | | 4.98 | 0.077 | 0 | 73 |
| 81.90 | | | | | | | 40.88 | 0.628 | 6 | 02 |
| 13038.60<br>~~15887.50~~ | 51.812<br>~~56.347~~ % | | | | | | 6505.–<br>~~7160.–~~ | 100.000 | 828 | 75 |
| 267.50 | 1.063 %<br>~~0.949~~ % | | | | | | 200.– | 100.– | 13 | 96 |

Umeå den 21 aug. 1931

Josef Strandberg Carl Olofsson

Ändringar med grönt i förestående synehandlingar hava verkställts av undertecknad i samband med förrättningens förnyade handläggning i enlighet med Västerbyggdens vattendomstols dom den 9 aug. 1932.

Umeå den 24 mars 1933

# ARVODESRÄKNING

*för laga syneförrättning angående* Gamlegårdens vattenavledningsförslag av år 1931 i Trene och Karaby *soc~~ken~~nar och* Skaraborgs *län,*

*upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5, st. | 31 | 0,50 | | | 15 | 50 |
| | | **Ägomätning:** i skala 1. 4000, §§ 6—10 | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje km. | | 1,50 | | | | |
| | | kroklinje „ | 5 - | 3,00 | 15 | - | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 6,00 | | | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | |
| | | i åker, raklinje km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „ | | | | | | |
| | | i åker, raklinje „ | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II | | | | | | |
| | | åker, medelareal 474 ar st. | 18 | 0,78 | 14 | 04 | | |
| | | har | 85,27 | 0,27 | 23 | 02 | | |
| | | äng och odlingsmark, medelareal ar st. | | | | | | |
| | | har | | | | | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal ar st. | | | | | | |
| | | har | | | | | | |
| | | Tillägg för mätning i skala 1: | | | | | | |
| | | Kopia av äldre karta till koncept | | | 198 | 81 | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15<br>10—15<br><10 m. | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje km. | | | | | | |
| | | kroklinje „ | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | | | | | |
| | | kroklinje „ | | | | | | |
| | | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket<br>bladet | | | | | | |
| | | övriga regalark<br>blad | | | | | 250 | 87 |
| | | Överföres | | | | | 266 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | | *Överfört* | | | | | 266 | 37 |
| febr<br>april | 25-28<br>22-23 | **Avvägning :** | | | | | | |
| | | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar | 6 | 12,00 | 72 | - | | |
| | | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV | | | | | | |
| | | i öppen mark, medelantal 2.7 punkter pr har har | 326.65 | 0.30 | 98 | - | | |
| | | avvägda punkter st. | 810 | 0.08 | 64 | 80 | | |
| | | i annan mark, medelantal punkter pr har har | | | | | | |
| | | avvägda punkter st | | | | | | |
| | | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 : | | | | | | |
| | | i öppen mark km. | 14.- | 2,00 | 28 | - | | |
| | | i annan mark „ | | 5,00 | | | 262 | 80 |
| | | **Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 267 ar, st. | 122 | 0.11 | 13 | 42 | | |
| | | har | 326.65 | 0.03 | 9 | 80 | 23 | 22 |
| | | **Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer st. | 122 | 0,04 | 4 | 88 | 4 | 88 |
| | | **Markvärdering :** | | | | | | |
| aug. | 17 | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar | 1 | 12,00 | 12 | - | | |
| | | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1, | | | | | | |
| | | för första kilometern av avlopps längd km. | | | 4 | — | | |
| | | för öviga kilometer st. | 95 | 1,50 | 14 | 25 | | |
| | | c) uträkning därmed av-värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st. | 198 | 0,06 | 11 | 88 | | |
| | | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „ | 99 | 0,12 | 11 | 88 | 54 | 01 |
| | | **Längdprofil,** § 19 längdskala 1 : 4000 | | | | | | |
| | | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km. | | | | | | |
| | | 2) befintligt avlopp ell. vall „ | 10.5 | 3.50 | 36 | 75 | 36 | 75 |
| | | **Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100, | | | | | | |
| | | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st. | 27 | 0.15 | 4 | 05 | | |
| | | „ | | | | | | |
| | | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „ | 76 | 0.25 | 19 | - | | |
| | | Tillägg för våta arean vid högvatten „ | 46 | 0.06 | 2 | 76 | 25 | 81 |
| | | „ | | | | | | |
| | | Antal profil- och sektionsritningar „ | 3 | 3,00 | 9 | - | 9 | - |
| | | **Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp " | 11 | 2.- | 22 | — | | |
| | | för vattenområdets areal km.$^2$ | | 0,02 | | | | |
| | | dagar | | 12,00 | | | 22 | - |
| | | **Dimensionsberäkning,** § 24 | | | | | | |
| | | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km. | 8.7 | 3,50 | 30 | 45 | | |
| | | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „ | 8.7 | 1,00 | 8 | 70 | | |
| | | „ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m$^2$ „ | | | | | | |
| | | nämligen 2 m$^2$ sektion på „ | 5.2 | 1.- | 5 | 20 | | |
| | | „ „ „ „ | | | | | | |
| | | „ „ „ „ | | | | | | |
| | | „ „ „ „ | | | | | | |
| | | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „ | 1.- | 6,00 | 6 | — | | |
| | | 2) „ „ över 20 „ „ | 1 | 10,00 | 10 | - | 60 | 35 |
| | | **Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp | | | 1 | | | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm. | 263 | 0,03 | 7 | 89 | 8 | 89 |
| | | *Överföres* | | | | | 774 | 08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 774 | 08 |
| | | **Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:sta sidan | | | 3 | — | | |
| | | tillägg för övriga sidor st. | | 2,00 | | | 3 | — |
| | | **Kostnadsberäkning,** § 28, a) nyanläggning km. | | 2,50 | | | | |
| | | därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y. | | | | | | |
| | | nämligen m² sektion på „ | | | | | | |
| | | b) vid förändring av befintligt avlopp „ | 9.7 | 4,00 | 38 | 80 | | |
| | | därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y. | | | | | | |
| | | lika som tillägget för dimensionsberäkningar | | | 5 | 20 | | |
| | | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) | | | 12 | 50 | 56 | 50 |
| | | **Förslag till invallning,** § 29 | | | | | | |
| | | a) Konstruktion och dimensionering av vallar | | | ~~6~~ | — | | |
| | | b) Inläggning av vallkrön km. | | 0,50 | | | | |
| | | c) Uppritning av tvärsektioner st. | | 0,25 | | | | |
| | | d) Kostnadsberäkning km. | | 3,00 | | | | |
| | | § 46 Förslag till pumpstation dagar | | 12,00 | | | | |
| | | **Förslag till bro och trummbyggnad,** §§ 33—35 och 38 | | | | | | |
| | | Antal särskilda ritningar | | 3,- | | | | |
| | | Dimensionsberäkning | | 8,00 | | | | |
| | | Ritarbete 1. rörtrumma | | | 5 | — | | |
| | | för särskilt konstruerat landfäste st. | | 4,00 | | | | |
| | | Kostnadsberäkning | | | | | | |
| | | för särskilt konstruerade landfästen st. | | 4,00 | | | | |
| | | Grundförstärkning m² | 15 | 0,10 | 1 | 50 | | |
| | | | | | | | 6 | 50 |
| | | **Införande av höjdsiffror å plankartan,** § 39 | 810 | 0,01 | | | 8 | 10 |
| | | **Översiktskarta** § 41 | | | | | 4 | — |
| | | **Ersättningslängd,** § 42, grundbelopp | | | 1 | 50 | | |
| | | antal ersättningar st. | 8 | 0,25 | 2 | 00 | 3 | 50 |
| | | **Kostnadsfördelning,** § 43, grundbelopp | | | 2 | — | | |
| | | antal fastigheter st. | 27 | 0,30 | 8 | 10 | | |
| | | tillägg för fastigheter i olika avdelningar „ | 1 | 0,20 | | 20 | 10 | 30 |
| 1931 | | **Utlåtande och betänkande,** § 45 sid. | 8 | 3,00 | | | 24 | — |
| juni<br>aug. | 29<br>21 | **Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar | 2 | 12,00 | | | 24 | — |
| | | **Särskild utredning,** § 46, mom. 2 dagar | | 12,00 | | | | |
| juni | 29 | **Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 dagar | 1 | 12,00 | | | 12 | — |
| | | **Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn „ | 1/4 | 12,00 | 3 | — | | |
| | | utlopp för täckt ledning „ | 1/4 | 12,00 | 3 | — | | |
| | | slamficka „ | | 12,00 | | | | |
| | | | | | | | 6 | — |
| | | **Lösen för:** Summa kronor | | | | | 931 | 98 |
| | | **Kopia av plankartan,** § 51 | | | | | | |
| | | 1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet | | | 10 | 50 | | |
| | | övriga ~~regalark~~ blad | 1 | | 2 | 75 | | |
| | | b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, | | | | | | |
| | | skalan 1: 4000, medelareal 2.7 ar ägofigurer st. | 810 | 0.15 | 121 | 50 | | |
| | | ha | 326.65 | 0.04 | 13 | 07 | | |
| | | Överföres | | | 147 | 82 | | |

66

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 147 82 | |
| | | höjning för handkopia å ritpapper, 25 % | | | 33 64 | |
| | | 3) insättning av höjdlägestal st. | 810 | 0,02 | 16 20 | |
| | | „ „ kanaler och diken, grundbelopp | | | 1 75 | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. | 263 | 0,05 | 13 15 | 212 56 |
| | | **Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,** | | | | |
| | | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km. | | | | |
| | | befintligt vattendrag el. vall „ | | | | |
| | | nytt avlopp el. vall „ | | | | |
| | | ändring av befintligt avlopp „ | 9.7 | 6.– | 58 20 | |
| | | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp | | | 25 81 | |
| | | 3) broar och trummor, „ „ | | | 6 50 | |
| | | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st. | 3 | 3,00 | 9 – | 99 51 |
| | | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % | | | | |
| | | **Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation, dagar | | 12,00 | | |
| | | brunn, rörutlopp och slamficka „ | 1/2 | 12,00 | | 6 – |
| | | **Avskrift av synehandlingarna, § 55** sid. | 61 | 0,55 | | 33 55 |
| | | **Översiktskarta i d:o, § 41** | | | | 4 – |
| | | Summa kronor | | | | 355 62 |
| | | **Övriga förrättningskostnader,** | | | | |
| | | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode | | | 3 – | |
| | | Annonskostnader ang. sammanträden | | | 19 70 | |
| | | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar | | | 12 – | 34 70 |
| | | Arvode till biträdande förrättningsmannen | | | | |
| | | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar | | | | 75 – |
| | | Kostnader för hantlangning, materialier o. d. dagsv. | 21 | 3.50 | | 73 50 |
| | | Summa kronor | | | | 183 20 |
| | | **Sammandrag.** | | | | |
| | | Förrättningsmannens arvode | | | | 931 98 |
| | | Lösen för kopior och avskrifter | | | | 355 62 |
| | | Övriga förrättningskostnader | | | | 183 20 |
| | | Summa kronor | | | | 1470 80 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åre häradsrätt.

Tun den 21 aug. 1931

[illegible] Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

1470.80
13.96
1456.84
169.02
Synd 1625.86.

Kronor ........ kvitteras:

........ den ........ 19 ........

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613

Tun 3670. B

Inkom den
9. MRS 1935
till
Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4-2055

Handlingar rörande
Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931
i Tuns och Karaby socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid återförvisad laga syneförrättning
år 1933 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid fortsatt handläggning av den syneförrättning för torrläggning av Ormark rörande Gamlegården m. fl. hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län, som genom Västerbygdens Vattendomstols dom den 9 aug. 1932 återförvisats till synemännen.

Den 24 mars 1933 i Tuns kommunalrum.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i vederbörande sockenkyrkor, bil. A^III och A^IV, och dels varit införd i Nya Lidköpingstidningen, bil. B^II, varjämte personliga underrättelser tillställts kända sakägare enligt förteckning bil. C^II.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman samt gode männen Josef Thunberg, Gratorp, och Karl Olofsson, Börstorp, ävensom följande sakägare:

Gustaf Karlsson
Oskar Karlsson
Oskar Malm
Karl Höjer
Herman Larsson
Ernst Svensson
Viktor Landén
~~Georg~~ J. A. Magnusson

Elis Karlsson
Mellersta Sveriges Sockerfabriks A. B. genom inspektor R. Persson ~~genom~~ enligt fullmakt bil. D$^{IV}$
Vallbadens torrläggningsföretag av å 1910 genom ordf. R. Persson
Hovjägmästare A. P. Lund
Gust Lejon
J. N. Löf.

§ 14

Upplästes Västerbygdens Vattendomstols dom av den 9 aug. 1932, bil. R

§ 15

Delgavs de med anledning av nämnda dom vidtagna ändringarna i synehandlingarna.

~~§ 16~~

~~Upplästes synemännens slutliga utlåtande bil.~~

§ 16

Nu infann sig Nils Aug. Lundgren såsom ägare till 1/6 mtl Saxtilja Bengtolofsg:n n:r $2^{10}$, samt prästgårdsarrendatorn L. P. Olsson.

J. A. Magnusson och Lundgren meddelade att ~~de ag~~ ägofiguren 121 a, som i synehandlingarna påförts Magnusson, rätteligen ägdes av Lundgren.

Förrättningsmannen meddelade, att förrättningshandlingarna skulle rättas härutinnan.

§ 17

Upplästes synemännens slutliga utlåtande, som hade lydelse enligt bil. T.

§ 18

Ifråga om de ytterligare förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen varav ett exemplar skulle tillställas aktförvararen, Inspektor Persson.

§ 19

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst och förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan
I tjänsten:
Sten Hallin

Biträdande gode män:
Josef Ternberg Carl. Olafsson

4. Bil. A III

# KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m. fl. hemman i Tuns och Karaby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att ånyo handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Tuns kommunalrum fre-dagen den 24 mars 1933 klockan 15 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tuns socken. Tun Gamlegården, Tomten, Torsten Eriksgåden, Andersgården, Truve, Håkan Bengtsgården, Hagen, Hovgården, Trädgården, Johansgården och Prästgården; samt Olofstorp Norra; Femtungen; Hästekällan; Sätenäs säteri; Vällbäcken, Trädgården; Hästekällan, Gammalstorp; Ängsbo; samt Olofstorp Bengt Jonsgården.

I Karaby socken. Avekilja Bengt Olofsgården.

Dessutom beröres Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910.

Skara den 2 mars 1933.
I tjänsten:
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tuns sockens kyrka [illegible] den 5/3 1933 betygas:

Sven Egmark,
Kyrkoherde.

---

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 mars 1933

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

5.

Bil. A IV

# KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m. fl. hemman i Tuns och Karaby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att ånyo handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Tuns kommunalrum fre - dagen den 24 mars 1933 klockan 15 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tuns socken. Tun Gamlegården, Tomten, Torsten Eriksgåden, Andersgården, Truve, Håkan Bengtsgården, Hagen, Hovgården, Trädgården, Johansgården och Prästgården; samt Olofstorp Norra; Femtungen; Hästekällan; Sätenäs säteri; Vällbäcken, Trädgården; Hästekällan, Gammalstorp; Ängsbo; samt Olofstorp Bengt Jonsgården.

I Karaby socken. Avekilja Bengt Olofsgården.

Dessutom beröres Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910.

Skara den 2 mars 1933.
I tjänsten:
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Karaby sockens kyrka den 12/3 1933 betygas:

Sven Tegmark
Kyrkoh.

---

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den ............ 19....

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bilaga B$^{II}$

# Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m. fl. hemman i Tuns och Karaby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att ånyo handläggas vid sammanträde i Tuns kommunalrum fredagen den 24 mars 1933 klockan 15 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

**I Tuns socken:** Tun Gamlegården, Tomten, Torsten Eriksgården, Andersgården, Truve, Håkan Bengtsgården, Hagen, Hovgården, Trädgården, Johansgården o. Prästgården; samt Olofstorp Norra; Femtungen; Hästekällan; Såtenäs säteri; Vällbäcken, Trädgården; Hästekällan, Gammalstorp; Ängsbo; samt Olofstorp Bengt Jonsgården.

**I Karaby socken:** Avekilja Bengt Olofsgården.

Dessutom beröres Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910.

Skara den 2 mars 1933.

I tjänsten:

**Sven Hallin.**

Statens lantbruksingenjör.

att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen tisdagen den 7 mars 1933, betygas i tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C II

## Förteckning

över underrättelser angående sammanträde i Tuns kommunalrum fredagen den 24 mars 1933 kl. 15 för torrläggning av mark tillhörande Gamlegården m. fl. i Tuns o. Karaby socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ✓ 1. | Mellersta Sveriges Sockerfabriksaktiebolag | | Lidköping |
| 2. | Hovjägmästare A. P. Lund | Sätenäs | Tun |
| ✓ 3. | avr. Bröd. Karlsson | Hagen | " |
| 4. | " J. N. Löf | Hovgården | " |
| 5. | Godsäg. Jonas Kjellberg | Storeberg | Tådene |
| ✓ 6. | Oskar Malm | Trädgården | Tun |
| 7. | avr. L. P. Olsson | Prästgården | " |
| 8. | Aug. Skoglund | | " |
| 9. | G. A. Nordbergs konkursbo, Landsfiskal Andersson | | Grästorp |
| ✓ 10. | Karl Höjer | Gammaltorp | Tun |
| 11. | Aug. Nordenmalm | " | " |
| ✓ 12. | Herman Larsson | Såkullen | " |
| 13. | Karl Svanström | Gullgruvan Gammaltorp | " |
| ✓ 14. | Ernst Svensson | Bengt Jonsgården | " |
| ✓ 15. | Viktor Landén | " " | " |
| 16. | Ernst Lejon | " " | " |
| ✓ 17. | Georg Magnusson | " Olofsgården, Karaby | " |
| 18. | Kontraktsprosten T. Blomberg | | N. Hedene |
| ✓ 19. | Elis Karlsson | Gammalstorp | Tun |
| ✓ 20. | Styrelsen för Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910, Insp. R. Persson, | Gamlegården | " |

Skara den 9 mars 1933.

I tjänsten:

Bil. D IV

## Fullmakt

för Inspektor Rudolf Persson, Gamlegården, Tun att vid syneförrättning fredagen den 24 mars innevarande år rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården med flera hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken liksom vid frågor rörande Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910 föra vår talan och bevaka våra intressen.

Lidköping den 10 mars 1933.
Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag
P. Anderson

Att Disponenten P. Anderson egenhändigt undertecknat förestående fullmakt för Inspektor Rudolf Persson, Gamlegården, intyga:

H Björkeroth

9.

Bil. R. 7

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär av Mellersta Sveriges sockerfabriks aktiebolag över utlåtande, som den 21 augusti 1931 meddelats vid en av lantbruksingenjören Sven Hallin med biträde av gode män handlagd syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Gamlegården med flera hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län; hållet vid sammanträden å nedannämnda tider och ställen.

§ 1. 1932 den 12 maj i kommunalrummet i Tun.

Närvarande: Undertecknad, särskild vattenrättsdomare,

vattenrättsingenjörerna C.B. Carlson och Claes Tisell samt

vattenrättsnämndemännen Emil Sahlström i Marum och Einar Pehrson i Krigsmansgården.

Vid protokollet: särskilde vattenrättssekreteraren Claes Johanson.

---

Då målet å utsatt tid och plats företogs till handläggning,

Stämpel två kronor 50 öre

Klagandena.

inställde sig bolaget genom lagligen befullmäktigat ombud, inspektoren Rudolf Persson i Gamlegården, varemot någon sakägare i övrigt icke lät sig avhöra.

Persson ingav handlingar jämte tre därtill hörande ritningar rörande en av dåvarande tillförordnade lantbruksingenjören Hjalmar Grönwall med biträde av gode män handlagd, den 21 mars 1910 avslutad syneförrättning angående företag, avseende nygrävning av Vallbäcken och dess bigrenar i och för torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande Gamlegården med flera hemman i Tuns och Karaby socknar.

Persson anförde: Det nu ifrågasatta företaget och nyssnämnda äldre företag avsåge utvidgning och fördjupning av ett och samma huvudavlopp, den s.k. Vallbäcken. Sedan det äldre företaget kommit till stånd, hade delägarna däri försummat att vidmakthålla det utförda arbetet. Någon rensning hade icke förekommit sedan 1924, och under tiden därefter hade avloppet igenslammats, så att det för närvarande icke hade föreskrivna dimensioner och icke medgåve torrläggning till 1,2 meters djup av G.A. Nordbergs täckdikade mark. Den föreslagna fördjupningen av bäcken måste därför anses medföra båtnad jämväl för Nordberg. Beträffande L.P. Olsson gällde, att även han komme att erhålla båtnad av det nya företaget, så snart den av honom arrenderade marken bleve täckdikad. På grund härav yrkade bolaget i första hand, att Nordberg och Olsson måtte förklaras pliktiga att ingå som delägare i det nya företaget med skyldighet att taga del i kostnaden för detsamma i mån av värdet å den båtnad, som tillfördes envar av dem. Därest detta yrkande icke skulle kunna bifallas, måste i allt fall delägarna i det äldre företaget, bland dem Nordberg och Olsson, anses skyldiga att verkställa upprensning av bäcken till överensstämmelse med 1910 års utlåtande ävensom att ansvara för framtida underhållet av ett så beskaffat avlopp. På grund härav och då allt arbete lämpligen borde utföras av delägarna i det nya företaget, yrkade bolaget i andra hand, att delägarna i det äldre företaget måtte förpliktas att bidraga till kostnaden för det nya företaget med belopp, vartill kostnaden för nyssnämnda upprensning och underhåll kunde skattas.

Då vidare till anteckning icke förekom tillkännagavs, att besked i målet finge avvaktas i den för kallelser och andra meddelanden till parterna stadgade ordning.

2 ex

**§ 2.** **1932 den 23 juli hos lantbrukaren A.J. Ask i Rasmusgården, Fridhem, Hyringa socken.**

**Närvarande:** Samma ledamöter som vid föregående sammanträde.

Vattendomstolen höll denna dag enskild överläggning i målet, därvid beslutades följande

## DOM,

**meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 9 augusti 1932.**

I målet är utrett, att den del av Vallbäcken, som ingår i företaget, tidigare varit föremål för utvidgning och fördjupning i enlighet med ett den 21 mars 1910 av dåvarande tillförordnade lantbruksingenjören Hjalmar Grönwall jämte gode män meddelat utlåtande vid syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande Gamlegården med flera hemman i Tuns och Karaby socknar.

Av handlingarna i målet får anses framgå, att en upprensning av Vallbäcken till de dimensioner, som föreskrivits i berörda utlåtande, skulle möjliggöra torrläggning till 1,2 meters djup av såväl den utav L.P. Olsson arrenderade fastigheten Tun Prästbolet som ock den G.A. Nordberg tillhöriga egendomen Tun Johansgården $7^{1}$. Vattendomstolen finner förty, lika med synemännen, Olsson och Nordberg icke kunna förpliktas att deltaga i den ytterligare utvidg-

TVÅ 2 KRONOR TVÅ 2 KRONOR

ning och fördjupning av bäcken, som avses med det nu ifrågasatta företaget, och varder alltså av klaganden härutinnan framställt yrkande lämnat utan bifall.

Enär emellertid Olsson och Nordberg jämte övriga delägare i det äldre torrläggningsföretaget måste anses pliktiga att verkställa upprensning av bäcken till överensstämmelse med de i 1910 års utlåtande meddelade föreskrifter ävensom att svara för avloppets framtida underhåll i den mån detta icke varder genom det nya företagets utförande fördyrat, förklarar vattendomstolen, att sagda upprensning och underhåll icke skall ingå i det arbete, som skall utföras av det nya företaget, utan i stället verkställas av delägarna i det äldre företaget vid äventyr, att arbetet får på deras bekostnad utföras av delägarna i det nya företaget.

Som berörda inskränkning av det i det nya företaget ingående arbetet föranleder ändringar beträffande planen för företaget och båtnanden därav samt kostnaden för dess utförande,

prövar vattendomstolen lagligt att, med undanröjande av synemännens utlåtande, visa målet åter till förrättningsmannen, som har att på anmälan ånyo upptaga förrättningen till handläggning och därmed vidare lagligen förfara; skolande synemännen vid den förnyade handläggningen jämväl bestämma, inom vilken tid upprensningen skall vara av det äldre företaget utförd för det fall att delägarna i nämnda företag vilja själva låta utföra upprensningen, samt meddela föreskrift angående de ersättningar, som skola gäldas av delägarna i samma företag för den händelse upprensningen ävensom underhållet av bäcken i den omfattning som ovan sagts kommer att på deras bekostnad utföras av det nya företaget.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således sist tisdagen den 23 augusti 1932.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Avskrift.

Mot förestående dom har vad icke blivit anmält; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 december 1933.

Nils Rignell.
Vattenrättssekreterare.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Stpl. 50 öre.

15.

Bil. S.

# Kostnadsberäkning

för Vallbäckens upprensning till de vid 1910 års syneförrättning föreskrivna dimensionerna.

| Påle | Längdm. | à-pris pr längdm. | Kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|
| | | Samfälligheten A - C. | | |
| 23-33+50 | 1050 | 0.10 | 105.- | |
| | Tillägges c:a 10 % | | 10.- | 115:- |
| | | Samfälligheten $C^{I}$ - H. | | |
| 33+50-40 | 650 | 0.10 | 65.- | |
| 40-44 | 400 | 0.20 | 80.- | |
| 44-54 | 1000 | 0.10 | 100.- | |
| 54-66+32 | 1232 | 0.20 | 246.40 | |
| | | | 491.40 | |
| | Tillägges c:a 10 % | | 48.60 | 540:- |
| | Summa kronor | | | 655:- |

Tun den 24 mars 1933.

Bil. T.

Utlåtande vid förnyad handläggning
av syneförrättning för torrläggning av
mark tillhörande Gamlegården m. fl. hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Genom dom den 9 augusti 1932 i besvärsmål rörande ifrågavarande torrläggningsföretag, vilken dom bifogas härtill som bil. R, har Västerbygdens Vattendomstol återförvisat syneförrättningen till förnyad handläggning varvid föreskrivits bland annat, att viss del av arbetet för avloppens iordningsställande skall såsom rensningsarbete utföras och bekostas av delägarna i ett äldre torrläggningsföretag, för vilket bestämmelser utfärdats vid en av lantbruksingenjören Hjalmar Grönwall jämte gode män handlagd och den 21 mars 1910 avslutad syneförrättning, avseende samma huvudavlopp.

Sedan sökandena nu anmält, att de önska fullfölja förrättningen i enlighet med Vattendomstolens förenämnda dom, och de vid den äldre syneförrättningen upprättade ritningarna införskaffats, ha å de till Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 hörande profil- och sektionsritningarna de botten- och sektionslinjer, som vid denäldre syneförrättningen föreskrivits, inritats med grönt. Härav framgår, att sådant rensningsarbete, som enligt Vattendomstolens förenämnda dom skall åligga det äldre torrläggningsföretaget, förekommer mellan påle 23 och 66 + 32 av sträckan A - H. Härav beröres alltså dels samfälligheten A - C och dels samfälligheten $C^{I}$ - H. Kostnaderna för ifrågavarande underhållsarbete samt dess omfattning framgår av bilagda kostnadsberäkning bil. S.

På grund av de sålunda verkställda utredningarna och i enlighet med vattendomstolens förenämnda dom få synemännen föreskriva följande ändringar och tillägg till det av oss den 21 augusti 1931 avgivna utlåtandet rörande företaget.

1. Det skall åligga förenämnda Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910 att inom två månader efter det detta utlåtande vunnit laga kraft upprensa avloppssträckan A - H till de vid 1910 års syneförrättning föreskrivna dimensionerna, vilka å de till detta utlåtande hörande profil- och sektionsritningarna utmärkts med grönt. Skulle arbetet icke vara inom förenämnda tid färdigställt, äger Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 ombestyra arbetets utförande, i vilket fall det äldre torrläggningsföretaget skall som ersättning för arbetets utförande och så snart det färdigställts till Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 utbetala 655.- kronor, varav 115.- kronor skall utgå till samfälligheten A - C och 540.- kronor till samfälligheten $C^{I}$ - H.

2. Den till grund för deltagningsskyldigheten i företaget beräknade jordförbättringen har beträffande de av förenämnda rensningsarbete beroende ägofigurerna omräknats på sådant sätt, att de skola motsva-

ra allenast den ytterligare förbättring, som kan väntas uppkomma efter det rensningsarbetet slutförts. Dessa nya värden liksom den häremot svarande deltagningsskyldigheten har i värderings- och kostnadsfördelningslängderna utmärkts med grönt. Dessa gröna siffror skola sålunda lända till efterrättelse i stället för de överstrukna äldre siffrorna.

3. Framtida underhållet av kanalsträckan A - H mellan påle 23 och 66+32 skall efter vattenavledningsföretagets färdigställande under en tid av fem år ombestyras och bekostas av det nya företaget. Därefter skall underhållningsskyldigheten återgå till Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910.

4. Den till 28 kronor 20 öre bestämda avgiften enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall i stället utgå med 25 kronor 17 öre.

5. Domstols- och förrättningskostnader, som äro en följd av, att förrättningen överklagats, skola icke fördelas på hela företaget utan endast på samfälligheterna A - C och $C^{I}$ - H i proportion till respektive förbättringsvärden. De skola förskjutas av sökandena inom sistnämnda samfälligheter.

I övrigt skall synemännens utlåtande av den 21 augusti 1931 med därtill hörande handlingar och ritningar lända till efterrättelse.

Talan mot förestående utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tun den 24 mars 1933.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Carl. Olofsson

## Arvodesräkning

för förnyad handläggning av syneförrättning rörande Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län.

1933

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jan.10 | Genomgång av handlingarne i besvärsmålet | dag1/2 à 12.- | 6.- |
| | Kallelser och kungörelser | st. 24 à 0.50 | 12.- |
| | Inläggning av vid 1910 års syneförrättning föreskrivna sektions- och bottenlinjer | dag 1/2 à 12.- | 6.- |
| | För gradkurva | 1st.km. | 4.- |
| | " övriga km. | 3.4 à 1.50 | 5.10 |
| | Uträkning av värde pr ytenhet | st. 106 à 0.06 | 6.36 |
| | " " förbättring | fig. 53 à 0.12 | 6.36 |
| | Kostnadsberäkning | km.4.4 à 4.- | 17.60 |
| | 0.1 % à kr.655 | | 0.65 |
| | Omräkning av kostnadsfördelningslängden | grundbelopp | 2.- |
| | Antal fastigheter | st. 2 à 0.50 | 1.- |
| | | " 24 " 0.30 | 7.20 |
| | Utlåtande | sid. 4 " 3.- | 12.- |
| | Sammanträde och protokoll | dag 1 à 12.- | 12.- |
| | Komplettering av kopior och avskrifter | dagar 1 à 12.- | 12.- |
| | Avskrift av nytt utlåtande, protokoll och kostnadsförslag m.m. | sid. 11 à o.55 | 6.05 |
| | | Summa kronor | 116.32 |
| | Utlägg för annons om sammanträde | | 21.40 |
| | Gode männens ersättning | | 29.20 |
| | Inbindning av förrättningshandlingar | | 2.- |
| | | Summa kronor | 169.02 |

Tun den 24 mars 1933.