



Akt nr:
R-E1a-2056

AU\$R-E1a-2056

Fms 3671
R

2*2056

S. MRS. 935

III

Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturi tekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Trädgårdstorps dikningsföretag av år 1933
i Sävareds och Norra Härene socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syn-
förrättning enligt
rättslägen för för-
läggning av mark,
och höjande Träd-
gårdstorp: Linderwa
socken av Skara-
borgs län.

Den 10 mars 1933 i Trädgårdstorp
Närvarande: Understechnad, statens
lantbruksingenjör och förrätt-
ningsman, samt gode män
Edvin Persson, Hallstorp, och
Sven Wennerstedt Högstaplogården,
Skara, ävensom följande sak-
ägare:

Johander Aug. Nilsson, äg. Hallstorp 1³⁷ (Trädgårdstorp)
Av övriga sakägare:

Prästman Nils Hermansson Säsam (konsistorie-
ombud sul. förordnande bil. C

Oskar Skog, äg. Hallstorp	1 ³⁵	(Häjentorp)
Johan Persson "	" 1 ³⁶	(Hörnet)
Oskar Andersson "	" 1 ³⁸	(Armeland)
Filip Johansson "	" 1 ³⁹	(Sandstorp)
Gustaf Larsson "	" 1 ⁴⁰	(Nytorp)
P. Aug. Gustafsson "	$\frac{2}{16}$ Åker 1 ² + 1 ²	(Åkersåker)
August Gustafsson "	$\frac{1}{2}$ " 1 ³	
Per Larsson "	Härent Svartebo	5'
Uel Gustafsson arr.	Grevagården	4'
Per Pihl "	(antimark till) Härent Prästbolet	1'
Emil Skog äg.	$\frac{1}{16}$ mtt Falkagården	(Sandbräcken)
Lars Johansson arr.	Prästorp under Sörens Stenhusen	6'

Upplästes det för förätt många män-
nen utskrivne förordnandet, som
hade lydelse sålunda bil. A^I.

§ 2
Mågot jäv och osynemånen
kunde ej utronas.

§ 3
Förelades den vid förätt-
sömmingen upprättade karta
över det vattenbervärade området
samt profilt över avloppen från prä-
stgården.

§ 4
Förelades för förätt många yrkade
på i fråga varande avlopps utvidg-
ning och fördjupning, så att ~~det~~
därav berörande mark må
kunna beräknas till 1.2 meters
djup.

§ 5
P. Aug. Gustafsson, Aug. Gustafsson, Filip
Johansson, Gustaf Larsson, Oskar Anders-
son, Oskar Skog, Johan Persson och
L. A. Johansson förklarade sig med
följande och yrkade på företagets
utsträckning, så att jämfört de-
därav berörande mark må kunna
beräknas till 1.2 meters djup, bil. A^{II}.

§ 6
Som intet vidare fanns att
sätta protokollet anteckna, förkla-

hades sammanträdets upplöst
med tillkännagivande, att
sedan nödriq förnysskattning
verkställt och på slag till öf-
ningen upprättats, nytt
sammanträdde kommande att
hållas å samma ställe som
dagens torsdagen den 6 april
1933 kl. 10, och komma
nya gästgämare medersättel-
ser därmed att tillställas
sahögarna.

Ort och tid som ovan
i tjänsten

Sten Hallin

Biträda goda män:
Elin Persson Sallmenstedt

Den 6 april 1933 i Trädgårdstorp
Närvarande: Förstärkte syneman
och följande sebgare:
Aug. Nilsson
Oskar Skog
Johan Persson
Oskar Andersson
Filip Johansson
Gustav Larsson
Aug. Gustafsson
Per Larsson
Aug. André, Närke Prästbol
Omit Skog

Lars Johansson

§ 7
 Delas det sedan föräsamman-
 rådet upprättade förslaget till de
 vattenleddade markernas bättre
 förtäggning med därtill hörande
 handlingar.

§ 8
 Upplästes synemännens skildring,
 som hade följande ord. bl. 27.

§ 9
 Att mottaga och förvara till
 förslaget hörande handlingar
 och ritningar och att sam-
 mankalla delägarna för val
 av arbetsstyrelse. Satsas syn-
 männen Aug. Nilsson Trädgård-
 boy.

§ 10
 I fråga om förätningskost-
 naderna sån visades till den
 upprättade arodesräkningen,
 därav ett exemplar öfver-
 lämnades till allförvararen.

§ 11
 Som intet vidare fanns att
 till protokollet afteckna,
 förklarades förätningen av-
 slutad och sammanknådet
 upplöst.

Det och till som ovan
 i tjänsten

Prentad

Biträddes gode män:

~~Ellen~~ Ellen Persson

1930.

Bil. A^I

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 3 september 1930.



Stämpel Fem kronor.

H. o. V. D. m. n. 72-22.
1930.

7.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Marie stad.

Undertecknad..... få härmed värdsamt anhålla om förordnande
för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna
i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vat-
tenskadade marker tillhörande *Trädgårdstorp i Lindärva so-*
kon.....
i och..... av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är *Vin-*
ninga.....

Meddelanden angående förrättningen torde tillas till
August Nilsson Trädgårdstorp Lindärva Brunnäs
adress pr

telefon
..... *Trädgårdstorp* den *28 Aug.* 193*0*.

August Nilsson



Förteckning

Över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda:

Fastighetens namn.

Hörnet Lindärra
 Linnelund " "
 Höjentorp " "
 Årtorp " "
 Sandtorp "

Ägarens namn:

J. Persson
 O. Andersson
 O. Ek
 G. Larsson
 F. Johansson

Undertecknade försäkra oss härigenom
med sörjan till den senare
rättning, som avser förlägg-
ning av mark, tillhörande
Trädgårdstorp, och yrka vi på
företagets intäckning, så
att jämväl vår värdare be-
roende mark nu kunna
förläggas till 1.2 meters djup.

Trädgårdstorp den 10 mars 1923

Alfred Skog Oskar Andersson

Filip Johansson Aug Gustaf

P. A. Gustavsson. S. 7 Persson

L. A. Johansson

Bestyrkes:

Andersson

Skennestof Edwin Persson

Utdrag av protokollet i Skara domkapitel
den 15 mars 1933.

§ 18.

Arrendatorn av lägenheten Prästtorp under lönebostället Sävare Stommen i Sävare socken L.A.Johansson hade i skrivelse anhållit om tillstånd att dels förena sig med sökandena till pågående syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Trädgårdstorp m.fl. hemman, och dels för lägenhetens andel i kostnaderna för företaget söka lån ur statens avdikningslånefond; och beslöt domkapitlet lämna begärda tillståndet.

In fidem:

Nils Gustafsson

Arrendatorn L.A. Johansson, Prästtorp, Sävare, Västmanlän.

Förteckning

Över myndigheterna ang. sammantä-
 ple hos ang. Nilsson, Trädgårdslags, fre-
 dagen den 10 mars 1933 kl. 10 för för-
 läggning av mark tillhörande Träd-
 gårdslags m. fl. inom Kindärva o. N.

Härmed förklarar av Skaraborgs län,
 vilka myndigheter jämtligt bestämt
 melarna i 10 kap. 40 § valledagen
 denna dag avsåts till:

1. Ang. Nilsson Trädgårdslags, Kindärva Bronäs
2. Oskar Skog Kojentorp " "
3. Johan Persson Komet " "
4. Oskar Andersson Anckund " "
5. Filip Johansson Sandborg " "
6. Gustaf Larsson Nyborg " "
7. Ang. Gustafsson Åker " "
8. Ang. Gustafsson Åkersholm " "
9. Per Larsson Svartbo " "
10. arr. Axel Gustafsson Juvagård " "
11. Per Pihl Skärstorp " "
12. Emil Skoog Sövers Falkagård " "
13. arr. Lars Johansson Sövers Hammen " "
14. Samfundet Skara
15. Länsl. Maj:ts Befallingshavande Mariestad.

Skara den 2 mars 1933.

L. Gärstén
 [Signature]

Rådmannen Nils R. Hermansson.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för förrätt-
ning enligt vattenlagen, av vilken förrättning löneboställena Präst-
bolet i Norra Härene socken och Sävare Stommen i Sävare socken berö-
ras, utsatts att hållas fredagen den 10 mars 1933 kl. 10 f.m. hos Au-
gust Nilsson i Trädgårdstorp, Lindärva, förordnar Domkapitlet härmed
Eder att under förrättningen i egenskap av konsistorieombud bevaka lö-
neboställenas rätt och bästa.

S k a r a d o m k a p i t e l den 8 mars 1933.

Å domkapitlets vägnar:

Emil Berglund

Nils Persson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sävar socken Falkagården			1/16	1	Emil Isak Äker, mylla på sand ~~Summa~~ Lars.
Sävar Stammen	61		1	2	Lycksefonden: arv: L. H. Johansson Äker, mylla på sand
				3	" - " -
				4	" - " -
				5	Väg Summa
Håttorp	136		2/125	6	Johan Persson Äker, mylla på sand
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	Backe
				13	"
				14	Väg Summa
D2	135		23/1000	15	Oskar Isak Äker, mylla på sand
				16	" "
				17	" "
				18	" "
					Överför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
							05		—			—			—		
120								320	384	—	600	720	—	280	336	—	
196								280	548	80	"	1176	—	320	627	20	
156								400	624	—	"	936	—	200	312	—	
							14	—			—			—			
472							14		1556	80		2832	—		1275	20	
27								320	86	40	600	162	—	280	75	60	
43								200	86	—	"	258	—	400	172	—	
84								400	336	—	"	504	—	200	168	—	
148								320	473	60	"	888	—	280	414	40	
94								360	338	40	"	564	—	240	225	60	
103								320	329	60	"	618	—	280	288	40	
							12	—			—						
							08	—			—						
							05	—			—						
499							25		1650	—		2994	—		1344	—	
07								400	28	—	600	42	—	200	14	—	
25								360	90	—	"	150	—	240	60	—	
115								400	460	—	"	690	—	200	230	—	
164								360	590	40	"	984	—	240	393	60	
311									1168	40		1866	—		697	60	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				19 20 21	överförd Åker, mylla på sand " - " - " - " - Summa
Hälsarp	137		33/1000	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	August Nilsson Åker, mylla på sand " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - Fält Väg Summa
D ₂	140		2/50	34 35	Gustaf Larsson Åker, mylla på sand " - " - Summa
D ₂	138		2/125	36 37	Oskar Andersson Åker, mylla på sand " - " - överförd

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
3 11									1168	40		1866	-		697	60
0.60 1 76								280	492	80	600	1056	-	320	563	20
0.70 1 79								320	572	80	"	1074	-	280	501	20
0.60 40								280	112	-	"	240	-	320	128	-
7 06									2346	00		4236	-		1690	00
0.60 92								280	257	60	600	552	-	320	294	40
" 40								"	112	-	"	240	-	"	128	-
0.50 69								240	165	60	"	414	-	360	248	40
" 38								"	91	20	"	228	-	"	136	80
0.60 2 -								280	560	-	"	1200	-	320	640	-
0.80 94								360	338	40	"	564	-	240	225	60
0.90 97								400	388	-	"	582	-	200	194	-
0.70 1 55								320	496	-	"	930	-	280	434	-
0.60 1 95								280	546	-	"	1170	-	320	624	-
" 69								"	193	20	"	414	-	"	220	80
						40			-			-			-	
						20			-			-			-	
10 49						60			3148	-		6294	-		3146	-
1.20 69								520	358	80	600	414	-	80	55	20
1.00 1 43								440	629	20	"	858	-	160	228	80
2 12									988	-		1272	-		284	-
0.60 45								280	126	-	600	270	-	320	144	-
0.70 1 30								320	416	-	"	780	-	280	364	-
1 75									542	-		1050	-		508	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				38	örefält Åker, mylla på sand
				39	" -
				40	" -
				41	" -
				42	" -
				43	" -
				44	Gård -
				45	Väg
				46	"
				47	"
					Summa
Hälsarp	139	2/25		48	Filip Johansson
				49a	Åker, mylla på sand
				49b	" -
				50	" -
				50a	" -
					Summa
					Summa
Norra Hälsarp socken					
Åker	13	1/2		51	Aug. Gustafsson
				52	Åker, mylla på sand
					" -
					Summa
D.	12	2/16		53	P. Aug. Gustafsson
					Åker, mylla på sand
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
175									542	-		1050	-		508	-
84								400	336	-	600	504	-	200	168	-
59								360	212	40	"	354	-	240	141	60
20								"	72	-	"	120	-	"	48	-
56								"	201	60	"	336	-	"	134	40
92								"	331	20	"	552	-	"	220	80
55								"	198	-	"	330	-	"	132	-
						28		-			-			-		
						24		-			-			-		
						06		-			-			-		
						08		-			-			-		
541							66		1893	20		3246	-		1352	80
80								400	320	-	600	480	-	200	160	-
06								440	26	40	"	36	-	160	9	60
182								"	800	80	"	1092	-	"	291	20
143								360	514	80	"	858	-	240	343	20
63								400	252	-	"	378	-	200	126	-
474									1914	-		2844	-		930	-
20								320	64	-	600	120	-	280	56	-
130								360	468	-	"	780	-	240	312	-
150									532	-		900	-		368	-
173								360	619	20	600	1032	-	240	412	80

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Slärens Svartbo	51		1/2		Per Larsson 54 Åker, mylla på sand 55 " " " " " " 56 " " " " " " 57 " " " " " " 58 Ång 59 Väg 60 " " " " " " Summa
Slärens Grövgården	41		1/2		Johanna: arr: Axel Gustafsson 61 Åker, mylla på sand Summa
Prästbolet	11		1		Kyrkogården arr: Per Tihl 62 Åker, mylla på sand 63 " " " " " " 64 Väg Summa
<u>Sammandrag.</u>					
Slärens socken					
Falkagården			1/10	1	Emil Srog Lars
Slärens Stommen	61		1	2-5	Kyrkogården: arr: ~~St~~ Johansson
Slättorp	136		2/125	6-14	Johan Persson
D ²	135		23/100	15-21	Åker Srog
D ²	137		33/1000	22-33	August Nilsson
					överbord

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	91							200	182	-	500	455	-	300	273	-	
	150							120	180	-	300	450	-	180	270	-	
	209							140	292	60	11	627	-	160	337	40	
	122							160	195	20	11	366	-	140	170	80	
		152						150	228	-	200	304	-	50	76	-	
							13 04	-			-						
572		152					17		1077	80		2202	-		1124	20	
							447		-			-			-		
							304										
							185										
							03										
							492										
							05		-			-			-		
472							14		1556	80		2832	-		1275	20	
499							25		1650	-		2994	-		1344	-	
706									2346	-		4236	-		1890	-	
1049							60		3148	-		6294	-		3146	-	
2726							104		8700	80		16350	-		7655	20	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hälsarp D ² D ²	140 138 139		2/50 2/125 2/125	34-35 36-47 48-50a	överfört Gustaf Larsson Oskar Andersson Filip Johansson
Norra Härene socken					
Åker	13		1/2	51-52	Aug. Gustafsson
D ²	12		2/16	53	P. Aug. Gustafsson
Härene Svartebo	51		1/2	54-60	Per Larsson
-- Grevgårdens	41		1/2	61	Kronan: arr. Axel Gustafsson
Prästbolet	11		1	62-64	Lyckesfonden arr. Per Fihl
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
27	26								8700	80		16356	-		7655	20	
2	12								988	-		1272	-		284	-	
5	41								1893	20		3246	-		1352	80	
4	74								1914	-		2844	-		930	-	
1	50								532	-		900	-		368	-	
1	72								619	20		1032	-		412	80	
5	72	1	52						1077	80		2202			1124	20	
48	47	1	52						15725	-		27852	-		12127	-	

Vadgård torp den 6 april 1933.

E. H. H. H. H.
Edvin Persson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vagbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantstares försorg nya märken blivit utsatta.


Trädgårdstorp..... den 6.april..... 19.33.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Bil. F</u>					
	<u>Jordersättningstaxa.</u>					
	<u>Diket A-B-C-D.</u>					
Prästbolet	Kyrkoförfärdan av Per Fahl	0+40 - 1+85	200	6	12 -	
Folkagården	Emil Skog	0+40 - 2+60	240	6	14 40	
Sävarad Skansen	Kyrkoförfärdan av h. Johansson	2+60 - 5+56	600	6	36 -	
Hällarp	Johann Persson	5+56 - 8+60	610	6	36 60	
"	Aug. Nilsson	8+60 - 11+10	430	6	33 80	
"	Oskar Andersson	11+10 - 12	160	6	9 60	
Kärens hantverk	Per Larsson		1840	5	92 -	
	Summa				234 40	
	<u>Diket B-B^I</u>					
Hällarp	Johann Persson	40 - 42	400	6	24 -	
"	August Nilsson	40 - 42 + 55	110	6	30 60	
"	Oskar Skog	42 - 42 + 55	510	6	6 60	
	Summa				61 20	
	<u>Diket C-C^I-C^{II}-C^{III}</u>					
Hällarp	August Nilsson	20 - 24	720	6	43 20	
"	Oskar Skog	24 - 25	150	6	9 -	
"	~~Emil Skog~~	~~24 - 25~~	~~150~~	~~6~~	~~9 -~~	
"	Oskar Andersson	20 - 25	720	6	52 20	
	Summa				104 40	
	<u>Sammandrag</u>					
	Diket A-B-C-D					234 40
	" B-B ^I					61 20
	" C-C ^I -C ^{II} -C ^{III}					104 40
	Summa kr.					400 -
	Trädgårdstaxa den 6 april 1853					
	Johan Hållin					
	Allmueslag Johan Persson					

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>öreför</i> <i>Diresshåkan C^I-C^{II}-C^{III}</i>							5710	-
0-1+55	155	6" tegelbör	26.	420	0.30	126 -				
					~~0.25~~	~~105~~ -				
1+55-3+31	176	5" " "	26.	580	0.25	145 -				
					~~0.20~~	~~116~~ -				
		dagvattnenbrunnar	"	2	40:-	80 -				
		diressöga			10:-	10 -				
		<i>för tätning av röghärrar vid Di</i>				8 -				
		schaktning och läggning								
		samt återfyllning km.	331	0.50	165 50	534 50				
		tilläggs ca 10%				55 50			590	-
		<i>Diresshåkan C^{II}-C^{IV}</i>								
0-1+48	148	6" tegelbör	st	480	0.30	144 -				
		dagvattnenbrunn	"	1	40:-	40 -				
		diressöga	"	1	10:-	10 -				
		schaktning och läggning								
		samt återfyllning km.	148	0.40	59 20	253 20				
		tilläggs ca 10%				26 80			280	-
		Summa Kronor							6580	-

Vadz Endorp den 6 april 1913
[Signature]

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid synförrittning enligt

vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande Trädgårdstorp m.fl.

hemman i SEvareds och N.Härens socknar

av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4 km. väster om SEvareds kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och ^{e/}aktionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A -B-C-D för huvudavloppet samt ^{I II I II III I V VI} B-B -B ,C-C -C -C ,C -C -C och ^{II IV} C -C för sidodiken ~~här~~till. Dessutom skall framtida underhållet av ^I avloppssträckan D-D åvila företaget. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil-

och sektioneritningar utmärkts med rätt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits

å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits

utgöra: För huvudavloppet vid A 230 hektar

		I II	
"	sidodiket	B -B	4.0 "
		II IV	
"	"	C -C	4.0 "
		I IV	
"	"	C -G	10.0 "
		V VI	
"	"	C -C	5.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga

om de öppna avloppen antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr

sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund

och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits

vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen

dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup

av all härav beroende mark, tillhörig sänkandena och dem, som sig med

sänkandena förenat. Därvid har den täckta ledningen C -C dimensionerats

för en största vattenmängd av 0.5 liter pr sekund och hektar, varför

vid kraftigare flöden en del av vattnet skall avrinna genom öppna

diket D -D -D.

Den mark, för vilken dikningen medför bättnad, och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så

belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torr-

läggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning

avsedda avloppssträckor.

För uträkande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställit
uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda vär-
deringslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förnämnda längd förbättrade marken
är att anse som en torrlägningsamfällighet, för vilken skäl till upp-
delning i olika avdelningar ej förefinnas.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på del-
ägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fas-
tighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är
uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det
här emot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grun-
der, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av tvänne/skilda väg-
övergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget
och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet
i framtida underhållet av öfver avloppen ledande vägövergångar skall ej
åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning
gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättnings-
längden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplageplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakkigare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där efter omedelbart ersättas. I brist på åsägande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till hventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämvel till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag oven föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i II kap. 95§ vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 12 kronor 13 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarne med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för synförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarne efter samma grunder, som för grävningekostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att till förledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,
- att ras eller förskjutningar, som till öfventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringarⁿ eller förstärkningsåtgärder der vidtagas,
- att arbetena för företagets utförande böra genom entrepenad överlätas på härför skickad person,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1938,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt
- att det skall benämnas Trädgårdstorps dikningsföretag av år 1933.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygge vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum?

Trädgårdstorp den 6 april 1933.

I t. Easton:
Steven Hamlin

Biträdande gode män:

Ellumestad Robin Persson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sävarö socken</u>				
8.	1	6'	Sävarö Stommen? Rysskafvden av: Lars Johansson	sök.	2-5	1556,80	2832-
2.	2/125	136	Slättarp (Hörnet) Johan Persson	sök.	6-14	1650.-	2994-
2.	23/1000	135	- " - (Högertorp) Oskar Skog.	sök.	15-21	2346:-	4236:-
1.	33/1000	137	- " - (Trädgårdstorp) August Nilsson	sök.	22-33	3148:-	6294:-
5.	2/50	140	- " - (Myrtorp) Gustaf Larsson	sök.	34-35	988:-	1272:-
3.	2/125	138	- " - (Lundlund) Oskar Sandström	sök.	36-47	1893.20	3246:-
4.	2/125	139	- " - (Sandstorp) Halip Johansson	sök.	48-50a	1914:-	2844:-
			<u>Nova Härene socken</u>				
6.	1/2	13	Skor August Gustafsson	sök.	51-52	532:-	900:-
10	2/16	12	- " - (Åkersholm) P. Aug. Gustafsson	sök.	53	619:20	1032:-
7	1/2	5'	Härene Svartbo, Per Larsson		54-60	1077.80	2202.-
			<u>Summa</u>			15715:-	27852:-

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Vridgårds bys och vings byar
av år 1933 i Sävareds och Norra Vadsö-

socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km. 1,-	1,50	1	50		
		krokinje	" 5.6	3,00	16	80		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 100 ar	st. 48	0.50	24	-		
			har 48.47	0.40	19	39		
		äng och odlingsmark, medelareal 152 ar	st. 1	0.42	42			
			har 1.52	0.26	40			
		annan mark och impediment, medelareal 66 ar	st. 17	0.20	3	40		
			har 17.26	0.30	3	38		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. >15 <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet	1	4.-	4	-		
		övriga regalar blad					73	29
		Överföres					81	79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				81 79
1931		Avvägning:				
Aug	7	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har	har	61.25 0.50	30.63	
		avvägda punkter	st.	245 0.03	7 35	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	6.6 2,00	13 20	
		i annan mark	"	5,00		63 18
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 92 ar,	st.	66 0.07	464	
			har	61.25 0.06	368	8 32
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	66 0,04		2 64
1923		Markvärdering:				
Mar	28	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	48 1,50	270	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	98	0,06	5 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	49	0,12	5 88	30 46
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.5 3.00	1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.7 3.50	9 45	10 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	6 0.15	90	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	28 0.25	7 00	7 90
			"			
			"	1	3,00	3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	"			
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.2 3,50	7 70	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2.2 1,00	2 20	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.0 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	10,00		15 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	79 0,03	2 37	3 37
		Överföres				225 19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				225 19
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2 2	4,00	8 80
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 18	17 48
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 1 trumma			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	245	0,01		2 45
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	14	0,25	3 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	10	0,30	3 —
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	5 —
1922 mars april	10	Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6	3,00	18 —
	6	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 1/2	12,00	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1 1/4	12,00	3 —
		utlopp för täckt ledning	"	1 1/4	12,00	3 —
		slanficka	"		12,00	
		Lösen för :	Summa kronor			315 12
		Kopia av plankartan § 51			7 —	
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ blad				
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 92 ar ägofigurer	st.	66 0/10	6 60	
			har	61 250 08	4 90	
			Överföres		18 50	

