



Akt nr:
R-E1a-2060

AU\$R-E1a-2060

Fru. 3675

Inläm. den

9. MRS 1935

III

Västergötlands länsmuseum

R

2*2060

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Dönstorps dikningsföretag av år 1933
i Skarstads socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid samman-
träde med ~~delägarna~~
under öfue förrätt-
ning för förlägg-
ning av mark till
Nilsens Dönsborgs
Östergården m. fl. hem-
man i Skarstad socken
m. Skaraborgs län.

Den 13 mars 1933 i Dänstorp Skoggården
Närvarande: Inteckningsad, statens
lantbruksingenjör och förädlings-
man, samt gode män
Edvin Persson, Tharstorp, och Sven Wen-
nerstedt, Hospitalsgården, Skara, ären-
deägare. Följande sakägare:

Johan Jacobson: Jöfärve Sakägare:
 C. A. Larsson äg. Duvstorp Österg:n 2² och
 " Västerg:n 3²
 öfriga sakägare:
 Johannes Nilsson " " 3²⁶

genam von Carl Olofsson vul. full-
maktt bit. \$

Carl Andersson af Sösters Västerg:n 3²⁷
" Österg:n 2³ och
Skarstad Västerg:n 1⁹

Carl Johansson " " Harte-el. Ulyatzi: u 8³
 Herman Johansson " Dönsborg Västerg: u 2⁴ och
 " Österg: u 2¹⁴⁻¹⁶

Uppstärker § 1
det för förättningen man-
nen utfärdade Mordnaukt, som
hade Myddelre puligt bit. 'A'

fz

21

Något jär emot synemånnen
kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den när församlingens
upprättade nivå kartan över det
vattenbesvärade området samt
profit över avloppen därifrån.

§ 4

Förhånden till församlingen
yrkade på ifrågasättande avlopps
utvidgning och fördjupning, så att
när detta berörde mark må
kunna terrällas till 1.2 meters
djup. Där så utan kostnad ökning
kunde och önskade man att av-
loppen utfördes som täckta led-
ningar.

§ 5

Carl Andersson, Hjalmar Johansson
och Johannes Olafsson försade sig
med förhånden och yrkade på
företagets utsträckning, så att
jämför ^{därav berörande} deras mark må kunna
terrällas till 1.2 meters djup.
Även de önskade i möjligaste
mått avloppen utföras som
täckta ledningar. (Bil. C.)

§ 6

Carl Johansson meddelade att
när sin avloppet belagna mark
redan var täckdiktad efter av

Jordbruks konsulent uppstod plan
(med undantag för ägare. var 25 för
var kortlaggning och särskild skatt
redan pådragits) Han var därför
inte i behov av bättre avlopp, men
yrkade, att avloppet över hans
mark skulle flyttas till gränsen
mot Tomesgård. Han förklarade
sig villig att ~~lämna~~ tillsläppa vägen
efterdöligt markområde utan er-
bättring.

Men intet vidare förus ett till
protokollet anteckna, förklarades
sammanträdet upplöst med
tillkännagivande, att redan under-
sökningen kompletterats och
förslag till utredningen upp-
satt, nytt sammanträde
kommer att hållas på samma
ställe som dagens måndagen den
10 april 1930 kl. 10 och komma
nya ytterligare undersökelse
När det till ställas sakägarna.
ort och tid som ovan
I tjänsten

Per Hallin

Biträdande gode män:
Erik Persson Hållmarstorp

Den 10 april 1933 i Dänstors Östergården
 Närvarande: Förestående syneiman
 och följande sakägare:

C. A. Larsson
 Johannes Olsson genom Carl Olsson sakf. fullmakt
 bit. E
 Carl Johansson
 Hjalmar Johansson
 Carl Andersson

§ 8
 Förelades det redan förre sammankom-
 städets upprättade förslaget till
 de värdelshavande markernas värd-
 skattlagning med därtill hörande
 handläggning.

§ 9
 Upplästes synemännens ut-
 låtande, som hade lydelse en-
 ligt bit. K.

§ 10
 Att mottaga och förvara till för-
 laget hörande handläggning och
 skattningar och att sammankom-
 städens delägarna för val av
 arbetsberedare utsåga syne-
 mannen C. A. Larsson, Dänstors
 Östergården.

§ 11
 I präga om försättningskostnaderna
 när besades till den upprättade ar-
 vodesräkningen, varav ett exem-
 plar överlämnades till akt-

Jörvarsen.

§ 12
 Sam ritet vidare jättas ett till
 protokollet anteckna, Järnlandes
 Jörättningen avslutad och
 sammanträdet upplöst.

ort och tid som ovan

Åtgärder:

Åke Järn

Biträdande gode män:
 Allmänna råd Edvin Persson



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.....

.....var der härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 17 oktober 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Amundson J. M. V. V. V.



Stämpel Fem kronor.

S. d. M. S. 782-25.
1930.

7.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Dönstorp Östergården nr 2 i Skaraborg

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Vara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad Larsson

adress

Dönstorp

pr

Bya

Bya

den

15 okt.

1930.

E. A. Larsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Östergården
-11-

Ägarens namn:

Carl Andersson
Stj. Johansson

Förteckning

öfver junderättelser ang. sammanklåde
hos C. A. Larsson, Dönsborgs Östergården
måndagen den 13 mars 1933 kl. 10 för
föreläggning av mark tillhörande
Dönsborgs Östergårdens inom Skarstads
socken, Skaraborgs län, vilka under-
rättelser jämlikt bestämmelserna i 10
kap. 40 i vattenlagen denna dag av-
sänts till:

	Dönsborg	<u>Borga</u>
1. C. A. Larsson	Dönsborg	"
2. Johannes Olsson	"	"
3. Carl Andersson	"	"
4. Carl Johansson	Kartegården	"
5. Hjalmar Johansson	Dönsborg	"

Skara den 2 mars 1933.

L. Härtstén:

[Signature]

Bil. C.

Undertecknade förena oss härmed
med sökandena till den egneförrätt-
ning, som avser försläppning av
mark, tillhörande Dönsborgs Östergården
m. fl. kunnan i Skarhads socken, och
gåha vi på företaget utsträckning
på att våra därav beröende
marker må kunna försläppas
till 1.2 meter djup.

Östergården den 13 mars 1913.

Johannes Höpsten
genom Carl Höpsten ind. fullmakt

Karl Andersson Holmar Johansson

Beslyskes: *Per Hamrin*
Lillemorström
Edvin Persson

Härmed befullmäktigar jag min
 son lantbrukaren Carl Olafsson att,
 vid sammanträde med intresserade
 i Dänstorp Äske- & Västergårdens elik-
 ningsföretag, föra min talan och
 utöva mig tillkommande röst rätt.

Dänstorp Västergård den 11/3 1935

Johannes Olafsson

Bevittnas

Hilf Johansson

Erik Svensson

F U L L M A K T

för min säre Carl Olofsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Dönstorp ästugan m. fl. hemman i Skaustads
socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Dönstorp, Bya den 23 mars 1933

Johann Olofsson

Bevittnas:

Erik Svensson

Karin Hellqvist

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
											</						

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Skarsheds socken</u> Dänstorp Östergården	2 ²		$\frac{1}{2}$	1 2 3 4 5 5a 6 7 8	G. H. Larsson åker, mylla på styv lera " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — tomt — " — Summa
Dänstorp Västergården	3 ²		$\frac{1}{8}$	9 10 11 12	G. H. Larsson tomt, mylla på styv lera åker — " — " — " — " — " — Summa
- " - Östergården	2 ³		$\frac{1}{8}$	13 14 15 16	Carl Andersson tomt, mylla på styv lera åker, — " — " — " — " — " — Summa
" Västergården	3 ²⁷		$\frac{5}{96}$ ~~$\frac{1}{32}$~~	17 18	Carl Andersson åker, mylla på styv lera " — " — Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
0.70	2 85							480	1368	-	900	2565	-	420	1197	-
"	13							"	62	40	"	117	-	"	54	60
"	28							"	134	40	"	252	-	"	117	60
0.90	3 -							600	1800	-	"	2700	-	300	900	-
1.20	1 20							780	936	-	"	1080	-	120	144	-
1.30	1 53							840	1285	20	"	1377	-	60	91	80
1.30	1 -							"	840	-	"	900	-	"	60	-
0.90	3 75							600	2250	-	"	3375	-	300	1125	-
1.30	1 -							840	840	-	"	900	-	60	60	-
	14 74								9516	00		13266	-		3750	-
0.7	05							480	24	-	900	45	-	420	21	-
"	3 20							"	1536	-	"	2880	-	"	1344	-
0.8	1 70							540	918	-	"	1530	-	360	612	-
"	2 40							"	1296	-	"	2160	-	"	864	-
	7 35								3774	-		6615	-		2841	-
1.20	34							780	265	20	900	306	-	120	40	80
0.9	3 22							600	1932	-	"	2898	-	300	966	-
"	65							"	390	-	"	585	-	"	195	-
0.6	1 70							420	714	-	"	1530	-	480	816	-
	5 91								3301	20		5319	-		2017	80
0.6	1 22							420	512	40	900	1098	-	480	585	60
0.8	1 25							540	675	-	"	1125	-	360	450	-
	2 47								1187	40		2223	-		1035	60

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dönstads Västerg:n	326		$\frac{15}{32}$		Johannes Olsson 19 Åker, mylla på styv lera 20 " ————— 21 " ————— Summa Summa
Skaistad Tomteag:n	19		$\frac{1}{8}$		Carl Andersson 22 Åker, mylla på styv lera 23 " ————— Summa
" Karta-cen Alqutsgården	83		$\frac{1}{4}$		Carl Johansson 24 Åker, mylla på styv lera 25 " ————— 26 " ————— 27 " ————— Summa
Dönstads Österg:n	216		$\frac{1}{8}$		Ljalmar Johansson 28 Åker, mylla på styv lera 29 " ————— 30 " ————— Summa
"	214		$\frac{7}{192}$		Ljalmar Johansson 31 Åker, mylla på styv lera 32 " ————— Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
110	95							720	684	-	900	855	-	180	171	-
110	1 05							"	756	-	"	945	-	"	189	-
05	1 05							360	378	-	"	945	-	540	567	-
	3 05								1818	-		2745	-		927	-
06	1 80							420	756	-	900	1620	-	480	864	-
"	1 35							"	567	-	"	1215	-	"	648	-
	3 15								1323	-		2835	-		1512	-
								90	-		~~900~~			-		
								60	-		~~700~~			-		
								2 68	-		+			-		
								35	-		+			-		
								4 53								
06	1 60							420	672	-	900	1440	-	480	768	-
0.6	1 45							"	609	-	"	1305	-	"	696	-
1.10	65							720	468	-	"	585	-	180	117	-
	3 70								1749	-		3330	-		1581	-
0.70	1 05							420	441	-	900	945	-	480	504	-
07	48							480	230 40		"	432	-	420	201 60	
	1 53								671 40			1377	-		705 60	

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförensnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
ⁿ Dörnsby Västerg:n 324			164	33	Gjalmar Johansson äker, mylla på styr län
<u>Sammandrag</u>					
<u>Skarstad socken</u>					
Dörnsby Österg:n 22			1/2	1-8	C. A. Larsson
" Västerg:n 32			1/8	9-12	Deus.
" Österg:n 23			1/8	13-16	Carl Andersson
" Västerg:n 327			5/96	17-18	Deus.
" " 326			15/32	19-21	Johannes Olofsson
Skarstad Tunesag:n 19			1/8	22-23	Carl Andersson
" Kute-el. Ålgabg:n 83			1/4	24-27	Carl Johansson
Dörnsby Österg:n 216			1/8	28-30	Gjalmar Johansson
" " 214			7/192	31-32	Deus.
" Västerg:n 324			1/64	33	Deus.
<u>Summa</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
120	30							780	234	-	900	270	-	120	36	-
14	74								9516	-		13266	-		3750	-
7	35								3774	-		6615	-		2841	-
5	91								3301	20		5319	-		2017	80
2	47								1187	40		2223	-		1035	60
3	05								1818	-		2745	-		927	-
3	15								1323	-		2835	-		1512	-
						453			-			-			-	
3	70								1749	-		3330	-		1581	-
1	53								671	40		1377	-		705	60
	30								234	-		270	-		36	-
42	20					453			23574	-		37980	-		14406	-

Davidsberg den 10 april 1933.

Elin Persson
 Sollenwersteds Elin Persson

Bilaga *G.*ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möj-

ligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rå-

gången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbanor, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens med-

givande må användas som utlägsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döl-

jas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantbrukares för-

sorg nya märken blivit utsatta.

Länstingsp. den 10 april. 1933

G. H. S. S. S. S.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jordensättningslängd</u>			<u>Bilaga H.</u>			
<u>Diket A-C</u>						
Skarsta 5 8 ³	Carl Johansson	0+60-5	900	9		81 -
<u>Diket C-D-E-F</u>						
Skarsta 5 8 ³	Carl Johansson	5-6+20	180	9	16 20	16 20
" 19	Carl Andersson	5-6+20	180	9	16 20	
"	"	6+20-7+50	390	9	35 10	51 20
Donsörp Västerg:n 3 ²	C.A. Larsson	7+50-12	1600	9	144 -	
" Österg:n	" -	12-12+35	120	9	10 80	~~154 80~~ ~~222 30~~
						222 30
<u>Diket D-G-H</u>						
Donsörp Österg:n 2 ³	Carl Andersson	20-21+20	360	9		32 40
" Västerg:n 3 ²⁷	"					
<u>Diket G-Ga</u>						
Donsörp Västerg:n 3 ²⁷	Carl Andersson	30-31+75	500	9		45 -
" Österg:n 2 ³	" -					
						Summa kr 380 70
<u>Diket B-C (alternativ till A-C)</u>						
Skarsta Västerg:n 1 ⁹	Carl Andersson					16 -
" " 1 ¹⁰	Carl Magnusson					65 -
						Summa Kronor 81 -

Donsörp den 10 april 1933

Edvin Persson
Edvin Persson


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		<u>Kostnadsförslag</u>						<u>Bilaga J.</u>		
		<u>Diket A-C.</u>								
0+60-5	440	Lera m ³	880	0.60	528 -					
1+32		rötkumma a = 0.60 m.	1	150.-	150 -					
4+84		" " = 0.60 "	1	150.-	150 -	828 -				
		Tillägges c:a 10%				81 -				
		Jordsättning				81 -	990 -			
		<u>Diket C-D-E-F</u>								
5-9	400	Lera m ³	1320	0.60	792 -					
9-12+35	335	" "	1330	"	798 -					
7+40		rötkumma a = 0.45 m.	1	130.-	130 -					
12+28		" " = 0.45 "	1	"	130 -	1850 -				
		Tillägges c:a 10%				187 70				
		Jordsättning				222 30	2260 -			
		<u>Diket D-G-H</u>								
20-21+20		Lera m ³	360	0.60	216 -					
20		Rötkumma a = 0.45 m.	1	130.-	130 -	346 -				
		Tillägges c:a 10%				36 60				
		Jordsättning				32 40	415 -			
		<u>Diket G-Ga</u>								
30-31+75	175	Lera m ³	540	0.60	324 -					
31+75-34+32	257	8" tegelrör st.	870	0.45	391 50					
		Dagvattnesbunnar	2	35.-	70 -					
		Kringmurering av röcklopp	1	35.-	35 -					
		12" rör genom vägnis 31+75 m.	4	3.00	12 -					
		grävning, läggning och påfyllning m ³	257	0.50	128 50	961 -				
		Tillägges c:a 10%				94 -				
		Jordsättning				45 -	1100 -			
		överskott					4765 -			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört Täckdike E-Ea							4765	-
10+10-+120	120	8" Legetrön	St. 410	0.45	184	50				
		dagvattenbrunn	1	35.-	35	-				
		Kringmurning av rönklöpp	1	35.-	35	-				
		grävning, läggning och påfyllning	m' 120	0.50	60	-	314	50		
		Tillägges c:a 10%					30	50	345	-
		Summa kronor							5110	-
		Gränsdike B-C.								
40-43+85	385	Lera	1850	0.70			1295	-		
		Tillägges c:a 10%					229	-		
		Jordsättning					81	-	1605	-
		Summa kr.							1605	-

Därmed den 10 april 1933.

[Signature]

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid synförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Dönstorp Östergården m.fl.
hemman i Skarstads socken av Åkaraborgs
län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdike med side-
grenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring
2 km. sydost om Skarstads kyrka inom sektion n:r 1 av nederbörds-
område n:r 142 , 1 och för ernående av bättre torrläggning och
ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vatten-
lagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torr-
lägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets
gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppsträckor hava pro-
fil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena
vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vatten-
skadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de
till uppgrävning avsedda avloppsträckorna utmärkta med dels
dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-
D-E-F- för huvudavloppet samt D-G-H, G-Ga, och T-Ea för side-

diken. Dessutom har alternativt förslag för flyttning av avloppssträckan C-A till läget C-B i gräns upprättats. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rätt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstbens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid C	90 har
" äldodiket G-Ga vid Ga	7.0"
" " F-Fa " Fa	6.0"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avloppssträckor antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 tersdjup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat. Beträffande huvudavloppets sträckning ledanför C visar utredningen att en flyttning ^{till} ägogräns (C-B) kan, även om ingen jordersättning beräknas till Kartegården ³ 8, beräknas bliva omkring 500 kronor dyrare än den nuvarande

Sträckningen C-A. Synemännen få därför föreskriva, att kanalen skall utföras i sin nuvarande sträckning C-A, dock med rättighet för ägaren till Kartegården 8³, att, om han före arbetets påbörjande förbinder sig att till företaget utbetala verkliga merkostnaderna, få avloppet flyttat till sträckningen C-B.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande marktorde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För uträknande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarne i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för

varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfundslighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det här emot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda väggövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtid underhållet av över avloppen ledande väggövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom åpplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget ~~XXXX~~ enligt värderingslängden, därest någon sakkägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande här om inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till öfventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulle värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom föreskrives i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 14 kronor 41 öre, vilken kostnad ~~en~~ förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningsekostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 16 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga

Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till hventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder der vidtagas;

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlätas på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1938;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkännts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Dönstorp's däckningsföretag av år 1933."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid

Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvär-

ren med iakttagande av bestämmelserna i 10 kap. 85 § vattenlagen skola v-

skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Dönstorp den 10 april 1933

I tjänsten:

Henrik Hamrin

Biträdande gode män:

Ellen Westberg *Edvin Persson*

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Skarstads socken.</u>				
1/2	22		Dönslarp Österg: n C.A. Larsson	Ärh.	1-8	95/6. -	13266. -
1/8	32		" Västerg: n Deus.	"	9-12	3774. -	6615. -
1/8	23		" Österg: n Carl Andersson	Ärh.	13-16	3301. 20	5319. -
5/16	327		" Västerg: n Deus.	"	17-18	1187. 40	2223. -
5/32	326		" " Johannes Olofsson	Ärh.	19-21	1818. -	2745. -
1/8	19		Skarstads Tomteäg: n Carl Andersson	Ärh.	22-23	1323. -	2835. -
1/4	83		" Karto el. Elguborg: n Carl Johansson		24-27		
1/8	216		Dönslarp Österg: n Hjalmar Johansson	Ärh.	28-30	1749. -	3330. -
7/192	214		" " Deus.	"	31-32	671. 40	1377. -
1/64	324		" Västerg: n Deus.	"	33	234. -	270. -
			<u>Summa</u>			23574. -	37980. -

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	10	11	12	13	14	15	företagets utförande		Syneför- rättningen	
								Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3750.-							1330.18	26.031	105	08	
2841.-							1007.73	19.721	79	61	
2017.80							715.71	14.006	56	54	
1035.60							367.36	7.189	29	02	
927.-							328.83	6.435	25	98	
1512.-							536.35	10.496	42	37	
1581.-							560.77	10.974	44	30	
705.60							250.29	4.898	19	77	
36.-							12.78	0.250	1	01	
14406.-							5110.-	100.000	403	68	
Hälsnings Edvin Persson											

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Låstorpss Rättningsförelse* av år
1933

i *Skarstads*

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	7	0,50		3	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1.4	1,50	2	10	
		krokinje	"	2.8	3,00	8	40	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor uteder sjö o. vattendrag med bredd öder 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor uteder mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 140 ar	st.	30	0.50	15	-	
			har	42.20	0.40	16	88	
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 113 ar	st.	4	0.42	1	68	
			har	4.53	0.26	1	18	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}	km.					
		i åker o. d., raklinje	"					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet		1	4.-	4	-	
		övriga regalar blad						49 24
		Överföres						52 74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				52 74
1931 1933 mars	9 20	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dag	1 1/2	12,00	18 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3 punkter pr har	har	46.73	0.30	14 02
		avvägda punkter	st.	174	0.08	13 92
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3.8	2,00	7 60
		i annan mark	"		5,00	53 54
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 137 ar,	st.	34	0.09	3 06
			har	46.73	0.04	1 87
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	34	0,04	1 36
		Markvärdering:				
1931 1933 mars	28	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	13	1,50	19 5
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		60	0,06	3 60
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	30	0,12	3 60
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				19 15
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.3	3.5	8 05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				8 05
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1	0.15	15
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	13	0.25	3 25
			"			3 40
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dag		1/2	12,00	6 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.9	3,50	6 65
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.9	1,00	1 90
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"		10,00	14 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				1
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	57	0,03	1 71
		Överföres				2 71
						169 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16942
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.3	4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 73	1393
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	174	0,01		174
		Översiktskarta § 41				5 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	11	0,25	2 75	4 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 -	6 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				255 05
		1 a) 1:sta regalkartan blad			7 -	
		övriga regalkartan blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 137 ar ägofigurer st.	34	0,13	4 42	
		har 46,73 0,05			2 34	
		Överföres			13 76	

mars 13
 april 10
 febr. 20

227,05

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 69	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 174	0,02	3 48	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	57	0,05	2 85	23 53
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 2.3	6.-	13 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 40	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	25 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtutlopp och slamficka	dagar	12,00	6 -	
			" 1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d.o, § 41				5 -
		Summa kronor				77 33
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 -	14 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				33 30
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagpr. 6	4-		
		Summa kronor				71 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				255 05
		Lösen för kopior och avskrifter				77 33
		Övriga förrättningskostnader				71 30
		Summa kronor				403 68

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Borne häradsrätt.

Dånsborg den 10 april 1933

Sten Hållin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Alf Lennert
Kronor

Robin Persson
kvitteras:

den 19

Godk. ing. bef. 10/4
14.5
77.33
255.05
346.88