



Akt nr:
R-E1a-2063

AU\$R-E1a-2063

Fr. 3672

R 2•2063

Inkom den

9. MRS. 1935

III

Västabygdens vattensamfund

R

2•2064

Kungl. Lantbrukstyrealsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Karlsborgs dikningsföretag av år 1933
i Karleby socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Den 27 mars 1933 i Karlsborg.
 Närvarande: Nuderteknad, statens land-
 bruksingenjör och förädlingsman
 samt gode männen ~~Per Johansson~~
 Harsgård, och Henrik Eriksson, Stora
 Prästbol ävensom följande sakägare:
 Johanna:

Sven Svensson äg.	Karleby	Frustegården	11 ²
		Fogdegården	7 ²
		Källgården	6 ²
		Hyllgården	2 ² och
		St. Skattegården	4 ²
Einar Gustafsson "	"	"	4 ⁶

Gustaf Carlsson " $\frac{7}{16}$ mtl av $\frac{1}{2}$ mtl Karlens Lötgen 19'
 Alla öfriga räknare: $\frac{1}{16}$ " äger $\frac{2}{3}$ av Karl (Börte)

Alla öfriga sällskapsare:
 Hilda Johansson storb. äg. Karleby ännu: n 3² genom
 delägaren John Johansson (öfriga delägare:
 John, Bror, Ruth och Karin Johansson)

John, Bro, Ruth or Karin Johansson)
Albert Gungqvist ag. Leaky Skattegrun 1'ode
L. x. Molge

Upplästes det för försättningsseminariet
utfattade förordnandet, såsom hade be-
delse reql. bil. A. I.

Näjat jaa § 2 suot synemäinen

kunde inte utlösas.

§ 3
Förelades den vid förundersökningen
upprättade nivåkartan över det
vattenbesvärade området samt
profil över avloppen från.

§ 4
Såhanda till förattningen
yrkade på i några varande
avlopps fördjupning, så att dess
djup behöfve mark må kunna
förläggas till 1.2 meters djup,
samt att avloppen i största
möjliga omfattning må utföras
som täckta ledningar.

§ 5
~~John Johansson förmedle sig med
såhanda och yrkade på avlopp
fram till stekbläsets mark under
föresättning att öfriga delägare i
stekbläset biträde yrkandet, varan
besked skulle lämnas skriftligen
till förattningsmännen inom två
veckor, bit.~~

§ 5
Albert Engqvist yrkade på er-
sättning för all mark, som kunde
komma att tagas i anspråk till diket
utvättning och jordupplag.

§ 6

Som intet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna, förklarades sam-
muntretet upplöst med tillkän-
nagivande att sedan nödij för-
tygsskattning verkställes och för-
slag till viktningen upprättats,
näst sammuntretet kommer
att hållas å samma ställe
som dagens fredagen den 19 maj
1933 kl. 17 och kommer
nya efterlygare undersättelser
känna att tillställas närvarande
sakägare.

Ort och tid som ovan
i tjänsten:

G. H. H. H. H.

Biträdande gode män:

Herrn Erikson, H. H. Johansson

Den 19 maj 1933 å Karlsborg

Närvarande: Förstörande eggenmän och
följande sakägare:

Joel Jönsson

Einar Gustafsson

Gustaf Karlsson

Willems Johansson st. b. genom delägaren

Johan Johansson est. fullm. bit. 7 II

~~Albert Ljungqvist~~

Axel Andersson genom Alexius Petersson est.
fullm. bit. D.

§ 7
Delgavs det sedan följande samman-

krädet uppsättade förslaget till de
vattenskadade markernas bättre
förläggning med härtill hörande handlingar.

§ 8

~~Upplästes synemännens utlåtande,
samt hade lydbare taligt bit.~~

Axel Anderssons ombud meddelade,
att hans uppdragsgivare ej ansåg sig
ha någon skada av det vättan,
som vid nuvarande förhållanden fram-
träder i diket A-B. Han bestrider
därför att mera vättan, än som
framgår i diket, ledes till detsamma.
Han yrkar även ersättning för all
skada och olägenhet, som genom
dikningen orsakas hans mark.

På särskild fråga förklarade ombudet,
att Andersson icke ville förena sig med
förhållandena och yrka på utlopp före-
tagets utsträckning över hans mark.
Han hade intet elend att företaget
bede förledning över hans mark, men
ville icke deltaga i någon kostnad
här för eller för öppet diken i gränsen
mellan hans och A. G. Nykvists mark.

§ 9.

Johan Johansson såsom ombud
för Hilda Johanssons sterblus förenade
sig med förhållandena och yrkade på
förläggning av sterblusets mark till 1.2
nederst djup, bil. E.

§ 10.

hufvud Carlsson återtog sin ansökan
om förrättnings av sin mark, bel. E.
Ingen av de andra sökandena
hade något att invända häremot.

§ 11

Att utse och förvara till företaget
förordnad förordningen och ritningen och
att sammankalla delägarna för
vel av arbetsförelse utgågor övre-
männen Sven Svensson, Carlsson.

§ 12

I fråga om förrettningens kostnader
hänvisades till den uppsättade ar-
vodessräkningen, varav ett exemplar
överlämnades till aktförvararen.

§ 13

Som intet vidare finns att
säg i protokollet anteckna, för-
klarades förrettningen av-
slutad och sammanträdet
upplöst.

Ort och tid som ovan
7 Hjärtan:

Per Mattin

Biträdande gode män:
Hans Johansson / Henrik Eriksson.

KUNGL. MAJ:TS BEFÄLLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANS LIET.

D. & V.D. 76-52.
1931.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs
försäkras från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 oktober 1931.

Fr Länstygrelsens Räkning:

[illegible]

Utan avgift.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad..... få..... härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Fager gård*
an. H. Hummer i Karlsby socken

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Falköping Söra

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
under tecknad S. J. Sverin
adress *Karlsby* pr *Vartofta*
K. Karlsby nr 2
Karlsby den *11 oktober* 19*31*

Ewen Svensson

Einar Gustavsson.

Gustav Karlsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

St. Skattegården
 Kröjaregården
 Frostagården
 Skattegården
 Lillegården

Ägarens namn:

Albert Ljungqvist
 Axel Andersson
 Johan Johansson storkhus
 Einar Johansson Gustafsson
 Gustaf Kuckson

Fullmakt för Johan Johansson, att
vid synföraktning enligt vattenlagen för för-
läggning av mask tillhörande Bertels Fogde-
gården m. fl. hemman för vår talan samt
att till vår andel i företaget söka låna från
statens avdräkningslånepond godkännande
av ombudets laga åtgärder.

Ämnagården Den 19 maj 1933.

Hilma Johanssons storbarn:

Johan Johansson
Ruth Andersson

Bror Johansson
Gerda Johansson

Johan Johanssons egentliga namnteckning bevitnas:

Rimold Johansson

Gerda Johansson

Bror Johanssons egentliga namnteckning bevitnas:

Rimold Johansson

Gerda Johansson

Ruth Anderssons egentliga namnteckning bevitnas:

L. Joh. Andersson

Nils J. R. Andersson

Hilma Johanssons egentliga namnteckning bevitnas:

L. Joh. Andersson

Nils Joh. R. Andersson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Karleby Fogdegården m.fl.hemman
i Karleby socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Sven Svensson, Fogdegården

fre- dagen den 19 maj 1933 klockan 17
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

bl.a.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Leaby Krögaregården, äg. Axel Andersson.

Skara den 5 maj 1933.

Henrik Fallin
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse denna dag blivit mig delgiven,
erkännes.

Krögaregården den 10 maj 1933.

Axel Andersson

Att förestående kungörelse denna dag i för stämning stadgad
ordning delgivits, Axel Andersson, Krögaregården, bestyrkes å tjäns-
tens vägnar.

Karleby den 10 maj 1933.

Karl Linberg
Fjärdingsman

För stämning delgiven 11/5

Föreläsning

över underrättelser angående sammankommande hos Sven Svensson, Fogdegårdens, måndagen den 27 mars 1933 kl. 10 för tilläggning av mark länsvärdens Fogdegården m. fl. i Karlsby socken, Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsågos till:

1. Sven Svensson Karlsby Fogdegård Karlsby Världsförbund
2. Joh. Johansson stb. " Ämne: u " "
3. Alb. Ljungqvist " Skatte: u " "
4. Einar Gustafsson " " " "
5. Gust. Karlsson " Luleå: u " "

Skara den 9 mars 1933.

I tjänsten:

[Signature]

Till fortsatt sammankommande den 19 maj 1933 på Karlsby hos Axel Andersson, Krogargården, Karlsby, kallats i förställning stadgad ordning.

Karlsby den 19 maj 1933

I tjänsten:

[Signature]

Fullmakt för innehavaren av ^{vid} (Boni-
manhödet i Karlsborg församling. ^{den 19/5 1933} ~~här~~
min rätt och för min talare

Kidgaregå. Leaby, den 19/5 1933.

Stel Andersson

Bevittnare av:
Fridolf Jernborn.
Robert Nilsson

Innehavare; Alexius Petersson
Baskarp

Bilagor E.

Undertecknad prövar mig med
färderna till den egna för-
sörjning som avser bortläggning
av mark, tillhörande Föyde-
gården m. fl. hemman, och
yrkar jag på förslagets utsträck-
ning så att jämval den tillika
Johannsons skedens tillhöriga
marker må kunna bortläggas
till 1.2 meters djup, allt under
förutsättning att skedens övriga
delägare biträda detta yrkande.

Karlsborg den 19 maj 1933.

Johan Johansson

Undertecknad återtager härmed min
ansökan om bortläggning av min mark.

Karlsborg den 19 maj 1933.

Eustace Karlsson

Johan Johansson och Gustaf Peterssons
egentliga namn och tecken be-
styrkas.

Evert Hallin

Harl Johansson

Henrik Erikson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kalleby socken</u>					
Kalleby Långgården	19 ¹		$\frac{1}{2}$		Gustaf Dahlström
				1	Äker, mylla på kalkmorän
				2	" " "
					<u>Summa</u>
"- S. Skarvsgården	4 ⁶		$\frac{13}{72}$		Umar Gustafsson
				3	Äker, mylla på kalkmorän
				4	" " "
				5 ^a	" " "
				5 ^b	" " "
				6	Gräse
				7	"
				8	"
					<u>Summa</u>
"- Sönnegården	3 ²		$\frac{1}{4}$		Johan Johansson Stelehus
				9	Gräse,
				10	"
				11	"
				12	Äker, mylla på kalkmorän
				13	" " "
					<u>Summa</u>
"- Frästegården	11 ²		$\frac{1}{8}$		Sven Svensson Sär.
				14	Äker, mylla på kalkmorän
				15	" " "
				16	" " "
				17	Äng " " "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						38			—			—			—	
						95			—			—			—	
						133										
135								400	540	—	800	1080	—	400	540	—
03								600	18	—	"	24	—	200	6	—
64								540	345	60	"	512	—	260	166	40
						91			—			—			—	
						07			—			—			—	
						07			—			—			—	
						01			—			—			—	
202						106			903	60		1616	—		712	40
						02			—			—			—	
						17			—			—			—	
						22			—			—			—	
114								500	570	—	800	912	—	300	342	—
105								400	420	—	"	840	—	400	420	—
219						41			990	—		1752	—		762	—
56								400	224	—	800	448	—	400	224	—
86								250	215	—	"	688	—	550	473	—
81								250	202	50	"	648	—	550	445	50
32								350	112	—	"	256	—	450	144	—
255									753	50		2040	—		1286	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Karleby Fogdegården	7 ²		$\frac{1}{2}$		Sven Svensson <i>skr.</i>
- " - Kallegården	6 ²		$\frac{1}{4}$	18	Ang, mylla på kalkunorän
- " - Hyltebygården	2 ²		$\frac{1}{4}$	19	" - "
- " - S. Skarpegården	4 ²		$\frac{1}{16}$	20	Åker - "
				21	" - "
				22	" - "
				23	" - "
				24	" - "
				25	" - "
				26	Väg
					<u>Summa</u>
Leaby Skarpegården	1 ¹		1		Alb. Ljungqvist
				27	Åker, mylla på kalkunorän
				28	" - "
				29	" - "
				30	" - "
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag</u>					
Karleby socken					
Karleby Lisegården	19 ¹		$\frac{1}{2}$	1-2	Gustaf Karlsson
- " - S. Skarpegården	4 ⁶		$\frac{13}{72}$	3-8	Pinar Gustafsson
- " - Lennagården	3 ²		$\frac{1}{4}$	9-13	~~Hilma~~ Johanssons stekb.
- " - Trästegården	11 ²		$\frac{1}{8}$	14-17	Sven Svensson <i>skr.</i>
- " - Fogdegården	7 ²		$\frac{1}{2}$	18-26	Dense - "
- " - Kallegården	6 ²		$\frac{1}{4}$		
- " - Hyltebygården	2 ²		$\frac{1}{4}$		
- " - S. Skarpegården	4 ²		$\frac{1}{16}$		
Leaby Skarpegården	1 ¹		1	27-30	Alb. Ljungqvist
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		19						500	95	-	800	152	-	300	57	-
		58						"	290	-	"	464	-	"	174	-
131								400	524	-	"	1048	-	400	524	-
49								300	147	-	"	392	-	500	245	-
48								"	144	-	"	384	-	"	240	-
29								500	145	-	"	232	-	300	87	-
76								"	380	-	"	608	-	"	228	-
145								300	435	-	"	1160	-	500	725	-
						18			-			-			-	
478		77				18			2160	-		4440	-		2280	-
40								550	220	-	800	320	-	250	100	-
39								"	214	50	"	312	-	"	97	50
122								800	976	-	"	976	-	-	-	-
86								"	688	-	"	688	-	-	-	-
287									2098	50		2296	-		197	50
						133			-			-			-	
202						106			903	60		1616	-		712	40
219						41			990	-		1752	-		762	-
255									753	50		2040	-		1286	50
478		77				18			2160	-		4440	-		2280	-
287									2098	50		2296	-		197	50
1441		77				298			6905	60		12144	-		5238	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Frarödsborg den 19 maj 1933</i> <i>Sten Eriksson</i> <i>Hans Johansson</i> <i>Henrik Eriksson,</i>					

Bilaga *G*ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbanor, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikejord;


att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantstares försorg nya märken blivit utsatta.

Carlberg den 19 maj 1933.

Sten Hansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		<u>Kostnadsförslag.</u>					<u>Bilaga H.</u>			
		<u>Dikessträckan A-B-C-D</u>								
6+20-5+61	59	lera sandbl. m. ³	100	0.60	60 -					
5+61-3+63	198	9" cementrör lm.	198	1.50	297 -					
		Schaktning och läggning samt återfyllning lm.	198	0.80	158 40					
3+63-2+35	128	8" tegelrör st.	435	0.40	174 -					
2+35-0	235	5" -"- "	800	0.30	240 -					
0-0+80	80	4" -"- "	270	0.25	67 50					
		brunnar	4	40:-	160 -					
		dikesöga	1	10:-	10 -					
0+80-0-2+35	315	Schaktning och läggning, samt återfyllning. lm.	315	0.40	126 -					
		linväggar c:a 10%								
						1292 90				
						1354 65				
						127 10		1420 -		
						13535		1490 -		
		<u>Diket B-E</u>								
10-12+46	246	6" tegelrör st.	835	0.30	250 50					
12+46-13+26	80	5" -"- "	270	0.30	81 -					
		brunnar	2	40:-	80 -					
		Schaktning, läggning samt återfyllning lm.	326	0.40	130 40					
		linväggar c:a 10%								
						541 90				
						486 65				
						58 10		600 -		
						4335		530 -		
		<u>Summa kronor</u>							2020 -	
Charlsborg den 19 maj 1932										
Sten Skinn										

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid synförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Karleby Fogdegården m.fl. hemman
i Karleby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i sydlig huvudriktning flytande avloppsdikey med sido-
grenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring
1 km. sydväst om Karleby Kyrka inom sektion n:r 2 av neder-
bördsområde n:r 142, 1 och för ernående av bättre torrlägg-
ning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7
kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår
av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes
med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionaritningar upprättats utvisande förhållandena
vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vatten-
skadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de ~~XX~~
till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels
dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C
för huvudavloppet samt B-E och C-D för sidogrenar hertill.

Avloppen skola göras tjocka ovanför påle 5+50.

Deras blivande dimensioner hava å profil och sektionaritningar
utmärkts med rött. Den Karleby Lillegården 19 tillhöriga vatten-
besvärade marken har icke kunnat genom detta företag få sin

torrlägningsfråga ordnad, då denna mark för närvarande avrinner åt annat håll, varför en avdikning till nu ifrågavarande avlopp skulle medföra skyldighet för företaget att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 3 § vattenlagen fortsätta dikningen över den Axel Andersson tillhörande Krögargården, vilket med hänsyn till nuvarande avlopps-
 r/hållanden skulle bli synnerligen betungande. Med den begränsning, företaget sålunda fått, kan det icke väntas medföra någon olägenhet för Krögargården.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

16 hektar vid B

5,4 " " C

2,6 " " 12+46

2,1 " " O

1,4 " " F och

0,7 " " F.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sänkanden och

dem, som sig med sökanden förenat, dock med förut angivet undantag för den Gustaf Karlsson tillhöriga marken.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till upprekving avsedda avloppssträckor.

För uträkande av den genom företaget uppkommande bätnaden hava synemånen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenkända längd förbättrad marken är att anse såsom en torrlägningsamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utöfrande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av bätnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det härefter svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som tagen i anspråk för öppna avloppets utvidgning

eller såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter 900 kronor per hektar, därest vederbörande saksägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på äskämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till öfvertryck kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämval till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom föreskrives i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöfver förty ej erläggas.

Kostnaderna för synförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sakkandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma: att det skall, därest sakkandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig öfverensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öfvet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas
minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning
mot dessa, icke öfverstigande 1:1, varjämte nödiga öpp-
ningar för ytvattnets fremsläppande genom upplagen skola
anordnas,

att till förledningar, rörtrummor och brunnar skola användas
rör av fullgod kvalitet, som i fråga om cementrör skola
fylla de fördringar, som föreskrivas i Svenska Kommunal-
tekniska föreningens handlingar, n:r 5, 1931,

att under arbetstiden vatten ej får uppånnas eller påsläppas
på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till hventyrs inträffa,
omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförhåringar
eller förstärkningsåtgärder der vidtagas,

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad
öfverlåtas på härfür skickad person,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av
år 1938,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och
godkännts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör
samt,

att det skall benämnas "Karlsborgs dikningsföretag av
år 1933".

Talan mot föruttningen och detta utlåtande må
föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänernsberg,
till vilken beivringen med iakttagande av bestämmelserna i
11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanstående datum.

Karlsborg den 19 maj 1933

I tjänsten:
Sten Larin

Biträdande gode män:

Harl Johansson

Henrik Eriksson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Karleby socken.				
1/2	19'		Karleby ätt: n Gustaf Karlsson		1-2	-	-
13/72	46		- " - Skatteg: n Einar Gustafsson sk.		3-8	903.60	1616.-
1/4	32		- " - Långg: n Hilma Thompson sk.		9-13	990.-	1752.-
1/8	112		- " - Frösteg: n Sven Svensson sk.		14-17	753.50	2040.-
1/2	72		" - Fogdeg: n Ous.		18-26	2160.-	4440.-
1/4	62		" - Källeg: n				
1/4	22		" - Kgltebyg: n				
1/16	42		" - Skatteg: n				
1	1'		Karleby Skatteg: n Albert Jönngvist		27-30	2098.50	2296.-
			Sundsva			6905.60	12144.-

ARVODESRÄKNING

för laga synförrättning angående *Karlshagens Skrämsföretag*
 av år 1933
 i *Karlshagen* socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 10	0,50			5-	
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	2.2	3,00	6 60		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.2	6,00	1 20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,90				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 75 ar	st.	19 050	9 50			
			har	14.41	0.40	5 76		
		äng och odlingsmark, medelareal 38 ar	st.	2 018	36			
			har	0.77	0.58	45		
		annan mark och impediment, medelareal 30 ar	st.	10 014	1 40			
			har	2.98	0.42	1 25		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 med 30 %			7 96			
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. ^{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} bladet		1 4-	4 -			
		övriga ^{regalark} blad					38 48	
		Överföres					43 48	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				43 48
1932		Avvägning:				
Sept. 23		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1	12,00	12 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	har	18.16	0.50	9 08
		avvägda punkter	st.	142	0.03	4 26
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2.4	2,00	4 80
		i annan mark	"		5,00	30 14
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 58 ar,	st.	31	0.11	3 41
			har	18.16	0.12	2 18
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	31	0,04	1 24
1933		Markvärdering:				
april 20		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för öviga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	38	0,06	2 28
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	19	0,12	2 28
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 2000				14 56
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.5	3.50	1 75
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.-	4.00	4 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				5 75
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	18	0.25	4 50
			"			4 50
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				3 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar		1/2	12,00	6 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				14 50
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	63	0,03	1 89
		Överföres				2 89
						136 65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				136 65
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 00	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 02	8 52
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	142	0,01		1 42
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 -	6 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				199 09
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 -	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 58 ar ägofigurer st.	31 0 16		4 96	
		har	18 16 0 16		2 91	
		Överföres			14 87	

1933
mars
maj
febr.

27
19
4

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 87	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 97	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 142	0,02	2 84	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	63	0,05	3 15	24 58
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"	0.2 6.00	1 20	
		ändring av befintligt avlopp	"	0.9 7.00	6 30	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	10 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dag	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				60 48
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 -	9 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				59 40
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				16 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				~~94 40~~
		Summa kronor				94 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				199 09
		Lösen för kopior och avskrifter				60 48
		Övriga förrättningskostnader				94 40
		Summa kronor				353 97

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Varboffa
Hälsborg

den 14 maj 1933

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Hans Jönsson

Henrik Eriksson

Kronor kvitteras:

den

19