



Akt nr:

R-E1a-2064

AU\$R-E1a-2064

Inv. 3677

Inkom den

9. MRS. 1935

III

Västerviks län, västerviks län

R

2*2064

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Måsebergs dikningsföretag av år 1933

i Sandhems och Kymbo socknar av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synför-
rättning enligt vatten-
lagen för beslagning
av mark, tillhörande
Måseberg m. fl. hemman
i Lyngbo ^{och Sandby} socken av
Skaraborgs län.

Den 27 mars 1933 å Måseberg
Närvarande: Upprättad, statens
lantbruksingenjör och förrättnings-
man, samt gode männen Ossian Jansson,
Jungfruårdén, och Gottfrid Gustafsson,
Skeudorp, ävensom följande sak-
ägare:

Bekända:

A. V. Lunden äg. Måseberg 3¹² och 3¹⁷

C. J. Augustsson " $\frac{3}{16}$ mtl av $\frac{1}{4}$ mtl lott 1'

Av övriga sakägare

~~Johannes Karlsson storb.~~

Anna Karlsson äg. $\frac{1}{16}$ mtl av $\frac{1}{4}$ mtl lott 1'
genom sonen Gustaf Eldund eul. full-
makt bil. D.

Gottfrid Andersson äg. Flatholmen 1² genom
sonen Olof Andersson eul. full-
makt bil. E.

Karl Andersson äg. Måseberg 3⁷

Karl Hansson " " 3¹⁶

Stadens kungslags värdställe genom ställe ledningen A. V. Lunden

§ 1
Upplästes det för förrättningsmännen
utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enligt bil. F.

§ 2

Något jär emot synemånen
kunde ej utronas.

§ 3
Förelades den vid förundersökningen
upprättade nivåkartan över det vatten-
besvärade området samt profil över
avloppen frånifrån.

§ 4
Förelades till föraktningen yrkade på
ifrågasatt avloppssträckning och
djupning, så att deras därav be-
svärade mark må kunna terr-
läggas till 1.2 meters djup.

§ 5 ^{Bojer} Karl Hansson ^{Andersson} och Gustaf Ocklund yrkade på föraktets
sträckning, så att jämval deras därav be-
svärade mark må kunna på ända-
målsenligt sätt terrläggas, bil. C.

§ 6
Sam intet vidare fanns att till
protokollat utselessa, förklarades
sammanträdet upplöst med till känn-
givande, att sedan nödig jorduppskatt-
ning verkställt och förslag till dik-
ningen upprättat, nytt samman-
träde kommer att hållas å sam-
ma ställe som dagens fördrag den
19 maj 1933 klockan 13 och komma
inga ytterligare underättelser härom
att tillställas sakägarna.
Ost och

til sam ovan
i tjänsten:

Sten Halm

Biträdande gode män:
Oscar Larsson Lofvs. Linstam

Den 19 maj 1933 å Måseberg

Närvarande: Förestående egnemän och
följande sakägare:

K.O. Lundén genom sonen Paul Lundén
C. J. Augustsson

Ståtungs tingslags vägstyrelse genom
styrelseledamöterna Ernst Moberg och
Gustaf Fagerberg
Gösta Andersson genom sonen Einar Andersson
Hed Andersson

Ther. Haussan
Anna Haussan genom Gustaf Eklund

§ 7
Delgavs det sedan förda sammankom-
rådet upprättade förslaget till de
vasteckade markernas vägre-
konstruktions med därtill hörande
handtagar.

§ 8
På tillfrågan förklarade sig vägstyrelsens an-
bud icke vilja bestrida, att landsvägsbran vid
B var byggd 1906. Området yrkade att vägsty-
relsen icke skulle åläggas annan kostnad
än som enligt lag vore ofrånkomligt. Arbeten
samma skola på vägstyrelsens bekostas, emedan vägstyrelsen
själv anbestyr.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. J.

§ 10

Att motaga och förvara till före-
taget nörande (skudlingar och rit-
ningar, utsägo synemännen Paul
Lundén, Mäseberg.

Att nämna kalla delägarna för
val ~~7 fråga om försett~~ arbetskyrrelse
utsägo synemännen C. J. Augustsson,
Vessingholmen.

§ 11

7 fråga om föräktningsskottaderna
nåvisades till den upprättade avredes-
räkningen, varav ett exemplar över-
lämnades till aktförvararen.

§ 12

Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
församlingen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
7 tjänsten:

Per Mattin

Biträdande gode män:

Ossiad Jansson

Carlsp. Gustavsson

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 januari 1931.

Santhorn
Santhorn

H. i W. H. 3-33.
1931.

6.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad^h få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Massberg*
i Sandhem, samt Eldet i Rymsbo.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Kåreåstorp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Lantb. C. J. Augustsson
adress *Rymsbo Wäsingsholmen* pr *Kåreåstorp*

Massberg ö Wäsingsholmen den *16 Januari* 1931.

A. V. Lundin
ägare av Massberg

C. J. Augustsson
ägare av Eldet



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

116 Ekelund, Rymsbo
 Walpalmen Sandham
 300. Mörseberg
 en avvärdning Mörseberg

Johannes Kristians Persson,
 Götefrid Andersson,
 Karl Andersson,
 Karl Hansson,

Förteckning

över myndigheten ang. sammanträde hos
riksdagsmann A. V. Lundin, Måseberg, mån-
dagen den 27 mars 1933 kl. 14 för för-
läggning av mark tillstånd Måseberg
m. fl. kommun i Sandhem o. Nymbo sock-
nar av Skaraborgs län, vilkas myndighets
jämntlikt bestämmandeerna 10 kap. 40 § vatten-
lagen denna dag avsåts till:

1. Johannes Larsson skick. Skelund Kittilstorp
2. C. J. Augustsson Väsingeholmen "
3. Gullfrid Andersson Flatholmen "
4. Karl Andersson Måseberg "
5. Karl Hansson Flatholmen "
6. Riksdagsman A. V. Lundin Måseberg "
7. Vårskyr. ordf. Carl Fredriksson, Skilling Pulleå Sandhem

Skara den 9 mars 1933.

Y. Länsten.

Henriksson

Karl Hansson Lina Anderson.
Gustav Tohland

Bestyrkes: *Skudlamis*

Oreus fonskæi Coste. Gustavus

Fullmakt.

För Gustaf Ekblund i Ekret eller s. h. Ekblund
i Rymsbo socken, att vid sammanträde å
Masseberg den 27 i Anna månad kl. 4. e. m.
vid handläggning enligt värdslagen rörande
terrlägnings av mark tillhörande Masseberg
m. fl. hemman inom Sandhem, samt Ekret
inom Rymsbo socken. Vår talan för och
röstlöst uttala, ombudet lagliga åtgärder,
godkänna, och gälla Anna Fullmakt vid alla
sammanträden som rör ifrågakörande dik-
ningsföretag.

Ekblund Rymsbo den 24 Mars 1933.

Anna. Karlsson

Egenhändiga muntliga bevisningar berättar:

Emil Johansson

Anna Lönner

||
Fullmakt

Bit. E

för min son. Einar Andersson. att vid
sammmanträde i Mosseberg, angående diknings-
företag. Mosseberg - Flatholmen - Eket. m. fl.
erlägga min råslätt, och föra min talan.
Ombedets åtgärder godkännes enligt lag

Flatholmen Kettilstorps den 27/3 1933

E. Andersson

Bevittnas Carl Johansson. Sven Andersson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i>Bilaga F.</i> <i>Bestämmings- och värderingslängd.</i>																

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kyrnbo socken</u> Eket	1'		1/16	1	Anna Karlsson åker, kårkör på skub. grus
				2	" - " -
				3	betesmark - " -
				4	" - " -
					Summa
4	1'		3/16	5	G. J. Augustsson betesmark, kårkör på skub. grus
				6	" - " -
				7	åker - " -
				8	" - " -
				9	" - " -
				10	" - " -
				11	" - " -
				12	" - " -
				13	" - " -
				14	" - " -
				15	" - " -
				16	" - " -
				17	" nygilla på lerb. sand
				18	kårr Obs. Gunnarsson har del
				19	" Obs. Golff. Andersson
				20	" kårkör på skub. grus.
				21	" - " -
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	20							400	80	-	550	110	-	150	30	-
	39							"	156	-	"	214	50	"	58	50
				17				90	15	30	100	17	-	10	1	70
				21				"	18	90	"	21	-	"	2	10
	59			38					270	20		362	50		92	30
				09				50	4	50	80	7	20	30	2	70
				19				"	9	50	"	15	20	"	5	70
	27							400	108	-	600	162	-	200	54	-
	43							"	172	-	"	258	-	"	86	-
	28							450	126	-	"	168	-	100	42	-
	73							"	328	50	"	438	-	"	109	50
	51							300	153	-	"	306	-	300	153	-
	85							200	170	-	"	510	-	400	340	-
	24							300	72	-	"	144	-	300	72	-
	50							"	150	-	"	300	-	"	150	-
	13							"	39	-	"	78	-	"	39	-
	178							"	534	-	"	1068	-	"	534	-
	241							350	843	50	"	1446	-	250	602	50
				59					28			116	-		27	
				64				50	32		200	128		150	96	
				06				"	3	-	"	12	-	"	9	-
				13				"	6	50	"	26	-	"	19	50
				05				100	5	-	"	10	-	100	5	-
				104					2750	50		5052	40		2301	90
	872			154					2756	50		5076	40		2319	90

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sandhems socken</u> Måseberg	37		$\frac{2}{1000}$		Karl Andersson 22 åker, kårklav på skub. grus 23 kår } Jostad Andersson 24 " } Mar. del kår 25 " -4- Summa
Flatholmen	12		$\frac{6}{70}$	18a 19 26 23a 27 24a 28	Gustaf Andersson kåre, kårklav på skub. grus - " åker - " kåre - " åker - " kåre - " åker - " Summa
Måseberg	316		—		Karl Hansson 29 åker, kårklav på skub. grus 30 betesmark - " 31 åker - " 32 " Summa 33 " - " 34 kår - " 35 " - " Summa
Måseberg	317		$\frac{19}{25}$		A. V. Sundén 36 åker, kårklav på skub. grus 37 betesmark - " 38 åker - " 39 " - " 40 " - " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	20							250	550	-	600	1320	-	350	770	-
				20					10	-		40	-		30	-
				~~36~~				50	~~18~~		200	~~72~~		150	~~54~~	
				35				"	17	50	"	70	-	"	52	50
				~~12~~					~~31~~	-		~~124~~			~~93~~	
				12				100	12	-	"	24	-	100	12	-
2	20			67					589	50		1454	-		864	50
				~~110~~					~~611~~			~~1540~~			~~929~~	
				06				50	3	-	200	12	-	150	9	-
				06				"	3	-	"	12	-	"	9	-
1	58							200	316	-	600	948	-	400	632	-
				16				50	8	-	200	32	-	150	24	-
	44							400	176	-	600	264	-	200	88	-
				27				50	13	50	200	54	-	150	40	50
	32							450	144	-	600	192	-	150	48	-
2	34			55					663	50		1514	-		850	50
									~~636~~			~~1404~~			~~768~~	
1	20							350	420	-	600	720	-	250	300	-
				309				150	463	50	200	618	-	50	154	50
2	62							400	1048	-	600	1572	-	200	524	-
1	54							300	462	-	"	924	-	300	462	-
	06							300	18	-	"	36	-	"	18	-
				61				100	61	-	250	152	50	150	91	50
				06				150	9	-	300	18	-	"	9	-
5	42			376					2481	50		4040	50		1559	-
58								400	232	-	600	348	-	200	116	-
				114				100	114	-	200	228	-	100	114	-
2	51							400	1004	-	600	1506	-	200	502	-
1	23							"	492	-	"	738	-	"	246	-
	86							500	430	-	"	516	-	100	86	-
5	18			114					2272	-		3336	-		1064	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				41	åker, häcktor på skub. grus
				42	" - " -
				43	" - " -
				44	" - " -
				45	betesmark - " -
				46	" - " -
				47	" - " -
				48	" - " -
				49	åker - " -
				50	" - " -
					<i>Summa</i>
<i>Måseberg</i>	<i>312</i>		<i>65/100</i>		<i>A. V. Lundén</i>
				51	åker, häcktor på skub. grus.
<i>Lauermannsdryg</i>					
<i>Lymbö socken</i>					
<i>Eket</i>	<i>1'</i>		<i>1/16</i>	<i>1-4</i>	<i>Lina Karlsson</i>
"	<i>1'</i>		<i>3/16</i>	<i>5-21</i>	<i>C. J. Angvotsson</i>
<i>Lundhems socken</i>					
<i>Måseberg</i>	<i>37</i>		<i>2/100</i>	<i>22-25</i>	<i>Karl Andersson</i>
<i>Hätholmen</i>	<i>12</i>		<i>6/40</i>	<i>26-28</i>	<i>Gustaf Andersson</i>
<i>Måseberg</i>	<i>316</i>			<i>29-35</i>	<i>Karl Hansson</i>
"	<i>317</i>		<i>19/25</i>	<i>36-50</i>	<i>A. V. Lundén</i>
"	<i>312</i>		<i>65/100</i>	<i>51</i>	<i>Dans.</i>
					<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde				
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur			
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre		
7		8		9		10		11		12	13		14		15		16	
518				114					2272	-		3336	-		1064	-		
322								300	966	-	600	1932	-	300	966	-		
246								"	738	-	"	1476	-	"	738	-		
132								350	462	-	"	792	-	250	330	-		
125								500	625	-	"	750	-	100	125	-		
				32				150	48	-	200	64	-	50	16	-		
				02				"	3	-	"	4	-	"	1	-		
				02				"	3	-	"	4	-	"	1	-		
				19				"	28	50	"	38	-	"	9	50		
120								300	360	-	600	720	-	300	360	-		
113								500	565	-	"	678	-	100	113	-		
1576				169					6070	50		9794	-		3723	50		
36								550	198	-	600	216	-	50	18	-		
59				38					270	20		362	50		92	30		
872				104					2750	50		5052	40		2301	90		
				~~154~~					~~2756~~	50		~~5076~~	40		~~2319~~	90		
				67					589	50		1454	-		854	50		
220				~~110~~					~~611~~			~~1570~~	-		~~929~~			
234				55					663	50		1514	-		850	50		
									~~636~~			~~1404~~			~~768~~			
542				376					2481	50		4040	50		1559	-		
1576				169					6070	50		9794	-		3723	50		
36									198	-		216	-		18	-		
3539				847					13023	70		22433	40		9409	70		
									~~13023~~	70		~~22433~~	40		~~9409~~	70		
Märberg den 1770																		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
19 maj 1932 <i>Anders</i> <i>Anders fars hus</i>					
					Lassef. Gustavsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;


att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Skövde..... den 19. maj... 1933.

Sten Jansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>övergjut</i>							7700	-
		<i>Vihel D-D^I</i>								
40-46+60	660	<i>dijnt</i>	<i>ku³ 1005</i>	<i>0.40</i>	<i>402</i>	-				
42+60		<i>Summa typa, a=0.45, b=50 pt. 1</i>	<i>150</i>	<i>-</i>	<i>150</i>	-	<i>552</i>	-		
		<i>huvägges c:a 10 %</i>					<i>58</i>	-	<i>610</i>	-
		<i>Summa kronor</i>							<i>8310</i>	-
									<i>8360</i>	-
<i>Näseberg den 19 maj 1933</i> <i>[Signature]</i>										

Översiktskarta.



Skala 1:100 000

Utlåtande vid synförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Måseberg m.fl. hemman i Sandhems
och Kymbo socknar av ^{Sk}Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp med sidogre-
nar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring
6 km. norr om Sandhems kyrka inom sektion n:r 1 av neder-
bördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torr-
läggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten
framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsom-
rådet utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets grän-
ser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållan-
dena vid undersökningstillfället, varjämte de närmast beroen-
de vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna
karta äro de till uppgrävning ^{avsedda} (avloppssträckorna utmärkta
med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstä-
verna A-B-B -C -C-D-E för huvudavloppet samt C -C -C och
D-D för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna här-

vid , att avloppet skall utföras som öppet dike , och enkel
 rdd linje , att det skall göras täckt. Förslaget innebär en flytt-
 ning av nuvarande huvudavloppet mellan B och C. Den längre vägen
^{I I}
 B-B -C -C kan nämligen, om hänsyn toges till annars erforderliga
 sidodiken , väntas ~~att~~ bli billigare än den kortare nuvarande sträck-
 ningen, som går genom avsevärt högre mark.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har
 uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt
 befunnits utgöra :

För huvudavloppet vid A	365 har
" " " B	325 "
" " " E	120 "
" ^{II III} rörledningen C -C	9 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga
 om öppna avloppssträckor antagits komma att uppgå till 1,5 liter
 pr sekund och hektar och för täckta ledningen ^{II III} C -C till 2 liter
 pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden
 har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen
 dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup
 av all härav beroende mark , tillhörig sskandena och dem , som sig med
 sskandena förenat, varvid täckta ledningen ^{II III} C -C till nedbringande
 av kostnaderna dimensionerats för avlednade av dubbla medelvattenmängden,
 varför befintligt öppet avlopp skall bibehållas som reserv för starkare flöden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad , och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppsträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning , vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenklande längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar har verkställas har särskild utredning verkställt bil.

Härav framgår att sådan uppdelning ej är påkallad.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det här emot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder , som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar allmän väg vid B. Det här befintliga genomloppet, som ostridigt uppgives ha tillkommit efter år 1880, är för grunt för den eskade torrläggningen av ovanför liggande åker.

Då marken jämväl vid tidpunkten för genomloppets byggande var åker, skall det allmänna Slättängs Tingslags vägstyrelse att bekosta genomloppets fördjupning till å profilditningen angiven bottenhöjd. Då en sådan fördjupning med hänsyn till grundens beskaffenhet torde ställa sig relativt dyrbar, skall vägstyrelsen dock äga rättighet att i stället på sätt med rätt å broritningen angivits under nuvarande botten lägga en rörledning med minst 0,4 meters inre diameter och samtidigt uppressa det befintliga genomloppet för flöden till höjden 5,90 m. över jämförelseplanet, vilket utan särskild grundförstärkning torde låta sig göra. Därest vägstyrelsen själv önskar utföra arbetet, skall detsamma så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och skriftlig underrättelse härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägovergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppgrävas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar som till hventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder der vidtagas,

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad

överlåtas på härför skickad person,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft

samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1938,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsågts och god-

känts av inom lönnet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Mäsebergs dikningföretag av år 1933."

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras


vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken

besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 25 § vatten-

lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Mäseberg den 19 maj 1933

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Ossias Larsson Carlfr. Gustavsson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lymbo socken.</u>				
4	1/16	1'	Eket Anna Karlsson	sök.	1-4	270.20	362.50
1	3/16	1'	" C. J. Augustsson	sök.	5-21	2750.50 ~~2756.50~~	5052.40 ~~5076.70~~
			<u>Sandhagens socken</u>				
3	2/100	37	Måseberg Karl Andersson		22-25	589.50 ~~611.-~~	1454.- ~~1540.-~~
5	6/40	12	Statholmen J. H. Andersson	sök.	26-28	663.50 ~~636.-~~	1514.- ~~1404.-~~
2	19/	3 ¹⁶	Måseberg Karl Hansson	sök.	29-35	2481.50	4040.50
6	25	3 ¹⁷	" A. V. Lundén	sök.	36-50	6070.50	9794.-
6	65/100	3 ¹²	" Öns.	"	51	198.-	216.-
			<u>Summa</u>			13023.70	22433.40

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	10	11	12	13	14	15	företags utförande		Synfö- rättningen	
								Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92.30 2301.90 ~~2319.90~~							81.93 2045.14 ~~2061.16~~	0.980 24.463 ~~24.655~~		5 87 146 59	
864.50 ~~929.-~~ 850.50 ~~766.-~~							768.09 ~~825.38~~ 755.65 ~~682.34~~	9.188 ~~9.845~~ 9.639 ~~8.162~~		55 07 54 17	
1559.- 3723.50 18.-							1385.08 3308.14 15.97	16.568 39.571 0.191		99 28 237 13 1 14	
9409.70							8360.-	100.000		599 25	
Mästeren den 19 maj 1933 <i>[Signature]</i> Oskars församling / Lantf. Insamling											

Moseley den 19 maj 1932
 Peter Wm
 Ossiads fanns sub / Lottys. Gustavsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Mårebergs skänning förteck av*
år 1933 i Sandhem och
Kyrubo socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 11		0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	76	3,00	22	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje " 2.-		6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje " 0.5		11,00	5	50		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 110 ar st.	32	0.50	16	-		
		har 35.39	0.40		14	16		
		äng och odlingsmark, medelareal 44 ar st.	19	0.26	4	94		
		har 8.47	0.42		3	56		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} ~~10—15~~ m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0.2	11.-	2	20		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarhet~~ bladet	1.-	4.-	4	-		
		övriga ~~regalarhet~~ blad					85	16
		Överföres					90	66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				90 66
1932 april 12-13 1933 mars 21		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	3 12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	4386 0,50	2193	
		avvägda punkter	st.	268 0,03	8 04	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	96 2,00	19 20	
		i annan mark	"	5,00		85 17
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 86 ar,	st.	51 0,07	3 57	
			har	4386 0,06	2 63	6 20
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	51 0,04		2 04
		Markvärdering:				
april 19		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1 12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	3.- 1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		102 0,06	6 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	51 0,12	6 12	32 74
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0,5 3,00	1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3.8 3,50	13 30	14 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	2 0,12	0 24	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	25 0,25	6 25	6 49
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar		$\frac{1}{2}$ 12,00		6 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3.8 3,50	13 10	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	3.8 1,00	3 80	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	33 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	98 0,03	2 94	3 94
		Överföres				284 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28417
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	3.8	4,00	1520
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 36	2606
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			-	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete <i>1 trumma, 1 cirkel bro</i>			8 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		268	0,01	268
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	7	0,30	2 10
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7	3,00	21 -
1933 mars månad	37	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1 1/2	12,00	18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2	12,00	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 -
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3 -
		slamficka	"		12,00	6 -
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 -	
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 86 ar ägofigurer	st.	51 0/10	5 10	
			har	43860.08	3 51	
		Överföres			15 61	
		Summa kronor				382 98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1561	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			215	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 268	0,02	536	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			175	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	98	0,05	490	2977
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	0.3	5.-	150	
		ändring av befintligt avlopp	3,8	6.-	2280	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			550	
		3) broar och trummor, " " "			8-	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3-	4080
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1/2	12,00	6-	
						6-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 32	0,55		1760
		Översiktskarta i d:o, § 41				4-
		Summa kronor				9817
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3-	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6-	9-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				7710
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dag. 8.	4.-		32-
		Summa kronor				11810
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				38298
		Lösen för kopior och avskrifter				9817
		Övriga förrättningskostnader				11810
		Summa kronor				59925

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Värsta
Måseberg

den 19 maj 1923

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ossian Jansson

hans. Gustavsson

Kronor kvitteras:

den

19