



Akt nr:

R-E1a-2072

AU\$R-E1a-2072

Fms. 3687

Intagen den

9. APR. 1935

III

Väntat intag av förskott

R 2-2072

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byråns arkiv

Handlingar angående
Björkhögens dikningsföretag av år 1933
i Vilske-Kleva socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syna-
förättning enligt
vattenslagen på förs-
tignings och mark,
Närvarande Björnkögen
m. H. Neuman;
Vilke Kleva socken
av Skaraborgs län.

Den 27 juli 1933 i Björnkögen
Närvarande: Undertecknad, statens
lantbruksingenjör och förätt-
ningsman samt öfve nämnen
Johans Lindgren Skattegården,
Kleva, och Sven Weckerstedt,
Korsnätalsgården, Skara, även-
om följande sakägare:

Föreläggande:

Pet Pettersson, äg. $\frac{1}{4}$ akt Björnkögen 2-6
~~Johan Pettersson~~

Johan Pettersson " $\frac{1}{4}$ akt Kläcke kögen 1'

Alexander Gustafsson " $\frac{1}{6}$ " Usterberg 1² 5/13

Av öfriga sakägare:

V. f. Revirförvaltaren C. G. M. Lagnegård
såsom kronoambud, bit.

Alfred Anderssons stedd. ä. Konpirter 12
genom delägaren Sten Andersson
enligt fullmakt från samtliga
delägare i Hedenst, bit. D

F. G. Letherberg, äg. Robert Letherberg, Frans
Larsson och Adolf Larsson Taj. jämt
Karl Svensson, Richard Lindgren, Eriksson
stedsman och Åke Ström samfärd mark
(f. d. soldatbets) till Bröbergsgården,
L. a Backer och Ryd.

Melin Martinsson äg. av. fr. f. d. krono-
allmänningen Mörsberg.

Frans Andersson, Alexander Johansson
och Nils Gustafsson läge jämte
Julius Hallberg och Frans Johan-
son samfällt mark till Björns-
gården (f. d. soldattorp)

§ 1
Uppställes det för prästningen man-
nen utpeklade försökshandlet, som
skall lydelse enligt bil. A.

§ 2
Högst två smott syrenämnen kunde
ij utställas.

§ 3.
Förelades vid förundersökningen upps-
rättad nivå-karta över det västen besvä-
rade område samt profil över av-
loppet närlägn.

§ 4
Förbandena till prästningen yrskade
på avloppets utvidgning och fördjup-
ning, så att deras därav berörande mark
kunna förtäggas till 1.2 meters
djup. Per Petersson begränsade dock
detta yrskande till att avse marken
ovanför påle 9+50, då avvägningen
utvisade, att full förtäggning där skedd
nedanför liggande mark knappast
kunde bli ekonomiskt lönande. För
den del yrskade han endast på gemensam rensning.

16

۱۷

oft och vid Isren ovan

G. Jansen
H. Jansen

Bi Madamde gode mæn:
Hillemsted Justus Lindgren

Den 29 augusti 1933 i Björkhögen
 Närvarande: Förestående syne-
 män och följande delägare:

Alexander Gustafsson
 Per Pettersson

F. G. Setterberg
 Julius Hallberg
 Åke Ström

Jägmästaren i Hume Revir genom
 assistenten Jägmästare Ljunggård

Fraus Andersson

Melin Marbomsson

Alf Anderssons ställe genom Sten Andersson.
 Johan Pettersson.

§ 8

Förelades det sedan förre
 sammankädet uppsättade fir-
 slagst till de vattenståndade
 markernas bättre förståggning.

§ 9.
 Upplästes Syneemännens ut-
 lättande, som hade lydelse en-
 ligt bil. 7.

§ 10

Att motaga och förvara till
 förelagset förande handlingar och
 ritningar och att sammankalla
 delägarna för val av arbetssty-
 relse, utsågo syneemännen
 Per Pettersson, Björkhögen.

§ 11

7 fråga om förätningskostnaderna
 nämndes till den uppsättade arvodes-

Rättningen varav ett exemplar
överlämnades till allt förvararen

§ 12

Som i det vidare finns att till
protokollat anteckna, så klarades
för rättningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
i tjänsten:

Sten Hedin

Biträdande goda män:

Sammerberg Gustav Lindgren

V. Kleva

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 46-44.
1931.

6.

Bilaga A.



Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 juli 1931..

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Björkhögen*

m. H. Kerman i Källe-Åkleva socken

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Odensberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Per Pettersson

adress

Björkhögen Åkleva pr Åkleva

Åkleva den *15 juli* 19*31*

Per Pettersson

Johan Pettersson
Källehögen

Alexander Gustafsson
Uttersberg

FÖRTECKNING

öfver fastigheter, som väntas bliva af företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Esstorp	Bröderna Österberg
Kangrister (Ödegf.)	Joh. Larsson
Kangrister (Ödegf.)	Alfred Andersson
Utkerberg	Alexander Gustafsson
Källehögen	Johan Pettersson
Björkhögen	Per Pettersson
Soldattorp nr 991	Frans Larsson m.fl.
Ödegärdet	P. M. Martinsson
Kronoparken Mörselberg	
Björsgården	Frans Andersson m.

FöreläsningBilaga B

över underättelser ang. sammanträdde hos
Per Petersson, Björkbyen torsdagen den 27
juli 1933 kl. 18 för förtäggning av mark till-
hörande Björkbyen m. fl. i Vilke-Kleva me-
ken av Skaraborgs län, vilka underättel-
ser jämlikt bestämelse i 10 kap. 40 §
vattenlagen denna dag avsågo till:

1. Alfred Anderssons storbh. Konjister Kleva
2. Alexander Gustafsson Utterberg "
3. Johan Petersson Killebyen "
4. Per Petersson Björkbyen "
5. arr. Karl Anderssons storbh. Prästg:n "
6. F. G. Seltberg Roberzavägen "
7. Robert Seltberg "
8. Frans Larsson Lila Backen "
9. Selma Lindvall "
10. Melin Markström Ödegården "
11. Frans Nyderson Björsgården "
12. Julius Kallberg "
13. Hans o. Alex Johansson "
14. Nils Gustafsson "
15. Kungl. Maj. ts. Befallningshav. Norrsköld

Skara den 15 juli 1933

Sten Hallin

Ang. förbät. sammanträdde torsdagen den 29 aug.
1933 kl. 13 ha hålles samt till förestående sakägare
samt till:

15. Karl Svansson Ryd Kleva
16. Rick. Lindgren "
17. Eriksens storbh. "
18. Ole Störn "

Skara den 16 aug 1933

Sten Hallin

Bit. D.

- Avskrift -


Överjägmästaren i Västra distriktet beviljar härmed på därom gjord ansökan jägmästaren i Kinne revir H j a l m a r S y l v é n semester under 20 dagar, från och med den 10 till och med den 29 juli 1933 med bibehållen lön, men mot avstående av på nämnda tid belöpande del av med jägmästaretjänsten förenad resekostnadsersättning,

och förordnar samtidigt assistenten i reviret, extra jägmästaren C a r l G u s t a f M i l t o n L u g n e g å r d att under tiden förestå ifrågavarande jägmästaretjänst med bibehållen lön samt mot åtnjutande av en vikariatersättning av 3 kronor 25 öre per dag jämte på tiden belöpande del av med jägmästaretjänsten förenad resekostnadsersättning. Stockholm i Västra distriktets överjägmästareexpedition den 29 juni 1933.

Erik Helmers.

ÖV:19.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Fullmakt.

för min son och vår bröder Lenn Andersson i Ödegården.
 Klara, att vid alla sammanträden rörande tarvläggning
 av mark, samtill ägarne av $\frac{15}{32}$ mtl. 1/2 angiska med
 därtill hörande lägenheter så kallade eller kunna vara
 indrussade, föra vår talan och utöva vår rättsrätt;
 godkännande vi allt vad ombudet i saken lagligen
 gör och låter.

Ödegården. Klara. den 26 juli 1933.

Selma Andersson

Paul Andersson

Lenn Andersson

Maja Andersson

Bojan Andersson.

Berättas av:

Jure Peterson

Klara

Eue Peterson

Klara

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vilse-Jäleva socken Kongister	12		$\frac{15}{32}$	1	Alfred Anderssons stubhus Åker, mylla på kalkmorån
				2	" - " -
				3	Seng - " -
				4a	" - " -
				4b	" - " -
				5a	" - " -
				5b	" - " -
				6	Väg
				7	"
					Summa
Utterberg	13		$\frac{1}{12}$	2	Alexander Gustafsson ~~Alfred Anderssons stubhus~~
				8	Åker, mylla på kalkmorån
				9	" - " -
					Summa
"-	14		$\frac{1}{12}$	2	Alfred Anderssons stubhus Åker, mylla på kalkmorån
				10	Summa
"-	12		$\frac{1}{6}$	11	Alexander Gustafsson Åker. Seng, mylla på kalkmorån
				12	" - " -
				13	" - " -
				14	Samt - " -
				15	Åker - " -
				16	" - " -
				17	" - " -
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
							02			—			—			—
							03			—			—			—
							45			—			—			—
							12			—			—			—
		03					06	460	13	80	500	15	—	40		1 20
		11						460	50	60	500	55	—	40		4 40
							03			—			—			—
							03			—			—			—
		14					74			64 40			70	—		5 60
		03						780	23	40	900	27	—	120		3 60
		27						"	210	60	"	243	—	"		32 40
		30							234	—		270	—			36 —
		60						780	468	—	900	540	—	120		72 —
							02	480	9	60	600	12	—	120		2 40
							26	"	124	80	"	156	—	"		31 20
							07	"	33	60	"	42	—	"		8 40
		13						"	62	40	"	78	—	"		15 60
		45						720	324	—	900	405	—	180		81 —
		50						480	240	—	"	450	—	420		210 —
		60						540	324	—	"	540	—	360		216 —
		1 68		35						1118 40			1683	—		564 60

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Låneshögen	11		$\frac{1}{4}$		Johan Pettersson ^{ÄR.} 18 Åker, mylla på kalkmoran 19 " - " - 20 " - " - 21 " - " - 22 " - " - 23 " - " - 24 " - " - 25 " - " - 26 Väg - " - Summa
Björkshögen	12		$\frac{1}{16}$		Pär Pettersson ^{ÄR.} 27 Åker, mylla på kalkmoran 28 " - " - 29 " - " - 30 " - " - 31 Väg Summa
- " -	13		$\frac{1}{16}$		Pär Pettersson ^{ÄR.} 32 Åker, mylla på kalkmoran 33 " - " - 34 " - " - 35 " - " - 36 " - " - Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
08				420	33 60	900	72 -	480	38 40							
40				660	264 -	"	360 -	240	96 -							
1 -				600	600 -	"	900 -	300	300 -							
25				300	75 -	"	225 -	600	150 -							
03				"	9 -	"	27 -	"	18 -							
04				"	12 -	"	36 -	"	24 -							
08				"	24 -	"	72 -	"	48 -							
58				540	313 20	"	522 -	360	208 80							
				06												
2 46				06	1330 80		2214 -		883 20							
41				720	295 20	900	369 -	180	73 80							
39				420	163 80	"	351 -	480	187 20							
50				360	180 -	"	450 -	540	270 -							
81				540	437 40	"	729 -	360	291 60							
				10												
211				10	1076 40		1899 -		822 60							
30				780	234 -	900	270 -	120	36 -							
14				420	58 80	"	126 -	480	67 20							
33				360	118 80	"	297 -	540	178 20							
102				420	428 40	"	918 -	480	489 60							
81				720	583 20	"	729 -	180	145 80							
2 60					1423 20		2340 -		916 80							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Björkerhögen	14		$\frac{1}{16}$	37 38	Per Petersson sör. sör, mylla på kalkmoran " " " Summa
- "-	15		$\frac{1}{32}$	39 40 41	Per Petersson sör sör, mylla på kalkmoran " " " " " " Summa
- "-	16		$\frac{1}{32}$	~~42~~ 43 44 45 46	Per Petersson sör ~~Väg~~ sör, mylla på kalkmoran " " " " " " ~~Stång~~ Summa
				47 48 49	Per Petersson sör. sör, mylla på kalkmoran sör " " Summa
Klara Prästgård	11		1	50	Karl Anderssons stuehus, ~~sör~~ sör, mylla på kalkmoran Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
39								720	280	80	900	351	-	180	70	20
26								420	109	20	"	234	-	480	124	80
65									390	-		585	-		195	-
45								540	243	-	900	405	-	360	162	-
48								480	230	40	4	432	-	420	201	60
26								780	202	80	"	234	-	120	31	20
119									676	20		1071	-		394	80
15								590	88	50	800	120	-	210	31	50
15								480	72	-	"	120	-	320	48	-
40								270	108	-	"	320	-	530	212	-
26								640	166	40	"	208	-	160	41	60
96									434	90		768	-		333	10
30								260	78	-	320	96	-	60	18	-
	29							190	55	10	240	69	60	50	14	50
	36							160	57	60	200	72	-	40	14	40
30	65								190	70		237	60		46	90
								21	-			-			-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Redbergsgården, lilla Backar och Ryd			Sol- dattorp	51a 51b	A.G. Suterberg, Robert Suter- berg m. fl. ägar, mylla på kalkhuvorän Sutberg Summa
			aus.	52 53	Melin Martinsson Åker, mylla på kalkhuvorän - " - Summa
Kronoparken Hårsberg				54 55 56	Kronan skogsmark - " - - " - Summa
Björögårdens soldattorp				57 58 59	Fredrik Andersson m. fl. Åker, mylla på kalkhuvorän - " - - " - Summa
Vilke-Kleva socken					Sammandrag
Langrister	12		$\frac{15}{32}$	1-7	Alfred Anderssons sterlehus
Stuerberg	10		$\frac{1}{12}$	8-9	
- " -	14		$\frac{1}{12}$	10	
- " -	12		$\frac{1}{6}$	11-17	Alexander Gustafsson
Kärrhögen	11		$\frac{1}{4}$	18-26	Johan Petersson
Björkhögen	12		$\frac{1}{16}$	27-31	Per Petersson
					Överför

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			15					75	11	25	400	60	-	325	48	75
			17					300	51	-	400	68	-	100	17	-
			32						62	25		128	-		65	75
15								200	30	-	230	34	50	30	4	50
43								200	86	-	230	98	90	30	12	90
58									116	-		133	40		17	40
				166				30	49	80	40	66	40	10	16	60
				94				"	28	20	"	37	60	"	9	40
				30				"	9	-	"	12	-	4	3	-
				290					87	-		116	-		29	-
14								300	42	-	360	50	40	60	8	40
39								"	117	-	"	140	40	"	23	40
			22					130	28	60	160	35	20	30	6	60
53			22						187	60		1226	-		38	40
				14		74			64	40		70	-		5	60
30									234	-		270	-		36	-
60									468	-		540	-		72	-
168			35						1118	40		1683	-		564	60
246						06			1330	80		2214	-		883	20
211						10			1076	40		1899	-		822	60
715			49			90			4292	-		6676	-		2384	-

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Björkshögen D ₂ D ₁ D ₂	13 14 15 16		$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{32}$	32-36 37-38 39-41 43-46 47-49	överfört Per Petersson Dens Dens Dens Dens
Iklava Prästgård Redbergagården, husa Backar och Ryd.	11		1	50	, arv: Karl Anderssons stulh. F. G. Seterberg, Robert Seter- berg m. fl. Melin Martinsson Kronan Fruus Andersson m. fl. Summa
Kronsparken Norrberg Björnsjö: no soldattorp				Skoldat 51a, b -torp av. 52, 53 54-56 57-59	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
715		49				90			4292	-		6676	-		2384	-
260									1423	20		2340	-		916	80
65									390	-		585	-		195	-
119									676	20		1071	-		394	80
96									434	90					323	18
									474	90		768	-		243	18
30		65							190	70		232	60		46	90
21									173	40		394	-		220	60
									134	40		168	-		33	60
									62	25		128	-		65	75
		32							115	20		288	-		172	80
		72							116	-		133	40		17	40
58									160	90		277	30		116	40
				290					87	-		116	-		29	-
53		32							187	60		226	-		38	40
14 17		1 68		2 90		90			7859	85		12281	-		4421	15

Björkbojen den 29 aug. 1933

J. Lindgren
Sten Lindgren

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning af minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbanan, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som utlagsplats för dikesjord;


att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantbrukares försorg nya märken blivit utsatta.

Björklagen. den 29. aug. 1933

[Signature]

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Indersättningslängd</u>					
	<u>Samfälligheterna A-B.</u>					
Utterberg 12	Alm. Jönsson	1-2+37	240	6		14 40
Källebojen 11	Johan Petersson	2+37-4+14.5	360	3		10 80
Björkebojen 12	Per Petersson	4+4.5-5+10	260	4		10 40
" 13	Deus.	5+14-7+10	390	4		15 60
" 15	Deus.	7+14-8+35	360	5		18 -
" 16	Deus.	8+35-9+14	150	6		9 -
	<u>Summa</u>					78 20
	<u>Samfälligheterna B-C.</u>					
Pellbergsgården, Lilla	F. G. Sjöberg,					
Backen o. Rydsk. m. d. d. h.	Rob. Sjöberg m. fl.	9+14-10+30	200	3		9 -
	<u>Samfälligheterna C-D</u>					
	Per Petersson	10+5-11+23	120	2		2 40
Kornopack. Kornberg	Nelie Karlsson	11+23-11+87	65	2		1 30
" "	Kronan	11+87-14+38	250	1		2 50
Björsgården m. d. d. h.	Hans Andersson m. fl.	14+38-14+60	25	3		75
	<u>Summa</u>					6 95
Björkebojen den 29 aug. 1913						
S. J. Sjöberg						
S. J. Sjöberg Justus Lindgren						

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag</u>							<u>Bilaga H</u>	
		<u>Samfälligheten A-B</u>								
1-3+50	250	bottnumoran	m ³ 380	1.50	570	-				
		lera	" 290	0.60	174	-				
2+74-78		ägobro avl. 60 m. cementbör								
		cul. lypa	st. 1	150.-	150	-	894	-		
3+50-6+50	300	bottnumoran	m ³ 300	1.50	450	-				
		lera	" 320	0.60	192	-				
5+10-14		ägobro avl. 60 m. cementbör								
		cul. lypa	st. 1	150.-	150	-	792	-		
6+50-9	250	grus o. sten	m ³ 180	2.50	450	-				
		bottnumoran	" 250	1.50	375	-				
		stenvär	ku 45	0.25	11	25				
		lera	m ³ 300	0.60	180	-				
7+10-14		ägobro avl. 60 m. cementbör								
		lypa	st. 1	150.-	150	-	1166	25		
		hittägges c:a 10%					279	55		
		jordsättning					78	20	3210	-
		<u>Summa</u>							3210	-
		<u>Samfälligheten B-C</u>								
9-10+30	130	grus	m ³ 160	1.00	160	-				
		lera	" 80	0.50	40	-				
9+14.5		ägobro avl. 60 m. cementbör								
		cul. lypa	st. 1	150.-	150	-	350	-		
		hittägges c:a 10%					31	-		
		jordsättning					9	-	390	-
		<u>Summa</u>							390	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
10+30-14+60	430	<u>Samfälligheten C-D.</u>								
		lera	m ³ 220	0.50	110	-				
		lillägges c:a 10%			13	05				
		jordsättning			6	95			130	-
		<u>Summa</u>							130	-
<u>Sammandrag</u>										
Samfälligheten A-B.									3210	-
" B-C									390	-
" C-D									130	-
<u>Summa</u>									3730	-
Björklågen den 29 aug. 1933										
										

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark tillhörande
Björkhögan m. fl. hemman i Vilske-Kleva socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
samt delvis endast rensning av ett i nordlig huvudriktning
flytande ~~XXXXXX/XXXX/~~ avloppsdike genom och från vattenska-
dade marker, belägna omkring 1 km. sydost om Kleva kyrka inom
sektion n:r 2 av nederbürdsområde n:r 142, i och för ernående
av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är, enligt
bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.
Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägg-
ningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets
gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionserikningar upprättats, utvisande förhållandena
vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vatten-
skadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de
till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla
röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C för den del av av-
loppet som skall fördjupas och C-D för den del som endast skall
rensas

Avloppets blivande dimensioner hava å profil- och sektins-
ritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befun-
nits utgöra 150 hektar vid D. Den största till avrinning kom-
mande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter
pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetations-
perioden till 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava
avloppssträckorna A-B och B-C dimensionerats för möjliggörande
av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark,
tillhörig sänkandena. Avloppssträckan C-D har föreslagits till
rensning så långt som sänkandes mark kan anses vara härav beroende.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som allt-
så skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad
svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde
kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenför-
hållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande bätnaden
hava synemännen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder
verksamhet uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilag-
da värderingslängden.

Den å katan avfattade och enligt förenämnda längd förbätt-
rade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshän-
seende oberoende samfälligheter benämnda "A-B", "B-C" och "C-D".

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten,

som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondåra samfälligheten i olika avdelningar förefinnas ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av öfver avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen

framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Genom skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I händelse af brist på åsämjande vid val av värderingsexperten skall uppskattningen verkställas af inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äfventyra kunna under arbetstiden af företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada af jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förordas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för synförrättningen och öfriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu af sökandena.

Jämlikt ^{e/}föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet.

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas

på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, ome-

delbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller

förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande bära genom entrepenad

överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entrepe-

nadsumma för varje ~~//////////~~ samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga

kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år

1938.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-

känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas Björkhögens diktningföretag av år 1933.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väst-

bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären

med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen

skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Björkhögen den 29 aug. 1933.

I tjänsten

Sten Järn

Biträdande gode män:

Ellen Westberg Justus Lindgren

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Vilske, Kleva socken.</u>				
			<u>Samfälligheten A-B.</u>				
15/32	12		Kongstee Alfus Anderssons stb.		1-7	64.40	70. -
1/12	13		Utterberg, Alex. Gustafsson sök		8-9	234. -	270. -
1/12	14		-v- Alfus Anderssons stb.		10	468. -	540. -
1/6	12		- " - Alexander Gustafsson sök		11-17	1118.40	1683. -
1/4	11		Källstegen Johan Pettersson "		18-26	1330.80	2214. -
1/16	12		Björkstegen Per Pettersson "		27-31	1076.40	1899. -
1/16	13		" Deus. "		32-36	1423.20	2340. -
1/16	14		- " - Deus. "		37-38	390. -	585. -
1/32	15		" Deus. "		39-41	676.20	1071. -
1/32	16		- " - Deus. "		42	88.50	120. -
			<u>Summa</u>			6869.90	10792. -
			<u>Samfälligheten B-C.</u>				
1/32	16		Björkstegen Per Pettersson sök.		44-46	346.40	648. -
			Rebergsgården Villa Backström och				
			Ryd soldatbtp. F.G. Setterberg m. fl.		51a-b	62.25	128. -
			<u>Summa</u>			408.65	776. -
			<u>Samfälligheten C-D</u>				
av.			Per Pettersson sök.		47-49	190.70	237.60
av.			Melin Karlsson		52-53	116.00	133.40
			Kronstegen Möseberg Kroman		54-56	87.00	116.00
			Björsgården soldatbtp. Hans Andersson m. fl.		57-59	187.60	226. -
			<u>Summa</u>			581.30	713. -

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					% - del från gemensam kostn.	företagets utförande		Synförrättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.60 ✓						15.26	4.59	0.143		44
36.-							29.47	0.918		2 84
72.- ✓							58.94	1.836		5 69
564.60						15	462.08	14.395		44 59
883.20						22	722.86	22.519		69 75
822.60							673.23	20.973		64 96
916.80							750.34	23.375		72 40
195.-							159.60	4.972		15 40
394.80							323.10	10.066		31 18
31.50						25.77	25.77	0.803		2 49
3922.10						88.712	3210.-	100.000		309 74
301.60							320.20	82.102		23 81
65.75							69.80	17.898		5 19
367.35						8.309	390.-	100.000		29 00
46.90							46.29	35.611		3 70
17.40							17.18	13.212		1 37
29.00							28.63	22.020		2 29
38.40							37.90	29.157		3 03
131.70						2.979	130.-	100.000		10 40
Björk Vägen den 28 aug. 1933							1933			
H. H. H. H. H. H. H.							H. H. H. H. H. H. H.			
H. H. H. H. H. H. H.							H. H. H. H. H. H. H.			

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Björkbohus län

av år 1933
i Viltke - Mleva

socken och

Maraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	38	0,50			19	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2.40	3,00	7	20		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0.7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,90				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 37 ar st.	38	0.24	9	12		
		har 14.170.78			11	05		
		äng och odlingsmark, medelareal 35 ar st.	13	0.18	2	34		
		har 4.58 0.58			2	66		
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar st.	10	0.05	50			
		har 0.90 0.78			70			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet	st. 1	4-	4	-		
		övriga regalar blad					41	77
		Överföres					60	77

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				6077
1432		Avvägning:				
aug 26		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	har	1965 0,50	983	
		avvägda punkter	st.	130 0,03	390	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	310 2,00	620	
		i annan mark	"	5,00		3193
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 32 ar,	st.	61 0,05	305	
			har	1965 0,10	197	502
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	61 0,04		244
1433		Markvärdering:				
juli 27		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	06 1,50	90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	108 0,06	648	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	54 0,12	648	2386
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	16 3,50	560	560
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	2 0,12	24	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	25 0,25	625	649
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	13 3,50	455	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	10 1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		555
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	41 0,03	123	223
		Överföres				14889

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				148 89
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.3 4,00	5 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 64	8 84
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	130	0,01		1 30
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	11 0,25	2 75	4 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	16 0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		6 80
juli 27		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	5 3,00		15 —
aug. 29		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4 12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:	Summa kronor			218 08
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarb. bladet			7 —	
		övriga regalarb. blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 32 ar ägofigurer	st.	61 0,07	4 27	
		har	17.65	0.14	2 75 14	08
		Överföres			14 02	

203 08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 08	14 08
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 75	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 130	0,02	2 60	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	41	0,05	2 05	8 15
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	0.3	3.-	0 90	
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.3	6.-	7 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 49	
		3) broar och trummor, ” ”			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	23 19
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				68 06
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	9 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dag. 4	4.-	16 -	54 -
		Summa kronor				63 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				218 08
		Lösen för kopior och avskrifter				68 06
		Övriga förrättningskostnader				63 -
		Summa kronor				349 14

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Björkbo häradsrätt.

Björkbo

den 29 aug. 19 32

19 32

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ellen

Kronor

kvitteras:

Justus Lindgren

den

19