



Akt nr:
R-E1a-2075

AU\$R-E1a-2075

Fine 3690

Inkom den

9. MRS. 1935

III

Västerbygdens vattendomstol

R

2*2075

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska Byrås arkiv

Handlingar angående
Madegårdens dikningsföretag av år 1933
i Yllestads socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid Öyne-
förrättningens deligt
företagande för förs-
tuggarna för mark,
sål hörsamr Made-
gården m. fl. Nieu-
man i Rillestads
socken, Skaraborgs
län.

Den 6 oktober 1933 i Madegården
Närvarande: Huvudtecknad sta-
rens lantbrukare ingårer och
förrättningens man samt
både männen Ernst Molberg
Backgården, och J. M. Jo-
hansson, Berga. Över-
sam följande sakägare:
Johanna Albert Lilja, äg. Både
Maderg:n 8⁵ och 8⁶ samt
Bådegården 7⁵ och 7⁶.

Av övriga sakägare:

Herman Thorsson, äg. St. Skatteg:n 2⁶ och
Maderg:n 8⁴

Frithj och Vårten Johansson äg. Storeg:n 6¹

~~Johanna Johansson~~ och J. E. Johansson och
Gustaf Holmander, äg. Stångabacken 1¹
Länken Ester Björk " Ängg:n 5⁴
Frans Johansson, sam föint ägt " "

5 1
Nupplästes det för förrättningens man-
nen utfärdade förordnandet, som
Made Lydelre och bit. A.

2.

Väget från smut squennånen
kunde g. utsträkas.

§ 3

Förelades de vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet härifrån.

§ 4

Sökanden yrkade på i fråga varande avlopps utvidgning och fördjupning, så att ~~deras~~ deras mark därav beroende mark, må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5

Efter Björk, J. E. Johansson och Gustaf Holmänder förklarade sig med sökanden och yrkade på förtäppts utsträckning, så att jämvald deras mark må kunna på undermålsenligt sätt torrläggas, bil. C.

§ 6

Som väkt vidare finns att till protokollet utgeklara, förklarades sammantrådet uppställt med det kännagivande, att sedan undersökningen beenpliterats och förslaget till förnyelsen utarbetats,

nytt sammantråd kommer
att hållas i samma
ställe som dagens tidagen
den 21 okt. 1933. Måttan 13 och
samma inga ytterligare
underutdelas. Varum att
hållas sakägarna.

Och och vid var var
i tjänsten:

J. P. Hallin

Biträdande god män:

Ernst Hoberg

gab. M. Johanson.

Den 31 okt. 1933 i Madegården
Närvarande: Företrädande syn-
män och följande delägare:

Albert Lijä

Ester Björk genom sonen Harald Björk

Hemming Thorsen

Frits Johansson

Gustaf Holmander

J. E. Johansson

§ 7

Delgavs det sedan för
sammantrådet uppsäddade
på laget att de deltagande
de markernas bättre för-
tyggning med då det kommit
handläggarna.

§ 8

Upplästes synmännens utlåtande

som hade lydelse enligt bil. G.

§ 9

Att mottaga och förvara till församlet hörande kaddningar och bittningar utsågs sedermera Gustaf Lilja, Madegården.

Att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse, utsågs Albert Lilja.

§ 10

I fråga om församlingens kostnader när besades till de upprättade anordningarna varav ett exemplar överlämnades till Albert Lilja.

§ 11

Fam rådet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades församlingen avslutad och sammankallet upplöst.

Ort och tid som ovan
i Gästern:

Stenfallin

Beskrifvande gode män:

Ernst Ekberg
Jak. M. Johanson



Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 augusti 1931..

På länsstyrelsens vägnar!

1931.



Till

Kungl. Maj. & Befallnings-
havande i Skaraborgs länMariestad.

Undertecknad får härmed (vördsamt anställa
om förordnande för statens Lantbruksingenjör
att verkställa bynspörättning enligt vattenlagen
i och för påsläpning av vattensteddade marker
dithörande undertecknad ägare $3\frac{1}{2}$ mantal Badene
Bondegården samt $16\frac{1}{320}$ mantal Badene Madegården

Av företaget kunde ytterligare följande
markägare komma att beröras 1 mtl Badene Staregg
ägare Fritz & Torsten Jansson $13\frac{1}{320}$ mtl Badene
Madegården ägare Johan Levin Carlsson samt
 $\frac{1}{2}$ mantal Badene Angården ägare Frans Johan Jansson
samtliga i Gillestad socken av Skaraborgs län

Ömbedes om skynsamt behandling av ärendet

ifråga

Badene Bondegården & Madegg d. 24 Augusti 1931

Vördsamt Albert Hija

adv. Badene Madegg Frattillstays.

Belaga B.Förteckning

över under rättelser ang. sammanställning hos
 Gustaf Lilja, Skogsgården, fredagen den 6
 okt. 1933 kl. 10 för förteckning av mark
 tillhörande Skogsgården m. fl. hemman
 inom Yllestads socken, Karabrigs län, vilka
 under rättelser jämlikt bestämmelserna i
 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsåts
 till:

- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------|
| 1. Albert Lilja | Kymbo | <u>Kälvene</u> |
| 2. Hans Jansson | Luggården | <u>Kättilstorp</u> |
| 3. Brjanna Jansson | Skogsgården | " |
| 4. Hemming Karlsson | Skattegården | " |
| 5. Just. o. Joh. Holmander | Långahemmet | " |

Skara den 28 sept. 1933.
 L. Länsten:

[Signature]

Bilaga C.

Undertecknad försäkra oss med
förlåtelse för den synsättning,
som avser förslaget, men av vilken,
förlåtande beaktad Madegården
m. fl. hemman, och yrka vi
på förslaget utsträckning,
så att förut väl var därav be-
räknade mark, må komma
på andra måls euligaste sätt
försläggas.

Madegården den 6 okt 1933.
Öster Björke. J. & Johansson
Gustaf Holmander

Bestyrkes:

Henrik Hamrin

Ernst Moberg
Joh. M. Johansson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gästads socken Bondenad Madegården	86		$\frac{1}{32}$	1	Samfänigheten A-C Albert Lilja åker, torvmylla på sand o grus 2 4 -v- 3 4 -v- 4 2 äng -v- Summa
" "	85		$\frac{1}{64}$	5	Albert Lilja 2 äng, torvmylla på sand o grus 6 4 -v- 7 4 -v- 8 4 -v- 9 4 -v- 10 åker -v- 11 äng -v- Summa
" Bondegården	76		$\frac{1}{16}$	12	Albert Lilja åker, torvmylla på sand o grus 13 äng -v- Summa
" "	75		$\frac{1}{8}$	14	Albert Lilja 2 äng, torvmylla på sand o grus 15 åker -v- Summa

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	110							370	407	-	600	660	-	230	253	-
	112							400	448	-	"	672	-	200	224	-
	27							400	108	-	"	162	-	200	54	-
			26					300	78	-	500	130	-	200	52	-
	249		26						1041	-		1624	-		583	-
			62					100	62	-	300	186	-	200	124	-
			1-					170	170	-	500	500	-	330	330	-
			110					180	198	-	400	440	-	220	242	-
			30					120	36	-	200	60	-	80	24	-
			26					100	26	-	300	78	-	200	52	-
	61							280	170	80	600	366	-	320	195	20
			32					130	41	60	400	128	-	270	86	40
	61	3	60						704	40		1758	-		1053	60
	17							560	95	20	600	102	-	40	680	
			52					370	192	40	500	260	-	130	6760	
	17		52						287	60		362	-		74	40
			53					260	137	80	500	265	-	240	127	20
	35							280	98	-	600	210	-	320	112	-
	35		53						235	80		475	-		239	20

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	08							360	28	80	600	48	-	240	19	20
			15					140	21	-	300	45	-	160	24	-
			68					200	136	-	500	340	-	300	204	-
	08		83						185	80		433	-		247	20
						09		-			-			-		
						10		-			-			-		
						19										
						24		-			-			-		
						01		-			-			-		
						25										
			427					120	512	40	160	683	20	40	170	80
			26					180	46	80	230	59	80	50	13	-
			40					180	72	-	"	92	-	"	20	-
			170					120	204	-	160	272	-	40	68	-
			34					160	54	40	180	61	20	20	6	80
			56					100	56	-	"	100	80	80	44	80
			21					120	25	20	210	44	10	90	18	90
			380					120	456	-	"	798	-	"	342	-
			65					140	91	-	200	130	-	60	39	-
			1219						1517	80		2241	10		723	30

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Badens Madegårn	84		13/320	31 32 33	Hemming Carlsson äng, torvmylla på sand & grus " " " " " " " " Summa
Stångahemmet	11			34 35 36 37	J. E. Johansson & Gustaf Holmänder äng, torvmylla på sand & grus " " " " " " " " " " " " Summa
Stångahemmet	11			38 39 40 41	Sambandigheten C-D J. E. Johansson & G. Holmänder äng, torvmylla på sand & grus " " " " " " " " " " " " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		48						110	5280		200	96 -		90	4320	
		02						130	260		4	4 -		70	140	
		154						210	32340		290	44660		80	12320	
		204							37880			54660			16780	
		35						80	28 -		100	35 -		20	7 -	
		12						80	960		4	12 -		4	240	
		08						110	880		120	960		10	80	
		22						110	2420		4	2640		12	220	
		77							7060			83 -			1240	
		43									400	172 -		400	172 -	
		115									4	460 -		4	460 -	
		52									4	208 -		4	208 -	
		65									4	260 -		4	260 -	
		275										1100 -			1100 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Samfärdigheten A-C</u>					
Yllestads socken					
Badens Madegår	86		1/32	1-4	Robert Lilja
" "	85		1/64	5-11	Deute
" Bondegår	76		1/16	12-13	Deute
" "	75		1/8	14-15	Deute
" Långegår	54		1/4	16-18	Ester Björk
" St. Skattegår	26		1/4	19-20	Gunnar Gustafsson
" "	25		1/4	21-21a	Hemming Karlsson
" Storgår	61		1	22-30	Fritz o Torsten Jonsson
" Madegår	84		13/320	31-33	Hemming Karlsson
Stångahemmet	11			34-37	J. E. Johansson o Gust. Holmänder
					Summa
<u>Samfärdigheten C-D</u>					
Stångahemmet	11			38-41	J. E. Johansson o Gust. Holmänder

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2	49		26						1041	-		1624	-		583	-	
	61	3	60						704	40		1758	-		1053	60	
	17		52						287	60		362	-		74	40	
	35		53						235	80		475	-		239	20	
	08		83						185	80		433	-		247	20	
							19										
							25										
		12	19						1517	80		2241	10		723	30	
		2	04						378	80		546	60		167	80	
			77						70	60		83	-		12	40	
3	79	20	74				44		4421	80		7522	70		3100	90	
		2	75						-			1100	-		1100	-	
Madsgränd den 31 okt. 1922																	
J. H. J. J. J.																	
Joh. M. Johansson Ernst Moberg																	

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbanor, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller dölas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantbrukares försorg nya märken blivit utsatta.

Stockholm den 21 okt. 1933
G. H. H. H. H.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bilaga F^I</u>						
<u>Jordensättningsplan</u>						
<u>Liktet A-B-C</u>						
Badened Madegår 8 ⁵	Albert Lilja	0 - 3+40	700	2		14 -
" " 8 ⁴	Hemming Karlsson	3+40 - 5+24	180	2		3 60
" Storgår 6 ¹	Brödnare Jansson	5+24 - 10+64	540	2		10 80
Stånghemmet 1 ¹	J.E. Jansson och Gustaf Holmström	10+64 - 13	135	2		2 70
<u>Summa</u>						<u>31 10</u>

Maregård den 31 okt. 1933


Ernst Moberg

Ernst Moberg

Joh. M. Jansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag</u>					<u>Bilagor</u>		<u>F.</u>	
		<u>Lansfälligheten A-C.</u>								
		<u>Diket A-B-C.</u>								
0-2+25	225	morsjord o. sand m ³	660	0.50	330	-				
2+25-5	275	" " "	400	0.50	200	-				
5-8	300	" " "	510	0.50	255	-				
		berg	14	10.-	140	-				
8-11	308	morsjord o. sand	320	0.50	160	-				
11-13	310	" med slumblock (från på slutförsten av)	310	3.-	930	-				
0 o. 10		ägarer av sten, typ a a = 3.60; b = 2.20 st.	2	125.-	250	-				
12+75		(från på slutförsten av) ägarer av sten, typ a a = 2.00; b = 2.20	1	75.-	75	-	2340	-		
		tillägges c:a 10 %					238	90		
		jordensättning					31	10	2610	-
		<u>Diket B-B^I</u>								
B-B ^I	73	5" tegelstens	250	0.17	42	50				
		grävning, läggning och								
		österfyllning	73	0.40	29	20				
		slumbum	1	30.-	30	-				
		öga	1	5.-	5	-	106	70		
		tillägges c:a 10 %					13	30	120	-
		Summa							2730	-
		<u>Lansfälligheten C-D.</u>								
		<u>Diket C-D.</u>								
13-15+50	250	morsjord m ³	380	0.40	152	-				
		sand och grus	420	1.75	735	-	887	-		
		tillägges c:a 10 %					93	-	980	-
15+35		för förvarad överfart							40	-
		Summa							1020	-
		Moardegården den 3/okt. 1933.								
		<i>[Signature]</i>								

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning

enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Badened Madegården m. fl. hem-
man i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i nordlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogren
genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2,5 km. östsyd-
öst om Yllestads kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr
140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsför-
måga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom
dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torr-
läggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlfysområdets
gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade marker-
na avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning av-
sedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda
linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D för huvudavloppet och B-B^I
för sidodiket. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall
utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt.
Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar

utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	660 .- har
" " " D	880.- "
" sidodiket B - B ^I	2.5 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavloppet antagits komma att uppgå till 1.2 liter pr sekund och hektar och för sidodiket till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. För den kring avloppssträckan C - D belägna marken, som är avsedd till betesmark, har avloppet dimensionerats så, att översvämning icke torde behöva befaras.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden ha-
va synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verk-
ställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda
värderingalängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade
marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende obe-
roende samfälligheter, benämnda "A-C" och "C-D". Av det bilagda kost-
nadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respekti-
ve samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastig-
heter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av nå-
gondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje
samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars
och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes
för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningsläng-
den, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad.
I kolumn 16 är det häremot svarande kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma
grunder, som för färdigställande angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tre enskilda
vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförsla-
get och upprättad typritning närmare framgår. Det åligger samfällig-
heten A - C att på plats, som av ägaren till Madegården 8⁴ anvisas,

avschakta dikesslänterna, så att ett vadställe med minst 2 meters bredd och en lutning, icke överstigande 1:5 erhålles. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vadställe och vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avläpps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid åval av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulla understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke över-

stigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppan-

de genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvali-

tet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärknings-

åtgärder vidtagas:

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlå-

tas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma

för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt ^{böra} vara bragta till slut före utgången av år 1938;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Madegårdens dikningsföretag av år 1933."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid


Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären

med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola va-

ra ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Madegården den 31 oktober 1933.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Ernst Holberg
Joh. M. Johanson

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					%	företagets utförande		Synfö- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5831-							513,27	18,802	58	37
1053,60							927,58	33,977	105	46
74,40							65,50	2,399	7	45
239,20							210,58	7,714	23	95
247,20							217,63	7,972	24	75
723,30							636,78	23,325	72	41
167,80							147,73	5,411	16	80
12,40							10,93	0,400	1	24
3100,90						73,815	2730,-	100,000	310	43
1100,-						26,185	1020,-	100,000	110	12
Madegårdsvägen den 31 oktober 1953 Sten Hattin Jak. M. Johansson Ernst Moberg										

Madegården den 1/ oktober 1953
 I den Hattin
 Joh. M. Johanson Ernst Moberg

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Medegårdens dikeiningsföretag*
av år 1933 i Ytterlads
socken och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	7	0,50		3	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1.1	3,00	3	30	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	4.6	6,00	27	60	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 52 ar	st.	7	0.36	2	52	
			har	370	0.54	1	99	
		äng och odlingsmark, medelareal 71 ar	st.	31	0.18	5	58	
			har	2349	0.58	13	62	
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar	st.	4	0.05	20		
			har	0.44	0.78	34		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalar~~ arket bladet				4	-	
		övriga regalar blad						59 15
		Överföres						62 65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				62 65
1932		Avvägning:				
aug 9-10		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2 12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har	har	27.63 0.50	13 82	
		avvägda punkter	st.	1400.03	4 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	5.7 2,00	11 40	
		i annan mark	"	5,00		53 42
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 65 ar,	st.	42 0.07	294	
			har	27.63 0.06	1 66	4 60
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	42 0,04		1 68
1933		Markvärdering:				
okt 6		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2 12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0.7 1,50	1 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	76 0,06	4 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	38 0,12	4 56	20 17
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.8 3,00	2 40	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.4 3.5	4 90	7 30
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	4 0.15	0 60	
		tillägg för 2 m ² flödesareal	"	4 0.04	0 16	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	15 0.25	3 75	
		tillägg för 2 m ² flödesareal	"	15 0.06	0 90	5 41
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	1/2 0,02		
		dagar		1/2 12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.7 3,50	5 95	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.7 1,00	1 70	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 2 m ² sektion på	"	1.7 1.-	1 70	
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	10,00		15 35
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	55 0,03	1 65	2 65
		Överföres				182 23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				182 23
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1 1/4	4,00	5 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			1 70	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 71	13 51
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete för bro med 3 m. s. öppningsvidd			3 =	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
						7 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	140	0,01		1 40
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	4	0,25	1 —	2 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	6 =
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				266 34
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 65 ar ägofigurer st.	42 0.10		4 20	
		har 27.63 0.08			2 21	
		Överföres			13 41	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13.41	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 60	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 140	0,02	2 80	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	55	0,05	2 75	22 31
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	” 0.4	5.00	2 =	
		ändring av befintligt avlopp	” 1.4	6.-	8 40	
					5 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 =	
		3) broar och trummor, ” ”			3 =	25 80
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	” 1/2	12,00	6 =	
						6 =
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 =
		Summa kronor				75 71
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 =	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 =	9 =
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				44 =
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 50
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagso. 8 1/2	3.-		
		Summa kronor				78 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				266 14
		Lösen för kopior och avskrifter				75 71
		Övriga förrättningskostnader				78 50
		Summa kronor				420 55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Varsteffa
Madez Erden

den 31 okt. 1930

häradsrätt.

Sten Hedin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ernst Moberg

Kronor

kröteras:

Joh. M. Johansson

den

19